

工 程 预 算 书

工程名称:陆川县良田镇甘片村27组桥梁建设

建设单位:陆川县生态移民发展中心



施工单位:

建筑面积: m²

编制单位:广西富盟工程设计有限公司

单方造价: 0元

审核单位:

编制日期: 2025年5月12日

编制人:

编制人证号:

审核人:

审核人证号:



总 说 明

工程名称:陆川县良田镇甘片村27组桥梁建设

第1页 共1页

1.工程概况:本工程为陆川县良田镇甘片村27组桥梁建设, 建筑内容: 具体详见设计施工图文件。
二、清单编制依据:


- (1) 《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTJ3820-2018)
- (2) 《公路工程预算定额》(JTJ/T 3832-2018)
- (3) 《公路工程机械台班费用定额》(JTJ/T3833-2018)。
- (4) 广西壮族自治区交通运输厅文件一桂交建管发[2019]39号文公布的《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》。
- (5) 人工工资: 按《补充规定》人工费单价全区统一为101.25元/工日。
- (6) 交通运输部办公厅《关于印发<公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案>的通知》(交办公路[2016]66号)。
- (7) 桂造价[2019]10号《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)。
- (8) 一阶段施工图设计计算的工程数量及确定的施工方案。
- (9) 现行有关文件及业主提供数据等。

三、材料价格:

建筑材料价格执行2025年第03期《玉林市建设工程造价信息》陆川县信息价, 不足部分参照同期南宁市信息价, 信息价未公布部分参照玉林市市场价。

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：陆川县良田镇甘片村27组桥梁建设
编制范围：陆川县良田镇甘片村27组桥梁建设



分项目编号		工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
		第100章至200章清单			376026		100.00	
		清单 第100章			18236		4.85	
103		临时工程与设施			18236		4.85	
103-1		临时工程与设施	总额		10430		2.77	
-a		汽车钢便桥	m	7.000	10430	1490.00	2.77	
-d		支架	m ²	16.500	2956	179.15	0.79	
103-3		施工用电	总额		4852		1.29	
-a		WDZ-YJE-4*16	m	60.000	4852	80.87	1.29	
		清单 第200章 路基			72072		19.17	
203		挖方路基			210		0.06	
203-1		路基挖方			210		0.06	
-a		挖土方	m ³	12.900	210	16.28	0.06	
203-3		拆除旧桥	m ³		1154		0.31	
-a		钢筋混凝土结构(旧桥)	m ³	25.830	716	27.72	0.19	
-b		清理现场渣土(含装运3km)	m ³	25.830	438	16.96	0.12	
208		编织袋围堰高1.5m及抽水台班			6954		1.85	
208-5		围堰	m	14.000	4154	296.71	1.10	
208-6		抽水台班	台班	8.000	2800	350.00	0.74	
209-3		翼墙及八字墙			63754		16.95	
-a		翼墙及八字墙	m ³	75.600	63754	843.31	16.95	
302		清单 第300章 路面			7363		1.96	
302-1		10cm级配碎石垫层			1128		0.30	
302-1		10cm级配碎石垫层	m ²	43.000	1128	26.23	0.30	
312		20cm厚C30混凝土路面			5986		1.59	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总 预 算 表

第 2 页

共 3 页

01 表

建设项目名称: 陆川县良田镇甘片村27组桥梁建设
 编制 范围: 陆川县良田镇甘片村27组桥梁建设

分项目编号	工程名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
312-1	20cm厚C30混凝土路面	m ²	43.000	5986	139.21	1.59	
314-1	泄水管	个	4.000	249	62.25	0.07	
-a	清单 第400章 桥梁、涵洞			276833		73.62	
403	钢筋			67843		18.04	
403-1	基础钢筋(含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等)			18341		4.88	
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	3646.320	18341	5.03	4.88	
403-2	下部结构钢筋			16704		4.44	
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	3163.570	16704	5.28	4.44	
403-3	上部结构钢筋			28847		7.67	
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	5536.780	28847	5.21	7.67	
403-4	附属结构钢筋			3951		1.05	
-b	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	677.660	3951	5.83	1.05	
404-2	水下挖土方	m ³	147.840	5662	38.30	1.51	
404-3	清淤泥	m ³	150.000	4358	29.05	1.16	
410	混凝土			172844		45.97	
410-1	混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台,但不包括桩基)	m ³		88220		23.46	
-a	桥台基础C25	m ³	115.200	80455	698.39	21.40	
-b	桥台基础垫层C20	m ³	13.440	7765	577.75	2.07	
410-2	混凝土下部结构	m ³		58462		15.55	
-a	桥台台身混凝土C40	m ³	52.800	46927	888.77	12.48	
-d	台帽混凝土C30	m ³	12.690	11535	908.98	3.07	
410-3	现浇混凝土上部结构	m ³		21628		5.75	
-a	C30桥台搭板	m ³	9.180	7253	790.09	1.93	

编制:

复核:

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称： 隆川县良田镇甘什片村2组桥梁建设
编制范围： 隆川县良田镇甘什片村2组桥梁建设

第 3 页

共 3 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
-b	现浇C40箱形板	m3	15.860	14375	906.37	3.82	
410-6	现浇混凝土防撞墙	m3		4534		1.21	
-a	C30防撞墙	m3	5.050	4534	897.82	1.21	
415-2	桥面铺装	m3		6507		1.73	
-a	C50水泥混凝土桥面铺装	m3	6.980	6133	878.65	1.63	
-b	水泥稳定碎石垫层	m3	6.600	374	56.67	0.10	
416-1	矩形板式橡胶支座	个	20.000	1639	81.95	0.44	
417-2	模数式伸缩装置	m	11.000	17090	1552.73	4.54	
B-002	锚栓C28*858, 钢套筒375*450*4	套	18.000	900	50.00	0.24	
	清单 第600章 安全设施及预埋管线			1522		0.40	
601	大理石竣工验收项目牌			610		0.16	
601-2	大理石竣工验收项目牌	块	1.000	610	610.00	0.16	
602	道路交通标志			912		0.24	
602-1	单柱式限速限重交通标志	个	2.000	912	456.00	0.24	
	已在清单中计价的材料、工程设备、专业工程暂估价合计			376028		100.00	
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
	计日工合计						
	劳务						
	材料						
	机械						
	暂列金额(不计日工总额)			376028		100.00	
	投标报价						

编制：

复核：