

招 标 工 程 量 清 单

招标人：

桂林师范学院

(单位盖章)




造价咨询人：

广西翰林工程项目管理有
限责任公司

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：

梁新群

B11044500004899

广西翰林工程项目管理
有限公司

(造价工程师签字)

有效期至:2026年12月31日



复核人：

蓝明秀

B11234500005824

广西翰林工程项目管理
有限公司

(造价工程师签字专用章)



编制时间：

2025年9月26日

复核时间：

2025年9月26日

总 说 明

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程项目名称为桂林师范学院56#陶瓷馆，地址位于桂林市，工程内容包含陶瓷馆建筑及安装工程等。

二、预算编制内容:

图纸设计范围内的内容。

三、编制依据:

- (1) 施工图设计文件。
- (2) 《〈建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）〉广西壮族自治区实施细则》。
- (3) 2013《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（修订本）。
- (4) 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套的费用定额。
- (5) 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套的费用定额。
- (6) 《广西壮族自治区住房和城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标[2018]20号）。
- (7) 《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）。
- (8) 材料信息价按2025年《桂林市建设工程造价信息》第7期桂林市信息价计取，信息价没有的参考市场价。
- (9) 桂林市及广西区造价站发布的其他相关计价文件规定。

四、其他情况说明

- 1、本工程增值税计税方法采用一般计税法。
- 2、本工程采用商品砼，预拌砂浆。
- 3、弃土运距按10KM计。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
桂林师范学院56#陶瓷馆-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
桂林师范学院56#陶瓷馆-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林师范学院56#陶瓷馆

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
桂林师范学院56#陶瓷馆-土建工程							
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
1	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:符合图纸设计要求 3. 用于回填	m³	668.33			
2	010103001001	回填方 1. 密实度:符合图纸和规范要求 2. 填方材料品种:利用挖方	m³	668.33			
3	010103001002	回填方 1. 密实度:符合图纸和规范要求 2. 填方材料品种:校外土方利用	m³	61.42			
4	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式:机械钎插 2. 钎插深度:小于5m	孔	165			
		A.3 砌筑工程					
5	010402001001	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆种类、强度等级: 加气混凝土专用砌筑砂浆M5	m³	104.72			
6	010402001002	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:300mm 3. 砂浆种类、强度等级:加气混凝土专用砌筑砂浆M5	m³	4.25			
7	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆种类、强度等级: M5混合砂浆	m³	43.04			
8	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆种类、强度等级: M5混合砂浆	m³	0.63			
9	010404001001	垫层 1. 部位: 坡道 2. 300厚3:7灰土	m³	9.71			
10	010404001002	垫层 1. 部位: 台阶 2. 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土	m³	9.18			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C15	m³	81.11			
12	010501003001	独立基础	m³	79.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25					
13	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	79.19			
14	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	5.66			
15	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	26.72			
16	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	19.46			
17	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.59			
18	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.93			
19	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	37.99			
20	010505001002	有梁斜板 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 斜板坡度: 13.87°	m ³	120.64			
21	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.05			
22	010507001001	散水 1. 做法详见图集11ZJ901 P5大样4 2. 60厚C15混凝土,面加5厚1:1水泥砂浆 随打随抹光 3. 60厚中砂铺垫	m ²	198.08			
23	010507001002	坡道 1. 做法详见图集13ZJ301 P19大样4 2. 20厚1:2水泥砂浆面层 3. 15宽水泥金刚砂或铁屑防滑条,横向中 距90凸出坡面4 4. 100厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土(另列项计算)	m ²	4.29			
24	010507001003	坡道 1. 做法详见图集11ZJ901 P19大样3 2. 28厚1:2水泥砂浆抹面作出80宽8深锯齿 形防滑线 3. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 4. 100厚C15混凝土	m ²	28.08			
25	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.378			
26	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢制安 ▶10以内	t	20.755			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
27	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢制安 ▶10以上	t	25.023			
28	桂010515011001	砌体加固筋 砌体加固筋 绑扎	t	1.168			
29	桂010516004001	电渣压力焊接 钢筋电渣压力焊接	个	793			
30	010516003001	套筒锥形螺纹钢筋接头 φ32以内 1. 连接方式:套筒锥形螺纹 2. 规格:φ32以内	个	16			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
31	010902003001	屋面刚性层 1. 部位:屋面1、屋面2 2. 40厚C20细石混凝土表面抹平 3. 20厚1:2.5水泥砂浆	m²	683.63			
32	010902003002	屋面刚性层 1. 部位:屋面3 2. 10厚1:2.5或M15水泥砂浆。抹平压光, 分格面积宜为1m² 3. 15厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆找坡抹 平	m²	24.41			
33	010902001001	屋面卷材防水 1. 部位:屋面1、屋面2 2. 1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷 材两遍	m²	779.14			
34	010902001002	屋面卷材防水 1. 部位:屋面3 2. 1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷 材一遍	m²	41.59			
35	010902002001	屋面涂膜防水 1. 部位:屋面1、屋面2 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m²	779.14			
36	010902002002	屋面涂膜防水 1. 部位:屋面3 2. 2厚聚合物水泥防水涂料	m²	41.59			
37	010902001003	屋面卷材防水 1. 部位:屋面1、屋面2、屋面3 2. 干铺0.4厚聚乙烯膜或200g/m²聚酯无纺 布一层	m²	820.72			
38	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 部位:地面2 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m²	21.01			
39	010903003001	墙面砂浆防水 1. 部位:内墙1 2. 5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆	m²	58.19			
40	010903003002	墙面砂浆防水 1. 部位:外墙1、外墙2 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m²	969.87			
41	010903002001	墙面涂膜防水 1. 部位:外墙1、外墙2 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m²	969.87			
	8.	A.8 保温、隔热、防腐工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
42	011001001001	保温隔热屋面 1. 部位: 屋面1、屋面2 2. 100厚挤塑聚苯板(燃烧性能等级B1级, 倒置式屋面保温层厚度为计算值加25%)	m²	683.63			
43	011001001002	保温隔热屋面 1. 部位: 屋面1 4. 30厚(最薄处) LC5.0轻骨料混凝土找 坡层, 找2%坡抹平	m²	162.72			
44	011001003001	保温隔热墙面 1. 部位: 外墙1内保温、外墙2内保温 2. 刷专用界面剂一遍 3. 2h全效保温凝胶15厚 4. 满挂Φ0.5@25*25热镀锌铁丝网, 用膨 胀螺栓锚固, 中距1m*1m	m²	777.42			
	9.	A.9 楼地面工程					
45	011101001	水泥砂浆楼地面 1. 部位: 地面1 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一遍	m²	653.58			
46	011102003002	块料楼地面 1. 部位: 地面2 2. 8厚300*300灰色防滑地砖铺实拍平, 水 泥擦缝 3. 25厚1:2水泥砂浆 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 400厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 坡 向地漏 6. 20厚1:3水泥砂浆找平	m²	9.32			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
47	011201001001	砌块墙面一般抹灰 1. 部位: 外墙2 2. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 3. 刷专用界面剂一遍	m²	28.00			
48	011201001002	砖墙面一般抹灰 1. 部位: 内墙2 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚1:2水泥砂浆	m²	376.69			
49	011201001002	砖墙面一般抹灰 1. 部位: 内墙4 2. 12厚1:3水泥砂浆 3. 5厚1:2水泥砂浆抹面压光	m²	254.80			
50	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1. 部位: 内墙2、内墙3 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚1:2水泥砂浆	m²	47.14			
51	桂011204007001	块料墙面 1. 部位: 内墙1 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 5厚600*300白色釉面砖, 白水泥砂浆擦 缝	m²	58.19			
52	桂011204007002	块料墙面 1. 部位: 外墙1	m²	941.87			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 5-7厚贴外墙砖(300*300) 3. 15厚聚合物抹灰砂浆,分两次抹灰 4. 刷专用界面剂一遍					
53	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 部位:外墙1、外墙2 2. 热镀锌电焊网	m ²	969.87			
54	桂011201005002	墙面钉(挂)网 1. 不同材料交接处挂抗裂钢丝网	m ²	67.24			
55	011201001003	外墙挂网人工差	m ²	969.87			
56	011201001004	内墙挂网人工差	m ²	67.24			
	11.	A. 11 天棚工程					
57	011301001001	天棚抹灰 1. 部位:天棚3 2. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3. 基层配套界面处理	m ²	10.16			
58	011302001001	吊顶天棚 1. 铝合金方管200*80*2@180	m ²	8.87			
	12.	A. 12 门窗工程					
59	010802001001	玻璃地弹门 1. 铝合金无框地弹门2. 2厚,12mm钢化玻 璃	m ²	20.88			
60	010801001001	高级木门	m ²	9.36			
61	010802001002	铝合金卫生间门	m ²	5.78			
62	桂010803003001	电动卷帘门	m ²	27.03			
63	010807001001	90系列断热铝合金平开窗 1. 框、扇材质及质量:型材厚度1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6Low-E中空玻 璃 3. 面积≤2m ²	m ²	10.80			
64	010807001002	90系列断热铝合金固定窗 1. 框、扇材质及质量:型材厚度1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6Low-E中空玻 璃 3. 面积≤2m ²	m ²	13.90			
65	010807001003	90系列断热铝合金固定窗 1. 框、扇材质及质量:型材厚度1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6Low-E中空玻 璃 3. 面积>2m ²	m ²	53.19			
66	010807001004	90系列断热铝合金推拉窗 1. 框、扇材质及质量:型材厚度1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6Low-E中空玻 璃 3. 面积≤2m ²	m ²	0.54			
67	010807001005	90系列断热铝合金推拉窗 1. 框、扇材质及质量:型材厚度1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6Low-E中空玻 璃 3. 面积>2m ²	m ²	19.08			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
68	010807003001	铝合金防雨百叶	m²	11.48			
69	桂010811002001	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5	m	331.50			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
70	011406003001	满刮腻子 1.部位:顶2 2.面刮白色双飞粉内墙腻子三遍	m²	10.16			
71	011407001003	墙面喷(刷)涂料 1.部位:外墙2 2.喷或滚刷面层涂料二遍 3.喷或滚刷底层涂料一遍	m²	28.00			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
72	桂011701001001	外脚手架 1.单排、双排脚手架:双排 2.搭设高度:10m以内 3.脚手架材质:钢管	m²	1072.47			
73	桂011701002001	里脚手架 1.搭设高度:3.6以上 2.脚手架材质:钢管	m²	329.75			
74	011701006001	满堂脚手架 1.搭设高度:7m以内 2.脚手架材质:钢管	m²	616.45			
75	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1.运输道材质:楼板钢管架 2.结构类型:框架结构 3.泵送、非泵送:泵送	m²	699.66			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
76	011702001001	基础 1.基础类型:垫层 2.模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	31.32			
77	011702001002	基础 1.基础类型:独立基础 2.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	143.40			
78	011702002001	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:3.6m以内	m²	90.88			
79	011702002002	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:4.5m以内	m²	311.64			
80	011702002003	矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:均高7.0m以内	m²	168.67			
81	011702003001	构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:4.5m以内	m²	51.21			
82	011702003002	构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:均高7.0m以内	m²	18.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林师范学院56#陶瓷馆

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
83	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	52.06			
84	011702006001	矩形梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 4.5m	m ²	185.52			
85	011702008001	圈梁 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	6.53			
86	011702009001	过梁 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	15.49			
87	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 3.6m以内	m ²	13.83			
88	011702014002	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 4.5m以内	m ²	41.19			
89	011702014003	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 均高7.0m以内	m ²	366.34			
90	011702014004	有梁斜板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 4.5m以内 3. 斜板坡度: 26.57°	m ²	54.50			
91	011702014005	有梁斜板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 均高7.0m以内 3. 斜板坡度: 13.87°	m ²	894.63			
92	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 构件类型: 挑檐 2. 模板、支撑材质: 木模板木支撑	m ²	16.40			
93	011702029001	散水 1. 散水厚度: 60MM 2. 模板、支撑材质: 木模板木支撑	m ²	198.08			
94	011702029002	坡道 1. 厚度: 100MM 2. 模板、支撑材质: 木模板木支撑	m ²	32.36			
	011703	垂直运输					
95	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 2. 建筑物垂直高度: 20M以内	m ²	699.66			
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
96	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1			
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
97	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	398.65			
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
桂林师范学院56#陶瓷馆-安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
98	030404017001	配电箱56#AP1 1. 安装方式:暗装, 底边距地1. 5m 2. 箱内元件详系统图	台	1			
99	030404017002	配电箱56#AP2 1. 安装方式:暗装, 底边距地1. 5m 2. 箱内元件详系统图	台	1			
100	030404017003	配电箱56#AP3 1. 安装方式:暗装, 底边距地1. 5m 2. 箱内元件详系统图	台	1			
101	030404017004	配电箱56#AP-XF 1. 安装方式:暗装, 底边距地1. 5m 2. 箱内元件详系统图	台	1			
102	030404017005	配电箱1AD 1. 安装方式:暗装, 底边距地1. 5m 2. 箱内元件详系统图	台	1			
103	030404017006	配电箱1AK 1. 安装方式:暗装, 底边距地1. 5m 2. 箱内元件详系统图	台	1			
104	030404017007	配电箱1AL 1. 安装方式:暗装, 底边距地1. 5m 2. 箱内元件详系统图	台	1			
105	030404017008	配电箱ALE 1. 安装方式:暗装, 底边距地1. 5m 2. 箱内元件详系统图	台	1			
106	030404017009	配电箱ALE-R 1. 安装方式:暗装, 底边距地1. 5m 2. 箱内元件详系统图	台	1			
107	030404017010	配电箱AP-dlx 1. 安装方式:暗装, 底边距地1. 5m 2. 箱内元件详系统图	台	1			
108	030404017011	配电箱AP-dyl 1. 安装方式:暗装, 底边距地1. 5m 2. 箱内元件详系统图	台	1			
109	030404017013	配电箱AP-lmd 1. 安装方式:暗装, 底边距地1. 5m 2. 箱内元件详系统图	台	1			
110	030404017014	配电箱AP-zzrl 1. 安装方式:暗装, 底边距地1. 5m 2. 箱内元件详系统图	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
111	030404017017	排气扇开关接线盒 1. 安装方式:挂墙明装, 底边距地1.3m 2. 箱内元件详系统图	台	1			
112	030412001001	LED防水防尘吸顶灯 4W/LED 1. 安装方式: 吸顶安装	套	2			
113	030412001002	LED防水防尘吸顶灯 8W/LED 1. 安装方式: 吸顶安装	套	1			
114	030412001003	LED飞碟灯 100W 1. 安装方式: 吊装	套	33			
115	030412001004	LED吸顶灯 1X12W 1. 安装方式: 吸顶安装	套	4			
116	030412001005	T8双管LED灯 2X22W 1. 安装方式: 吸顶安装	套	2			
117	030412001006	T8双管LED灯(带应急电源模块) 1X18W 1. 安装方式: 壁装	套	3			
118	030412004001	集中控制型安全出口标志灯(中型) 1. 规格:A型, 36V, 不带蓄电池, 1W, LED 2. 安装方式: 壁装	套	8			
119	030412004002	集中控制型单面疏散指示灯(中型) 1. 规格:A型, 36V, 不带蓄电池, 1W, LED 2. 安装方式: 壁装	套	11			
120	030412004003	集中控制型双面多信息复合指示灯(中型) 1. 规格:A型, 36V, 不带蓄电池, 1W, LED 2. 安装方式: 壁装	套	6			
121	030412004004	集中控制型疏散出口标志灯(中型) 1. 规格:A型, 36V, 不带蓄电池, 1W, LED 2. 安装方式: 壁装	套	2			
122	030412004005	应急照明灯具-壁挂式-A型 1. 规格:A型, 36V, 不带蓄电池, 5W, LED 2. 安装方式: 壁装	套	23			
123	030412004006	应急照明灯具-室外壁挂式-A型 1. 规格:A型, 36V, 不带蓄电池, 5W, LED 2. 安装方式: 壁装	套	2			
124	030412004007	应急照明灯具-室外吸顶式-A型 1. 规格:A型, 36V, 不带蓄电池, 5W, LED 2. 安装方式: 壁装	套	4			
125	030404034001	跷板开关(单联单控)-250V, 10A 1. 安装方式:暗装	套	7			
126	030404034002	跷板开关(双联单控)-250V, 10A 1. 安装方式:暗装	套	3			
127	030404034003	防火卷帘门升降开关 1. 安装方式:明装	套	6			
128	030404035001	单相二, 三极插座(安全型)(带漏电开关) -250V, 10A 1. 安装方式:暗装	套	32			
129	030408001004	电力电缆 WDZB-YJY-4*240+1*120 1. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	26.75			
130	030408001004	电力电缆 WDZB-YJY-4*120+1*70	m	19.07			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 敷设方式、部位:穿管敷设					
131	030408001005	电力电缆 WDZB-YJY-4*50+1*25 1. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	24.50			
132	030408001006	电力电缆 WDZB-YJY-5*10 1. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	40.85			
133	030408001007	电力电缆 WDZB-YJY-5*6 1. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	21.45			
134	030408001008	电力电缆 WDZN-YJY-3*35 1. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	18.82			
135	030408001009	电力电缆 WDZN-YJY-3*35+1*16 1. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	18.76			
136	030408001010	电力电缆 WDZN-YJY-3*4 1. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	17.68			
137	030408001011	电力电缆 WDZN-YJY-4*35+1*16 1. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	114.67			
138	030408001012	电力电缆 WDZN-YJY-5*2.5 1. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	50.68			
139	030408001013	电力电缆 WDZN-YJY-5*4 1. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	19.77			
140	030408002001	控制电缆 WDZN-KVV-2*1.5 1. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	103.63			
141	030408002002	控制电缆 WDZN-KVV-4*1.5 1. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	19.39			
142	030408006001	电力电缆头 WDZB-YJY22-4*150	个	2			
143	030408006002	电力电缆头 WDZB-YJY22-4*240	个	4			
144	030408006003	电力电缆头 WDZB-YJY22-4*95	个	2			
145	030408006004	电力电缆头 WDZB-YJY-4*240+1*120	个	2			
146	030408006004	电力电缆 WDZB-YJY-4*120+1*70	个	2			
147	030408006005	电力电缆头 WDZB-YJY-4*50+1*25	个	4			
148	030408006006	电力电缆头 WDZN-YJY-3*35	个	2			
149	030408006007	电力电缆头 WDZN-YJY-3*35+16	个	2			
150	030408006008	电力电缆头 WDZN-YJY-4*35+1*16	个	4			
151	030408003001	电缆保护管SC150 1. 敷设方式:埋地敷设	m	26.00			
152	030411003001	强电桥架300*100*1.5	m	18.73			
153	030411003002	强电桥架100*50*1.5	m	30.45			
154	030411003003	消防防火桥架150*75*1.5	m	52.12			
155	031002001001	桥架支架	kg	76.72			
156	031201003	桥架支架刷油	kg	76.72			
157	030411001001	配管 PC100 1. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	14.76			
158	030411001002	配管 PC50 1. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	32.63			
159	030411001003	配管 PC40	m	15.75			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 配置形式:砖、混凝土结构明配					
160	030411001004	配管 PC150 1. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	27.68			
161	030411001005	配管 PC20 1. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	464.11			
162	030411001006	配管 SC80 1. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	14.49			
163	030411001007	配管 SC25 1. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	256.77			
164	030411001008	配管 SC20 1. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	711.39			
165	030411004001	配线 WDZB-BYJ-4mm2 1. 配线形式:穿管敷设	m	863.43			
166	030411004002	配线 WDZB-BYJ-4mm2 1. 配线形式:线槽配线	m	111.17			
167	030411004003	配线 WDZB-BYJ-2.5mm2 1. 配线形式:穿管敷设	m	1583.39			
168	030411004004	配线 WDZB-BYJ-2.5mm2 1. 配线形式:线槽配线	m	581.32			
169	030411004005	配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 1. 配线形式:穿管敷设	m	1285.87			
170	030502005001	双绞线缆 WDZN-RVS-2*1.5 1. 配线形式:穿管敷设	m	80.22			
171	030413002001	凿(压)槽及恢复 1. 规格:DN20以内 2. 类型:砖结构	m	198.44			
172	030413002002	凿(压)槽及恢复 1. 规格:DN32以内 2. 类型:砖结构	m	48.65			
173	030502002001	桥架抗震支架KZQ-300-T	个	3			
	030409	防雷及接地装置					
174	030409002001	接地母线敷设 利用基础钢筋做接地母线	m	228.72			
175	030409002002	接地母线 -40*4不锈钢扁钢	m	21.57			
176	030409003001	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	118.45			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
177	030409005001	避雷网 φ10热镀锌圆钢 1. 安装形式:沿坡屋面、屋脊敷设	m	402.05			
178	030409008001	接地电阻测试盒	块	4			
179	030409008002	接地端子	块	12			
180	030409008003	总等电位端子箱	台	1			
181	030414011001	接地装置	系统	1			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
182	030502010001	宽带配线架 1. 安装方式:落地安装	个	1			
183	030904003001	呼叫按钮	个	2			
184	030904005001	控制器	个	1			
185	030904005002	声光报警器装置	个	1			
186	030411006002	钥匙复位开关面板	个	1			
187	030411006003	智能控制开关面板	个	3			
188	030502012001	信息插座 1. 安装方式:暗装	个	6			
189	030502007001	光缆 UTP-6 1. 敷设方式:管内穿放	m	195.19			
190	030502007002	光缆 CAT6A 1. 敷设方式:管内穿放	m	70.77			
191	030502007003	光缆 RS485总线 1. 敷设方式:管内穿放	m	39.77			
192	030411001009	配管 PC20 1. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	38.80			
193	030411001008	配管 SC20 1. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	166.09			
194	030408003	电缆保护管SC100 1. 敷设方式:埋地敷设	m	28.00			
195	030413002003	凿(压)槽及恢复 1. 规格:DN20以内 2. 类型:砖结构	m	11.10			
	030904	火灾自动报警系统					
196	030404016001	防火卷帘控制箱 1. 安装方式:距地1.8m明装	台	2			
197	030404016002	消防风机控制箱 1. 安装方式:距地1.5m明装	台	2			
198	030404016003	消防接线端子箱 1. 安装方式:距地1.5m明装	台	1			
199	030904001001	点型感温探测器 1. 安装方式:吸顶安装	个	16			
200	030904001002	点型感烟探测器 1. 安装方式:吸顶安装	个	25			
201	030402006001	隔离器	组	3			
202	030904008001	广播模块	个	1			
203	030904006001	火警电话分机	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
204	030904005003	火灾声光报警器	个	5			
205	030904008002	火灾显示盘 1. 安装方式: 距地1.5m安装	个	1			
206	030904003002	手动报警按钮(带消防电话插孔) 1. 安装方式: 距地1.5m安装	个	5			
207	030904008003	输入模块	个	2			
208	030904008004	输入输出模块	个	7			
209	030904007001	消防广播扬声器 1. 安装方式: 距地2.4m壁装	个	7			
210	030904003003	消火栓报警按钮	个	4			
211	030411001011	配管 SC20 1. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配	m	754.87			
212	030502005002	双绞线缆 WDZN-RVSP-2*1.5 1. 敷设方式: 管内穿放	m	11.09			
213	030502005003	双绞线缆 WDZN-RVS-2*2.5 1. 敷设方式: 管内穿放	m	287.74			
214	030502005004	双绞线缆 WDZN-RVS-2*1.5 1. 敷设方式: 管内穿放	m	271.07			
215	030408002003	控制电缆 WDZN-KVV-4*2.5 1. 敷设方式、部位: 穿管敷设	m	71.45			
216	030411004006	配线 WDZN-BYJ-2.5mm ² 1. 配线形式: 穿管敷设	m	376.72			
217	030413002004	凿(压)槽及恢复 1. 规格: DN20以内 2. 类型: 砖结构	m	250.52			
218	030905001001	自动报警系统调试 64点以下	系统	1			
	030901	水灭火系统					
219	030901002001	消火栓热镀锌钢管DN65 1. 连接形式: 沟槽连接, 管道试压1.6MPa	m	23.95			
220	030901002002	消火栓热镀锌钢管DN100 1. 连接形式: 沟槽连接, 管道试压1.6MPa	m	160.97			
221	031002001002	管道支架L40*4	kg	155.01			
222	031201003001	管道支架刷油 1. GZ-2底漆二道, 灰色GZ-2面漆二道	kg	155.01			
223	031201001002	管道刷油 1. GZ-2底漆二道, 红色GZ-2面漆二道	m ²	55.43			
224	030901010001	单栓室内消火栓, 1000*700*240 1. 安装方式: 暗装	套	3			
225	桂030901016001	试验消火栓 1. 安装方式: 暗装	套	1			
226	030901013001	手提式灭火器ABC4	具	10			
227	030901013002	手提式灭火器ABC5	具	4			
228	031003001001	自动排气阀 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接	个	1			
229	030601002001	压力仪表	台	1			
230	031003001002	蝶阀DN100	个	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 连接形式:沟槽连接					
231	031003001003	闸阀DN100 1. 连接形式:沟槽连接	个	2			
232	031003001004	止回阀DN100 1. 连接形式:沟槽连接	个	2			
233	桂030413007001	阀门井	座	2			
234	031002003001	穿墙套管DN150	个	1			
235	030905002001	水灭火控制装置调试	点	4			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
236	031001006001	PP-R给水管DN15 1. 材质、规格:公称压力1.6MPa 2. 连接形式:热熔连接	m	51.21			
237	031001006002	PP-R给水管DN20 1. 材质、规格:公称压力1.6MPa 2. 连接形式:热熔连接	m	18.46			
238	031001006003	PP-R给水管DN25 1. 材质、规格:公称压力1.6MPa 2. 连接形式:热熔连接	m	24.11			
239	031001006004	PP-R给水管DN32 1. 材质、规格:公称压力1.6MPa 2. 连接形式:热熔连接	m	8.07			
240	031001006005	PVC-U污水管DN100 1. 连接形式:粘结连接 2. 含管道冲洗、试压	m	28.65			
241	031001006006	PVC-U污水管DN75 1. 连接形式:粘结连接 2. 含管道冲洗、试压	m	16.14			
242	031001006007	PVC-U污水管DN50 1. 连接形式:粘结连接 2. 含管道冲洗、试压	m	3.88			
243	031001006008	PVC-U雨水管DN100 1. 连接形式:粘结连接 2. 含管道冲洗、试压	m	53.90			
244	031004003001	柱式洗脸盆 1. 洗脸盆后期安装, 仅预留管道	套	3			
245	031004006001	蹲式大便器 1. 蹲式大便器后期安装, 仅预留管道	套	2			
246	031004006002	坐式大便器 1. 坐式大便器后期安装, 仅预留管道	套	1			
247	031003013001	水表DN32 1. 连接形式:螺纹连接	个	1			
248	桂031004021001	地漏DN75	个	2			
249	桂031004023001	雨水斗DN100	个	11			
250	031003010001	软接头DN32 1. 连接形式:螺纹连接	个	1			
251	031003006001	减压阀DN32 1. 连接形式:螺纹连接	个	1			
252	031003012001	倒流防止器DN15	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 连接形式:螺纹连接					
253	桂031004020001	水龙头DN15 1. 连接形式:螺纹连接	个	5			
254	031003001005	截止阀DN15 1. 连接形式:螺纹连接	个	5			
255	031003001006	截止阀DN25 1. 连接形式:螺纹连接	个	1			
256	031003001007	止回阀DN32 1. 连接形式:螺纹连接	个	1			
257	031007004001	家用成品太阳能热水器200L	台	1			
258	桂030405003001	太阳能热水集热板	块	1			
259	040201022	成品渗透性排水沟	m	130.00			
	7.	B7 通风空调工程					
260	030108003001	轴流式消防排烟风机 PY-01/02 1. 设备型号: HTF12.5-4-C 2. 风量: 114000m³/h; 风压: 660pa; 功率: 37.0KW 3. 转速: 1450rpm; 噪声: 964db (A) 4. 含消防风机控制箱	台	2			
261	030404033001	百叶式换气扇 PF-01 1. 设备型号: APC15-2S-M 2. 风量: 180m³/h, 功率: 0.016KW	台	1			
262	030404033002	壁式低噪声轴流通风机 PF-02 1. 设备型号: DZ-11-4B 2. 风量: 4000m³/h; 功率: 0.25KW 3. 转速: 960rpm	台	4			
263	030404033003	百叶式换气扇 PF-03 1. 设备型号: APC10-S-M 2. 风量: 90m³/h, 功率: 0.009KW	台	2			
264	030703011001	单层百叶风口1500*1500	个	4			
265	030703011002	防雨百叶风口4100*2800	个	1			
266	030703011	单层百叶风口1800*900	个	2			
267	030703001001	280° 排烟防火阀1800*900	个	2			
268	030703001	止回阀 ³ 1250	个	2			
269	030702001001	镀锌钢板矩形风管 δ 1.2mm咬口 周长 4000mm以下	m²	40.93			
270	030702001002	镀锌钢板圆形风管 δ 1.2mm咬口 (直径 mm) ≤1250	m²	9.42			
271	031208002001	风管保温 1. 50mm岩棉	m³	1.33			
		单价措施项目					
		合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

主要材料及价格表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第1页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701000	市政人工	元		
5		◆材料◆			
6	010000103	型钢(综合)	kg		
7	010103001	螺纹钢HRB400 ▶10以内(综合)	t		
8	010103002	螺纹钢HRB400 ▶10以上(综合)	t		
9	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
10	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
11	010310004	镀锌铁丝 Φ2.8	kg		
12	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
13	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
14	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
15	010902001.1	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
16	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
17	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
18	011302003	扁钢 -40×4	kg		
19	011303001	镀锌扁钢 (综合)	kg		
20	011303002	镀锌扁钢 -25×4	kg		
21	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg		
22	011303005	镀锌扁钢 -60×6	kg		
23	011902005	槽钢 [5#~16#]	kg		
24	012103010	等边角钢 ≤5.0#	kg		
25	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
26	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
27	020101002	橡胶板 2mm	m²		
28	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
29	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
30	020901001.1	聚乙烯薄膜 0.4mm	m²		
31	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
32	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
33	021913001	低发泡聚乙烯	m³		
34	022705003	棉丝	kg		
35	022705004	棉纱头	kg		
36	022706005	细白布 宽0.9m	m		
37	022706010	破布	kg		

主要材料及价格表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第2页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
39	023301001	草袋	m²		
40	023301003	草袋片	片		
41	030101002	铆钉	kg		
42	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
43	030108010	自攻螺钉 M5×25	个		
44	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
45	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
46	030112013	木螺钉 M4×60	个		
47	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
48	030113004	镀锌木螺钉 M6×100	个		
49	030125001	螺栓 (综合)	kg		
50	030126001	螺栓 (综合)	套		
51	030126005	螺栓 M5×20	套		
52	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
53	030126034	螺栓 M10×80~130	套		
54	030126046	螺栓 M12×50~80	套		
55	030127006	镀锌螺栓 M6×16~25	套		
56	030127017	镀锌螺栓 M8×25	套		
57	030127023	镀锌螺栓 M8×100	套		
58	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
59	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
60	030143001	对拉螺栓	kg		
61	030156001	膨胀螺栓	套		
62	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
63	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
64	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
65	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
66	030156017	膨胀螺栓 M8×120	套		
67	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
68	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
69	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
70	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
71	030168002	镀锌锁紧螺母 15	个		
72	030168003	镀锌锁紧螺母 15~50	个		
73	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
74	030169003	镀锌螺母 M10	个		

主要材料及价格表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第3页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	030171102	螺母	kg		
76	030172003	垫圈 M2~8	10个		
77	030173003	镀锌垫圈 M8	个		
78	030174002	镀锌弹簧垫圈 M8	个		
79	030177001	钢垫圈	kg		
80	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
81	030183001	铁钉(综合)	kg		
82	030191001	扣钉	kg		
83	031301006	砂轮片 ³ 400	片		
84	031302001	尼龙砂轮片 ³ 100	片		
85	031304001	碟形钢丝砂轮片 ³ 100	片		
86	031311001	电焊条 (综合)	kg		
87	031311002	电焊条 结422 ³ 2.5~3.2	kg		
88	031311003	电焊条 结422 ³ 3.2	kg		
89	031321001	焊锡丝 综合	kg		
90	031321003	焊锡	kg		
91	031321006	焊锡条	kg		
92	031330001	焊剂	kg		
93	031332001	焊锡膏	kg		
94	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
95	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
96	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
97	031337011	冲击钻头 Φ14	个		
98	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
99	031345001	钢锯条	根		
100	031345004	石料切割锯片	片		
101	031345007	钢割片	片		
102	031346001	钢丝刷子	把		
103	031347001	砂纸	张		
104	031347004	铁砂布	张		
105	032104003	抗裂钢丝网	m²		
106	032105002	镀锌铁丝网	m²		
107	032116004	预埋铁件	kg		
108	032118004	连接固定件	kg		
109	032124007	尼龙线卡	只		
110	032304001	锥形螺纹套筒连接件 Φ32	套		
111	040101001	水泥(综合)	t		

主要材料及价格表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第4页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
113	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
114	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
115	040103001	白水泥(综合)	t		
116	040301001	砂(综合)	m ³		
117	040301003	细砂	m ³		
118	040301004	中砂	m ³		
119	040301005	粗砂	m ³		
120	040302007	金刚砂	kg		
121	040502001	碎石(综合)	m ³		
122	040701001	陶粒	m ³		
123	040701003	炉(矿)渣	m ³		
124	040902001	生石灰	kg		
125	040905001	粘土	m ³		
126	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
127	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
128	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
129	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
130	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
131	041504001	蒸压加气砼配块	m ³		
132	041504004	蒸压加气砼砌块 590×200×200	m ³		
133	041504005	蒸压加气砼砌块 590×250×250	m ³		
134	042701007	预制混凝土块	m ³		
135	042903001	C20钢筋混凝土块	m ³		
136	043001001	干混砌筑砂浆 GQ5	t		
137	043001001.2	加气混凝土专用砌筑砂浆M5	t		
138	043002004	干混内墙抹灰砂浆 GMn15	t		
139	043002005	干混内墙抹灰砂浆 GMn20	t		
140	043002009	加气混凝土抹灰砂浆 GMw15	t		
141	043003002	干混地面砂浆 GD15	t		
142	043003003	干混地面砂浆 GD20	t		
143	043003004	干混地面砂浆 GD25	t		
144	050101001	木材(综合)	m ³		
145	050102005	周转圆木	m ³		
146	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
147	050306001	周转板枋材	m ³		
148	050306002	周转枋材	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第5页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	050306003	周转板材	m ³		
150	052502006	锯木屑	m ³		
151	053501002	竹篾	百根		
152	070103004	陶瓷墙面砖 300×300	m ²		
153	070103007	5厚600*300白色釉面砖	m ²		
154	070501003	8厚300*300灰色防滑地砖	m ²		
155	093704003	直条型铝合金格栅(含配件) 1260×60×126	m ²		
156	110102001	高级木门	m ²		
157	110904001	铝合金卫生间门	m ²		
158	110905001	铝合金无框地弹门2.2厚, 12mm钢化玻璃	m ²		
159	110908001.1	90系列断热铝合金推拉窗1.8厚, 洞口面积≤2m ²	m ²		
160	110908001.2	90系列断热铝合金推拉窗1.8厚, 洞口面积>2m ²	m ²		
161	110910001.1	90系列断热铝合金平开窗1.8厚, 洞口面积≤2m ²	m ²		
162	110911001.1	90系列断热铝合金固定窗1.8厚, 洞口面积≤2m ²	m ²		
163	110911001.2	90系列断热铝合金固定窗1.8厚, 洞口面积>2m ²	m ²		
164	110911002	铝合金百页窗(成品)	m ²		
165	112502001	电动卷帘门	m ²		
166	113702001	卷帘门电动装置	套		
167	130102001	调和漆(综合)	kg		
168	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
169	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
170	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
171	130132001	油灰	kg		
172	130303001	复层罩面涂料	kg		
173	130312001	双飞粉	kg		
174	130507001	防锈漆	kg		
175	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
176	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
177	130519001	沥青绝缘漆	kg		
178	130526001	抗碱底涂料	kg		
179	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
180	130528001	聚氨酯防水涂料	kg		
181	130705002	铅油	kg		
182	130904001	银粉漆	kg		
183	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
184	133320002	1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材	m ²		
185	133503001	防水胶(310g/支)	支		

主要材料及价格表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第6页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
186	133504001	防水粉	kg		
187	133508001	建筑油膏	kg		
188	133508003	塑料油膏	kg		
189	133509002	中性耐侯硅胶 (500ml/支)	支		
190	133510002	密封油膏	kg		
191	133901001	防腐油	kg		
192	134101001	嵌缝料	kg		
193	140101001	清油	kg		
194	140303001	煤油	kg		
195	140702001	机油 (综合)	kg		
196	140717001	黄油	kg		
197	140901002	电力复合酯 一级	kg		
198	143124001	漂白粉	kg		
199	143303001	硬酯酸 一级	kg		
200	143306006	酒精	kg		
201	143309001	丙酮	kg		
202	143315001	羧甲基纤维素	kg		
203	143504012	二甲苯稀释剂	kg		
204	143520001	隔离剂	kg		
205	143537002	聚合物乳液	kg		
206	143901002A	乙炔气	kg		
207	143906001	氧气	m³		
208	144101005	建筑胶	kg		
209	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
210	144115010	橡塑保温材料专用胶水	kg		
211	144116005	粘合剂	kg		
212	144116023	界面处理剂	t		
213	144301001	胶带	m		
214	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
215	144301005	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷		
216	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
217	144310002	铝箔胶粘带 45m/卷	卷		
218	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
219	151303102.1	挤塑聚苯板 (XPS) 125mm	m²		
220	151314101	聚乙烯泡沫塑料棒	kg		
221	152302001	室内用抹面胶浆	kg		
222	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		

主要材料及价格表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第7页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
223	170102000	焊接钢管 (综合)	kg		
224	172502001	PP—R给水管 de20	m		
225	172504001	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50	m		
226	172513000	塑料软管	kg		
227	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
228	172517001	异型塑料管 Φ2.5~5	m		
229	172517002	异型塑料管 Φ5	m		
230	180327001	外丝 DN15	个		
231	180328001	90° 弯头 De32	个		
232	180329001	内牙弯头 DN20	个		
233	180910001	内螺纹接头 De32	个		
234	181506009	镀锌钢管接头 DN100	个		
235	181506011	镀锌钢管接头 DN150	个		
236	181510002	钢制管箍 DN20	个		
237	181510003	钢制管箍 DN25	个		
238	181510006	钢制管箍 DN50	个		
239	181512001	镀锌管箍 DN15	个		
240	181514004	镀锌活接头 DN32	个		
241	181515001	钢制活接头 DN15	个		
242	181515003	钢制活接头 DN25	个		
243	181515004	钢制活接头 DN32	个		
244	182501001	塑料管卡 de20	个		
245	182501002	塑料管卡 de25	个		
246	182501003	塑料管卡 de32	个		
247	182501005	塑料管卡 de50	个		
248	182501007	塑料管卡 de75	个		
249	182501008	塑料管卡 de110	个		
250	182503005	镀锌管卡子(钢管用) DN40	个		
251	182503006	镀锌管卡子(钢管用) DN50	个		
252	182505001	镀锌管卡子 1.5×12~50	个		
253	182511000	接地卡子(综合)	个		
254	182519002	固定卡子 3×80	套		
255	182529008	U型管卡子DN80	个		
256	182529009	U型管卡子DN100	个		
257	190301004	闸阀 Z15T-10 DN32	个		
258	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
259	213321000	大便器胶皮碗	个		

主要材料及价格表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第8页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
260	213321001	便器接头 De130×110	个		
261	213322001	存水弯 De32	个		
262	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
263	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
264	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
265	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
266	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
267	225703000	减震垫	块		
268	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
269	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
270	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
271	271704001	黄腊带 20mm×10m	卷		
272	280101002	裸铜线 TY-6	kg		
273	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
274	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
275	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
276	280304004	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m		
277	290623002	直管接头 Φ20	个		
278	290623005	直管接头 Φ40	个		
279	290623006	直管接头 Φ50	个		
280	290624006	硬塑料管接头D100	个		
281	290624007	硬塑料管接头D150	个		
282	290628002	塑料护口 15~20	个		
283	290628003	塑料护口 15~50	个		
284	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
285	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
286	290631008	电缆吊挂 3×100	套		
287	290632004	镀锌电缆卡子 2×35	套		
288	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
289	290901002	瓷接头 (双)	个		
290	290905002	铜接线端子 DT-4mm2	个		
291	290905003	铜接线端子 DT-6mm2	个		
292	290905004	铜接线端子 DT-10mm2	个		
293	290905005	铜接线端子 DT-16mm2	个		
294	290905007	铜接线端子 DT-35mm2	个		
295	290905009	铜接线端子 DT-70mm2	个		
296	290905011	铜线接端子DT-120mm2	个		

主要材料及价格表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第9页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
297	290905012	铜接线端子 DT-150mm ²	个		
298	290905014	铜接线端子 DT-240mm ²	个		
299	291111001	开关盒	个		
300	291112001	接线盒	个		
301	291720001	胶木线夹	个		
302	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
303	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
304	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
305	330114001	高稀钢爬梯	个		
306	340502002	打印纸	箱		
307	340701001	塑料手套 ST型	付		
308	340702001	防尘面罩	套		
309	340703001	护目镜	套		
310	340901001	电池 1#	节		
311	341101001	水	m ³		
312	341105003	木柴	kg		
313	341301001	位号牌	个		
314	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
315	341508001	其他材料费	元		
316	341509001	校验材料费	元		
317	350102003	组合钢模板	kg		
318	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
319	350104002	复合木模板面板	m ²		
320	350201001	模板钢支撑	kg		
321	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
322	350203001	零星卡具	kg		
323	350302001	回转扣件	个		
324	350302002	对接扣件	个		
325	350302003	直角扣件	个		
326	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
327	350305001	金属脚手架底座	个		
328	350306001	木脚手板(松杂)	m ³		
329	350307002	竹脚手板	m ²		
330	351101001	钢凿	个		
331	360104006	铸铁井盖井座 重型 Φ700	套		
332	370501001	油浸枕木	m ³		
333	370905001	钢垫板	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 桂林师范学院56#陶瓷馆

第10页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
334	800101007	水泥砂浆中砂M10	m ³		
335	800102004	水泥砂浆 1 : 2.5	m ³		
336	B-C	5mm浮法玻璃与6+12A+6Low-E中空玻璃价差	m ²		
337	B-C. 1	电缆支架 材料费	个		
338	B-C. 2	成品渗透性排水沟 材料费	m		
339	B-C. 2	2h全效保温凝胶20厚 材料费	kg		
340	B-C. 3	桥架抗震支架KZQ-300-T 材料费	个		
341	B-C. 3	5+6A+5中空玻璃与6+12A+6Low-E中空玻璃价差	m ²		
342	B-C. 4	6+9A+6中空玻璃与6+12A+6Low-E中空玻璃价差 材料费	m		
343	B-C. 5	5+9A+5中空玻璃与6+12A+6Low-E中空玻璃价差 材料费	m ²		
344		◆商品砼◆			
345	043103001	碎石 GD20 商品普通砼 C10	m ³		
346	043103003. 1	细石 GD20 商品普通砼 C20	m ³		
347	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25	m ³		
348	043103005	碎石 GD20 商品普通砼 C30	m ³		
349	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³		
350	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m ³		
351	043104002. 1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m ³		
352	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m ³		
353	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³		
354	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m ³		
355	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m ³		
356		◆配合比◆			
357	800101006	水泥砂浆中砂M7. 5	m ³		
358	800102001	水泥砂浆 1 : 1	m ³		
359	800102004	水泥砂浆 1 : 2.5	m ³		
360	800102004	水泥砂浆 1 : 2.5	m ³		
361	800102005	水泥砂浆 1 : 3	m ³		
362	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1 : 2	m ³		
363	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1 : 2.5	m ³		
364	801101001	素水泥浆	m ³		
365	801504006	冷底子油 30 : 70	kg		
366	802301005	炉渣混凝土 C10	m ³		
367	802302001	中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5	m ³		
368	803101002	灰土 3 : 7	m ³		
369	803301003	砾石三合土 1 : 3 : 6	m ³		
370		◆主材◆			

主要材料及价格表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第11页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
371	023110001.1	帆布 (皮革)	m²		
372	152301002.1	50MM厚离心玻璃棉	m³		
373	170014000.1	电缆保护管SC150	m		
374	170014000.2	消火栓热镀锌钢管DN65	m		
375	170014000.3	消火栓热镀锌钢管DN100	m		
376	170014000.4	电缆保护管SC100	m		
377	171903000	金属软管	根		
378	172500000.1	配管 PC100	m		
379	172500000.2	配管 PC50	m		
380	172500000.3	配管 PC40	m		
381	172500000.4	配管 PC20	m		
382	172500000.4	配管 PC150	m		
383	172500000.5	配管 PC20	m		
384	172500000.6	PVC-U污水管DN100	m		
385	172500000.7	PVC-U污水管DN75	m		
386	172500000.8	PVC-U污水管DN50	m		
387	172500000.9	PVC-U雨水管DN100	m		
388	172502000.1	PP-R给水管DN15	m		
389	172502000.2	PP-R给水管DN20	m		
390	172502000.3	PP-R给水管DN25	m		
391	172502000.4	PP-R给水管DN32	m		
392	172902001	钢筋混凝土排水管 DN300	m		
393	180002000.1	沟槽管件DN65	个		
394	180002000.2	沟槽管件DN100	个		
395	180003000.1	沟槽卡箍DN65	套		
396	180003000.2	沟槽卡箍DN100	套		
397	180003000.3	沟槽卡箍DN100	套		
398	180003000.4	沟槽卡箍DN100	套		
399	180903000.1	塑料给水管件DN15	个		
400	180903000.2	塑料给水管件DN20	个		
401	180903000.3	塑料给水管件DN25	个		
402	180903000.4	塑料给水管件DN32	个		
403	180904000.1	承插塑料管件DN100	个		
404	180904000.2	承插塑料管件DN75	个		
405	180904000.3	承插塑料管件DN50	个		
406	181517000	金属软管活接头	套		
407	194101000.1	蝶阀DN100	个		

主要材料及价格表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第12页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
408	194101000.2	闸阀DN100	个		
409	194101000.3	止回阀DN100	个		
410	194103000.1	减压阀DN32	个		
411	194103000.2	倒流防止器DN15	个		
412	194103000.3	截止阀DN15	个		
413	194103000.4	截止阀DN25	个		
414	194103000.5	止回阀DN32	个		
415	194103000.6	自动排气阀 DN25	个		
416	213301000.1	水嘴DN15	个		
417	213301000.2	水龙头DN15	个		
418	213312000.1	控制器	套		
419	213316002.1	自闭式冲洗阀 DN20	个		
420	213316003.1	自闭式冲洗阀 DN25	个		
421	213318000.1	地漏DN75	个		
422	213320000.1	大便器冲洗管	根		
423	213331000.1	雨水斗DN100	个		
424	224101000.1	单层百叶风口1500*1500	个		
425	224101000.2	防雨百叶风口300*300	个		
426	224101000.3	防雨百叶风口4100*2800	个		
427	224101000.4	单层百叶风口1800*900	个		
428	226101000.1	280° 排烟防火阀1800*900	个		
429	226101000.2	70° 防火阀300*300	个		
430	226103000.1	止回阀 ³ 1250	个		
431	230100000.1	手提式灭火器ABC4	具		
432	230100000.2	手提式灭火器ABC5	具		
433	230303000.1	单栓室内消火栓, 1000*700*240	套		
434	230303000.2	试验消火栓	套		
435	233700000.1	点型感温探测器	个		
436	233700000.2	点型感烟探测器	个		
437	233902000.1	声光报警器装置	个		
438	234001000.1	广播模块	个		
439	234001000.2	输入模块	个		
440	234001000.3	输入输出模块	个		
441	234101000.1	呼叫按钮	套		
442	234101000.2	手动报警按钮(带消防电话插孔)	套		
443	234101000.3	消火栓报警按钮	套		
444	234301000.1	消防广播扬声器	只		

主要材料及价格表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第13页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
445	240101000.1	水表DN32	个		
446	246904000.1	压力仪表	套		
447	270503001.1	避雷网 Φ10热镀锌圆钢	m		
448	270605000.1	接地电阻测试盒	块		
449	270605000.2	接地端子	块		
450	2811.4	电力电缆 WDZB-YJY-4*240+1*120	m		
451	2811.6	电力电缆 WDZB-YJY-5*10	m		
452	2811.8	电力电缆 WDZN-YJY-3*35	m		
453	2811.9	电力电缆 WDZN-YJY-3*35+1*16	m		
454	2811.10	电力电缆 WDZN-YJY-3*4	m		
455	2811.11	电力电缆 WDZN-YJY-4*35+1*16	m		
456	2811.12	电力电缆 WDZN-YJY-5*2.5	m		
457	2811.13	电力电缆 WDZN-YJY-5*4	m		
458	2811.14	电力电缆 WDZB-YJY-4*120+1*70	m		
459	300703001.1	火警电话分机	部		
460	301302000.1	信息插座	个		
461	500102001.1	百叶式换气扇 PF-01	台		
462	500102001.2	壁式低噪声轴流通风机 PF-02	台		
463	500102001.3	百叶式换气扇 PF-03	台		
464	520101014.1	太阳能热水集热板	台		
465	550117001.1	配电箱56#AP2	台		
466	550117001.2	配电箱1AK	台		
467	550117001.3	配电箱56#AP3	台		
468	550117001.4	配电箱56#AP-XF	台		
469	550117001.5	配电箱1AD	台		
470	550117001.6	配电箱1AL	台		
471	550117001.7	配电箱ALE	台		
472	550117001.8	配电箱ALE-R	台		
473	550117001.9	配电箱AP-dlx	台		
474	550117001.10	配电箱AP-dyl	台		
475	550117001.11	普通电动卷帘门控制箱AP-fhj1-1	台		
476	550117001.12	配电箱AP-lmd	台		
477	550117001.13	配电箱AP-zzrl	台		
478	550117001.16	配电箱56#AP1	台		
479	550117001.18	消防风机控制箱	台		
480	550117001.19	防火卷帘控制箱	台		
481	550909000.1	消防接线端子箱	台		

主要材料及价格表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第14页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
482	550910000. 1	总等电位端子箱	个		
483	B5-0293. 1	宽带配线架	架		
484	B7-0076. 1	轴流式消防排烟风机	台		
485	B9-0720. 1	电热水器、开水炉安装 电热水器（挂式）RS15型	台		
486	Z012906003. 1	镀锌钢板 1. 2mm	m²		
487	Z012906004. 1	镀锌钢板 1. 2mm	m²		
488	Z130507003	酚醛防锈漆 （各种颜色）	kg		
489	Z170303000. 1	配管 SC80	m		
490	Z170303000. 2	配管 SC20	m		
491	Z170303000. 3	配管 SC20	m		
492	Z170303000. 4	配管 SC25	m		
493	Z182105000. 1	可曲挠橡胶接头DN32	个		
494	Z245904000	仪表接头	套		
495	Z250001001. 1	LED防水防尘吸顶灯 4W/LED	套		
496	Z250001001. 2	LED防水防尘吸顶灯 8W/LED	套		
497	Z250001001. 3	LED飞碟灯 100W	套		
498	Z250001001. 4	LED吸顶灯 1X12W	套		
499	Z250001001. 5	T8双管LED灯 2X22W	套		
500	Z250001001. 6	T8双管LED灯(带应急电源模块) 1X18W	套		
501	Z250001001. 7	集中控制型安全出口标志灯(中型)	套		
502	Z250001001. 8	集中控制型单面疏散指示灯(中型)	套		
503	Z250001001. 9	集中控制型双面多信息复合指示灯(中型)	套		
504	Z250001001. 10	集中控制型疏散出口标志灯(中型)	套		
505	Z250001001. 11	应急照明灯具-壁挂式-A型	套		
506	Z250001001. 12	应急照明灯具-室外壁挂式-A型	套		
507	Z250001001. 13	应急照明灯具-室外吸顶式-A型	套		
508	Z260501001. 1	跷板开关(单联单控)-250V, 10A	个		
509	Z260501001. 2	跷板开关(双联单控)-250V, 10A	个		
510	Z260501001. 3	防火卷帘门升降开关	个		
511	Z260501001. 4	钥匙复位开关面板	个		
512	Z260501001. 5	智能控制开关面板	个		
513	Z264101001. 1	单相二, 三极插座(安全型)（带漏电开关）-250V, 10A	套		
514	Z270603001. 1	接地母线 -40*4不锈钢扁钢	m		
515	Z280301000. 2	WDZB-BYJ-4mm2	m		
516	Z280301000. 3	WDZB-BYJ-2. 5mm2	m		
517	Z280301000. 4	WDZB-BYJ-2. 5mm2	m		
518	Z280301000. 5	WDZN-BYJ-2. 5mm2	m		

主要材料及价格表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第15页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
519	Z280301000.6	WDZB-BYJ-4mm ²	m		
520	Z280311000.1	双绞线缆 WDZN-RVS-2*1.5	m		
521	Z280311000.2	双绞线缆 WDZN-RVSP-2*1.5	m		
522	Z280311000.4	双绞线缆 WDZN-RVS-2*2.5	m		
523	Z281100000.1	电力电缆 WDZB-YJY-5*6	m		
524	Z281100000.2	电力电缆 WDZB-YJY-4*50+1*25	m		
525	Z281128000.1	控制电缆 WDZN-KVV-2*1.5	m		
526	Z281128000.2	控制电缆 WDZN-KVV-4*1.5	m		
527	Z281128000.3	控制电缆 WDZN-KVV-4*2.5	m		
528	Z282500000.1	光缆 UTP-6	m		
529	Z282500000.3	光缆 CAT6A	m		
530	Z282500000.4	光缆 RS485总线	m		
531	Z290101000.1	强电桥架300*100*1.5	m		
532	Z290101000.2	强电桥架100*50*1.5	m		
533	Z290101000.3	消防防火桥架150*75*1.5	m		
534	Z291115001.1	排气扇开关接线盒	个		
535	Z360106001.1	井盖井座	套		
536	Z802101007	砾石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m ³		
537	z291112001.1	排气扇控制开关接线盒	个		
538	z291112001.2	隔离器	个		
539	z291112001.3	火灾显示盘	个		
540		◆机械台班组成◆			
541	000301001A	机械台班人工费	元		
542	000301001	机械台班人工费	元		
543	140301004	国V汽油 92#	kg		
544	140301004	国V汽油 92#	kg		
545	140304001	轻柴油 0#	kg		
546	140304001	轻柴油 0#	kg		
547	341103001	电	kW.h		
548	341103001	电	kW.h		
549	994701001	其他机械费	元		
550	994701003	停滞费	元		
551	994701004	折旧费	元		
552	994701005	大修理费	元		
553	994701006	经常修理费	元		
554	994701007	安拆及场外运输费	元		
555	994701008	其他费用	元		

主要材料及价格表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第16页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
556		◆机械◆			
557	980301005	精密交/直流稳压电源	台班		
558	980301006	交流稳压电源	台班		
559	980502011	手持式万用表	台班		
560	980502012	工业用真效值万用表	台班		
561	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
562	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
563	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班		
564	981118001	接地引下导通电阻测试仪	台班		
565	981701001	对讲机 C15	台班		
566	983103001	活塞式压力计	台班		
567	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
568	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
569	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班		
570	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
571	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
572	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
573	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
574	990508004	混凝土输送泵车[输送量60m³/h]	台班		
575	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
576	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
577	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
578	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
579	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
580	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班		
581	990704007	载货汽车[装载质量8t]	台班		
582	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		
583	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
584	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
585	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
586	990903004	汽车式起重机[提升质量12t]	台班		
587	990903005	汽车式起重机[提升质量16t]	台班		
588	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班		
589	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班		
590	990916003	电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力30kN]	台班		
591	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
592	991504001	多用喷枪	台班		

主要材料及价格表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第17页 共18页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
593	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
594	991701002	钢筋调直机 直径40mm	台班		
595	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
596	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
597	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
598	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
599	991906001A	剪板机 厚度*宽度 6.3*2000mm	台班		
600	991907001A	卷板机 板厚*宽度 2*1600mm	台班		
601	991908001A	台式钻床 钻孔直径16mm	台班		
602	991908002A	立式钻床 钻孔直径25mm	台班		
603	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
604	991920002	管子切断机 直径150mm	台班		
605	991923001	台式砂轮机 砂轮直径Φ100mm	台班		
606	991924001	管子套丝机 ³ 159mm	台班		
607	991924003	螺栓套丝机	台班		
608	991926001	弯管机 WC27~108	台班		
609	991928001	折方机 厚度×宽度4×2000mm	台班		
610	991930001	滚槽机	台班		
611	991938001	咬口机 板厚1.2mm	台班		
612	991939001	法兰卷圆机 L40*4	台班		
613	991941002	锥形螺纹车丝机 直径45mm	台班		
614	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
615	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
616	992301003	砂轮切割机 ³ 400	台班		
617	992301004	砂轮切割机 Φ500	台班		
618	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班		
619	992310001	铝材切割机 1kW	台班		
620	992314001	角向磨光机	台班		
621	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV.A	台班		
622	992501002A	交流电弧焊机 容量30kV.A	台班		
623	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
624	992501004	交流电弧焊机[容量40kVA]	台班		
625	992509003A	对焊机 容量75kV.A	台班		
626	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班		
627	992510001	电渣焊机[电流1000A]	台班		
628	992511001	热熔焊接机 Φ63	台班		
629	992513001	电焊机 (综合)	台班		

主要材料及价格表

工程名称:桂林师范学院56#陶瓷馆

第18页 共18页

[illegible]