灌阳县2025年重点区域绿化项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：灌阳县林业局
（单位盖章）

造价咨询人：广西新侨咨询有限公司
（单位盖章）

2025年6月25日

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02

灌阳县2025年重点区域绿化项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：灌阳县林业局
（单位盖章）

造价咨询人：广西新侨咨询有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

编制人：黄芳媛
（造价人员签字）

复核人：陈捷
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025年6月25日

复核时间：2025年6月25日

总 说 明

一、工程概况：灌阳县2025年重点区域绿化工程

二、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》；

3、2021年《广西壮族自治区绿化工程消耗量定额》及配套费用定额；

4、《广西壮族自治区建设工程关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号）；

5、《自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）；

6、《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）；

7、本项目按一般计税法，计价软件：博奥云计价(版本号:2.0.0.1,更新日期: 2025-02-25)标准版。

三、材料价格的确定

1、按2025年第5期《桂林市建设工程造价信息》灌阳县信息价，灌阳县没有的信息价按桂林市信息价，信息价没有的参考类似项目的价格或者市场询价计算。

建设项目投标报价汇总表

工程名称:灌阳县2025年重点区域绿化项目　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
	投标报价合计			

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称:灌阳县2025年重点区域绿化项目　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	江东新体育馆至新高中路段绿化			
1.2	江东麒麟山至新法院路段绿化			
1.3	一桥至风雨桥路段绿化			
	投标报价合计			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:灌阳县2025年重点区域绿化项目　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	江东新体育馆至新高中路段绿化		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	江东麒麟山至新法院路段绿化		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	一桥至风雨桥路段绿化		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灌阳县2025年重点区域绿化项目

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		江东新体育馆至新高中路段绿化					
		分部分项工程					
		1、绿化工程					
1	050102001001	栽植乔木 1.种类：宫粉紫荆 2.规格:胸径11cm，苗高4.0-5.0m，冠幅2.0-3.0m 3.全冠，主干三级分枝,树型优美 4.养护期:1年 5.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥等	株	5			
2	050102001002	栽植乔木 1.种类：宫粉紫荆 2.规格:胸径12cm，苗高4.0-5.0m，冠幅2.0-3.0m 3.全冠，主干三级分枝,树型优美 4.养护期:1年 5.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥等	株	24			
3	050102001003	栽植乔木 1.种类：宫粉紫荆 2.规格:胸径13cm，苗高4.0-5.0m，冠幅2.0-3.0m 3.全冠，主干三级分枝,树型优美 4.养护期:1年 5.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥等	株	46			
4	050102001004	栽植乔木 1.种类：宫粉紫荆 2.规格:胸径14cm，苗高4.0-5.0m，冠幅2.0-3.0m 3.全冠，主干三级分枝,树型优美 4.养护期:1年 5.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥等	株	48			
5	050102001005	栽植乔木 1.种类：宫粉紫荆 2.规格:胸径15cm，苗高4.0-5.0m，冠幅2.0-3.0m 3.全冠，主干三级分枝,树型优美 4.养护期:1年 5.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥等	株	6			
6	050102001006	栽植乔木 1.种类：宫粉紫荆 2.规格:胸径16cm，苗高4.0-5.0m，冠幅2.0-3.0m 3.全冠，主干三级分枝,树型优美 4.养护期:1年 5.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥等	株	1			
7	050102006001	栽植攀缘植物 1.种类：禾雀花	株	350			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灌阳县2025年重点区域绿化项目　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2.规格:苗高1.0-1.2m 3.全冠，修剪成圆球型 4.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥、包成活等					
8	050102006002	栽植攀缘植物 1.植物种类:葛麻藤 2.地径、高度:高度0.2m 3.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥、包成活等	株	330			
9	050102013001	喷播植草(灌木)籽 1.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥、包成活等	m²	1004.00			
		单价措施项目					
10	050403001001	树棍桩 三脚桩(长) 1.支撑类型、材质:圆木 2.支撑材料规格:尾径≥ 6cm 3.支撑高度：3-5m以内	株	130			
		江东麒麟山至新法院路段绿化					
		分部分项工程					
		1、绿化工程					
11	010101002001	挖一般土方 1.土壤类别:场地建筑垃圾清运 2.含挖、装、运 3.弃土运距:运距自行处理		137.88			
12	050101009001	种植土回(换)填 质量要求：符合设计要求 含购土费、搬运、回填种植土等 种植配比：满足设计要求		101.77			
13	050102001001	栽植乔木 1.种类：丹桂(精品) 2.规格:胸径14cm，苗高5.0-6.0m，冠幅3.0-3.5m 3.全冠，主干三级分枝,树型优美 4.养护期:1年 5.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥等	株	4			
14	050102001002	栽植乔木 1.种类：丹桂(精品) 2.规格:胸径15cm，苗高5.0-6.0m，冠幅3.0-3.5m 3.全冠，主干三级分枝,树型优美 4.养护期:1年 5.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥等	株	4			
15	050102001003	栽植乔木 1.种类：丹桂(精品) 2.规格:胸径16cm，苗高5.0-6.0m，冠幅3.0-3.5m 3.全冠，主干三级分枝,树型优美 4.养护期:1年 5.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥等	株	9			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灌阳县2025年重点区域绿化项目　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
16	050102001004	栽植乔木 1.种类：丹桂(精品) 2.规格:胸径17cm，苗高5.0-6.0m，冠幅3.0-3.5m 3.全冠，主干三级分枝,树型优美 4.养护期:1年 5.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥等	株	4			
17	050102001005	栽植乔木 1.种类：丹桂(精品) 2.规格:胸径18cm，苗高5.0-6.0m，冠幅3.0-3.5m 3.全冠，主干三级分枝,树型优美 4.养护期:1年 5.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥等	株	11			
18	050102001006	栽植乔木 1.种类：丹桂(精品) 2.规格:胸径19cm，苗高5.0-6.0m，冠幅3.0-3.5m 3.全冠，主干三级分枝,树型优美 4.养护期:1年 5.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥等	株	1			
19	050102001007	栽植乔木 1.种类：丹桂(精品) 2.规格:胸径20cm，苗高5.0-6.0m，冠幅3.0-3.5m 3.全冠，主干三级分枝,树型优美 4.养护期:1年 5.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥等	株	6			
20	050102001008	栽植乔木 1.种类：栾树 2.规格:胸径13cm，苗高7.0m 3.全冠，主干三级分枝,树型优美 4.养护期:1年 5.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥等	株	1			
21	050102001009	栽植乔木 1.种类：栾树 2.规格:胸径14cm，苗高7.0m 3.全冠，主干三级分枝,树型优美 4.养护期:1年 5.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥等	株	10			
22	050102001010	栽植乔木 1.种类：栾树 2.规格:胸径15cm，苗高7.0m 3.全冠，主干三级分枝,树型优美 4.养护期:1年 5.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥等	株	21			
23	050102001011	栽植乔木	株	18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灌阳县2025年重点区域绿化项目　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1.种类：栾树 2.规格:胸径16cm，苗高7.0m 3.全冠，主干三级分枝,树型优美 4.养护期:1年 5.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥等					
24	050102001012	栽植乔木 1.种类：栾树 2.规格:胸径17cm，苗高7.0m 3.全冠，主干三级分枝,树型优美 4.养护期:1年 5.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥等	株	3			
25	050102006001	栽植攀缘植物 1.种类：禾雀花 2.规格:苗高1.0-1.2m 3.全冠，修剪成圆球型 4.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥、包成活等	株	800			
26	050102006002	栽植攀缘植物 1.植物种类:葛麻藤 2.地径、高度:高度0.2m 3.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥、包成活等	株	1200			
27	050102013001	喷播植草(灌木)籽 1.含播植，养护施肥、包成活等	m²	9630.00			
		单价措施项目					
28	050403001001	树棍桩 三脚桩(长) 1.支撑类型、材质:圆木 2.支撑材料规格:尾径≥ 6cm 3.支撑高度：3-5m以内	株	92			
		一桥至风雨桥路段绿化					
		分部分项工程					
		1、绿化工程					
29	050102002001	栽植灌木 1.种类:木槿 2.冠丛高:1.2-1.5m 3.蓬径:0.02-0.03m 4.养护期:1年 5.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥等	株	160			
30	050102002002	栽植灌木 1.种类:木芙蓉 2.冠丛高:1.2-1.5m 3.蓬径:0.02-0.03m 4.养护期:1年 5.含绿地整、翻、清理，场地清理、养护施肥等	株	102			
		单价措施项目					
		合　　计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:灌阳县2025年重点区域绿化项目

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:灌阳县2025年重点区域绿化项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%)或标准	金 额(元)	备注
		江东新体育馆至新高中路段绿化				
1	桂050501001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）			
3	桂050501003	雨季施工增加费				
		江东麒麟山至新法院路段绿化				
1	桂050501001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）			
3	桂050501003	雨季施工增加费				
		一桥至风雨桥路段绿化				
1	桂050501001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）			
3	桂050501003	雨季施工增加费				
		合　　计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:灌阳县2025年重点区域绿化项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
	江东新体育馆至新高中路段绿化		
一	2021绿化工程一般计税法	860.43	
1	暂列金额		明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2
3	专业工程暂估价		明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5
6	安全生产责任保险费暂估价	860.43	分部分项工程费及措施项目费
	江东麒麟山至新法院路段绿化		
一	2021绿化工程一般计税法	632.76	
1	暂列金额		明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2
3	专业工程暂估价		明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5
6	安全生产责任保险费暂估价	632.76	分部分项工程费及措施项目费
	一桥至风雨桥路段绿化		
一	2021绿化工程一般计税法	59.58	
1	暂列金额		明细详见表－12－1
2	材料暂估价		明细详见表－12－2
3	专业工程暂估价		明细详见表－12－3
4	计日工		明细详见表－12－4
5	总承包服务费		明细详见表－12－5
6	安全生产责任保险费暂估价	59.58	分部分项工程费及措施项目费
	合　　计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12

税前项目清单与计价表

工程名称:灌阳县2025年重点区域绿化项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
					单价	合价
		合　　计				

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:灌阳县2025年重点区域绿化项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
	江东新体育馆至新高中路段绿化			
	江东麒麟山至新法院路段绿化			
	一桥至风雨桥路段绿化			
	合　　计			