

隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段 工程

预 算 工 程 量 清 单

招 标 人：隆安县民政局

(单位盖章)



造价咨询人：广西同泽工程项目管理股份有限公司

(单位盖章)



2025年08月28日

隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段 工程

预 算 工 程 量 清 单

招标人:  隆安县民政局
(单位盖章)

造价咨询人:  广西同泽工程项目管理股
份有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:  李艳
(签字或盖章)


法定代表人
或其授权人:  山余志
(签字或盖章)

编制人:  何平
(造价工程师签字盖章)
有效期至: 2028年07月02日

复核人:  罗韬
(造价工程师签字盖章)
有效期至: 2028年06月19日

编制时间: 2025年08月28日

复核时间: 2025年08月28日



总 说 明

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第1页 共1页

一、工程概况

- 1. 工程名称: 隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段;
- 2. 建设地点: 隆安县那桐养老服务中心;
- 3. 建设内容: 包括二次装修、厨房安装工程、新建门卫室、围墙、配电工程等;

二、编制依据

- 1. 《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2022);
- 2. 《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)广西壮族自治区实施细则;
- 3. 根据桂建标[2016]17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》进行费率调整,采用一般计税法计算;
- 4. 桂建标(2023)7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- 5. 《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]10号);
- 6. 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号);
- 7. 《自治区住房城乡建设厅关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》(桂建价(2024)2号);
- 8. 材料价格采用参考2025年第7期(上半月)《南宁建设工程造价信息》及隆安县城镇地区信息价,缺项部分参考市场询价。

三、其它说明

- 1. 本工程采用一般计税;
- 2. 弃土运距暂按5km计;
- 3. 本工程暂列金额=(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费)*10%=214110.96元;
- 4. 安全生产责任保险费计入本次招标控制价,暂估金额为4282.23元(大写:肆仟贰佰捌拾贰元贰角叁分);工程结算时,由发承包双方根据桂建发(2023)6号依据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
门卫室-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
厨房-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
围墙工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
养老服务中心-二次装修配电工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
养老服务中心-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
养老服务中心-二次装修			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
养老服务中心-视频监控系统			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
门卫室-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第3页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
暂列金			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
养老服务中心-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆墙、柱及附着其上的装饰层, 拆除材料全部下地(基础渣土垂直倒运), 渣土运至被拆除建筑物30m以内地点堆放	m³	11.05			
2	011608002001	铲除涂料面 1. 厨房、餐厅铲除原有腻子两道 2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	m²	538.35			
3	011610001001	木门窗拆除 1. 门窗框扇整体拆除及连接件拆除, 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	樘	4			
4	011610002001	金属门窗拆除 1. 门窗框扇整体拆除及连接件拆除, 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	m²	4.95			
5	011612002001	卫生洁具拆除 1. 工作内容: 按序拆除, 搬运至现场指定集中堆放点, 清理现场	套	4			
	4.	G.4 渣土场外运输					
6	010103002001	余土弃置 1. 场内渣土运至装车地点集中、装车、运输、卸车及场地、车厢的清理等内容 2. 运距: 起步1KM	m³	37.67			
7	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m3·km 1. 场内渣土运至装车地点集中、装车、运输、卸车及场地、车厢的清理等内容 2. 运距: 增运4KM, 具体运距以结算时实际发生运距为准	m³·km	150.68			
		单价措施项目					
养老服务中心-二次装修							
		分部分项工程					
	3.	A.3 砌筑工程					
8	010401004001	多孔砖墙 190mm 1、砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖240*190*90 2、砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆砌筑	m³	9.03			
9	010401004002	多孔砖墙100mm	m³	1.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖240*115*90 2、砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆砌筑					
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010503005001	过梁 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m ³	0.23			
11	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.003			
12	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.027			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
13	010903002001	墙面涂膜防水 1、部位:厨房 2、5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆与地面防水层闭合搭接	m ²	696.69			
14	010904001001	楼(地)面卷材防水 1、具体做法详:15ZJ001-第29页地201-XF 2、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度 ≥ 0.5),用1.3厚专用配套粘结料满铺 3、部位:卫生间、厨房	m ²	208.08			
15	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1、具体做法详:15ZJ001-第29页地201-XF 2、1.5mm厚聚氨酯防水层 3、部位:卫生间、厨房	m ²	208.08			
	9.	A. 9 楼地面工程					
16	011101006001	平面砂浆找平层 1、30mm厚隔音砂浆 2、部位:三~五层楼面	m ²	5191.71			
17	011102001001	20mm厚大理石门槛石 1、部位:用于室内铺砖的门口地面 2、具体做法详15ZJ001-地205,取消第4、5条 3、20mm厚大理石板铺实拍平,水泥浆擦缝 4、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5、素水泥浆一遍	m ²	13.96			
18	011102003001	600*600mm防滑砖地面 1、部位:厨房 2、具体做法详15ZJ001-楼201XF,(留两毫缝铺贴,取消第8条) 3、10mm厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 4、25mm厚1:2水泥砂浆 5、1.5mm厚聚氨酯防水涂料(另计) 6、20mm厚1:3水泥砂浆找平 7、0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度 ≥ 0.5),用1.3mm厚专用配套粘结料满铺(另计) 8、20mm厚1:3水泥砂浆找平(一期已计)	m ²	208.08			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
19	011102003002	600*600mm防滑砖地面 1、部位:除厨房、楼梯外其他贴此砖地面 2、具体做法详15ZJ001-楼201(留两毫缝铺贴,取消第4条) 3、10mm厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 4、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5、素水泥浆一遍	m ²	778.27			
20	011102003003	800*800mm防滑砖地面 1、部位:飘窗 2、具体做法详15ZJ001-楼201(留两毫缝铺贴,取消第4条) 3、10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 4、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5、素水泥浆一遍	m ²	188.39			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
21	011201001001	内墙面一般抹灰 1、部位:新砌墙体 2、15mm厚1:3防水水泥砂浆打底 3、5mm厚1:2水泥砂浆	m ²	55.71			
22	桂011204007001	300*600*5mm釉面砖墙面 1、部位:厨房 2、基层墙体,刷界面处理剂 3、15mm厚1:3水泥砂浆 4、5mm厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆与地面防水层闭合搭接(另计) 5、5mm厚1:1水泥砂浆(抗裂砂浆)加水重20%建筑胶镶贴 6、抗裂砂浆中压入耐碱网格布 7、5mm厚锦砖,白水泥擦缝	m ²	483.74			
23	011207001001	墙面装饰板 1、部位:三至五层疗养室卫生间包立管 2、高度2.85米 3、材质:4mm白色半哑光铝塑板 4、镀锌方通龙骨	m ²	70.97			
24	010808004001	不锈钢门套 1、部位:每层电梯门 2、不锈钢板AISI304 1.2mm 3、材质:304不锈钢	m ²	25.65			
	11.	A.11 天棚工程					
25	011302001001	轻钢龙骨铝扣板吊顶 1、具体做法详15ZJ001-94页-棚17 2、吊顶高度:2.7米 3、材质:600*600*0.8mm不上人轻钢龙骨铝扣板 4、部位:厨房	m ²	205.86			
26	011506003001	玻璃雨篷 1、具体做法详06J505-1 M12做法1 2、6+1.52PVB+6mm夹胶玻璃 3、预埋铁板350*250*12 4、异形钢架8厚钢板拼焊(氟碳喷涂) 5、不锈钢雨水沟	m ²	52.98			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	12.	A. 12 门窗工程					
27	010801001001	成品实木门 1、带观察窗、带门套 2、含制作、安装、运输、五金配件	m ²	429.62			
28	010802003001	钢制乙级防火门 1、含制作、安装、运输	m ²	13.64			
29	010802003002	钢制甲级防火门 1、含制作、安装、运输	m ²	10.56			
30	桂010811001001	防火铰链	副	45.00			
31	桂010811001002	闭门器	套	15			
32	桂010811001003	防火锁	把	10			
33	桂010811001004	顺位器	个	5			
34	010805005001	安全玻璃推拉门(不带亮>2m ²) 1、门框、扇材质及规格:96系列,型材壁厚不低于2.0mm 2、玻璃品种、厚度:6mm单层钢化玻璃 3、含制作、安装、运输、五金配件	m ²	2.20			
35	010805005002	安全玻璃平开门(不带亮>2m ²) 1、门框、扇材质及规格:70系列,型材壁厚不低于2.0mm 2、玻璃品种、厚度:6mm单层钢化玻璃 3、含制作、安装、运输、五金配件	m ²	8.80			
36	010805005003	安全玻璃平开门(不带亮≤2m ²) 1、门框、扇材质及规格:70系列,型材壁厚不低于2.0mm 2、玻璃品种、厚度:6mm磨砂钢化玻璃 3、含制作、安装、运输、五金配件	m ²	11.76			
37	010807001001	铝合金固定窗(不带亮,>2m ²) 1、型材:1.8mm厚108系列铝合金 2、玻璃材质:6mm单层钢化玻璃 3、含制作、安装、运输、五金配件	m ²	14.79			
38	010807001002	铝合金推拉窗(不带亮,>2m ²) 1、型材:1.8mm厚108系列铝合金 2、玻璃材质:6mm单层钢化玻璃 3、含制作、安装、运输、五金配件	m ²	6.09			
39	桂010811002001	门窗周边塞缝 1.塞缝材料种类:水泥砂浆1:2.5	m	1048.80			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
40	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1、部位:新砌墙体 2、满刮腻子2道	m ²	55.71			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
41	011503001001	不锈钢护栏 1、部位:首层架空层 2、高度:1.2米 3、Φ80*3mm钢扶手涂褐色 4、立柱□40*40*2.5mm方钢,立杆□25*25*2.5mm方钢 5、上、下横杆:□40*40*2.5mm方钢	m	65.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6、钢材面层涂褐色					
42	011503001002	护窗栏杆 1、部位:楼梯转角平台 2、高度:0.9米 3、具体做法详11ZJ401-35-4 4、材质:304不锈钢 5、扶手Φ60*2钢管 6、立柱Φ25*1.5方管	m	22.80			
43	010807005001	满窗护窗栏杆 1、部位:二层至五层内走廊两端、中间休息区、前室外窗 2、位于消防救援窗的护栏需预留1m*1m的可开启救援口 3、不锈钢管Φ25×1.0, 间距110mm 4、材质:304不锈钢	m ²	235.48			
44	011503007001	成品PVC靠墙扶手 1、部位:二层以上走道两侧 2、具体做法参考13ZJ301第25页	m	703.93			
45	011503005001	不锈钢靠墙扶手 1、部位:楼梯梯段 2、高度:0.9米 3、具体做法详11ZJ401-31-2 4、不锈钢管扶手Φ60×3.0 5、不锈钢管Φ40×2, 间距840mm 6、材质:304不锈钢	m	302.00			
46	011502001001	金属装饰线 1、部位:首层食堂、架空部位水电井四周包边至板底 2、材质:铝合金阳角条	m	31.20			
47	011505001001	大理石洗手台 1、洗漱台石材(成品), 1m ² 以上	m ²	3.18			
48	011505010001	镜面玻璃 1、镜面玻璃 6mm	m ²	11.61			
49	011210005001	成品隔断 1、隔板材质:防潮密度板	m ²	52.08			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
50	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	110.49			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
51	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	2.38			
养老服务中心-视频监控系统							
		分部分项工程					
	4.	视频监控系统					
52	030502001001	视频监控控制柜 系统结构:嵌入式Linux设计,纯硬解码,硬盘存储, HDMI高清显示, IP网络视频接入;	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		视频输入: 高清IPC接入, 支持每路IPC双 码流接入, 支持自动搜索, 自动添加, 自动录 像, 自动预览, 实现零调试; 接入带宽 64Mbps; 视频输出: 1路HDMI 输出, 1路VGA输出, 与 HDMI同源; 分辨率: 2560×1440, 支持多画 面分割; 9画面实时预览; 录像分辨率: 支持720P/960P/1080P/3MP/ 4MP/5MP; 视频解码: 支持H. 265+/H. 265/H. 264解 码; 支持NVR同步回放; 支持客户端远程录 像回放; 音频: 标准G. 711, 支持音视频录制; 支持 HDMI音频输出, 支持音频输出, 支持客户端 音视频预览和回放; 存储管理: 1个SATA接口, 每个接口支持容 量最大8TB的硬盘; 支持定时录像, 移动侦 测联动录像, 报警联动录像, 越界录像, 区域 入侵录像; 支持外接USB存储设备(如普 通U盘、移动硬盘)备份; 其他: DC +12V/2A电源输入, ≤3W功耗(不 含硬盘)					
53	030507008001	200万像素球罩式摄像机(定焦) ≥200万像素, 日夜型, 红外照射距离可达 10-30米, 支持H. 265编码; 支持PoE供电 安装方式: 吸顶安装	台	71			
54	030507008002	摄像机电源 DC12V	台	71			
55	030502005001	桥架内布放 视频监控信号线 UTP 4PCat. 5e	m	4549.63			
56	030502005002	管内穿放 视频监控信号线 UTP 4PCat. 5e	m	423.90			
57	030502005003	桥架内布放 电源线 RVV-2x1.0mm ²	m	4549.63			
58	030411004001	管内穿线 电源线 RVV-2x1.0mm ²	m	423.90			
59	030507017001	安全防范分系统调试 电视监控系统	系统	1			
		单价措施项目					
门卫室-土建工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
60	010101003001	挖基坑(沟槽)土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内	m ³	9.89			
61	010101004001	挖基坑(沟槽)土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内	m ³	63.77			
62	010103001001	回填方 1. 密实度: 夯实系数不小于0.94 2. 填方材料品种: 三类土 4. 填方来源、运距: 利用土方回填	m ³	63.66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
63	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:1km	m ³	9.89			
64	桂010103003002	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1. 土(方)类别:三类土 2. 运距:增运4KM,具体运距以结算时实际发生运距为准	m ³ ·km	39.56			
	3.	A.3 砌筑工程					
65	010401004003	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10烧结页岩多孔砖240×180×90 2. 墙体厚度:450 3. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M5 4. 部位:牌碑	m ³	4.50			
66	010401004004	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10烧结页岩多孔砖240×180×90 2. 墙体厚度:200 3. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M5	m ³	3.65			
67	010401004005	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10烧结页岩多孔砖240×180×90 2. 墙体厚度:100 3. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M5	m ³	0.52			
68	010404001001	垫层 1. h厚C10轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏 2. 部位:卫生间	m ³	0.56			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
69	010501001001	基础垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	2.14			
70	010501001002	地面垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.78			
71	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	3.30			
72	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.88			
73	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.50			
74	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.48			
75	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:商品混凝土	m ³	1.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C30					
76	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.48			
77	010503005002	过梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.17			
78	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.81			
79	010505001002	斜板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	1.74			
80	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.08			
81	010507001001	散水 1. 做法详11ZJ901 2/5 2. 素土夯实 3. 60厚中砂铺垫 4. 60厚C15混凝土 5. 20厚1:2.5水泥砂浆随打随抹光	m ²	6.48			
82	010507001002	坡道 1. 做法详11ZJ901 1/19 2. 素土夯实 3. 300厚3:7灰土 4. 100厚C15混凝土	m ²	1.50			
83	010515001003	现浇构件圆钢筋制安 Φ 10以内 1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ 10以内	t	0.052			
84	010515001004	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以内	t	0.649			
85	010515001005	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以上	t	0.699			
86	桂010515011001	砌体加固筋 不绑扎	t	0.031			
87	桂010516004001	电渣压力焊接	个	16			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
88	010901001001	深灰色小波瓦屋面 1. 做法详15ZJ211 1/38 2. 每排瓦均用双股18号镀锌低碳钢丝与钢筋焊牢 3. Φ 6钢筋网,纵筋@500,横筋按瓦长定 4. 预埋 Φ 10锚筋双向中距900,与 Φ 6焊牢 5. 脊瓦用1:3水泥砂浆卧牢,密封胶密封 6. 挂瓦条30*30	m ²	9.22			
89	010902001001	屋面卷材防水 1. 3.0+3.0厚双层自粘聚合物改性沥青防水卷材	m ²	20.00			
90	010902002001	屋面涂膜防水 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	20.00			
91	010903002002	墙面涂膜防水	m ²	11.35			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 部位: 卫生间					
92	010903003001	外墙面砂浆防水(防潮) 1. 5厚干拌类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	33.13			
93	010903003002	天棚面砂浆防水(防潮) 1. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 2. 部位: 卫生间	m ²	1.32			
94	010904001002	楼(地)面卷材防水 1. 具体做法详: 15ZJ001-第29页地201-XF 2. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5), 用1.3厚专用配套粘结料满铺 3. 部位: 卫生间	m ²	1.33			
95	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1. 具体做法详: 15ZJ001-第29页地201-XF 2. 1.5mm厚聚氨酯防水层 3. 部位: 卫生间	m ²	1.33			
96	010904002003	楼(地)面涂膜防水 1. 具体做法详: 15ZJ001-第28页地201-FC 2. 1.2mm厚聚氨酯防水涂料 3. 部位: 值班室	m ²	6.43			
8.		A.8 保温、隔热、防腐工程					
97	011001001001	保温隔热屋面 1. 30厚(最薄处)页岩陶粒混凝土($\rho=1500$), 找坡2%	m ²	16.00			
98	011001001002	保温隔热屋面 1. 50厚挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板(燃烧性能等级B1级)	m ²	16.00			
99	011001003001	外墙内保温墙面 1. 5厚耐碱玻纤网布抗裂砂浆 2. 20厚无机轻集料保温浆料 I 型 3. 刷界面砂浆一遍	m ²	33.13			
9.		A.9 楼地面工程					
100	011101003001	细石混凝土屋面 1. 50厚C20细石混凝土保护层, 内配 $\Phi 4$ 钢筋双向中距150(分格缝纵横间距不大6m, 分格缝宽20-30, 缝内填聚氨脂密封膏) 2. 部位: 平屋面	m ²	16.00			
101	011101006002	平面砂浆找平层 1. 10厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 刷基层处理剂一遍 3. 部位: 平屋面	m ²	16.00			
102	011101006003	平面砂浆找平层 1. 10厚1:4石灰砂浆 2. 部位: 平屋面	m ²	16.00			
103	011101006004	平面砂浆找平层 1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 部位: 瓦屋面	m ²	9.22			
104	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 20厚1:2水泥砂浆随打随抹光, 加做100*100菱形防滑凹槽 2. 部位: 坡道	m ²	1.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
105	011101001002	水泥砂浆楼地面 1. 20厚1: 3水泥砂浆找平 2. 部位: 值班室	m ²	6.43			
106	011101001003	水泥砂浆楼地面 1. 20厚1: 3水泥砂浆找平 2. 部位: 卫生间	m ²	1.33			
107	011101001004	水泥砂浆楼地面 1. 20厚1: 3水泥砂浆找平 2. 部位: 卫生间	m ²	1.33			
108	011102003004	块料楼地面 1. 8-14厚600*600防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 部位: 值班室	m ²	6.43			
109	011102003005	块料楼地面 1. 8-14厚300*300防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 25厚1: 2水泥砂浆 3. 部位: 卫生间	m ²	1.33			
110	011105003001	块料踢脚线 1. 17厚1: 3水泥砂浆 2. 3-4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 8-10厚面砖, 水泥浆擦缝 4. 部位: 值班室	m ²	1.45			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
111	011201004001	外墙面砂浆找平层 1. 15厚1: 3水泥砂浆	m ²	33.13			
112	桂011204007002	块料内墙面 1. 6厚300*600面砖, 白水泥浆擦缝 2. 4~5厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 15厚1: 3水泥砂浆 4. 部位: 卫生间	m ²	11.62			
113	桂011204007003	块料外墙面 1. 15厚1: 3水泥砂浆 2. 200*100深灰色墙面砖	m ²	11.45			
114	桂011204007004	块料外墙面 1. 15厚1: 3水泥砂浆 2. 5-7厚800*800面砖, 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴, 填缝剂填缝 3. 部位: 牌碑	m ²	23.03			
115	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 部位: 不同墙体交接处 2. 300宽镀锌钢丝网, 网格1.0×12×12	m ²	7.77			
116	桂011201005002	挂网处增加人工费	m ²	7.77			
	12.	A. 12 门窗工程					
117	010802001002	铝合金玻璃平开门(洞口尺寸≤2m ²)(不带亮)	m ²	1.54			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 框、扇材质及质量:2.2mm厚100系列普通铝合金平开门 2. 玻璃品种、厚度:Low-E 中空玻璃 6+9A+6 3. 含门制作、运输、安装等					
118	010801001002	成品木门 1. 成品木门(带门套) 2. 含门制作、运输、安装等	m ²	2.20			
119	010805004001	电动伸缩门 1. 伸缩闸门, 成品采购, 厂家安装 2. 尺寸: 11000(长)*650(宽)*1600(高) 3. 钢轨道 4. 伸缩门电动装置	樘	1			
120	010807001003	铝合金推拉窗(洞口尺寸>2m ²)(不带亮) 1. 框、扇材质及质量:1.8mm厚90系列铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度:Low-E 中空玻璃 6+9A+6 3. 含纱窗 4. 含门制作、运输、安装等	m ²	4.50			
121	010807001004	铝合金平开窗(洞口尺寸≤2m ²)(不带亮) 1. 框、扇材质及质量:1.8mm厚50系列普通铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度:Low-E 中空玻璃 6+9A+6 3. 含纱窗 4. 含门制作、运输、安装等	m ²	0.36			
122	桂010811002002	门窗周边塞缝 1. 水泥砂浆1:2.5	m	24.90			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
123	011407001002	墙面喷(刷)涂料 1. 满刮无机腻子2道 2. 部位: 值班室	m ²	23.88			
124	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 2-3厚柔韧型腻子分遍刮平 2. 部位: 值班室	m ²	6.28			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
125	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:10m以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管架	m ²	48.38			
126	桂011701002002	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内 1. 搭设高度:3.6m以内 2. 脚手架材质:扣件式钢管架	m ²	6.91			
127	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:钢管 2. 结构类型:框架结构 3. 泵送、非泵送:非泵送	m ²	10.24			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第12页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
128	011702001001	垫层模板 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	6.52			
129	011702001002	带形基础模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	3.72			
130	011702001003	独立基础模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	9.60			
131	011702002001	矩形柱模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	19.73			
132	011702003001	构造柱模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	9.60			
133	011702005001	基础梁模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	11.52			
134	011702006001	矩形梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	7.20			
135	011702009002	过梁模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	2.83			
136	011702014001	有梁板模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	15.95			
137	011702014002	斜板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	27.68			
138	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	0.80			
	011703	垂直运输					
139	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m ²	10.24			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
140	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 以内 场外运输费	台次	1			
141	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
门卫室-安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
142	030404017001	门卫室配电箱 AL 1. 安装方式:距地1.8m暗装 2. 含箱内元器件,配置详系统图	台	1			
143	030412001001	T5单管荧光灯 28W 1. 规格:1x28W (1x27501m),~220V, T5, 高效率,自配电子镇流器 2. 安装方式:吸顶安装	套	2			
144	030412001002	节能型吸顶灯(防水型) 8W 1. 规格:1x8W (1x8001m),~220V	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 安装方式: 吸顶安装					
145	030404034001	跷板开关(双联单控) 1. 规格: 250V, 10A 2. 安装方式: 距地1.3m暗装	套	2			
146	030404035001	单相五孔电源插座(带保护极) 1. 规格: 250V 10A, 单相二孔+三孔, 带保护门 2. 安装方式: 距地0.3m暗装	套	2			
147	030404033001	排气扇 1. 规格: 1x40W, ~220V	台	1			
148	030408001001	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 Z-YJV-3x10mm ²	m	7.74			
149	030411004002	管内穿线 照明线路 Z-BV-4mm ²	m	20.21			
150	030411004003	管内穿线 照明线路 Z-BV-2.5mm ²	m	42.60			
151	030408003001	镀锌钢管埋地敷设 SC40	m	5.05			
152	030411001001	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 FPC20	m	5.07			
153	030411001002	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 FPC16	m	11.10			
154	030413002001	凿槽及恢复 砖结构 公称管径50mm以内	m	2.80			
155	030413002002	凿槽及恢复 砖结构 公称管径20mm以内	m	7.70			
156	桂030413013001	机械挖沟槽 土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 1.0米	m ³	0.99			
157	桂030413014001	机械回填沟槽 土方 1. 填方材料品种: 原土回填 2. 密实度: 符合设计要求	m ³	0.99			
		防雷接地系统					
158	030409002001	接地母线(利用基础钢筋) 1. 利用建筑物基础底板(或基础地梁内两条主钢筋通长连接连成闭合的钢筋网作接地体)	m	12.00			
159	030409002002	接地母线(-40x5不锈钢扁钢) 1. 无钢筋处用-40x5不锈钢扁钢可靠焊接成闭合电气通路作为接地装置	m	11.53			
160	030409005001	屋面接闪网 1. 材质: ϕ 10热镀锌圆钢 2. 敷设方式: 沿屋脊或屋檐敷设 3. 含热镀锌支架制安	m	12.47			
161	030409006001	避雷针 1. 接闪短杆采用 ϕ 20热镀锌圆钢, 杆高0.5m	根	4			
162	030409003001	避雷引下线 1. 引下线利用构造柱内4根 $\geq \phi$ 10对角主筋通长焊接	m	18.52			
163	030409008001	总等电位联结端子箱 MEB 1. 做法详国标图集《等电位联结安装》15D502	台	1			
164	桂030413013002	机械挖沟槽 土方 1. 土壤类别: 综合考虑	m ³	4.88			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 挖土深度: 1.0米					
165	桂030413014002	机械回填沟槽 土方 1. 填方材料品种: 原土回填 2. 密实度: 符合设计要求	m ³	4.88			
166	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
167	030502003001	弱电接线箱 RDX (空箱) 1. 尺寸: W250xH430x105 2. 安装方式: (嵌墙式)/底距地0.3米	个	1			
168	030502012001	网络插座(单孔) TO 1. 安装方式: 底边距地0.3m	个	1			
169	030502004001	电话插座 TP 1. 安装方式: 底边距地0.3m	个	1			
170	030502007001	管内穿放 超5类4对双绞线UTP-5	m	6.28			
171	030502006001	管内穿放 电话线 HYV-2x0.5mm ²	m	5.84			
172	030408003002	镀锌钢管埋地敷设 SC32	m	6.03			
173	030411001003	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC20	m	5.85			
174	030413002003	凿(压)槽及恢复 砖结构 公称管径20mm以内	m	4.50			
175	030502020001	光纤测试	链路	1			
176	桂030413013003	机械挖沟槽 土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 1.0米	m ³	0.31			
177	桂030413014003	机械回填沟槽 土方 1. 填方材料品种: 原土回填 2. 密实度: 符合设计要求	m ³	0.31			
	9.	B9 给排水工程					
178	031001006001	PVC-U塑料排水管及管件 dn110 1. 连接形式: 粘接连接 2. 含管件安装、管道灌水通球试验	m	4.96			
179	031001006002	PVC-U溢流管及管件 dn110 1. 连接形式: 粘接连接 2. 含管件安装、管道灌水通球试验	m	0.33			
180	031001006003	PVC-U直通雨水管及管件 dn75 1. 连接形式: 粘接连接 2. 含管件安装、管道灌水通球试验	m	4.75			
181	031001006004	PP-R给水管及管件 de32 1. 公称压力: PN=1.25MPa 2. 连接形式: 热熔连接 3. 含管件安装、管道冲洗试压消毒	m	7.13			
182	031002003001	刚性防水套管 DN80	个	1			
183	031003013001	螺纹水表 DN32 1. 公称压力: PN=1.25MPa 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 含表前阀门1个	组	1			
184	031003001001	全铜质闸阀 DN32 1. 公称压力: PN=1.25MPa	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 连接形式: 螺纹连接					
185	031003001002	防回流污染止回阀 DN32 1. 公称压力: PN=1.25MPa 2. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
186	031003001003	全铜质截止阀 DN32 1. 公称压力: PN=1.25MPa 2. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
187	031003008001	Y型过滤器 DN32 1. 公称压力: PN=1.25MPa 2. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
188	031003001004	全铜自动排气阀 DN20 ; 1. 型号: DRX20 2. 公称压力: PN=1.0MPa 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
189	031004003001	台式洗脸盆 1. 材质: 陶瓷制品 2. 含上下水铜镀铬件、成套附配件	套	1			
190	031004006001	蹲式大便器 1. 材质: 陶瓷制品 2. 自带陶瓷水封、配上下水铜镀铬件、自闭式冲洗阀	套	1			
191	桂031004023001	侧壁雨水斗 dn75	个	1			
192	030901013001	手提式干粉灭火器 MF/ABC2	具	1			
193	桂030413013004	机械挖沟槽 土方 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 1.6米/1米	m³	1.81			
194	桂030413014004	机械回填沟槽 土方 1. 填方材料品种: 原土回填 2. 密实度: 符合设计要求	m³	1.81			
		单价措施项目					
厨房-安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
195	030404017002	厨房动力总箱 APCFZ1 安装方式: 距地1.65m暗装 含箱内元器件, 配置详系统图	台	1			
196	030404017003	厨房动力总箱 APCFZ2 安装方式: 距地1.9m暗装 含箱内元器件, 配置详系统图	台	1			
197	030404017004	一层面点配电箱 1AP 安装方式: 距地1.8m暗装 含箱内元器件, 配置详系统图	台	1			
198	030404017005	一层厨房配电箱 AP.CF 安装方式: 距地1.8m暗装 含箱内元器件, 配置详系统图	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
199	030404017006	一层洗碗间配电箱 2AP 安装方式:距地1.8m暗装 含箱内元器件,配置详系统图	台	1			
200	030404017007	一层水果,凉菜,售饭间配电箱 3AP 安装方式:距地1.8m暗装 含箱内元器件,配置详系统图	台	1			
201	030404018001	空气开关箱(带漏电保护功能) 安装方式:暗装	台	3			
202	030412001003	防潮型LED格栅灯 规格:2x28WxT5直管,220V;光通 量:2850lm 色温:4000K Ra:85 安装方式:吸顶安装	套	22			
203	030412001004	紫外线消毒灯 规格:1x20W 安装方式:吊顶下0.5米安装	套	4			
204	030404035002	单相三极带两极暗装插座(安全型) 规格:安全防潮型 250V,10A 安装方式:暗装,安装高度详平面标注	套	44			
205	030404035003	单相三极插座 220V单相防水电源插座附接地 安装方式:暗装,安装高度详平面标注	套	3			
206	030404034002	跷板开关(单联单控) 规格:250V,10A 安装方式:距地1.3m暗装	套	13			
207	030404034003	跷板开关(双联单控) 规格:250V,10A 安装方式:距地1.3m暗装	套	2			
208	030412003001	单面安全出口标志灯 规格:A型 3W,带巡检、频闪、灭灯功能 安装方式:门框上0.15米壁挂	套	5			
209	030412003002	应急照明灯 规格:A型 3W,带巡检、频闪、灭灯功能 安装方式:底距地2.4米墙上明装	套	7			
210	030411006001	220V单相三线接线位 塑料接线盒	个	6			
211	030411006002	380V三相五线接线位 塑料接线盒	个	16			
212	030411006003	网络塑料接线底盒	个	7			
213	030411003001	金属桥架 CT200x100mm 安装方式:梁下0.3米安装 含弯头、三通、盖板、隔板、接地、附件 安装等	m	37.82			
214	030411003002	金属桥架 CT100x50mm 安装方式:梁下0.3米安装 含弯头、三通、盖板、隔板、接地、附件 安装等	m	8.92			
215	030413001001	桥架支架 材质:角钢40*4	kg	112.12			
216	030408001002	铜芯电力电缆 普通敷设 WDZ-YJE- 3x70+1x35mm ²	m	39.03			
217	030408006001	户内干包式电力电缆头制作、安装 WDZ- YJE-3x70+1x35mm ²	个	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
218	030408001003	铜芯电力电缆 普通敷设 WDZ-YJE-3x50+2x25mm ²	m	9.21			
219	030408006002	户内干包式电力电缆头制作、安装 WDZ-YJE-3x50+2x25mm ²	个	2			
220	030408001004	铜芯电力电缆 普通敷设 WDZ-YJE-3x25+1x16mm ²	m	26.13			
221	030408006003	户内干包式电力电缆头制作、安装 WDZ-YJE-3x25+1x16mm ²	个	2			
222	030408001005	铜芯电力电缆 普通敷设 WDZ-YJY-5x16mm ²	m	31.90			
223	030408006004	户内干包式电力电缆头制作、安装 WDZ-YJY-5x16mm ²	个	6			
224	030408001006	铜芯电力电缆 普通敷设 WDZ-YJE-5x16mm ²	m	9.72			
225	030408006005	户内干包式电力电缆头制作、安装 WDZ-YJE-5x16mm ²	个	2			
226	030408001007	铜芯电力电缆 普通敷设 WDZ-YJY-5x10mm ²	m	14.85			
227	030411004004	桥架配线 动力线路 WDZ-BYJ-6mm ²	m	523.98			
228	030411004005	管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ-6mm ²	m	383.59			
229	030411004006	桥架配线 动力线路 WDZ-BYJ-4mm ²	m	626.47			
230	030411004007	管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ-4mm ²	m	683.89			
231	030411004008	桥架配线 动力线路 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	50.47			
232	030411004009	管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	52.57			
233	030411004010	管内穿线 照明线路 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	128.96			
234	030411004011	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	434.53			
235	030411001004	吊棚内敷设 紧定式(JDG)电气钢管 SC50	m	3.32			
236	030411001005	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC50	m	1.70			
237	030411001006	吊棚内敷设 紧定式(JDG)电气钢管 SC40	m	3.00			
238	030411001007	砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管 SC40	m	4.00			
239	030411001008	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 FPC40	m	12.13			
240	030411001009	吊棚内敷设 刚性阻燃管 FPC32	m	5.46			
241	030411001010	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 FPC32	m	2.40			
242	030411001011	吊棚内敷设 刚性阻燃管 FPC25	m	56.69			
243	030411001012	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 FPC25	m	17.90			
244	030411001013	吊棚内敷设 刚性阻燃管 FPC20	m	81.19			
245	030411001014	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 FPC20	m	81.80			
246	030411001015	吊顶内敷设 紧定式电气钢管 JDG20	m	51.13			
247	030411001016	砖、混凝土结构暗配 紧定式电气钢管 JDG20	m	7.35			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
248	030411001017	吊棚内敷设 刚性阻燃管 FPC16	m	122.90			
249	030411001018	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC16	m	31.30			
250	030413002004	凿(压)槽及恢复 砖结构 公称管径50mm以内	m	5.70			
251	030413002005	凿(压)槽及恢复 砖结构 公称管径32mm以内	m	20.30			
252	030413002006	凿(压)槽及恢复 砖结构 公称管径20mm以内	m	120.45			
253	桂030414020001	民用照明通电试运行	m²	239.00			
		火灾自动报警系统					
254	030904008001	电气火灾监控探测器 型号: JHLD-08-250A 参数: I _n =300mA, t=0.2s	个	2			
255	030904001001	感烟火灾探测器 型号: JTY-GD-JBF-4100 安装方式: 吸顶安装	个	12			
256	030904001002	感温火灾探测器 安装方式: 吸顶安装	个	7			
257	030904001003	可燃气体探测器 安装方式: 吸顶安装	个	3			
258	030904007001	火灾应急广播扬声器 型号: WY-XD5-5A/3W	个	2			
259	030904005001	火灾声光报警器(自带输出模块) 型号: JBF-VM3372B	个	2			
260	030904003001	消火栓按钮 型号: JBF-3333A 安装方式: 于消火栓箱内安装	个	1			
261	030904008002	输入/输出模块 型号: JBF-3141	个	1			
262	030411004012	管内穿可燃气体报警线 Z-RVVSP-2x1.5mm²	m	24.21			
263	030411004013	管内穿报警及联动线 WDZN-RYJS-2x1.5mm²	m	34.00			
264	030411004014	管内穿消防广播线 ZR-RVS-2x1.5mm²	m	16.34			
265	030411004015	管内穿电气火灾监控线 RVVP-4x1.0mm²	m	50.00			
266	030411004016	管内穿直流电源线 ZR-BV-2.5mm²	m	31.66			
267	030411001019	砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢管 导管 SC15	m	50.00			
268	030411001020	吊棚内敷设 紧定式(JDG)电气钢管 导管 SC15	m	30.00			
269	桂030905005001	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	只	2			
	7.	B7 通风空调工程					
270	030108003001	防爆风机 BT35 参数: 风量=1849m³/h, 全压=155Pa, 功率=0.12kW, 噪声=30dB, 总效率=70% 安装方式: 贴梁底安装 含设备吊装、减震垫安装、单机调试等	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第19页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含电机检查接线					
271	03B001	油烟净化一体排烟罩 材质: 304不锈钢板, 1.2mm厚 安装方式: 距地2m安装	m ²	13.47			
272	030702001001	不锈钢矩形风管 (δ=1.2mm焊接) 周长 (2000mm以下) 材质: 201不锈钢板焊接, 1.2mm厚 含风管支架制作、安装及支架刷油	m ²	152.54			
273	030702001002	不锈钢圆形风管 (δ=1.2mm焊接) 直径 (200mm以下) 材质: 201不锈钢板焊接, 1.2mm厚 含风管支架制作、安装及支架刷油	m ²	0.51			
274	031208003001	通风管道绝热 材质: 离心玻璃棉板外贴金属铝箔保温, 保温层厚度50mm	m ³	9.00			
275	030703019001	风管软接头	m ²	0.26			
276	030703001001	70° 电动防火阀(常闭) D280 含检查接线	个	1			
277	030703001002	70° 常开防火阀 500*400mm	个	4			
278	030703001003	70° 常开防火阀 600*400mm	个	1			
279	030703001004	150° 常开防火阀 600*400mm	个	1			
280	030703011001	铝合金百叶风口 500*300mm	个	1			
281	030702009001	弯头导流叶片 600*400mm	组	3			
282	030702009002	弯头导流叶片 500*200mm	组	1			
283	030703011002	圆形散流器 (360mm直径以内)	个	21			
284	030404019001	手动开启装置 SD 安装方式: 距地1.5m暗装	套	2			
285	030703024001	风管钢制防护套管 当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体 或楼板时, 必须设置厚度不小于1.6mm的钢 制防护套管	个	2			
286	081004003001	防火堵料封堵 风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料 封堵严密	处	2			
287	030704002001	风管漏风试验	m ²	153.05			
288	030704002002	风管漏光试验	m ²	153.05			
289	030704001001	通风空调系统调试 通风、防排烟系统	Kw	0.12			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
290	031001006005	PP-R给水管及管件 de50 公称压力: PN=1.0MPa 连接形式: 热熔连接 含管件安装、管道冲洗试压消毒	m	18.24			
291	031001006006	PP-R给水管及管件 de40 公称压力: PN=1.0MPa 连接形式: 热熔连接 含管件安装、管道冲洗试压消毒	m	9.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
292	031001006007	PP-R给水管及管件 de32 公称压力: PN=1.0MPa 连接形式: 热熔连接 含管件安装、管道冲洗试压消毒	m	45.91			
293	031001006008	PP-R给水管及管件 de25 公称压力: PN=1.0MPa 连接形式: 热熔连接 含管件安装、管道冲洗试压消毒	m	17.48			
294	031001006009	PP-R给水管及管件 de20 公称压力: PN=1.0MPa 连接形式: 热熔连接 含管件安装、管道冲洗试压消毒	m	53.92			
295	031001006010	PVC-U实壁排水管及管件 De110 连接形式: 粘接连接 含管件安装、管道灌水通球试验	m	9.55			
296	031001006011	PVC-U实壁排水管及管件 De75 连接形式: 粘接连接 含管件安装、管道灌水通球试验	m	49.18			
297	030413001002	管道支架 材质: 角钢40*4	kg	50.83			
298	031002003002	穿墙塑料套管制作、安装 DN50	个	2			
299	031002003003	穿墙塑料套管制作、安装 DN40	个	1			
300	031002003004	穿墙塑料套管制作、安装 DN32	个	2			
301	031004003002	台式洗脸盆 材质: 陶瓷制品 含陶瓷芯节水龙头、成套附配件	套	6			
302	桂031004020001	陶瓷芯节水龙头 DN15	个	34			
303	031003001005	闸阀 DN50 公称压力: PN=1.0MPa 连接形式: 螺纹连接	个	2			
304	031003001006	闸阀 DN32 公称压力: PN=1.0MPa 连接形式: 螺纹连接	个	1			
305	031003001007	支管减压阀 DN50 公称压力: PN=1.0MPa 连接形式: 螺纹连接	个	2			
306	031003001008	支管减压阀 DN32 公称压力: PN=1.0MPa 连接形式: 螺纹连接	个	2			
307	031003001009	支管减压阀 DN25 公称压力: PN=1.0MPa 连接形式: 螺纹连接	个	1			
308	031003001010	截止阀 DN32 公称压力: PN=1.0MPa 连接形式: 螺纹连接	个	4			
309	031003001011	截止阀 DN25 公称压力: PN=1.0MPa 连接形式: 螺纹连接	个	1			
310	031003001012	截止阀 DN20 公称压力: PN=1.0MPa	个	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		连接形式: 螺纹连接					
311	031003001013	防回流污染止回阀 DN32 公称压力: PN=1.0MPa 连接形式: 螺纹连接	个	1			
312	桂031004021001	不锈钢地漏 DN75 设防止气体逸出	个	10			
313	030412007001	砖砌沉渣池 1. 做法参图集98ZS001	座	1			
314	桂030413013005	沟槽挖填土方 土壤类别: 综合考虑 挖土深度: 0.8米/1.0米	m ³	24.26			
315	桂030413014005	沟槽回填土方 填方材料品种: 原土回填 密实度: 符合设计要求	m ³	24.26			
	11.	B11 刷油、防腐、绝热工程					
316	桂031211003001	金属结构除锈	kg	162.95			
317	031201003001	金属结构刷油 环氧煤沥青涂料, 普通级(三油)	kg	162.95			
		单价措施项目					
围墙工程							
		分部分项工程					
	3.	A.3 砌筑工程					
318	010401004006	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结页岩多孔砖 240*115*90 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆种类、强度等级: M7.5混合砂浆砌筑	m ³	35.00			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
319	010404001002	垫层 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	16.23			
320	010502002002	构造柱 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	25.14			
321	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	28.00			
322	010507005001	压顶 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	9.81			
323	010515001006	现浇构件圆钢筋制安 Φ 10以内 1. 钢筋种类、规格: HPB300 Φ 10以内	t	0.884			
324	010515001007	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内 1. 钢筋种类、规格: HRB335 Φ 10以内	t	0.723			
325	010515001008	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 1. 钢筋种类、规格: HRB335 Φ 10以上	t	0.606			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
326	010515001009	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以上	t	2.879			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
327	010903003003	墙面砂浆防水(防潮) 1. 部位: 围墙砖砌体的下部, 距室外地坪60处 2. 抹20mm厚1:2水泥砂浆, 内掺5%防水剂	m ²	17.50			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
328	桂011204007005	块料墙面 1. 1:1水泥砂浆勾缝 2. 贴6~10mm厚砖红色面砖(100x200), 砖粘面上随巾随涂刷一遍混凝土界面处理剂, 增强粘结力 3. 6mm厚1:0.2:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶) 4. 刷水泥砂浆一道((内掺建筑胶)) 5. 12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 刷一道混凝土界面处理剂(随刷随抹底灰)或拉毛处理一道	m ²	313.88			
329	桂011205007001	块料柱面 1. 1:1水泥砂浆勾缝 2. 贴6~10mm厚砖红色面砖(100x200), 砖粘面上随巾随涂刷一遍混凝土界面处理剂, 增强粘结力 3. 6mm厚1:0.2:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶) 4. 刷水泥砂浆一道((内掺建筑胶)) 5. 12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 刷一道混凝土界面处理剂(随刷随抹底灰)或拉毛处理一道	m ²	270.70			
330	010903004001	墙面变形缝 1. 缝宽: 20mm宽 2. 嵌缝材料种类: 沥青填缝	m	9.80			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
331	031001002001	预埋排水管 1. 排水孔每开间4.5m设一个, 围墙应设伸缩缝, 间距不大于40m	m	24.85			
332	011503001003	方管围栏 1. 栏杆高: 1.8米 2. 横管: 50*50方管, 壁厚3.0mm 3. 竖管: 30*30方管, 壁厚1.0mm 4. 立管: 50*50方管, 壁厚3.0mm 5. 面漆: 刷银灰色氟钛漆 6. 含成品制作、安装、立杆预埋件	m	291.70			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
333	桂011701001002	外脚手架 1. 脚手架材质: 扣件式钢管 2. 单排、双排脚手架: 单排	m ²	583.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
334	011702001004	垫层 1. 模板、支撑材质:木模板、木支撑	m ²	63.87			
335	011702003002	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合模板、木支撑	m ²	273.15			
336	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合模板、木支撑	m ²	254.32			
337	010507005002	压顶 1. 模板、支撑材质:木模板、木支撑	m	376.79			
养老服务中心-二次装修配电工程							
		分部分项工程					
		土石方工程					
338	040101002001	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	93.94			
339	040101002002	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:综合考虑	m ³	430.49			
340	010103001002	沟槽回填土方 1. 填方材料品种:原土回填 2. 密实度:满足设计及规范要求	m ³	88.80			
341	040103001001	沟槽回填细砂 1. 填方材料品种:细砂 2. 密实度:满足设计及规范要求	m ³	19.89			
342	040103001002	沟槽回填石粉 1. 填方材料品种:石粉 2. 密实度:满足设计及规范要求	m ³	172.51			
343	040103001003	非定型管道垫层 碎石 1. 材料种类、厚度:碎石 厚100mm	m ³	5.58			
344	040103001004	非定型管道垫层 C15混凝土 1. 材料种类、厚度:现拌非泵送普通混凝土 厚100mm 2. 含模板制作安装	m ³	17.19			
345	040103001005	非定型管道垫层 C25混凝土 1. 材料种类、厚度:现拌非泵送普通混凝土 厚100mm 2. 含模板制作安装	m ³	0.49			
346	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1KM	m ³	43.15			
347	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:增运4KM, 工程量*4, 结算据实 调整	m ³ ·km	172.60			
		太阳能路灯					
348	030412007002	单臂太阳能路灯 LED 42W H=5m 1. 杆高: H=5米	套	16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第24页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2.光源:采用LED光源,42W 3.灯具防护等级:不低于IP55 4.太阳能电池组件:单晶硅电池组件360W(60X6),铅酸蓄电池100AHx2(24V)、路灯输出电压24V,太阳能电池板为6块串并联,顶3块,下3块 5.抗风要求:电池组件支架与灯杆的抗风设计抗35米/秒的风,采用抗12级风 6.含太阳路电池板、太阳能控制器、蓄电池组、光源、灯杆及灯具外壳					
349	030412007003	壁挂太阳能路灯 LED 42W 1.壁挂高度:H=5米 2.光源:采用LED光源,42W 3.灯具防护等级:不低于IP55 4.太阳能电池组件:单晶硅电池组件360W(60X6),铅酸蓄电池100AHx2(24V)、路灯输出电压24V,太阳能电池板为6块串并联,顶3块,下3块 5.抗风要求:电池组件支架抗风设计抗35米/秒的风,采用抗12级风 6.含太阳路电池板、太阳能控制器、蓄电池组、光源、灯具外壳	套	5			
350	030409001001	垂直接地极 热镀锌角钢 50x5 L=1500mm	根	16			
351	桂030413011001	路灯现浇基础 1.混凝土种类:现拌非泵送普通混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板安拆、钢筋制安、灯柱底板、地脚螺栓、预埋硬塑管	座	16			
352	030414011002	接地装置调试 接地网	系统	1			
353	桂030414019001	路灯照度试验	区域	8			
		低压电源电力					
354	030113008001	室外箱体式柴油发电机 150kW 1.含降噪处理等全部工作内容 2.含发电机检查接线	台	1			
355	030113008002	发电机、调相机系统调试 发电机、调相机(功率≤500kW)	台	1			
356	030411003003	室外防水型桥架 CT300*150 1.安装方式:沿外墙敷设 2.含盖板、隔板、接地、附件安装	m	84.66			
357	030413001003	桥架支架	kg	71.77			
358	031201003002	金属结构刷油 1.防腐要求:手工除锈,防锈漆2遍,调和漆2遍	kg	71.77			
359	030411001021	电缆保护管埋地敷设 CPVC φ110×3.5mm	m	547.35			
360	030411001022	镀锌钢管埋地敷设 SC150	m	9.66			
361	030411001023	镀锌钢管埋地敷设 SC65	m	9.66			
362	030411001024	镀锌钢管埋地敷设 SC50	m	9.66			
363	030411001025	镀锌钢管埋地敷设 SC40	m	67.88			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
364	030411001026	镀锌钢管埋地敷设 SC32	m	18.10			
365	030408001008	铜芯电力电缆敷设 埋地敷设 ZR-YJV-4x185+1x95mm ²	m	334.93			
366	030408006006	户内电力电缆终端头制作、安装 ZR-YJV-4x185+1x95mm ²	个	2			
367	030408001009	铜芯电力电缆敷设 埋地敷设 NH-YJV-5x10mm ²	m	319.21			
368	030408001010	铜芯电力电缆敷设 埋地敷设 NH-YJV-3x25+2x16mm ²	m	325.20			
369	030408006007	户内电力电缆终端头制作、安装 NH-YJV-3x25+2x16mm ²	个	4			
370	030408001011	铜芯电力电缆敷设 埋地敷设 ZR-YJV-3x10mm ²	m	69.58			
371	030408001012	铜芯电力电缆敷设 埋地敷设 NH-YJV-4x6mm ²	m	346.91			
372	030409002003	户外钢接地母线敷设 -50X5	m	92.90			
373	桂030413007001	中型人孔井 1. 做法详见标准图集07SD101-8, 第123、125页 2. 长1980×宽1680×深1600mm 3. C25现拌非泵送普通混凝土垫层 厚200mm 4. MU20烧结普通砖、M7.5水泥砂浆 5. 井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm 6. 盖板采用C30现浇混凝土, HRB335钢筋, 钢筋保护层20mm	座	5			
374	030413004001	管道砼包封 1. 混凝土强度等级: C25混凝土	m ³	2.01			
375	040103001006	非定型管道垫层 C15混凝土 1. 材料种类、厚度: 现拌非泵送普通混凝土 厚100mm 2. 含模板制作安装	m ³	0.46			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
376	030507008003	红外网络枪式摄像机(室外型) 1. ≥200万像素红外阵列筒型网络摄像机 2. 红外照射距离最远可达: 50米 3. 防护等级: IP67	台	10			
377	030507008004	室外摄像机专用立杆 1. 高度: H=3.5m 2. 摄像头立杆接地电阻应不大于30Ω	套	5			
378	030502003002	室外防水设备箱 1. 含设备模块	个	5			
379	030507008005	摄像机电源 DC12V	台	5			
380	桂030413011002	摄像机立杆现浇基础 1. 混凝土种类: 现拌非泵送普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板安拆、钢筋制安、灯柱底板、地脚螺栓、预埋硬塑管	座	5			
381	030409001002	垂直接地极 热镀锌角钢 50x5 L=1500mm	根	5			
382	030409002004	户外钢接地母线敷设 -50X5	m	275.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第26页 共26页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
383	030411001027	镀锌钢管埋地敷设 SC50	m	4.72			
384	030411001028	塑料梅花管埋地敷设 SVFY 32x7	m	440.12			
385	030413004002	管沟C15混凝土垫层 1. 混凝土种类: 现拌非泵送普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含模板制作安装	m ³	0.34			
386	030502005004	管内穿放 视频监控信号线 UTP5e	m	1440.15			
387	030411004017	管内穿线 电源线 RVV-2x1.5mm ²	m	1440.15			
388	桂030413007002	手孔井 1. 做法详见标准图集05X101-2, 第45页、53页 2. 长980×宽880×深550mm 3. C15现浇混凝土垫层 厚100mm 4. MU5烧结普通砖、M5水泥砂浆 5. 井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm 6. 盖板采用C30现浇混凝土, 厚120mm, HRB335钢筋, 钢筋保护层15mm	座	6			
389	桂030413007003	三通型人孔井 1. 做法详见标准图集05X101-2, 第38页、47页 2. 长3380×宽2180×深1800mm 3. C15现浇混凝土垫层 厚120mm 4. MU10烧结普通砖、M5水泥砂浆 5. 井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm 6. 盖板采用C30现浇混凝土, 厚150mm, HRB335钢筋, 钢筋保护层15mm	座	4			
		单价措施项目					
	041102	支架					
390	041101005001	井字架 井深(2m以内)	座	9			
暂列金							
		分部分项工程					
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第1页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
养老服务中心-拆除工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
养老服务中心-二次装修						
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
养老服务中心-视频监控系统						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
门卫室-土建工程						
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
门卫室-安装工程						
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
10	桂031401010002	脚手架搭拆费				
厨房-安装工程						
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
10	桂031401010003	脚手架搭拆费				
围墙工程						
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
养老服务中心-拆除工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	12.89	
1	暂列金额		明细详见表一12-1
2	材料暂估价		明细详见表一12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12-3
4	计日工		明细详见表一12-4
5	总承包服务费		明细详见表一12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	12.89	分部分项工程费及措施项目费
养老服务中心-二次装修			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	1772.47	
1	暂列金额		明细详见表一12-1
2	材料暂估价		明细详见表一12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12-3
4	计日工		明细详见表一12-4
5	总承包服务费		明细详见表一12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1772.47	分部分项工程费及措施项目费
养老服务中心-视频监控系统			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	197.69	
1	暂列金额		明细详见表一12-1
2	材料暂估价		明细详见表一12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12-3
4	计日工		明细详见表一12-4
5	总承包服务费		明细详见表一12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	197.69	分部分项工程费及措施项目费
门卫室-土建工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	129.98	
1	暂列金额		明细详见表一12-1
2	材料暂估价		明细详见表一12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表一12-3
4	计日工		明细详见表一12-4
5	总承包服务费		明细详见表一12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	129.98	分部分项工程费及措施项目费
门卫室-安装工程			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	15.82	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	15.82	分部分项工程费及措施项目费
厨房-安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	369.96	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	369.96	分部分项工程费及措施项目费
二	机械设备、热力设备、静置设备及金属结构、工业管道、刷油防腐绝热工程(营改增)一般计税法	0.88	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	0.88	分部分项工程费及措施项目费
围墙工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法	539.53	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	539.53	分部分项工程费及措施项目费
养老服务中心-二次装修配电工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法	1243.01	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第3页 共3页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程I标段

第1页 共1页

[illegible]

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
养老服务中心-拆除工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
养老服务中心-二次装修				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
养老服务中心-视频监控系统				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
门卫室-土建工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		

主要材料及价格表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
39	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
40	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
41	040103001	白水泥(综合)	t		
42	040301001	砂(综合)	m ³		
43	040301001	砂(综合)	m ³		
44	040301003	细砂	m ³		
45	040301004	中砂	m ³		
46	040301004	中砂	m ³		
47	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
48	040502003.1	碎石 5~20mm	m ³		
49	040502003.2	碎石 (5~20) mm	m ³		
50	040502004	碎石 (5~40) mm	m ³		
51	040502006	碎石 (20~40) mm	m ³		
52	040701001	陶粒	m ³		
53	040902001	生石灰	kg		
54	040902004	石灰膏	m ³		
55	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
56	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
57	041705001	波纹装饰瓦 200×200×10	块		
58	041705002	波纹脊瓦 200×140×9.5	块		
59	041705003	波纹脊瓦收口 200×140×9.5	块		
60	043006003.1	30mm厚隔音砂浆	m ³		
61	050102005	周转圆木	m ³		
62	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
63	050301002	一等杉木板材	m ³		
64	050301003	一等杉木枋材	m ³		
65	050306001	周转板枋材	m ³		
66	050306001	周转板枋材	m ³		
67	050306002	周转枋材	m ³		
68	050306003	周转板材	m ³		
69	060901002.1	6+1.52PVB+6夹胶玻璃	m ²		
70	062102003	镜面玻璃 6mm	m ²		
71	070103001.1	陶瓷墙面砖 200×100	m ²		
72	070103003.1	陶瓷墙面砖 200*100	m ²		
73	070103007.1	300*600釉面砖	m ²		
74	070103009	陶瓷墙面砖 800×800	m ²		

规费、增值税计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
门卫室-安装工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
厨房-安装工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
围墙工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
养老服务中心-二次装修配电工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
暂列金				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
	合 计			

主要材料及价格表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
2	010101001	螺纹钢HRB335 Φ 10以内(综合)	t		
3	010101002	螺纹钢HRB335 Φ 10以上(综合)	t		
4	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
5	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
6	010304001.2	冷拔低碳钢丝 Φ 4_1	t		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310001.2	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
10	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg		
11	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
12	010310013.1	镀锌铁丝 Φ 0.7_2	kg		
13	010310013.2	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
14	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
15	010902002	圆钢HPB300 Φ 10以上(综合)	t		
16	010902004	圆钢HPB300 Φ 6	t		
17	011101002.1	方钢(综合)	t		
18	011301001	扁钢(综合)	t		
19	012102001.2	等边角钢(综合)	t		
20	012901016	钢板 8mm	t		
21	012901019	钢板 12mm	t		
22	012910005	不锈钢板AISI201 1mm	m ²		
23	012910015	不锈钢板AISI304 1.2mm	m ²		
24	030143001	对拉螺栓	kg		
25	030156001	膨胀螺栓	套		
26	030183001	铁钉(综合)	kg		
27	030183001.2	铁钉(综合)	kg		
28	030311004	防火铰链	副		
29	030312001	闭门器(明装)	套		
30	030313003.1	顺位器	个		
31	030316014.1	防火锁	把		
32	031311001	电焊条(综合)	kg		
33	032105001.1	镀锌钢丝网1.0*12*12	m ²		
34	032116001	铁件(综合)	kg		
35	032116004	预埋铁件	kg		
36	040101001	水泥(综合)	t		
37	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		

主要材料及价格表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
2	010101001	螺纹钢HRB335 Φ 10以内(综合)	t		
3	010101002	螺纹钢HRB335 Φ 10以上(综合)	t		
4	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
5	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
6	010304001.2	冷拔低碳钢丝 Φ 4_1	t		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310001.2	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
10	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg		
11	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
12	010310013.1	镀锌铁丝 Φ 0.7_2	kg		
13	010310013.2	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
14	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
15	010902002	圆钢HPB300 Φ 10以上(综合)	t		
16	010902004	圆钢HPB300 Φ 6	t		
17	011101002.1	方钢(综合)	t		
18	011301001	扁钢(综合)	t		
19	012102001.2	等边角钢(综合)	t		
20	012901016	钢板 8mm	t		
21	012901019	钢板 12mm	t		
22	012910005	不锈钢板AISI201 1mm	m ²		
23	012910015	不锈钢板AISI304 1.2mm	m ²		
24	030143001	对拉螺栓	kg		
25	030156001	膨胀螺栓	套		
26	030183001	铁钉(综合)	kg		
27	030183001.2	铁钉(综合)	kg		
28	030311004	防火铰链	副		
29	030312001	闭门器(明装)	套		
30	030313003.1	顺位器	个		
31	030316014.1	防火锁	把		
32	031311001	电焊条(综合)	kg		
33	032105001.1	镀锌钢丝网1.0*12*12	m ²		
34	032116001	铁件(综合)	kg		
35	032116004	预埋铁件	kg		
36	040101001	水泥(综合)	t		
37	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		

主要材料及价格表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
39	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
40	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
41	040103001	白水泥(综合)	t		
42	040301001	砂(综合)	m ³		
43	040301001	砂(综合)	m ³		
44	040301003	细砂	m ³		
45	040301004	中砂	m ³		
46	040301004	中砂	m ³		
47	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
48	040502003.1	碎石 5~20mm	m ³		
49	040502003.2	碎石 (5~20) mm	m ³		
50	040502004	碎石 (5~40) mm	m ³		
51	040502006	碎石 (20~40) mm	m ³		
52	040701001	陶粒	m ³		
53	040902001	生石灰	kg		
54	040902004	石灰膏	m ³		
55	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
56	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
57	041705001	波纹装饰瓦 200×200×10	块		
58	041705002	波纹脊瓦 200×140×9.5	块		
59	041705003	波纹脊瓦收口 200×140×9.5	块		
60	043006003.1	30mm厚隔音砂浆	m ³		
61	050102005	周转圆木	m ³		
62	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
63	050301002	一等杉木板材	m ³		
64	050301003	一等杉木枋材	m ³		
65	050306001	周转板枋材	m ³		
66	050306001	周转板枋材	m ³		
67	050306002	周转枋材	m ³		
68	050306003	周转板材	m ³		
69	060901002.1	6+1.52PVB+6夹胶玻璃	m ²		
70	062102003	镜面玻璃 6mm	m ²		
71	070103001.1	陶瓷墙面砖 200×100	m ²		
72	070103003.1	陶瓷墙面砖 200*100	m ²		
73	070103007.1	300*600釉面砖	m ²		
74	070103009	陶瓷墙面砖 800×800	m ²		

主要材料及价格表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	070501003.1	300*300防滑地砖	m²		
76	070501006.1	600*600防滑地砖	m²		
77	070501006.1	600*600防滑砖	m²		
78	070501007.1	防滑地砖 800×800	m²		
79	070501013	陶瓷踢脚砖	m²		
80	080101001.1	20mm厚大理石	m²		
81	081703001	洗漱台石板材(成品)	m²		
82	090503001.1	600*600*0.8铝扣板	m²		
83	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
84	093901006.1	防潮密度板	m²		
85	110305001.1	钢制甲级防火门	m²		
86	110305001.2	钢制乙级防火门	m²		
87	110902001.1	96系列铝合金推拉门不带亮(成品)>2m² 壁厚2.0	m²		
88	110904001.1	70系列铝合金平开门不带亮(成品)>2m² 壁厚2.0	m²		
89	110908001.1	108系列铝合金推拉窗不带亮(成品) 1.8mm >2m²	m²		
90	110911001.1	108系列铝合金固定窗(成品) 1.8mm >2m²	m²		
91	111905001	不锈钢电动伸缩门	m		
92	113703001	伸缩门电动装置	套		
93	120303001	铝合金角线 20×25×2	m		
94	122305001.1	成品PVC靠墙扶手	m		
95	130102001	调和漆(综合)	kg		
96	130308001	聚氨酯甲料	kg		
97	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
98	130311003.1	柔韧型腻子	kg		
99	130311003.2	成品腻子粉(一般型)	kg		
100	130507001	防锈漆	kg		
101	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
102	133101004	石油沥青 10#~30#	kg		
103	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
104	133321001.1	0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)	m²		
105	133321002	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 3.0mm厚	m²		
106	140301004.1	国V汽油 92#	kg		
107	143504015	聚氨酯乙料	kg		
108	143506001	催干剂	kg		
109	143520001	隔离剂	kg		
110	143901001	乙炔气	m³		
111	143906001	氧气	m³		

主要材料及价格表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	143908001	氩气	m³		
113	144101005	建筑胶	kg		
114	144103001	108胶	kg		
115	144113002	玻璃胶 310g	支		
116	144114001	密封胶	kg		
117	151303102	挤塑聚苯板 (XPS) 50mm	m²		
118	152302001.1	抗裂砂浆	kg		
119	152302005.1	无机轻集料保温浆料 I 型	m³		
120	170103002.1	焊接钢管横管 DN50*50*3mm	m		
121	170103002.2	焊接钢管立管 DN50*50*3mm	m		
122	170103002.3	焊接钢管竖管 DN30*30*1mm	m		
123	170103009	焊接钢管 DN80	m		
124	170508016.1	不锈钢管 Φ25×1.0 304材质	m		
125	170508018	不锈钢管 Φ25×1.5 304材质	m		
126	170508026.1	不锈钢管 Φ40×2 304材质	m		
127	170508032	不锈钢管 Φ60×2 304材质	m		
128	170508036.1	不锈钢管 Φ60×3.0 304材质	m		
129	172504001.1	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
130	341101001	水	m³		
131	341101001.1	水	m³		
132	341101001.2	水	m³		
133	350102003	组合钢模板	kg		
134	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
135	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
136	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
137	350203001	零星卡具	kg		
138	350302001	回转扣件	个		
139	350302002	对接扣件	个		
140	350302003	直角扣件	个		
141	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
142	350307002	竹脚手板	m²		
143	043103003.1	碎石 GD20 商品普通砼 C20-细石[商品砼]	m³		
144	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		
145	043104002.2	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		
146	043104002.3	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		
147	043104002.4	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		
148	043104003.1	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m³		

主要材料及价格表

工程名称:隆安县那桐养老服务中心二次装修及附属工程 I 标段

第5页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
149	043104004.1	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m³		
150	043104004.2	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m³		
151	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼]	m³		
152	802104012	碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C15	m³		
153	012906000.1	不锈钢板 AISI201 1.2mm	m²		
154	012906000.2	不锈钢板 AISI201 1.2mm	m²		
155	290603000.1	镀锌钢管 SC50	m		
156	290603000.2	镀锌钢管 SC40	m		
157	290603000.4	吊棚内敷设 紧定式(JDG)电气钢导管 SC15	m		
158	Z010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
159	Z010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
160	Z012902002.1	不锈钢板 AISI201 1.2mm	m²		
161	Z012910008.1	不锈钢板 AISI201 1.2mm	m²		
162	Z041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
163	Z130503001.1	沥青漆	kg		
164	Z170303000.1	镀锌钢管 SC40	m		
165	Z170303000.1	镀锌钢管 SC50	m		
166	Z170303000.2	镀锌钢管 SC40	m		
167	140301004	国V汽油 92#	kg		
168	140301004	国V汽油 92#	kg		
169	140301004.2	国V汽油 92#_3	kg		
170	140301004.2	国V汽油 92#	kg		
171	140301004.3	国V汽油 92#	kg		
172	140304001	轻柴油 0#	kg		
173	140304001.1	轻柴油 0#	kg		
174	140304001.2	轻柴油 0#	kg		
175	341103001	电	kW.h		
176	341103001.1	电_3	kW.h		
177	341103001.1	电	kW.h		
178	341103001.2	电_5	kW.h		
179	341103001.2	电	kW.h		
180	341103001.3	电	kW.h		
181	341103001.4	电	kW.h		
182	C1403001	轻柴油0#	kg		
183	R0800001	机械台班工日	工日		

