

百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：百色市田阳区住房和城乡建设局
(单位盖章)

造价咨询人：广西华寅工程造价咨询有限公司
(单位盖章)

2025年11月13日

软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2019J02

百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程 工程

招标工程量清单

招标人：百色市田阳区住房和城乡建设局
(单位盖章)

造价咨询人：广西华寅工程造价咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字盖专用章)

复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年11月13日

复核时间：2025年11月13日

总 说 明

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第1页 共1页

一、工程概况： 本项目名称为百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程，建设地点位于广西百色市田阳区绢纺厂，主要建设内容为对外墙及阳台栏杆进行加固，拆除原屋面防水隔热层，重新做屋面防水隔热层及卫生间改造。 二、编制依据： 1、本工程的设计施工图； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其广西壮族自治区实施细则； 3、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则(修订本)； 4、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套费用定额； 5、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及其配套费用定额； 6、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额； 7、自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标[2019]12号 8、其他补充定额、计价相关规定。 9、广西壮族自治区住房和城乡建设厅发布的《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及相关费率的通知》桂建标字[2023]7号； 10、根据广西建设工程造价管理总站百色市站编写的《百色市建设工程造价信息》2025年第9期信息价中的田阳区除税信息价及工程所在地建材市场材料价，缺项部分按市场询价综合确定。 三、需要说明的问题： 1、本工程采用商品砼； 2、本工程渣土运距暂按3km计算，结算时按实际运距计算。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	6栋拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	6栋加固工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	6栋卫生间改造-建筑装修		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	6栋卫生间改造-安装		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	上海楼拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	上海楼加固工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	上海楼卫生间改造-建筑装修		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	上海楼卫生间改造-安装		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第4页 共4页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		6栋拆除工程					
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
1	011601001001	原阳台砖砌体栏杆拆除	m ³	24.71			
2	011604002001	铲除墙柱面 砂浆20mm厚	m ²	1084.10			
3	011607001001	拆除原屋面隔热层	m ²	307.03			
4	011607001002	拆除原屋面40厚刚性防水层	m ³	12.28			
5	011607002001	拆除原屋面卷材防水层	m ²	371.66			
6	011604001001	拆除原屋面20厚(最薄处)水泥砂浆找平层	m ²	371.66			
7	010103002001	余渣弃置 运距:1km 含装车	m ³	127.06			
8	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 增运: 2km	m ³ ·km	254.12			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		6栋加固工程					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
9	010101003001	人工挖沟槽 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内 人工开挖	m ³	14.55			
10	010103002002	余土弃置 运距:1km 含装车	m ³	14.55			
11	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 增运: 2km	m ³ ·km	29.10			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
12	010501003001	墙脚C20混凝土灌填 深度暂按1.0米计算, 结算按实际深度计算	m ³	14.55			
13	010503004001	栏杆底部C25素砼反边	m ³	4.15			
14	010516002001	铁件 预埋铁件	t	0.103			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
15	桂010515011001	砌体加固钢筋	t	1.202			
16	桂010516004001	钢筋焊点	个	1536			
17	010515001001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	1.121			
18	010515001002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.922			
19	桂010515012001	植筋 植筋钢筋直径(10mm)	根	13559			
20	桂010515012002	植筋 植筋钢筋直径(12mm)	根	124			
21	桂010515012003	植筋 植筋钢筋直径(16mm)	根	20			
22	桂010516005001	化学锚栓 M20*350	个	108			
23	桂010516005002	化学锚栓 M12*200	个	72			
24	桂010516005003	化学锚栓 M20*160	个	256			
	6.	金属结构工程					
25	010606012001	梁下三角架制作、安装、运输 钢材品种、规格:100*100*6方通, Q235B 构件运距:1km	t	1.760			
26	010606012002	板下新增斜撑制作、安装、运输	t	0.509			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		钢材品种、规格:矩形钢管 80X60X4.0, 190*240*14钢板 构件运距:1km					
	8.	屋面及防水工程					
27	010902003001	屋面刚性层 50厚C20细石混凝土表面抹平压光, 内配双向 4@100钢筋网片	m²	307.03			
28	010902001001	屋面干铺聚酯无纺布一层	m²	371.66			
29	011001001001	屋面50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m²	307.03			
30	010902002001	屋面2厚高聚物改性沥青防水涂料	m²	371.66			
31	010902001002	屋面每道3厚自粘聚胎改性沥青防水 卷材,共2道	m²	743.32			
32	010904003001	屋面20厚1:2.5水泥砂浆找平	m²	371.66			
33	010404001001	屋面30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混 凝土找3%坡 平均厚度:70.5mm	m³	21.65			
34	011101001001	屋面打磨清理楼面结构板,刷专用界 面处理剂	m²	371.66			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
35	011201001001	外墙面基层处理 清理基层 刷涂加固专业界面剂	m²	874.18			
36	011201001002	外墙面一般抹灰 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间 压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	874.18			
37	011201001003	高延性混凝土一般抹灰 部位:外墙墙面 底层厚度、砂浆种类、配合比:25mm 高延性混凝土C50	m²	670.86			
38	011201001004	高延性混凝土一般抹灰 部位:外墙墙面 底层厚度、砂浆种类、配合比:45mm 高延性混凝土C50	m²	177.12			
39	011201001005	高延性混凝土一般抹灰 部位:内墙墙面 底层厚度、砂浆种类、配合比:45mm 高延性混凝土C50	m²	26.20			
40	011201001006	构造柱抹高延性混凝土 部位:新增组合构造柱 底层厚度、砂浆种类、配合比:45mm 高延性混凝土C50	m²	162.19			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
41	011407001001	外墙面喷(刷)涂料 刮腻子二遍 喷或滚刷底涂料一遍 喷或滚刷面涂料二遍	m²	1036.37			
42	011407005001	金属构件喷(刷)防火涂料	m²	54.46			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		油漆品种、遍数:膨胀型薄型防火涂料4.5mm,耐火极限时间1.5h 部位:梁下三角架、板下新增斜撑					
	15.	其他装饰工程					
43	011503001001	不锈钢扶手、栏杆 栏杆类型: 50x2不锈钢管立柱, 20x1不锈钢管竖杆, 竖杆间距≤110, 30x1.5不锈钢管横杆 扶手材料种类、规格: 60*2不锈钢扶手	m	172.80			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
44	桂011701003001	扣件式钢管外装修脚手架搭拆及使用双排 24m以内	m²	1320.88			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
45	011702008001	栏杆底部素砼反边直形 胶合板模板钢支撑	m²	34.56			
	011703	垂直运输					
46	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输 建筑物垂直高度: 40m以内 暂定2台.月, 结算以施工组织设计及现场实际为准	台·月	2			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		6栋卫生间改造-建筑装修					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
47	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内	m ³	5.04			
48	010103002003	余土弃置 运距:1km 含装车	m ³	5.04			
49	桂010103003003	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 增运: 2km	m ³ ·km	10.08			
	4.	砌筑工程					
50	010402001001	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 墙体类型:直形 墙体厚度:100mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ³	6.30			
51	010401012001	砖砌台阶 砖品种、规格、强度等级:M10烧结页岩多孔砖 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ²	3.96			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
52	010502002001	构造柱 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m ³	1.72			
53	010503004002	圈梁 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m ³	0.43			
54	010505001001	有梁板 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m ³	5.11			
55	010515001003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	0.367			
56	桂010515011002	砌体加固钢筋	t	0.116			
	8.	屋面及防水工程					
57	010903002001	卫生间地面1.5mm厚聚氨酯防水涂料 平面	m ²	14.56			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
58	010903002002	卫生间地面1.5mm厚聚氨酯防水涂料立面	m²	26.40			
59	010904001001	卫生间地面0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材 平面	m²	14.56			
60	010903001001	卫生间地面0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材 立面	m²	26.40			
61	010903003001	卫生间墙面1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(I型) 立面	m²	123.26			
	10.	楼地面装饰工程					
62	011101006001	卫生间20厚1:3水泥砂浆找平 两道	m²	29.12			
63	010404001002	卫生间垫层 陶粒混凝土	m³	4.55			
64	011102003001	块料楼地面 8~14厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 25厚1:2水泥砂浆	m²	58.40			
65	011107002001	块料台阶面 8~10厚地砖,缝宽5~8,1:1水泥砂浆填缝 25厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍	m²	3.96			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
66	桂011204007001	卫生间块料墙面 15厚1:3水泥砂浆 刷素水泥浆一遍 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 8~10厚面砖,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝	m²	123.26			
67	011201001007	外墙面一般抹灰 刷专业界面剂一遍 15mm厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰	m²	109.78			
68	010903003002	外墙面砂浆防水 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布(作为两道防水)	m²	109.78			
	12.	天棚工程					
69	桂010901008001	楼板底粘贴碳纤维布加固 混凝土基层表面剔除剥落、蜂窝、腐蚀等现象进行整体打磨 对于较大面积的劣质层,在剔除后应用M15水泥砂浆进行修复、打磨、除尘、底胶 含碳纤维压条 部位:天棚面	m²	34.20			
	13.	门窗工程					
70	010802001001	塑钢门安装 平开 框、扇、五金安装,框周边塞缝等	m²	21.28			
71	010807001001	普通铝合金固定窗	m²	31.98			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		框、扇材质及质量:70系列,壁厚 1.4mm 玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃 框、扇、五金安装、框周边塞缝等					
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
72	011407001002	外墙面喷(刷)涂料 刮腻子两遍 喷或滚刷底涂料一遍 喷或滚刷面涂料两遍,颜色同本栋建 筑外墙	m ²	109.78			
73	011406003001	刮腻子 天棚 二遍 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平	m ²	38.56			
74	011407002001	天棚喷(刷)涂料 二遍	m ²	38.56			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
75	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	m ²	45.50			
76	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 结构类型:砖混结构 泵送、非泵送:非泵送	m ²	22.80			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
77	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	34.40			
78	011702008002	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	8.64			
79	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m ²	73.62			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		6栋卫生间改造-安装					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
80	030404019001	控制开关 型号: TLB1L-63/2P C20A	个	16			
81	桂030404039001	焊铜接线端子 导线截面(≤16mm ²)	个	16			
82	030412001001	LED防水防尘吸顶灯 14W	套	16			
83	030404033001	墙上排风扇 220V/40W	台	16			
84	030404034001	双联单控开关 距地1.1m, 明装	套	16			
85	030404035001	热水器插座 距地2.3m, 明装	套	16			
86	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC20	m	329.60			
87	030411004001	管内穿线 照明线路 铜芯 BV-2.5mm ² 具有3C认证、ISO9000认证的产品	m	470.40			
88	030411004002	管内穿线 动力线路 铜芯 BV-4mm ² 具有3C认证、ISO9000认证的产品	m	734.40			
89	030413002001	凿(压)槽及恢复 DN20	m	102.40			
90	桂030414020001	照明通电试运行	m ²	14.56			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
91	031004006001	大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 高水箱	套	16			
92	031004010001	淋浴器(含花洒)	套	16			
93	031003001001	止回阀 DN32	个	1			
94	031003013001	螺纹水表 DN32 含表前闸阀 Z15T-10 DN32	组	1			
95	031003001002	截止阀 DN20	个	18			
96	031003001003	自动排气阀 DN20	个	2			
97	031001006001	PP-R热水给水管及管件 dn15 安装方式: 热熔连接 工作压力: PN=1.0MPa 含管道冲洗消毒、试压	m	64.80			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
98	031001006002	PP-R冷水给水管及管件 DN15 安装方式:热熔连接 工作压力:PN=1.0MPa 含管道冲洗消毒、试压	m	91.20			
99	031001006003	PP-R冷水给水管及管件 DN20 安装方式:热熔连接 工作压力:PN=1.0MPa 含管道冲洗消毒、试压	m	24.00			
100	031001006004	PP-R冷水给水管及管件 DN32 安装方式:热熔连接 工作压力:PN=1.0MPa 含管道冲洗消毒、试压	m	66.20			
101	031001006005	PVC-U排水管及管件安装 de110 连接方式:粘接连接 含管道灌水试验	m	71.60			
102	030413003001	打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径 (≤63mm)	个	12			
103	030413003002	打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径 (≤108mm)	个	16			
104	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	具	8			
105	031004014001	真空破坏器 DN15	个	16			
106	031003010001	消防软接头 DN15	个	16			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		上海楼拆除工程					
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
107	011601001002	原阳台砖砌体栏杆拆除	m ³	13.15			
108	011604002002	铲除墙柱面 砂浆20mm厚	m ²	815.29			
109	011607001003	拆除原屋面隔热层	m ²	307.03			
110	011607001004	拆除原屋面40厚刚性防水层	m ³	12.28			
111	011607002002	拆除原屋面卷材防水层	m ²	371.66			
112	011604001002	拆除原屋面20厚(最薄处)水泥砂浆找平层	m ²	371.66			
113	010103002004	余渣弃置 运距:1km 含装车	m ³	102.12			
114	桂010103003004	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 增运:2km	m ³ ·km	204.24			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		上海楼加固工程					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
115	010101003002	人工挖沟槽 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内 人工开挖	m ³	14.55			
116	010103002005	余土弃置 运距:1km 含装车	m ³	14.55			
117	桂010103003005	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 增运: 2km	m ³ ·km	29.10			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
118	010501003002	墙脚C20混凝土灌填 深度暂按1.0米计算, 结算按实际深度计算	m ³	14.55			
119	010503004003	栏杆底部C25素砼反边	m ³	2.13			
120	010516002002	铁件 预埋铁件	t	0.063			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
121	桂010515011003	砌体加固钢筋	t	0.859			
122	桂010516004002	钢筋焊点	个	1152			
123	010515001004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	0.375			
124	010515001005	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上	t	0.852			
125	桂010515012004	植筋 植筋钢筋直径 (10mm)	根	10010			
126	桂010515012005	植筋 植筋钢筋直径 (12mm)	根	68			
127	桂010515012006	植筋 植筋钢筋直径 (16mm)	根	40			
128	桂010516005004	化学锚栓 M20*350	个	63			
129	桂010516005005	化学锚栓 M12*200	个	42			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	6.	金属结构工程					
130	010606012003	梁下三角架制作、安装、运输 钢材品种、规格:100*100*6方通, Q235B 构件运距:1km	t	1.027			
	8.	屋面及防水工程					
131	010902003002	屋面刚性层 50厚C20细石混凝土表面抹平压光, 内配双向 4@100钢筋网片	m²	307.03			
132	010902001003	屋面干铺聚酯无纺布一层	m²	371.66			
133	011001001002	屋面50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m²	307.03			
134	010902002002	屋面2厚高聚物改性沥青防水涂料	m²	371.66			
135	010902001004	屋面每道3厚自粘聚胎改性沥青防水 卷材,共2道	m²	743.32			
136	010904003002	屋面20厚1:2.5水泥砂浆找平	m²	371.66			
137	010404001003	屋面30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混 凝土找3%坡 平均厚度:70.5mm	m³	21.65			
138	011101001002	屋面打磨清理楼面结构板,刷专用界 面处理剂	m²	371.66			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
139	011201001008	外墙面基层处理 清理基层 刷涂加固专业界面剂	m²	657.24			
140	011201001009	外墙面一般抹灰 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间 压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	657.24			
141	011201001010	高延性混凝土一般抹灰 部位:外墙墙面 底层厚度、砂浆种类、配合比:25mm 高延性混凝土C50	m²	627.84			
142	011201001011	高延性混凝土一般抹灰 部位:外墙墙面 底层厚度、砂浆种类、配合比:45mm 高延性混凝土C50	m²	18.60			
143	011201001012	高延性混凝土一般抹灰 部位:内墙墙面 底层厚度、砂浆种类、配合比:45mm 高延性混凝土C50	m²	10.80			
144	011201001013	构造柱抹高延性混凝土 部位:新增组合构造柱 底层厚度、砂浆种类、配合比:45mm 高延性混凝土C50	m²	121.64			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
145	011407001003	外墙面喷(刷)涂料 刮腻子二遍 喷或滚刷底涂料一遍	m²	778.88			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		喷或滚刷面涂料二遍					
146	011407005002	金属构件喷(刷)防火涂料 油漆品种、遍数:膨胀型薄型防火涂 料4.5mm,耐火极限时间1.5h 部位:梁下三角架、板下新增斜撑	m ²	24.65			
	15.	其他装饰工程					
147	011503001002	不锈钢扶手、栏杆 栏杆类型: 50x2不锈钢管立柱, 20x1不锈钢管竖杆,竖杆间距≤ 110, 30x1.5不锈钢管横杆 扶手材料种类、规格: 60*2不锈钢 扶手 材质: 304不锈钢	m	88.80			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
148	桂011701003002	扣件式钢管外装修脚手架搭拆及使用 双排 24m以内	m ²	990.66			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
149	011702008003	栏杆底部素砼反边直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	17.76			
	011703	垂直运输					
150	桂011703002002	局部装饰装修垂直运输 建筑物垂直高度: 40m以内 暂定2台·月,结算以施工组织设计及 现场实际为准	台·月	2			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		上海楼卫生间改造-建筑装饰					
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
151	010101004002	挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内	m ³	5.04			
152	010103002006	余土弃置 运距:1km 含装车	m ³	5.04			
153	桂010103003006	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 增运: 2km	m ³ ·km	10.08			
	4.	砌筑工程					
154	010402001002	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 墙体类型:直形 墙体厚度:100mm 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ³	4.73			
155	010401012002	砖砌台阶 砖品种、规格、强度等级:M10烧结页岩多孔砖 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ²	2.64			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
156	010502002002	构造柱 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m ³	1.31			
157	010503004004	圈梁 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m ³	0.32			
158	010505001002	有梁板 混凝土种类:商品混凝土 混凝土强度等级:C25	m ³	3.83			
159	010515001006	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内	t	0.269			
160	桂010515011004	砌体加固钢筋	t	0.087			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	8.	屋面及防水工程					
161	010903002003	卫生间地面1.5mm厚聚氨酯防水涂料平面	m²	10.92			
162	010903002004	卫生间地面1.5mm厚聚氨酯防水涂料立面	m²	20.80			
163	010904001002	卫生间地面0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材平面	m²	10.92			
164	010903001002	卫生间地面0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材立面	m²	20.80			
165	010903003003	卫生间墙面1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(I型)立面	m²	93.16			
	10.	楼地面装饰工程					
166	011101006002	卫生间20厚1:3水泥砂浆找平 两道	m²	21.84			
167	010404001004	卫生间垫层 陶粒混凝土	m³	3.64			
168	011102003002	块料楼地面 8~14厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 25厚1:2水泥砂浆	m²	43.80			
169	011107002002	块料台阶面 8~10厚地砖,缝宽5~8,1:1水泥砂浆填缝 25厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍	m²	2.64			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
170	桂011204007002	卫生间块料墙面 15厚1:3水泥砂浆 刷素水泥浆一遍 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 8~10厚面砖,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝	m²	93.16			
171	011201001014	外墙面一般抹灰 刷专业界面剂一遍 15mm厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰	m²	81.84			
172	010903003004	外墙面砂浆防水 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布(作为两道防水)	m²	81.84			
	12.	天棚工程					
173	桂010901008002	楼板底粘贴碳纤维布加固 混凝土基层表面剔除剥落、蜂窝、腐蚀等现象进行整体打磨 对于较大面积的劣质层,在剔除后应用M15水泥砂浆进行修复、打磨、除尘、底胶 含碳纤维压条 部位:天棚面	m²	22.80			
	13.	门窗工程					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
174	010802001002	塑钢门安装 平开 框、扇、五金安装,框周边塞缝等	m²	15.96			
175	010807001002	普通铝合金固定窗 框、扇材质及质量:70系列,壁厚 1.4mm 玻璃品种、厚度:6mm透明玻璃 框、扇、五金安装,框周边塞缝等	m²	25.80			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
176	011407001004	外墙面喷(刷)涂料 刮腻子两遍 喷或滚刷底涂料一遍 喷或滚刷面涂料两遍,颜色同本栋建 筑外墙	m²	81.84			
177	011406003002	刮腻子 天棚 二遍 2~3厚柔韧型腻子分遍刮平	m²	28.92			
178	011407002002	天棚喷(刷)涂料 二遍	m²	28.92			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
179	桂011701002002	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	m²	33.80			
180	桂011701011002	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 结构类型:砖混结构 泵送、非泵送:非泵送	m²	17.10			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
181	011702003002	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	26.24			
182	011702008004	圈梁直形 胶合板模板 钢支撑	m²	6.48			
183	011702014002	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m²	55.84			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		上海楼卫生间改造-安装					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
184	030404019002	控制开关 型号: TLB1L-63/2P C20A	个	12			
185	桂030404039002	焊铜接线端子 导线截面(≤16mm²)	个	12			
186	030412001002	LED防水防尘吸顶灯 14W	套	12			
187	030404033002	墙上排风扇 220V/40W	台	12			
188	030404034002	双联单控开关 距地1.1m, 明装	套	12			
189	030404035002	热水器插座 距地2.3m, 明装	套	12			
190	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管 PC20	m	247.20			
191	030411004003	管内穿线 照明线路 铜芯 BV-2.5mm² 具有3C认证、ISO9000认证的产品	m	352.80			
192	030411004004	管内穿线 动力线路 铜芯 BV-4mm² 具有3C认证、ISO9000认证的产品	m	550.80			
193	030413002002	凿(压)槽及恢复 DN20	m	76.80			
194	桂030414020002	照明通电试运行	m²	10.92			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
195	031004006002	大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 高水箱	套	12			
196	031004010002	淋浴器(含花洒)	套	12			
197	031003001004	止回阀 DN32	个	1			
198	031003013002	螺纹水表 DN32 含表前闸阀 Z15T-10 DN32	组	1			
199	031003001005	截止阀 DN20	个	14			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
200	031003001006	自动排气阀 DN20	个	2			
201	031001006006	PP-R热水给水管及管件 dn15 安装方式:热熔连接 工作压力:PN=1.0MPa 含管道冲洗消毒、试压	m	48.60			
202	031001006007	PP-R冷水给水管及管件 DN15 安装方式:热熔连接 工作压力:PN=1.0MPa 含管道冲洗消毒、试压	m	68.40			
203	031001006008	PP-R冷水给水管及管件 DN20 安装方式:热熔连接 工作压力:PN=1.0MPa 含管道冲洗消毒、试压	m	20.40			
204	031001006009	PP-R冷水给水管及管件 DN32 安装方式:热熔连接 工作压力:PN=1.0MPa 含管道冲洗消毒、试压	m	54.20			
205	031001006010	PVC-U排水管及管件安装 de110 连接方式:粘接连接 含管道灌水试验	m	57.60			
206	030413003003	打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径 (≤63mm)	个	8			
207	030413003004	打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 混凝土楼板钻孔机钻孔 钻孔直径 (≤108mm)	个	12			
208	030901013002	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	具	6			
209	031004014002	真空破坏器 DN15	个	12			
210	031003010002	消防软接头 DN15	个	12			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第19页 共19页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		6栋拆除工程				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		6栋加固工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		6栋卫生间改造-建筑装修				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
		合计				
		6栋卫生间改造-安装				
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合计				
		上海楼拆除工程				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
3	桂011801003004	雨季施工增加费				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
4	桂011801004004	工程定位复测费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
		合计				
		上海楼加固工程				
一		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
		合计				
		上海楼卫生间改造-建筑 装修				
一		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
		合计				
		上海楼卫生间改造-安装				
一		2023给排水、燃气、电气 、通风空调、消防、建筑 智能、通信、自控仪表工 程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
		合计				
		合计				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第1页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	6栋拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	73.25	6.59	79.84
	6栋加固工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1271.47	114.43	1385.90
	6栋卫生间改造-建筑装饰			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	196.43	17.68	214.11
	6栋卫生间改造-安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	99.00	8.91	107.91
5	计日工			
6	总承包服务费			
	上海楼拆除工程			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第2页 共2页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	63.91	5.75	69.66
	上海楼加固工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	956.74	86.11	1042.85
	上海楼卫生间改造-建筑装修			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	147.95	13.32	161.27
	上海楼卫生间改造-安装			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	75.58	6.80	82.38
5	计日工			
6	总承包服务费			
	合计	2884.33	259.59	3143.92

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程第1页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
1		◆材料◆			
2	010000102	型钢（综合）	t		
3	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合）	t		
4	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t		
5	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合）	t		
6	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
7	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t		
8	010310001	镀锌铁丝（综合）	kg		
9	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
10	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
11	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
12	010501001	钢丝绳（综合）	kg		
13	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	t		
14	012901031	中厚钢板（4.1~20）mm	t		
15	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
16	015302003	铅板 3mm	kg		
17	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
18	020901009	塑料薄膜（养护）	m²		
19	021107001	聚苯乙烯板	m³		
20	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
21	022705003	棉丝	kg		
22	022705004	棉纱头	kg		
23	022705004	棉纱头	kg		
24	022705004.1	棉纱头	kg		
25	022706004	白布0.9m	m²		
26	022706005	细白布 宽0.9m	m		
27	022706010	破布	kg		
28	023107001.1	聚酯无纺布	m²		
29	030108015	自攻螺钉 M6×45	个		
30	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
31	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
32	030112013	木螺钉 M4×60	个		
33	030112018	木螺钉 M6×50	个		
34	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
35	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
36	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程第2页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
37	030135101	带帽螺栓	kg		
38	030143001	对拉螺栓	kg		
39	030154002.1	化学锚栓 M12*200	套		
40	030154005.1	化学锚栓 M20*350	套		
41	030154005.2	化学锚栓 M20*160	套		
42	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
43	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
44	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
45	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
46	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
47	031311001	电焊条（综合）	kg		
48	031314001	耐热电焊条	kg		
49	031319001	电焊丝	kg		
50	031321001	焊锡丝 综合	kg		
51	031321003	焊锡	kg		
52	031324001	不锈钢焊丝	kg		
53	031330001	焊剂	kg		
54	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
55	031337001	冲击钻头（综合）	根		
56	031337003	冲击钻头 Φ（6~12）	个		
57	031337006	冲击钻头 Φ8	个		
58	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
59	031338006	合金钢钻头 Φ16	个		
60	031338007	合金钢钻头 Φ20	个		
61	031338009	合金钢钻头 Φ14	个		
62	031339005	金刚钻钻头 Φ63	个		
63	031339007	金刚钻钻头 Φ108	个		
64	031345001	钢锯条	根		
65	031345007	钢割片	片		
66	031347001	砂纸	张		
67	031347002	砂纸（木）	张		
68	031347003	水砂纸	张		
69	031347004	铁砂布	张		
70	032116001	铁件（综合）	kg		
71	032116004	预埋铁件	kg		
72	032116017	门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第3页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
73	032120001	PVC管专用弹簧	根		
74	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
75	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
76	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
77	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
78	040301001	砂(综合)	m³		
79	040301001	砂（综合）	m³		
80	040301001	砂(综合)	m³		
81	040301001	砂(综合)	m³		
82	040301003	细砂	m³		
83	040301004	中砂	m³		
84	040701001	陶粒	m³		
85	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
86	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
87	041504002	蒸压加气砼砌块 590×100×200	m³		
88	050101001	木材(综合)	m³		
89	050304004	二等松杂板枋材（综合）	m³		
90	050306001	周转板枋材	m³		
91	050306002	周转枋材	m³		
92	050306003	周转板材	m³		
93	052502007	垫木	m³		
94	053501002	竹篾	百根		
95	070102008	陶瓷墙面砖 300×600	m²		
96	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²		
97	070503002	防滑地砖 300×300×9	m²		
98	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
99	110917001.1	铝合金固定窗	m²		
100	111102001	塑钢平开门（成品）	m²		
101	122310001	不锈钢管弯头 Φ60 201材质	个		
102	130132001	油灰	kg		
103	130301001	乳胶漆	kg		
104	130307021	水性封底漆（普通）	kg		
105	130308001	聚氨酯甲料	kg		
106	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
107	130309007	多彩底涂料	kg		
108	130309008	多彩中涂料	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第4页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
109	130309009	多彩面涂料	kg		
110	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
111	130501009	钢结构薄型防火涂料	kg		
112	130507001	防锈漆	kg		
113	130508002	环氧富锌底漆	kg		
114	130527001.1	聚合物水泥防水涂料（JS-I）	kg		
115	130527201	聚合物改性沥青防水涂料	kg		
116	133303001	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC	m²		
117	133321002	自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类3.0mm	m²		
118	133508006	冷底子油	kg		
119	133508011	CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL	支		
120	134101001	嵌缝料	kg		
121	140301004	国V汽油 92#	kg		
122	140501003	油漆溶剂油	kg		
123	140702001	机油（综合）	kg		
124	140901002	电力复合酯 一级	kg		
125	143124001	漂白粉	kg		
126	143305003	二甲苯	kg		
127	143308006	醋酸乙酯	kg		
128	143309001	丙酮	kg		
129	143504015	聚氨酯乙料	kg		
130	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
131	143520001	隔离剂	kg		
132	143537001	聚合物胶浆	kg		
133	143906001	氧气	m³		
134	143907001	二氧化碳	m³		
135	143908001	氩气	m³		
136	144101001	植筋结构胶	kg		
137	144101005	建筑胶	kg		
138	144103001	108 胶	kg		
139	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
140	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
141	144114009	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支		
142	144116003	胶合剂	kg		
143	144116023	界面处理剂	t		
144	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第5页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
145	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
146	150118001	石棉橡胶垫	kg		
147	170508017.1	不锈钢管 Φ20×1 201 材质	m		
148	170508021.1	不锈钢管 Φ30×1.5 201 材质	m		
149	170508025.1	不锈钢管 Φ50×2 201材质	m		
150	170508029.1	不锈钢管 Φ60×2 201材质	m		
151	172502001	PP-R给水管 de20	m		
152	172514002	塑料软管 Φ5	m		
153	172514006	塑料软管 Φ9	m		
154	180314002	钢制弯头 DN20	个		
155	180320002	钢制丝堵 DN20	个		
156	180327001	外丝 DN15	个		
157	181510002	钢制管箍 DN20	个		
158	181514004	镀锌活接头 DN32	个		
159	181515002	钢制活接头 DN20	个		
160	181515004	钢制活接头 DN32	个		
161	182501001	塑料管卡 de20	个		
162	182501002	塑料管卡 de25	个		
163	182501004	塑料管卡 de40	个		
164	182501008	塑料管卡 de110	个		
165	182504003	镀锌管卡子(给水管用)DN25	个		
166	190301004.1	闸阀 Z15T-10 DN32	个		
167	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
168	213321000	大便器胶皮碗	个		
169	213321001	便器接头 De130×110	个		
170	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
171	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
172	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
173	290216001	吊钩	个		
174	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
175	290628002	塑料护口 15~20	个		
176	290901002	瓷接头 (双)	个		
177	290905005	铜接线端子 DT-16mm2	个		
178	291112001	接线盒	个		
179	340105003	钨棒	kg		
180	340702001	防尘面罩	套		

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程第6页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
181	340703001	护目镜	套		
182	340902002	黄漆布带 20mm×40m	卷		
183	341101001	水	m³		
184	341101001	水	m³		
185	341101001.1	水	m³		
186	341101001.2	水	m³		
187	341508001	其他材料费	元		
188	341508006	其他材料费	元		
189	341509001	校验材料费	元		
190	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
191	350104002	复合木模板面板	m²		
192	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
193	350302001	回转扣件	个		
194	350302002	对接扣件	个		
195	350302003	直角扣件	个		
196	350303001	脚手架焊接钢管 48.3×3.6	t		
197	350306001	木脚手板（松杂）	m³		
198	350307002	竹脚手板	m²		
199	350309001	挡脚板（综合）	m		
200	351101001	钢凿	个		
201	390101001	脚手架钢管（租赁）	t·天		
202	390101002	扣件综合（租赁）	100套·天		
203	390101004	底座（租赁）	100个·天		
204	390101005	钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天）	100m²·天		
205	800102004	水泥砂浆 1：2.5	m³		
206	800102005	水泥砂浆 1：3	m³		
207	B-C.1	碳纤维布	m²		
208		◆商品砼◆			
209	043104003	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
210	043104004	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
211	043104009.1	高延性混凝土C50	m³		
212	043115008	预拌细石混凝土 C20[商品砼]	m³		
213		◆配合比◆			
214	800101001	水泥砂浆细砂M5	m³		
215	800101012	水泥砂浆细砂M15	m³		
216	800102001	水泥砂浆 1：1	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程第7页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
217	800102003	水泥砂浆 1：2	m³		
218	800102004	水泥砂浆 1：2.5	m³		
219	800102005	水泥砂浆 1：3	m³		
220	800102005	水泥砂浆 1：3	m³		
221	801101001	素水泥浆	m³		
222	802302001	中砂 陶粒 水泥32.5 LC5	m³		
223	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m³		
224		◆主材◆			
225	172500000.1	塑料管 PC20	m		
226	172500000.2	塑料管 de110	m		
227	172502000.1	PP-R给水管 DN15	m		
228	172502000.2	PP-R给水管 DN20	m		
229	172502000.3	PP-R热水给水管 DN15	m		
230	172502000.4	PP-R给水管 DN32	m		
231	180903000.1	塑料给水管件 DN15	个		
232	180903000.2	塑料给水管件 DN20	个		
233	180903000.3	塑料热水给水管件 DN15	个		
234	180903000.4	塑料给水管件 DN32	个		
235	180904000.1	承插塑料管件 de110	个		
236	194103000.1	止回阀 DN32	个		
237	194103000.2	截止阀 DN20	个		
238	210501000.1	淋浴器	套		
239	211501000.1	蹲式大便器	个		
240	212502000.1	蹲式大便器高水箱(含配件)	个		
241	213320000.1	大便器冲洗管	根		
242	226113000.1	自动排气阀 DN20	个		
243	230100000.1	灭火器 MF/ABC4	具		
244	240101000.1	螺纹水表 DN32	个		
245	246904000.1	真空破坏器 DN15	套		
246	264902001.1	自动空气开关TLB1L-63/2P C20A	个		
247	500102001.1	轴流排气扇	台		
248	Z182105000.1	消防软接头 DN15	个		
249	Z245904000.1	仪表接头	套		
250	Z250001001.1	LED防水防尘吸顶灯 14W	套		
251	Z260501001.1	双联单控开关	个		
252	Z264101001.1	热水器插座	套		

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程第8页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
253	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线BV-2.5mm2	m		
254	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线BV-4mm2	m		
255		◆机械台班组成◆			
256	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
257	002401001	机械台班人工费	元		
258	140301004	汽油92#	kg		
259	140304001	轻柴油0#	kg		
260	341103001	电	kW·h		
261	341103001.1	电	kW·h		
262	341103001.2	电	kW·h		
263	994701004	折旧费	元		
264	994701004.1	折旧费	元		
265	994701004.2	折旧费	元		
266	994701005	检修费	元		
267	994701005.1	检修费	元		
268	994701005.2	检修费	元		
269	994701006	维护费	元		
270	994701006.1	维护费	元		
271	994701006.2	维护费	元		
272	994701007	安拆及场外运输费	元		
273	994701007	安拆费及场外运费	元		
274	994701008	其他费	元		
275		◆机械◆			
276	341509003	其他机械费	元		
277	980303001	电压电流表	台班		
278	980502011	手持式万用表	台班		
279	980604001	计时 / 计频器 / 校准器	台班		
280	983103001	活塞式压力计	台班		
281	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L	台班		
282	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
283	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
284	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
285	990509001.1	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
286	990509001.2	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
287	990703001	轮胎式装载机 斗容量0.5m³	台班		
288	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程第9页 共10页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
289	990703004	轮胎式装载机 斗容量2m³	台班		
290	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
291	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
292	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
293	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
294	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
295	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
296	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
297	990903010	汽车式起重机 提升质量50t	台班		
298	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		
299	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
300	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
301	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
302	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
303	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
304	991912001	混凝土钻孔机 ZZH1-160	台班		
305	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
306	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
307	991922001	抛光机	台班		
308	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
309	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
310	992314001	角向磨光机	台班		
311	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
312	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
313	992501005	交流电弧焊机 容量42kV·A	台班		
314	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
315	992510001	电渣焊机 电流1000A	台班		
316	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
317	992521002	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班		
318	992701001	电焊条烘干箱 容量45×35×45（cm³）	台班		
319	994301001	电动空气压缩机 排气量0.3m³/min	台班		
320	994301003	电动空气压缩机 排气量3m³/min	台班		
321	994301005	电动空气压缩机 排气量10m³/min	台班		
322	994301031	电动空气压缩机 排气量0.6m³/min	台班		
323	994410004	试压泵 压力30MPa	台班		
324	994508001	电锤 功率 520W	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色市田阳区绢纺厂6栋、上海楼加固工程

第10页 共10页

[illegible]