


宾阳县中医医院老院区附属工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：宾阳县中医医院

(单位盖章)



造价咨询人：广西冠宁工程咨询有限公司

(单位盖章)



2015年8月21日



宾阳县中医医院老院区附属工程

招标工程量清单


招标人: 宾阳县中医医院
(单位盖章)



造价咨询人: 广西冠宁工程咨询有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: 廖文印
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人: 韦生印
(签字或盖章)



编制人: 黄振声
(造价人员签字)



复核人: 胡萍
(造价人员签字)



复核人: 梁华
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: _____ 年 月 日

复核时间: 2025 年 8 月 21 日



总 说 明

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第1页 共1页

一、工程概况:

1、宾阳县中医医院老院区附属工程位于广西宾阳县,建设规模为:新建消防水池、营养食堂改造、室外地坪硬化、绿化及车位划线、部分楼栋外墙翻新、新建入口大门及围墙、新建卫生间等。主要建设内容:土建工程、电气工程、拆除工程、给排水工程、室外道路等相关配套设施。

二、编制依据:

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范》(GB 50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》修订本;

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
消防水池-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
消防水池-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
营养食堂改造工程-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
营养食堂改造工程-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
营养食堂改造工程-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
室外地坪硬化、绿化及车位划线			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
地胶地面-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
部分外墙翻新改造-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
部分外墙翻新改造-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
入口大门及围墙修建-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
入口大门及围墙修建-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
卫生间-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
卫生间-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
钢连廊-新建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
总平电气安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第1页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
消防水池-土建工程			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
消防水池-安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
营养食堂改造工程-拆除工程			
—	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第2页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
营养食堂改造工程-土建工程			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
营养食堂改造工程-安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第3页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
室外地坪硬化、绿化及车位划线			
—	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
地胶地面-土建工程			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
部分外墙翻新改造-拆除工程			
—	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第4页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
部分外墙翻新改造-土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
入口大门及围墙修建-土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第5页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
入口大门及围墙修建-拆除工程			
—	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
卫生间-土建工程			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第6页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
卫生间-安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
钢连廊-新建工程			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费		
总平电气安装工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第1页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
消防水池-土建工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
1	010101002001	挖一般土方 土壤类别:三类土 挖土深度:6m以内	m ³	1328.30			
2	010103001001	基础回填方 填方来源、运距:挖方 密实度:满足设计和规范要求	m ³	173.50			
3	010103002001	余土弃置 运距:起步1km	m ³	1154.80			
4	桂010103003001	土方运输增(减) m ³ ·km 运距:增运4km	m ³ ·km	4619.20			
	4.	砌筑工程					
5	010401004001	多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩 多孔砖 墙体厚度:240mm 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5	m ³	5.04			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501004001	满堂基础 混凝土种类:抗渗混凝土 泵商砼 混凝土强度等级:C30 P8	m ³	124.52			
7	010404001001	垫层 混凝土种类:泵商砼 混凝土强度等级:C20	m ³	27.74			
8	010502001001	矩形柱 混凝土种类:泵商砼 混凝土强度等级:C30	m ³	1.37			
9	010502002001	构造柱 混凝土种类:泵商砼 混凝土强度等级:C30	m ³	0.47			
10	010504001001	直形墙 混凝土种类:抗渗混凝土 泵商砼 混凝土强度等级:C30 P8	m ³	50.62			
11	010505001001	有梁板 混凝土种类:抗渗混凝土 泵商砼 混凝土强度等级:C30 P8	m ³	63.72			
12	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 φ10以内	t	0.004			
13	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 ▶10以 内	t	1.669			
14	010515001003	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 ▶10以 上	t	29.480			
15	桂010515011001	砌体加固筋 钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋	t	0.021			
16	桂010516004001	电渣压力焊接	个	401			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第2页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
17	010516003001	机械连接	个	46			
	10.	楼地面装饰工程					
18	011101001001	消防水池顶板防水(一级防水) 640厚培植土,上种花草 聚酯无纺布过滤层 150厚陶粒排(蓄)水层 70厚C20细石混凝土保护层 4厚弹性体改性沥青防水卷材(耐根穿刺 防水层) 20厚轻质陶粒混凝土局部调坡(1:3水泥 砂浆抹面) 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 ≥250厚现浇自防水钢筋混凝土(调坡 1%),抗渗等级≥P8	m ²	215.69			
19	011201001001	消防水池底板防水(一级防水) ≥350厚自防水钢筋混凝土,抗渗等级≥ P8 50厚C20细石混凝土保护层 点粘石油沥青纸胎油毡或0.4厚聚乙烯膜 一层 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 刷基层处理剂一遍 20厚1:2水泥砂浆找平层	m ²	218.47			
20	011201001002	消防水池墙身防水(一级防水) 消防水池四周墙体 ≥250厚自防水钢筋混凝土,抗渗等级≥ P8 20厚1:2水泥砂浆找平 刷基层处理剂一遍 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保护层用建筑胶 粘贴或用20厚1:2.5水泥砂浆抹面 黏土或2:8灰土,分层夯实	m ²	217.89			
21	011201001003	消防水池墙身防水(一级防水) 消防水池内部四周墙体 钢筋混凝土结构自防水,抗渗等级>P8 20厚1:2水泥砂浆找平层 刷基层处理剂一遍 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 20厚1:2水泥砂浆保护层	m ²	195.80			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
22	011201001004	防水砂浆内墙 部位:设备井 基层界面处理 15厚1:3水泥砂浆分层压实抹平,压入一层 金属网 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 5厚1:3水泥砂浆抹面压光	m ²	23.36			
23	011201001005	真石漆外墙面 部位:设备井外墙外露部分 涂饰面层涂料二遍 喷涂主层涂料 涂饰底层涂料	m ²	9.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第3页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1.5厚聚合物水泥防水涂料(I)型 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压 入一层耐碱玻璃纤维网布 15厚1:3水泥砂浆 刷素水泥砂浆一遍 墙体					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
24	桂011701001001	扣件式双排钢管外脚手架 搭设高度:10m以内 使用天数:暂按30天	m ²	226.96			
25	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 结构类型:框架结构	m ²	236.25			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
26	011702001001	筏形基础模板 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	45.79			
27	011702001002	垫层模板 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	11.91			
28	011702002001	矩形柱 模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑	m ²	12.53			
29	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	5.06			
30	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m ²	384.14			
31	011702014001	有梁板 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	302.16			
	011703	垂直运输					
32	011703001001	建筑物垂直运输 建筑物垂直高度:20m以内	台·月	1			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
33	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1m ³ 以 内)	台次	1			
34	011705001002	履带式推土机进出场费 90kW以外	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
35	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	298.61			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第4页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
消防水池-安装工程							
		分部分项工程					
		一、电气设备安装工程					
36	030404017001	消防电源双切箱 B1-XFBAT 元器件详见系统图 落地安装	台	1			
37	030404017002	室外消火栓控制柜 元器件详见系统图 落地安装	台	1			
38	030404017003	室内消火栓控制柜 元器件详见系统图 落地安装	台	1			
39	030404017004	喷淋控制柜 元器件详见系统图 落地安装	台	1			
40	030404017005	水泵房潜污泵控制箱 元器件详见系统图 落地安装	台	1			
41	030404017006	A型集中电源 TY-D1 元器件详见系统图 壁装底距地1.6m	台	1			
42	030412004001	室外应急照明灯 A型, 1*10W 壁装底距地2.2m	套	3			
43	030404034001	单联单控开关 安装高度H+1.3m	套	3			
44	030411003001	防水线槽 300*100*1.2mm	m	6.20			
45	030411001001	砖、混凝土结构明配管 SC20	m	24.99			
46	030411001002	砖、混凝土结构明配管 SC32	m	11.66			
47	030411001003	砖、混凝土结构明配管 SC40	m	11.66			
48	030411001004	砖、混凝土结构明配管 SC50	m	11.66			
49	030408003001	电缆保护管 SC20	m	20.90			
50	030408003002	电缆保护管 SC25	m	10.45			
51	030408003003	电缆保护管 SC32	m	20.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第5页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
52	030408003004	电缆保护管 SC50	m	41.80			
53	030408001001	电力电缆 BTLY-3*95+2*50mm ²	m	7.59			
54	030408001002	电力电缆 WDZCN-YJY-3*35mm ²	m	18.99			
55	030408001003	电力电缆 WDZCN-YJY-3*35mm ² 走总平埋地敷设	m	23.06			
56	030408001004	电力电缆 WDZCN-YJY-4*10mm ²	m	26.35			
57	030408001005	电力电缆 WDZCN-YJY-4*10mm ² 走总平埋地敷设	m	23.06			
58	030408001006	电力电缆 WDZCN-YJY-4*25mm ²	m	21.98			
59	030408001007	电力电缆 WDZCN-YJY-4*25mm ² 走总平埋地敷设	m	23.06			
60	030408001008	电力电缆 WDZCN-YJY-5*4mm ²	m	5.54			
61	030408001009	电力电缆 WDZCN-YJY-5*4mm ² 走总平埋地敷设	m	11.53			
62	030408001010	电力电缆 WDZCN-YJY-5*10mm ²	m	1.54			
63	030408001011	电力电缆 WDZCN-YJY-5x35+2x16mm ²	m	4.61			
64	030408001012	电力电缆 WDZCN-YJY-3x50+2x25mm ²	m	5.13			
65	030408006001	电力电缆头 BTLY-3*95+2*50mm ²	个	4			
66	030408006002	电力电缆头 WDZCN-YJY-3*35mm ²	个	4			
67	030408006003	电力电缆头 WDZCN-YJY-4*25mm ²	个	4			
68	030408006004	电力电缆头 WDZCN-YJY-5x35+2x16mm ²	个	2			
69	030408006005	电力电缆头 WDZCN-YJY-3x50+2x25mm ²	个	2			
70	030411004001	管内穿线 WDZCN-BYJ-2.5mm ²	m	90.45			
71	030411004002	管内穿线 WDZBN-RYJS-2x2.5mm ²	m	25.24			
72	031002003001	防水套管 SC100	个	3			
73	031002003002	防水套管 SC50	个	2			
		消防给水工程					
74	030109001001	室外消火栓轴流泵 型号: XBD0.40/25GJ-LB 规格: H=0.40MPa, Q=25L/S, N=15Kw 一用一备, 水泵满足自罐式吸水,	台	2			
75	030109001002	室内消火栓轴流泵 型号: XBD0.80/25GJ-LB 规格: H=0.80MPa, Q=25L/S, N=37Kw 一用一备, 水泵满足自罐式吸水,	台	2			
76	030109001003	喷淋轴流泵 型号: XBD0.70/20GJ-LB 规格: H=0.70MPa, Q=20L/S, N=30Kw 用于溢流和检修排水	台	2			
77	FC0206006001	潜污泵 50WQ20-13-1.5 Q=20m ³ /h H=13m N=1.5Kw 用于溢流和检修排水	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第6页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
78	桂030503016001	就地液位显示仪	套	1			
79	031003010001	橡胶软接 DN150	个	4			
80	031003010002	橡胶软接 DN100	个	4			
81	031003010003	橡胶软接 DN50	个	2			
82	031003003001	止回阀 DN150	个	4			
83	031003003002	止回阀 DN100	个	3			
84	031003003003	止回阀 DN50	个	2			
85	030601002001	压力仪表	台	8			
86	031003006001	泄压阀 DN100	个	3			
87	桂031003018001	泄压阀 DN80	个	2			
88	031003003004	闸阀 DN150 连接方式: 法兰连接	个	6			
89	031003003005	闸阀 DN100 连接方式: 法兰连接	个	5			
90	031003003006	闸阀 DN50	个	2			
91	031003003007	试压阀 DN65 连接方式: 法兰连接	个	6			
92	030601002002	压力开关 DN150	台	2			
93	030601002003	压力开关 DN100	台	1			
94	桂031003018002	遥控浮球阀 DN100	个	1			
95	031003013001	水表 DN100	组	1			
96	030113015001	Y型过滤器 DN100	台	3			
97	030901010001	室内消火栓 箱内设有消防按钮, 暗装 箱体内配DN65消火栓一个, 19mm水枪一 支, 25米水带一条, 消防软管卷盘1套	套	2			
98	030901013001	灭火器 MF/ABC4	具	6			
99	030901012001	消防水泵接合器 DN100	套	4			
100	030901011001	室外消火栓 SS100/65-1.0型地上式	套	2			
101	031001005001	内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管及管件 DN150 1. 承插连接, 橡胶圈密封 2. 压力级别1.0MPa	m	62.46			
102	031001005002	内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管及管件 DN100 1. 承插连接, 橡胶圈密封 2. 压力级别1.0MPa	m	141.88			
103	031001001001	镀锌钢管及管件安装 DN150 1. 连接方式: 焊接连接	m	31.15			
104	031001001002	镀锌钢管及管件安装 DN100 1. 连接方式: 焊接连接	m	37.18			
105	030801017001	钢丝网骨架塑料复合管 DN65 电热熔连接	m	24.96			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第7页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
106	031201001001	管道刷油 1. 管外壁刷冷底子油一道 2. 石油沥青二道防腐	m ²	82.63			
107	桂031004021001	侧入式地漏 DN100	个	1			
108	031002003003	柔性防水套管 DN65	个	6			
109	031002003004	柔性防水套管 DN100	个	5			
110	031002003005	柔性防水套管 DN150	个	4			
111	桂030413013001	土方开挖	m ³	33.12			
112	桂030413014001	土方回填	m ³	33.12			
	0307	通风空调工程					
113	030108001001	轴流风机 D350	台	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
营养食堂改造工程-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
114	011610002001	拆除 铝合金门窗 拆除方式:人工拆除 拆除材料全部下地,运至指定地点堆放, 运距投标单位自行考虑	m ²	11.43			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第8页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
115	011601001001	砖砌体拆除 拆除方式:人工拆除 拆除材料全部下地,运至指定地点堆放, 运距投标单位自行考虑	m ³	10.23			
116	011602001001	拆除楼地面垫层 混凝土 拆除方式:人工拆除 拆除材料全部下地,运至指定地点堆放, 运距投标单位自行考虑	m ³	7.08			
117	011608002001	铲除墙面涂料面 部位:厨房墙面、餐厅墙面 拆除方式:人工拆除 腻子2厚 拆除材料全部下地,运至指定地点堆放, 运距投标单位自行考虑	m ²	317.76			
118	011608002002	铲除天棚涂料面 部位:餐厅天棚、厨房天棚 拆除方式:人工拆除 腻子2厚 拆除材料全部下地,运至指定地点堆放, 运距投标单位自行考虑	m ²	217.17			
	4.	第四章渣土运输					
119	010103002002	余土弃置 废弃料品种:各类建筑装饰垃圾 计算规则:清运渣土按自然堆放体积以立 方米计算,具体参拆除定额渣土发生量参 考计算表	m ³	38.02			
120	桂010103003002	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 增运4公里 废弃料品种:各类建筑装饰垃圾 计算规则:清运渣土按自然堆放体积以立 方米计算,具体参拆除定额渣土发生量参 考计算表	m ³ ·km	152.08			
121	010103002003	建筑垃圾消纳费 废弃料品种:各类建筑装饰垃圾 计算规则:清运渣土按自然堆放体积以立 方米计算,具体参拆除定额渣土发生量参 考计算表	m ³	38.02			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第9页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
营养食堂改造工程-土建工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
122	010101003001	挖沟槽土方 部位: 新建排水沟、新建墙体 土壤类别: 三类土 挖土深度: 1.5m以内	m ³	11.71			
123	010101004001	挖基坑土方 部位: 卫生间 土壤类别: 三类土 挖土深度: 1.5m以内	m ³	1.20			
124	010103002001	余土弃置 运距: 起步1km	m ³	12.91			
125	桂010103003001	土方运输增(减) m ³ ·km 运距: 增运4km	m ³ ·km	51.64			
	4.	砌筑工程					
126	010401004001	多孔砖墙 部位: 封堵部分墙体 墙体厚度: 240mm 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结页岩 多孔砖 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆	m ³	0.29			
127	010402001001	砌块墙 部位: 新建墙体 墙体厚度: 120mm 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混 凝土砌块 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆	m ³	15.17			
128	010401014001	砖砌暗沟 沟截面尺寸: 内空250×250mm 砖品种、规格、强度等级: 190厚空心砌块 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆 100厚C15混凝土垫层 水沟壁贴5厚白色釉面砖转角处做圆角处 理 可活动穿孔不锈钢板篦子, 角钢L50*6, φ 8@700, L=200	m	29.79			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第10页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
129	010501001001	垫层 部位: 卫生间 厚度: 80mm 混凝土种类: 普通商品砼 混凝土强度等级: C15	m ³	0.19			
130	010501001002	垫层 部位: 卫生间 340厚LC7.5轻集料混凝土填充层找坡, 坡 向地漏(回填厚度按结构降板厚度)	m ³	0.88			
	8.	屋面及防水工程					
131	010904002001	楼(地)面涂膜防水 部位: 卫生间 1.5厚聚氨酯防水涂料, 沿墙翻起300高 (楼层标高起算); 防水层在门口处应 水平延展, 且向外延展的长度不应小于 500mm, 向两侧延展的宽度不应小于200mm (在阴角等部位施工防水附加层, 1.0mm 厚防水附加层, 材质同楼面防水层。墙角 处防水附加层沿墙面垂直方向和楼板水平 方向各延伸250mm)	m ²	6.54			
132	010904001001	楼(地)面卷材防水 部位: 卫生间 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m ²	2.39			
	10.	楼地面装饰工程					
133	011101001001	水泥砂浆楼地面 部位: 卫生间 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	2.40			
134	011101001002	水泥砂浆楼地面 部位: 卫生间 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	2.40			
135	011102003001	块料楼地面 部位: 厨房排水沟、新建墙体 8~10厚耐磨防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦 缝。建议地砖规格: 800x800 20厚1:3干硬性水泥砂浆 刷基层处理剂一道	m ²	53.85			
136	011102003002	块料楼地面 部位: 卫生间 8~10厚耐磨防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦 缝。建议地砖规格: 800x800 25厚1:2水泥砂浆	m ²	2.40			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
137	011201001001	墙面一般抹灰 部位: 厨房、餐厅 原墙体 人工机械打磨原墙体腻子2厚, 高4.2米 表面清理干净 3厚耐水腻子分遍刮平 面刷白色无机涂料(A级)	m ²	542.28			
138	011201001002	外墙面一般抹灰	m ²	1.22			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第11页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位: 新建外墙 15厚1:3水泥砂浆分层压实抹平, 压入一层金属网 满刮腻子两遍(另列项) 滚或刷底漆一遍(另列项) 滚或刷乳胶漆两遍(另列项)					
	12.	天棚工程					
139	011301001001	天棚抹灰 部位: 餐厅、厨房 人工机械打磨原吊顶腻子2厚 清理干净 2厚耐水腻子分遍刮平 面刷白色无机涂料(A级)	m ²	204.06			
	13.	门窗工程					
140	010802003001	乙级钢质防火门 含门的制作, 运输、安装、清漆及五金配件 不含防火锁、闭门器、防火铰链等特殊五金	m ²	18.92			
141	010802001001	90系列普通铝合金平开门≤2m ² 铝合金型材厚度: 1.4mm 玻璃品种、厚度: 6厚透明钢化玻璃 含制作、运输、安装及五金配件	m ²	1.98			
142	010802001002	90系列普通铝合金平开门>2m ² 铝合金型材厚度: 1.4mm 玻璃品种、厚度: 6厚透明钢化玻璃 含制作、运输、安装及五金配件	m ²	8.80			
143	010807001001	90系列普通铝合金推拉窗≤2m ² 铝合金型材厚度: 1.4mm 玻璃品种、厚度: 6厚透明钢化玻璃 含制作、运输、安装及五金配件	m ²	5.31			
144	010807001002	防火窗 铝合金型材厚度: 1.4mm 玻璃品种、厚度: 6厚防火玻璃 含制作、运输、安装及五金配件	m ²	2.25			
145	010807001003	90系列普通铝合金固定窗≤2m ² 铝合金型材厚度: 1.4mm 玻璃品种、厚度: 6厚透明钢化玻璃 含制作、运输、安装及五金配件	m ²	2.94			
146	010807001004	90系列普通铝合金推拉窗>2m ² 铝合金型材厚度: 1.4mm 玻璃品种、厚度: 8厚透明钢化玻璃 含制作、运输、安装及五金配件	m ²	3.36			
147	010807001005	90系列普通铝合金固定窗>2m ² 铝合金型材厚度: 1.4mm 玻璃品种、厚度: 8厚透明钢化玻璃 含制作、运输、安装及五金配件	m ²	2.94			
148	010807004001	普通铝合金门纱扇安装	m ²	21.12			
149	010807004002	塑钢窗纱扇安装 推拉	m ²	3.78			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第12页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
150	011406003001	内墙满刮腻子 3厚耐水腻子分遍刮平	m ²	543.50			
	15.	其他装饰工程					
151	011407001001	弹性内墙乳胶漆 水性,一底二面	m ²	543.50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
152	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:4.2 2. 脚手架材质:钢管	m ²	204.06			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
营养食堂改造工程-安装工程							
		分部分项工程					
		一、电气设备安装工程					
153	030404017007	配电箱 AP-CF 含箱体及箱内元件制作安装 型号:非标,详系统图 安装方式:底边距地1.6米安装	台	1			
154	030404017008	照明配电箱 AL-CT 含箱体及箱内元件制作安装 型号:非标,详系统图 安装方式:底边距地1.6米安装	台	1			
155	030404017009	配电箱 AP-PC	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第13页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含箱体及箱内元件制作安装 型号: 非标, 详系统图 安装方式: 底边距地1.6米安装					
156	030404017010	配电箱 AP-XW 含箱体及箱内元件制作安装 型号: 非标, 详系统图 安装方式: 底边距地1.6米安装	台	1			
157	030404017011	应急集中电源箱 TY-D1 含箱体及箱内元件制作安装 型号: 非标, 详系统图 安装方式: 底边距地1.6米安装	台	1			
158	030412001001	防水防尘灯 22W, LED 吸顶安装	套	8			
159	030412005001	单管荧光灯 28W, T5, LED	套	4			
160	030412005002	双管荧光灯 2*28W, T5, LED 吸顶暗装或吊管H+2.8m	套	17			
161	030404035001	带接地插孔暗装三相插座 安装高度H+0.5m或随设备安装	套	5			
162	030404035002	二极暗装插座 220V, 16A 安装高度H+0.3m	套	9			
163	030404034002	暗装单联开关 220V, 10A 安装高度H+1.3m	套	6			
164	030404034003	暗装双联开关 220V, 10A 安装高度H+1.3m	套	4			
165	030404034004	暗装三联开关 220V, 10A 安装高度H+1.3m	套	2			
166	030409008001	局部等电位端子箱 接入原建筑接地网, 距地0.5m暗装	台	1			
167	030412004002	室外应急照明灯 A型 1x10W 巡检, 常亮, 频闪, IP67 壁装底距地2.5m	套	3			
168	030412004003	应急疏散指示标识灯 A型, 1X4W, DC36V, 巡检, 常亮, 频闪 壁装底距地0.5m	套	1			
169	030412004004	自带电源的应急照明灯 A型, 1X4W, DC36V, , 1200lm, 巡检, 常亮, 频闪 壁装底距地2.5m	套	13			
170	030412004005	应急疏散指示标志灯 A型, 1X4W, DC36V, 巡检, 常亮, 频闪 门框上方0.2m	套	3			
171	030412004006	出入口疏散指示灯 A型, 1X4W, DC36V, 巡检, 常亮, 频闪 门框上方0.2m	套	3			
172	030411001005	砖、混凝土结构明配管 SC20	m	123.01			
173	030411001006	砖、混凝土结构明配管 SC25	m	13.00			
174	030411001007	砖、混凝土结构明配管 SC32	m	16.24			
175	030411001008	砖、混凝土结构明配管 SC50	m	26.22			
176	030411001009	砖、混凝土结构楼板墙暗配管 PC20	m	157.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第14页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
177	030413002001	凿(压)槽及恢复 DN20	m	44.30			
178	030408001013	电力电缆 WDZ-YJY-3x10mm ²	m	21.77			
179	030408001014	电力电缆 WDZ-YJY-5x6mm ²	m	15.89			
180	030408001015	电力电缆 WDZ-YJY-5x16mm ²	m	10.88			
181	030408001016	电力电缆 WDZ-YJY-3x25+2x16mm ²	m	19.07			
182	030408006006	电力电缆头 WDZ-YJY-5x16mm ²	个	2			
183	030408006007	电力电缆头 WDZ-YJY-3x25+2x16mm ²	个	2			
184	030411004003	管内穿线 WDZBN-BYJ-2.5mm ²	m	23.91			
185	030411004004	管内穿线 WDZBN-RYJS-2x2.5mm ²	m	144.04			
186	030411004005	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	410.17			
187	030411004006	管内穿线 WDZ-BYJ-4.0mm ²	m	173.43			
		给水工程					
188	031001006001	稳态PP-R塑料给水管及管件安装 DN40 Pn1.0MPa 1. 热熔连接 2. 含消毒冲洗、压力试验	m	2.14			
189	031001006002	稳态PP-R塑料给水管及管件安装 DN32 Pn1.0MPa 1. 热熔连接 2. 含消毒冲洗、压力试验	m	16.41			
190	031001006003	稳态PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 Pn1.0MPa 1. 热熔连接 2. 含消毒冲洗、压力试验	m	0.98			
191	031001006004	稳态PP-R塑料给水管及管件安装 DN20 Pn1.0MPa 1. 热熔连接 2. 含消毒冲洗、压力试验	m	12.48			
192	031001006005	稳态PP-R塑料给水管及管件安装 DN15 Pn1.0MPa 1. 热熔连接 2. 含消毒冲洗、压力试验	m	15.67			
193	031003001001	闸阀 DN40	个	1			
194	031003013002	水表 DN40	个	1			
195	桂031004020001	水龙头 DN15 采用杠杆式水龙头或感应式自动出水方式	个	10			
		排水工程					
196	031001006006	承插UPVC排水管及管件安装 dn160 1. 含灌水、通球试验 2. 粘接连接	m	3.65			
197	031001006007	承插UPVC排水管及管件安装 dn110 1. 含灌水、通球试验 2. 粘接连接	m	2.28			
198	031001006008	承插UPVC排水管及管件安装 dn50 1. 含灌水、通球试验	m	9.93			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第15页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 粘接连接					
199	桂031004021002	地漏 dn160 带网框地漏	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
室外地坪硬化、绿化及车位划线							
		分部分项工程					
200	041001001001	拆除水泥硬化地面 厚度: 暂按20cm 拆除材料全部下地, 运至指定地点堆放, 运距投标单位自行考虑	m ²	2183.96			
201	040103002001	余方弃置 运距: 起步1km	m ³	567.83			
202	桂040103003001	土石方运输每增1km 运距: 增运4km	m ³ ·km	2271.32			
203	040203007001	水泥混凝土 刻纹水泥路面 150厚C30混凝土(20-30伸缩缝沥青砂填 缝@10米) 150厚碎石垫层 素土夯实, 压实系数>90%	m ²	1529.03			
204	040204002001	200X100X50棕红色透水砖 50厚200X100棕红色透水砖, 石灰细砂扫 缝	m ²	70.36			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第16页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		30厚1:3水泥砂浆结合层 100厚C15混凝土 150碎石垫层 素土夯实					
205	040203008001	30厚600X300X30芝麻灰烧面花岗岩 30厚600X300芝麻灰烧面花岗岩 60厚1:3水泥砂浆结合层	m ²	17.03			
206	桂050102018001	植草砖(格)植草 250×190×80厚墨绿色植草砖孔内填种植 土拌草籽种子,规格由甲方自定 40厚1:1黄土粗砂 300厚级配碎石垫层,密实度>93% 素土夯实,压实度>93%	m ²	151.25			
207	050201003001	停车位立缘石 600X300X100厚预制C30混凝土立缘石 30厚1:3水泥砂浆 100厚C20混凝土垫层	m	38.50			
208	050201003002	停车位平缘石 600X200X100厚预制C30混凝土平缘石 30厚1:3水泥砂浆 60厚普通C20混凝土面层 Ec=29000Mpa	m	27.50			
209	040205007001	停车位标线 小车车位划线 白色氯化橡胶标线漆(常温漆)	m ²	80.00			
210	桂050102019001	人工播植草坪 种类:马尼拉草 养护期:一年	m ²	504.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
211	041106001001	垃圾破碎机安装 液压双轴破碎机 20t/h 以内	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第17页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
地胶地面-土建工程							
		分部分项工程					
	10.	楼地面装饰工程					
212	011103001001	橡塑面层 橡胶板 3.0mm厚PVC米黄色地胶 专用胶粘剂粘贴 原瓷砖地面不拆装	m ²	709.19			
	13.	门窗工程					
213	010807001006	90系列普通铝合金推拉窗>2m ² 铝合金型材厚度:1.4mm 玻璃品种、厚度:无色透明中空玻璃 (5+9A+5) 含制作、运输、安装及五金配件	m ²	21.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
部分外墙翻新改造-拆除工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第18页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
214	011606003001	拆除金属压型板屋面 型钢龙骨 部位:雨棚、墙板 拆除方式:人工拆除 拆除材料全部下地,运至指定地点堆放, 运距投标单位自行考虑	m ²	123.87			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
部分外墙翻新改造-土建工程							
		分部分项工程					
	8.	屋面及防水工程					
215	010901003001	压型板屋面 5毫米透明pc耐力板	m ²	95.44			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
216	011407001001	墙面喷(刷)涂料 部位:原涂料外墙面 5厚聚合物水泥防水抗裂砂浆,中间压入 一层耐碱玻璃纤维网布 刮2遍腻子粉 喷或滚刷防水外墙底涂料一遍;(平涂) 喷或滚刷暖黄色防水外墙涂料二遍。(平 涂)	m ²	1026.99			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第19页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
217	011407001002	墙面喷(刷)涂料 部位: 原墙砖外墙面 5厚聚合物水泥防水抗裂砂浆, 中间压入 一层耐碱玻璃纤维网布 喷或滚刷防水外墙底涂料一遍; (平涂) 喷或滚刷暖黄色防水外墙涂料二遍。(平 涂)	m ²	2172.87			
218	011407001003	墙面喷(刷)涂料 部位: 内墙面 人工机械打磨处理表面原墙面腻子, 表面 清理干净 刮2遍腻子粉 喷或滚刷防水内墙底涂料一遍; (平涂) 喷或滚刷白色防水内墙涂料二遍。(平涂)	m ²	1170.38			
219	011207001001	墙面装饰板 拆除原有铝板外墙, 保留原龙骨 专用胶粘贴3厚新铝板	m ²	28.43			
220	011405001001	金属面油漆 部位: 雨棚 原钢构件清理金属面, 除锈等级不低于 Sa2或St2级 防锈漆或红丹一遍 刮腻子、磨光 调和漆二遍	m ²	40.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
221	桂011701001001	扣件式双排钢管外脚手架 搭设高度: 20m以内 使用天数: 暂按120天	m ²	4379.63			
	011703	垂直运输					
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第20页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
入口大门及围墙修建-土建工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
222	010101004002	挖基坑(沟槽)土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m以内	m ³	84.16			
223	010103001002	基础回填方 填方来源、运距:挖方 密实度:满足设计和规范要求	m ³	55.73			
224	010103002007	余土弃置 运距:起步1km	m ³	28.43			
225	桂010103003005	土方运输增(减) m ³ ·km 运距:增运4km	m ³ ·km	113.71			
	4.	砌筑工程					
226	010401001001	砖基础 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩 多孔砖 基础类型:条形 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5	m ³	3.14			
227	010401004003	多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩 多孔砖 墙体厚度:320mm 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5	m ³	7.99			
228	010401004004	多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩 多孔砖 墙体厚度:240mm 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5	m ³	1.95			
229	010401004005	多孔砖墙	m ³	0.67			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第21页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩 多孔砖 墙体厚度:120mm 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5					
230	010401010001	多孔砖柱 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩 多孔砖 柱类型、周长:矩形 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5	m ³	5.01			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
231	010404001002	垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:夹石垫层	m ³	15.21			
232	010501003001	独立基础 混凝土种类:普通泵商砼 混凝土强度等级:C25	m ³	1.23			
233	010501002001	条形基础 混凝土种类:普通泵商砼 混凝土强度等级:C25	m ³	5.90			
234	010501004002	满堂基础 混凝土种类:普通泵商砼 混凝土强度等级:C25	m ³	2.55			
235	010502001002	矩形柱 混凝土种类:普通泵商砼 混凝土强度等级:C25	m ³	0.42			
236	010502002002	构造柱 混凝土种类:普通商砼 混凝土强度等级:C25	m ³	1.64			
237	010505001002	有梁板 混凝土种类:普通泵商砼 混凝土强度等级:C25	m ³	0.85			
238	010515001004	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 φ10以内	t	0.194			
239	010515001005	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 ▶10以 内	t	0.081			
240	010515001006	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 ▶10以 上	t	0.420			
	10.	楼地面装饰工程					
241	011101001004	水泥砂浆楼地面 20厚M15砂浆抹面压实 素水泥浆一遍 100厚C15混凝土垫层 基土压(夯)实	m ²	0.96			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
242	011201001008	外墙一般抹灰 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压 入一层耐碱玻璃纤维网布 15厚1:3水泥砂浆 刷素水泥砂浆一遍	m ²	35.97			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第22页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
243	011202001001	柱、梁面一般抹灰 20厚1:2水泥砂浆抹平面	m ²	62.01			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
244	011407001004	水性弹性外墙涂料(外墙) 真石漆外墙 含基层处理、抗碱底漆、面漆等全部工序 一底二涂,平涂 八年保质	m ²	35.97			
	15.	其他装饰工程					
245	011503001001	铁艺大门 主龙骨镀锌方管60X60,次龙骨镀锌方管 40X40,间距110 高度:1.0m	m ²	2.60			
246	010805004001	成品电缩门	m	8.00			
247	011508004001	金属字 内容:宾阳县中医医院老院区	个	10			
248	010805004002	成品岗亭 尺寸规格:长2.26*宽2.26*高3.73 镀锌钢板岗亭 含运输费安装费	项	1			
249	011503001002	铁艺围栏 横杆:30*30*2,竖杆25*25*2 围栏可承受1.5KN/m水平推 高度:1.78m	m	49.92			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
250	桂011701001003	扣件式双排钢管外脚手架 搭设高度:10m以内 使用天数:暂按120天	m ²	189.81			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
251	011702001003	筏板基础 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	6.26			
252	011702001004	独立基础 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	3.20			
253	011702001005	条形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	19.18			
254	011702003002	构造柱 模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑	m ²	18.61			
255	011702014002	有梁板 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	5.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第23页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
入口大门及围墙修建-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
256	011601001002	砖砌体拆除 拆除方式:人工拆除 拆除材料全部下地,运至指定地点堆放, 运距投标单位自行考虑	m ³	8.77			
257	011609001001	栏杆拆除 拆除方式:人工拆除 拆除材料全部下地,运至指定地点堆放, 运距投标单位自行考虑	m	33.00			
	4.	第四章渣土运输					
258	010103002008	余土弃置 废弃料品种:各类建筑装饰垃圾 计算规则:清运渣土按自然堆放体积以立 方米计算,具体参拆除定额渣土发生量参 考计算表	m ³	9.76			
259	桂010103003006	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 增运4公里 废弃料品种:各类建筑装饰垃圾 计算规则:清运渣土按自然堆放体积以立 方米计算,具体参拆除定额渣土发生量参 考计算表	m ³ ·km	39.04			
260	010103002009	建筑垃圾消纳费 废弃料品种:各类建筑装饰垃圾 计算规则:清运渣土按自然堆放体积以立 方米计算,具体参拆除定额渣土发生量参 考计算表	m ³	9.76			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第24页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
卫生间-土建工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
261	010101001001	平整场地	m ²	17.68			
262	010101004003	挖基坑(沟槽)土方 土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m以内	m ³	36.41			
263	010103001003	基础回填方 填方来源、运距:挖方 密实度:满足设计和规范要求	m ³	28.51			
264	010103002010	余土弃置 运距:起步1km	m ³	7.91			
265	桂010103003007	土方运输增(减)m ³ ·km 运距:增运4km	m ³ ·km	31.62			
	4.	砌筑工程					
266	010401001002	砖基础 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心 标准砖 基础类型:条形 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5	m ³	1.14			
267	010401004006	多孔砖墙 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心 标准砖	m ³	2.72			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第25页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		墙体厚度:120mm 砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5					
268	010404001003	垫层 垫层材料种类、配合比、厚度:500mm夹石 垫层	m ³	4.02			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
269	010501002002	条形基础 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C25	m ³	1.63			
270	010503001001	基础梁 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C25	m ³	0.40			
271	010502001003	矩形柱 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C25	m ³	0.42			
272	010503005001	过梁 混凝土种类:普通商品砼 混凝土强度等级:C25	m ³	0.05			
273	010505001003	有梁板 混凝土种类:普通泵商砼 混凝土强度等级:C25	m ³	1.35			
274	010515001007	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 φ10以内	t	0.003			
275	010515001008	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 ▶10以 内	t	0.130			
276	010515001009	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 ▶10以 上	t	0.386			
277	桂010515011002	砌体加固筋 钢筋种类、规格:冷轧带肋钢筋	t	0.050			
	8.	屋面及防水工程					
278	010902001001	平屋面 (I 级防水) 50厚C20 细石混凝土保护层, 内配 ³ 4钢 筋双向中距150 (分格缝纵横间距不大于 6m, 分格缝宽20-30, 缝内填聚氨脂密封 膏) 表面压光 1.5厚聚合物水泥防水涂料 (I) 型 10厚1:4石灰砂浆 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材两道 (3+3) 刷基层处理剂一遍 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 30厚 (最薄处) LC5.0页岩陶粒混凝土找 坡层, 坡度2% 现浇钢筋混凝土屋面板. 表面清扫干净	m ²	10.08			
	10.	楼地面装饰工程					
279	011101006001	耐磨防滑陶瓷 (地砖楼地面) 8~10厚耐磨防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦 缝. 建议地砖规格: 800x800用于下沉卫 生间	m ²	7.17			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第26页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		25厚1:2水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料,沿墙翻起300高(楼层标高起算);防水层在门口处应水平延展,且向外延展的长度不应小于500mm,向两侧延展的宽度不应小于200mm(在阴角等部位施工防水附加层,1.0mm厚防水附加层,材质同楼面防水层。墙角处防水附加层沿墙面垂直方向和楼板水平方向各延伸250mm) 20厚1:3水泥砂浆找平层 150厚LC7.5轻集料混凝土填充层找坡,坡向地漏(回填厚度按结构降板厚度) 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 20厚1:3水泥砂浆找平层 80厚C15混凝土 基土压(夯)实					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
280	桂011204007001	锦砖防水墙面(内墙4) 15厚1:3水泥砂浆分层压实抹平,压入一层金属网 5厚干粉内聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布0.4厚,网布0.5x0.5 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 3~4厚1:3水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4~5厚锦砖,白水泥浆擦缝,建议墙砖规格:600x300mm	m ²	34.51			
281	011201001009	外墙一般抹灰 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 15厚1:3水泥砂浆 刷素水泥砂浆一遍	m ²	24.83			
	12.	天棚工程					
282	011301001002	防潮顶棚 钢筋混凝土现浇板底面清理干净 基层配套界面处理 2厚聚合物水泥防水涂料(II型) 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)	m ²	8.41			
	13.	门窗工程					
283	010807001007	56系列铝合金固定窗 56系列铝合金固定窗,带亮,洞口面积≤2m ² 无色透明中空玻璃(5+9A+5) 铝合金壁厚≥1.8mm 含运输、安装、五金配件等一切工作内容	m ²	2.88			
284	010802001003	70系列铝合金平开门 70系列铝合金平开门洞口面积>2m ² 铝合金壁厚≥2.2mm 含运输、安装、五金配件等一切工作内容	m ²	4.84			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第27页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
285	011407001005	水性弹性外墙涂料(外墙) 真石漆外墙 含基层处理、抗碱底漆、面漆等全部工序 一底二涂,平涂 10年保质	m ²	24.83			
286	FA1407002001	天棚喷刷涂料 抹涂0.8厚石粉类涂料找平(A级) 抹涂0.7厚石粉类涂料找平(A级) 抹涂0.5厚石粉类涂料面层(A级)	m ²	8.41			
	15.	其他装饰工程					
287	011503001003	无障碍卫生间栏杆 参13ZJZ301 5/57 62~67	m	5.30			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
288	桂011701002002	钢管里脚手架 搭设高度:3.6m以内	m ²	5.58			
289	桂011701001004	扣件式双排钢管外脚手架 搭设高度:10m以内 使用天数:暂按120天	m ²	31.50			
290	桂011701011002	楼板现浇混凝土运输道 结构类型:框架结构	m ²	17.68			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
291	011702001006	条形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	7.92			
292	011702002002	矩形柱 模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑	m ²	7.59			
293	011702005001	基础梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	6.62			
294	011702009001	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	1.23			
295	011702014003	有梁板 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	15.69			
	011703	垂直运输					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第28页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
卫生间-安装工程							
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
296	030412001002	防水防尘灯 22W, LED 吸顶安装	套	2			
297	030404034005	双联单控开关 220V, 10A 安装高度H+1.3m	套	2			
298	030904003001	求助按钮 36V 距地0.5m/1m暗装	个	2			
299	030404033001	排气扇 36W	台	2			
300	030904005001	呼叫求助声光信号装置 自带小型变压器 220V~36V 门框上0.1m壁装	个	1			
301	030904005002	声光报警器 门框上0.1m壁装	个	2			
302	030409008002	局部等电位端子箱 接入原建筑接地网, 距地0.5m安装	台	2			
303	030411001010	砖、混凝土结构楼板墙暗配管 PC20	m	25.80			
304	030413002002	凿(压)槽及恢复 DN20	m	7.90			
305	030411004007	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	89.40			
		给水工程					
306	031001006009	稳态PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 Pn1.0MPa 1.热熔连接 2.含消毒冲洗、压力试验	m	5.97			
307	031001006010	稳态PP-R塑料给水管及管件安装 DN20 Pn1.0MPa 1.热熔连接 2.含消毒冲洗、压力试验	m	1.00			
308	031001006011	稳态PP-R塑料给水管及管件安装 DN15 Pn1.0MPa 1.热熔连接 2.含消毒冲洗、压力试验	m	2.67			
309	031003001002	截止阀 DN25 Pn1.0MPa	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第29页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		排水工程					
310	031001006012	承插UPVC排水管及管件安装 dn110 1. 含灌水、通球试验 2. 粘接连接	m	6.52			
311	031001006013	承插UPVC排水管及管件安装 dn50 1. 含灌水、通球试验 2. 粘接连接	m	7.02			
312	桂031004021003	地漏 dn50	个	2			
313	桂031004022001	扫除口 dn110	个	1			
314	031004003001	洗脸盆 1. 带上下水装置 2. 水龙头采用杠杆式水龙头或感应式自动出水方式。	套	2			
315	031004006001	坐便器 1. 配2.5L水箱 2. 含五金及附件	套	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
钢连廊-新建工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
316	010101003002	挖沟槽土方 部位: 新建排水沟、新建墙体	m ³	102.54			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第30页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		土壤类别:三类土 挖土深度:1.5m以内					
317	010103001004	基础回填方 填方来源、运距:挖方 密实度:满足设计和规范要求	m ³	65.20			
318	010103002011	余土弃置 运距:起步1km	m ³	37.34			
319	桂010103003008	土方运输增(减)m ³ ·km 运距:增运4km	m ³ ·km	149.36			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
320	010501001003	砂夹石垫层	m ³	12.94			
321	010501002003	带形基础 混凝土强度等级: C30 混凝土拌和料要求: 商品砼	m ³	12.94			
322	010503001002	基础梁 混凝土强度等级: C30 混凝土拌和料要求: 商品砼	m ³	1.38			
323	010502001004	矩形柱 混凝土强度等级: C30 混凝土拌和料要求: 商品砼	m ³	0.72			
324	010505001004	有梁板 混凝土强度等级: C30 混凝土拌和料要求: 商品砼	m ³	5.39			
325	010515001010	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 φ10以内	t	0.090			
326	010515001011	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 ▶10以 内	t	0.646			
	6.	金属结构工程					
327	010603003001	实腹钢柱 钢材品种、规格:Q355, □250x250x8x8 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含制作、安装、拼接、运输等内容	t	3.356			
328	010604001001	钢梁 钢材品种、规格:Q355, H400x200x8x12 焊接方式及焊接材料符合设计要求 含制作、安装、拼接、运输等内容	t	5.162			
	8.	屋面及防水工程					
329	010901003002	阳光板屋面 5毫米透明pc耐力板	m ²	44.89			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
330	桂031211003001	金属结构除锈	m ²				
331	011405001002	金属面油漆	m ²				
	15.	其他装饰工程					
332	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 详平台扶手大样图 φ40x2.0扶手 φ40x2.0、方通20*1.5栏杆	m	17.43			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第31页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
333	桂011701001005	扣件式双排钢管外脚手架 搭设高度:10m以内 使用天数:暂按120天	m ²	210.50			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
334	011702001007	带形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	19.88			
335	011702002003	矩形柱 模板、支撑材质:胶合板模板、钢支撑	m ²	5.75			
336	011702005002	基础梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	13.75			
337	011702014004	有梁板 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	44.89			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
总平电气安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
338	030403004001	耐火母线槽 SCC-2000A/4	m	2.50			
339	030411003002	桥架 200*150*1.2mm	m	19.30			
340	030408003005	电缆保护管 SC25	m	72.11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第32页 共33页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
341	030408001017	电力电缆 WDZB-YJY-4*95+1*50mm2 走总平埋地敷设	m	50.71			
342	030408001018	电力电缆 NH-YJV-4*16mm2 走总平埋地敷设	m	79.15			
343	030408001019	电力电缆 NH-YJV-5*16mm2 走总平埋地敷设	m	237.45			
344	030408001020	电力电缆 YJV22-4*95+1*50mm2 走总平埋地敷设	m	142.71			
345	030408001021	电力电缆 YJV22-4*150+1*70mm2 走总平埋地敷设	m	79.15			
346	030408001022	电力电缆 YJV22-4*300+1*150mm2 走总平埋地敷设	m	142.80			
347	030408006008	电力电缆头 WDZB-YJY-4*95+1*50mm2	个	2			
348	030408006009	电力电缆头 NH-YJV-4*16mm2	个	4			
349	030408006010	电力电缆头 NH-YJV-5*16mm2	个	12			
350	030408006011	电力电缆头 YJV22-4*95+1*50mm2	个	4			
351	030408006012	电力电缆头 YJV22-4*150+1*70mm2	个	4			
352	030408006013	电力电缆头 YJV22-4*300+1*150mm2	个	4			
353	桂030413013002	土方开挖	m ³	82.95			
354	桂030413014002	土方砂回填	m ³	15.44			
355	桂030413014003	土方回填	m ³	67.51			
356	030413005001	人(手)孔砌筑 800*800	个	4			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
消防水池-土建工程						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
消防水池-安装工程						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
9	桂031401010	脚手架搭拆费				
营养食堂改造工程-拆除工程						
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
营养食堂改造工程-土建工程						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
营养食堂改造工程-安装工程						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
9	桂031401010	脚手架搭拆费				
室外地坪硬化、绿化及车位划线						
—		2022市政综合工程一般计税法				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
1	桂041201001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002	检验试验配合费				
3	桂041201003	雨季施工增加费				
4	桂041201004	工程定位复测费				
地胶地面-土建工程						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
部分外墙翻新改造-拆除工程						
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
部分外墙翻新改造-土建工程						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
入口大门及围墙修建-土建工程						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
入口大门及围墙修建-拆除工程						
—		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
卫生间-土建工程						

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
卫生间-安装工程						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
9	桂031401010	脚手架搭拆费				
钢连廊-新建工程						
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002	检验试验配合费				
3	桂011801003	雨季施工增加费				
4	桂011801004	工程定位复测费				
总平电气安装工程						
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
9	桂031401010	脚手架搭拆费				
		合 计				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第1页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
消防水池-土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1186.72	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1186.72	分部分项工程费及措施项目费
消防水池-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	595.48	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	595.48	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
营养食堂改造工程-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	21.81	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	21.81	分部分项工程费及措施项目费
营养食堂改造工程-土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	286.94	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	286.94	分部分项工程费及措施项目费
营养食堂改造工程-安装工程			

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第2页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	77.79	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	77.79	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
室外地坪硬化、绿化及车位划线			
—	2022市政综合工程一般计税法	774.45	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	774.45	分部分项工程费及措施项目费
地胶地面-土建工程			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	316.35	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	316.35	分部分项工程费及措施项目费
部分外墙翻新改造-拆除工程			
—	2024拆除工程一般计税法	6.09	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	6.09	分部分项工程费及措施项目费
部分外墙翻新改造-土建工程			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法	1220.74	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第3页 共4页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1220.74	分部分项工程费及措施项目费
入口大门及围墙修建-土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	218.10	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	218.10	分部分项工程费及措施项目费
入口大门及围墙修建-拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法	4.83	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	4.83	分部分项工程费及措施项目费
卫生间-土建工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	100.84	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	100.84	分部分项工程费及措施项目费
卫生间-安装工程			
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	11.79	
1	暂列金额		明细详见表-11-1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

主要材料及价格表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第1页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元		
3	000701001	市政人工	元		
4	000901001	园林绿化人工	元		
5	002401000	建筑装饰人工	元		
6	B-R. 1	穿孔不锈钢篦子 人工费	元		
7	B-R. 1	建筑垃圾消纳费 人工费	元		
8		◆材料◆			
9	010000102. 1	方钢(综合)	t		
10	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
11	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
12	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
13	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
14	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t		
15	010307003	铁丝 Φ4	kg		
16	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
17	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
18	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
19	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
20	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
21	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
22	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
23	010902010	圆钢HPB300 Φ16	t		
24	010904002	镀锌圆钢 Φ10以上	kg		
25	011101001	方钢(综合)	t		
26	011301001	扁钢(综合)	t		
27	011302006	扁钢 ≤-60×5	kg		
28	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
29	012301001	H型钢(综合)	t		
30	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
31	012902001	钢板(综合)	kg		
32	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg		
33	012902024	钢板 3.5~4.0mm	kg		
34	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
35	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
36	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
37	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第2页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	020303002	橡胶密封条20×4	m		
39	020308002	橡皮条 Φ20	个		
40	020503003	橡胶圈(柔性抗震铸铁管用) DN100	个		
41	020503004	橡胶圈(柔性抗震铸铁管用) DN150	个		
42	020509001	彩钢密封圈	只		
43	020901001.1	聚乙烯薄膜0.4mm	m ²		
44	020901006	塑料薄膜	m ²		
45	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
46	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
47	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
48	022507001.1	5毫米透明pc耐力板	m ²		
49	022705003	棉丝	kg		
50	022705004	棉纱头	kg		
51	022706004	白布0.9m	m ²		
52	022706005	细白布 宽0.9m	m		
53	022706010	破布	kg		
54	023107001	无纺布	m ²		
55	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
56	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
57	030108001	自攻螺钉	百个		
58	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
59	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
60	030112013	木螺钉 M4×60	个		
61	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
62	030116001	沉头螺钉M(4~5)×(35~50)	个		
63	030120001	镀锌机螺钉 M2~5×4~50	个		
64	030126001	螺栓(综合)	套		
65	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
66	030126024	螺栓 M10×20~50	套		
67	030126040	螺栓 M12×20~100	套		
68	030126048	螺栓 M12×14~75	套		
69	030126057	螺栓 M14×90	套		
70	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
71	030126066	螺栓 M16×65~80	套		
72	030126079	螺栓 M20×85~100	套		
73	030127021	镀锌螺栓 M8×50	套		
74	030127032	镀锌螺栓 M10×50	套		

主要材料及价格表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第3页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
76	030127052	镀锌螺栓 M16×65~80	套		
77	030135001	双头带帽螺栓(综合)	kg		
78	030135101	带帽螺栓	kg		
79	030143001	对拉螺栓	kg		
80	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
81	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
82	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
83	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
84	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
85	030156031	膨胀螺栓 M12×110	套		
86	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
87	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
88	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
89	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
90	030192000	圆钉 (综合)	kg		
91	030311004	防火铰链	副		
92	030312001	闭门器 (明装)	套		
93	030316014	L型执手插锁	把		
94	031301003	砂轮片 综合	片		
95	031301006	砂轮片 Φ400	片		
96	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
97	031302004	尼龙砂轮片 Φ400	片		
98	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
99	031311001	电焊条 (综合)	kg		
100	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
101	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
102	031311008	低碳钢电焊条	kg		
103	031314001	耐热电焊条	kg		
104	031319001	电焊丝	kg		
105	031321001	焊锡丝 综合	kg		
106	031321003	焊锡	kg		
107	031324001	不锈钢焊丝	kg		
108	031330001	焊剂	kg		
109	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
110	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
111	031337010	冲击钻头 Φ12	个		

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第4页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
113	031338004	合金钢钻头 φ10	个		
114	031345001	钢锯条	根		
115	031345004	石料切割锯片	片		
116	031345007	钢割片	片		
117	031345008	刻纹机刀片	组		
118	031345011	切缝机刀片	片		
119	031346001	钢丝刷子	把		
120	031347001	砂纸	张		
121	031347002	砂纸(木)	张		
122	031347003	水砂纸	张		
123	031347004	铁砂布	张		
124	032104003	钢丝网(综合)	m ²		
125	032113001	垫铁	kg		
126	032113003	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
127	032114002	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
128	032116001	铁件(综合)	kg		
129	032116001	铁件(综合)	kg		
130	032116017	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个		
131	032120001	PVC管专用弹簧	根		
132	032126003	金属堵头	只		
133	032304005	直形螺纹套筒连接件 φ32	套		
134	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
135	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
136	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
137	040301001	砂(综合)	m ³		
138	040301001	砂(综合)	m ³		
139	040301001	砂(综合)	m ³		
140	040301003	细砂	m ³		
141	040301004	中砂	m ³		
142	040301006	天然中(粗)砂	m ³		
143	040301006	天然中(粗)砂	m ³		
144	040502001	碎石(综合)	m ³		
145	040502006	碎石(20~40)mm	m ³		
146	040502010	碎石(50~80)mm	m ³		
147	040506001	砂砾石	m ³		
148	040701001	陶粒	m ³		

主要材料及价格表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第5页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
149	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
150	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
151	041507002	砼空心砌块 90×120×190	块		
152	041507006	砼空心砌块 190×120×190	块		
153	041507010	砼空心砌块 390×120×190	块		
154	041507011	砼空心砌块 390×190×190	块		
155	041507013	砼空心砌块配块	m ³		
156	042704001.1	600X300X100厚预制C30混凝土立缘石	m		
157	042704001.2	600X200X100厚预制C30混凝土平缘石	m		
158	043011002	干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5	t		
159	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
160	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
161	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
162	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
163	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
164	050101001	木材 (综合)	m ³		
165	050101001	木材 (综合)	m ³		
166	050102005	周转圆木	m ³		
167	050103001	原木	m ³		
168	050304004	二等松杂板枋材 (综合)	m ³		
169	050306001	周转板枋材	m ³		
170	050306001	周转板枋材	m ³		
171	050306002	周转枋材	m ³		
172	050306003	周转板材	m ³		
173	050308001	木板	m ³		
174	052502007	垫木	m ³		
175	053501002	竹篾	百根		
176	070103003.1	陶瓷锦砖600*300	m ²		
177	070103016	陶瓷墙面砖194×94	m ²		
178	070501006.1	陶瓷防滑地砖 (800x800)	m ²		
179	070501007.1	防滑陶瓷地面砖 800×800	m ²		
180	072101004.1	(医用) 3.0mm厚PVC米黄色地胶	m ²		
181	090508002.1	5毫米透明pc耐力板	m ²		
182	091301002.1	铝板 (室外) 3mm	m ²		
183	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
184	110305003	乙级钢质防火门 (成品)	m ²		
185	110312001.1	钢制防火窗 乙级	m ²		

主要材料及价格表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第6页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
186	110914001.1	90系列普通铝合金平开门>2m ²	m ²		
187	110914001.1	70系列铝合金平开门洞口面积>2m ²	m ²		
188	110914001.2	90系列普通铝合金平开门≤2m ²	m ²		
189	110915001.1	90系列普通铝合金推拉窗≤2m ²	m ²		
190	110915001.2	90系列普通铝合金推拉窗>2m ²	m ²		
191	110917001.1	56系列铝合金固定窗(含中空玻璃)≤2m ²	m ²		
192	110917001.1	90系列普通铝合金固定窗>2m ²	m ²		
193	110917001.2	90系列普通铝合金固定窗≤2m ²	m ²		
194	112101001.1	铝合金纱扇含挡鼠板高600(成品)	m ²		
195	112103001	塑钢纱扇(成品)	m ²		
196	123902002	钛金字0.5m ³ 以内	个		
197	130102001	调和漆(综合)	kg		
198	130105001	酚醛调和漆(各色)	kg		
199	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
200	130120001	醇酸清漆	kg		
201	130132001	油灰	kg		
202	130301001	乳胶漆	kg		
203	130302001	外墙水性底漆	kg		
204	130302002	水性外墙乳胶漆	kg		
205	130307015	真石漆	kg		
206	130307016	真石面漆	kg		
207	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
208	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
209	130311004	成品腻子粉(防水型)	kg		
210	130507001	防锈漆	kg		
211	130507001	防锈漆	kg		
212	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg		
213	130508002	环氧富锌底漆	kg		
214	130519001	沥青绝缘漆	kg		
215	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
216	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
217	130705002	铅油	kg		
218	131101001	氯化橡胶标线漆(常温漆)	kg		
219	133101002	石油沥青 10#	kg		
220	133315003	SBS弹性沥青防水胶	kg		
221	133315012	改性沥青复合铜胎基耐根穿刺防水卷材SBS 4.0mm	m ²		
222	133321002	自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类3.0mm	m ²		

主要材料及价格表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第7页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
223	133501001	防水腻子	kg		
224	133504001	防水粉	kg		
225	133508004	改性沥青嵌缝油膏	kg		
226	133508006	冷底子油	kg		
227	133509002	中性耐候硅胶(500ml/支)	支		
228	133514002	橡胶石棉盘根	kg		
229	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		
230	133901001	防腐油	kg		
231	134101001	嵌缝料	kg		
232	140101001	清油	kg		
233	140301004	国V汽油 92#	kg		
234	140303001	煤油	kg		
235	140501003	油漆溶剂油	kg		
236	140702001	机油(综合)	kg		
237	140717001	黄油	kg		
238	140901002	电力复合酯 一级	kg		
239	142101001	环氧树脂	kg		
240	143124001	漂白粉	kg		
241	143303001	硬酯酸 一级	kg		
242	143305003	二甲苯	kg		
243	143305004	动力苯	kg		
244	143309001	丙酮	kg		
245	143504005	稀释剂	kg		
246	143504018	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
247	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
248	143520001	隔离剂	kg		
249	143537001	聚合物胶浆	kg		
250	143901001	乙炔气	m ³		
251	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg		
252	143901002	乙炔气	kg		
253	143903002	煤气(液化石油气)	kg		
254	143906001	氧气	m ³		
255	143907001	二氧化碳	m ³		
256	143908001	氩气	m ³		
257	144101004	结构胶	kg		
258	144101005	建筑胶	kg		
259	144110001	硅酮耐候胶	L		

主要材料及价格表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第8页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
260	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
261	144114001	密封胶	kg		
262	144114004	密封胶	支		
263	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
264	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
265	144116003	胶合剂	kg		
266	144116005	粘合剂	kg		
267	144116008	粘接剂	kg		
268	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
269	144309001	塑料粘胶带	卷		
270	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
271	150102002	石棉绒(综合)	kg		
272	150118001	石棉橡胶垫	kg		
273	151303101	挤塑聚苯板(XPS) 30mm	m ²		
274	170103002	焊接钢管 DN20	m		
275	170103006.1	焊接钢管 DN40	m		
276	170303003	镀锌钢管 DN25	m		
277	170508017.1	不锈钢管 φ40×4 201 材质	m		
278	170508025.1	不锈钢管 φ40×4 201 材质	m		
279	172502001	PP-R给水管 de20	m		
280	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
281	172513000	塑料软管	kg		
282	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
283	172517002	异型塑料管 φ5	m		
284	180316006	压制弯头 DN100	个		
285	180316008	压制弯头 DN150	个		
286	180320001	钢制丝堵 DN15	个		
287	180327001	外丝 DN15	个		
288	181512002	镀锌管箍 DN20	个		
289	181512003	镀锌管箍 DN25	个		
290	181512004	镀锌管箍 DN32	个		
291	181512005	镀锌管箍 DN40	个		
292	181512006	镀锌管箍 DN50	个		
293	181514005	镀锌活接头 DN40	个		
294	181514009	镀锌活接头 DN100	个		
295	181515003	钢制活接头 DN25	个		
296	181515005	钢制活接头 DN40	个		

主要材料及价格表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第9页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
297	181515006	钢制活接头 DN50	个		
298	182501001	塑料管卡 de20	个		
299	182501002	塑料管卡 de25	个		
300	182501003	塑料管卡 de32	个		
301	182501004	塑料管卡 de40	个		
302	182501005	塑料管卡 de50	个		
303	182501008	塑料管卡 de110	个		
304	182501009	塑料管卡 de160	个		
305	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
306	182503003	镀锌管卡子(钢管用) DN25	个		
307	182503004	镀锌管卡子(钢管用) DN32	个		
308	182503005	镀锌管卡子(钢管用) DN40	个		
309	182503006	镀锌管卡子(钢管用) DN50	个		
310	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
311	182504007	镀锌管卡子(给水管用)DN65	个		
312	182505001	镀锌管卡子 1.5×12~50	个		
313	182509003	角钢立管卡 DN100	副		
314	182509004	角钢立管卡 DN150	副		
315	182511000	接地卡子(综合)	个		
316	182519002	固定卡子 3×80	套		
317	182529009	U型管卡子DN100	个		
318	182529011	U型管卡子DN150	个		
319	190301005	闸阀 Z15T-10 DN40	个		
320	190301009	闸阀 Z15T-10 DN100	个		
321	200107009	平焊法兰 1.0MPa DN100	副		
322	200108007	平焊法兰 1.6MPa DN65	副		
323	200108009	平焊法兰 1.6MPa DN100	副		
324	200108011	平焊法兰 1.6MPa DN150	副		
325	200110008	平焊法兰 1.6MPa DN80	片		
326	200110009	平焊法兰 1.6MPa DN100	片		
327	200305000	不锈钢法兰座	个		
328	200502003	法兰压盖 DN100	个		
329	203302000	石棉橡胶板(综合)	kg		
330	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
331	213322001	存水弯 De32	个		
332	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
333	213322007	洗手盆存水弯带下水口 De25	套		

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第10页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
334	213322012	存水弯 塑料 S型 DN100	个		
335	213322013	存水弯 塑料 S型 DN150	个		
336	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
337	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
338	213327004	透气帽(铅丝球) DN150	个		
339	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
340	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
341	271704001	黄腊带 20mm×10m	卷		
342	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
343	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
344	280304008	塑料软铜绝缘导线 BVR-35	m		
345	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
346	290628002	塑料护口 15~20	个		
347	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
348	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
349	290631008	电缆吊挂 3×100	套		
350	290901002	瓷接头(双)	个		
351	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
352	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
353	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
354	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个		
355	290905011	铜接线端子 DT-120mm ²	个		
356	290905012	铜接线端子 DT-150mm ²	个		
357	290905014	铜接线端子 DT-240mm ²	个		
358	291111001	开关盒	个		
359	291112001	接线盒	个		
360	291126000	灯具金属吊盒	个		
361	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
362	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg		
363	322703001	农药	kg		
364	322901001	种植土	m ³		
365	330106007	钢柱	t		
366	330106008	钢梁	t		
367	340105003	钨棒	kg		
368	340701001	塑料手套 ST型	副		
369	340702001	防尘面罩	套		
370	340703001	护目镜	套		

主要材料及价格表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第11页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
371	341101001	水	m ³		
372	341101001	水	m ³		
373	341105003	木柴	kg		
374	341301001	位号牌	个		
375	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
376	341508001	其他材料费	元		
377	341508003	其他材料费	元		
378	341508006	其他材料费	元		
379	341509001	校验材料费	元		
380	350102001	钢模板	kg		
381	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
382	350104002	复合木模板面板	m ²		
383	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
384	350302001	回转扣件	个		
385	350302002	对接扣件	个		
386	350302003	直角扣件	个		
387	350303001	脚手架焊接钢管 ³ 48.3×3.6	t		
388	350306001	木脚手板(松杂)	m ³		
389	350307002	竹脚手板	m ²		
390	350309001	挡脚板(综合)	m		
391	350907003	钢支架摊销	kg		
392	351101001	钢凿	个		
393	360502001	素色植草砖 250×250×50	m ²		
394	370501003	枕木	m ³		
395	370905001	钢垫板	kg		
396	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天		
397	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天		
398	390101004	底座(租赁)	100个·天		
399	390101005	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m ² ·天		
400	B-C.1	无色透明中空玻璃(5+9A+5)补差 材料费	m ²		
401	B-C.1	6厚透明钢化玻璃补差 材料费	m ²		
402	B-C.2	8厚透明钢化玻璃补差 材料费	m ²		
403	B-C.2	玻璃补差 材料费	m ²		
404	B-C.3	弹性内墙乳胶漆 材料费	m ²		
405	S800704001	普通沥青砂浆1:2:6	m ³		
406		◆商品砼◆			
407	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第12页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
408	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
409	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		
410	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³		
411	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
412	043104004.2	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
413	043104004.3	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
414	043104004.4	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
415	043104004.5	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
416	043104004.6	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
417	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³		
418	043104005.1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		
419	043104005.2	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		
420	043104005.3	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		
421	043104005.4	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		
422	043111003	预拌防水混凝土 C30 P8以内	m ³		
423	043115008	预拌细石混凝土 C20	m ³		
424	043115008.2	预拌细石混凝土 C20[商品砼]	m ³		
425		◆配合比◆			
426	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
427	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
428	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
429	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
430	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
431	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
432	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
433	801101001	素水泥浆	m ³		
434	801101001	素水泥浆	m ³		
435	801101001.1	聚合物水泥防水素浆	m ³		
436	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m ³		
437	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m ³		
438		◆主材◆			
439	041104003Z.1	30厚600X300芝麻灰烧面花岗岩	m ²		
440	042702005Z.1	50厚200X100棕红色透水砖	m ²		
441	170014000.1	电缆保护管 SC20	m		
442	170014000.2	镀锌钢管 DN150	m		
443	170014000.3	镀锌钢管 DN100	m		
444	170014000.4	电缆保护管 SC25	m		

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第13页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
445	170014000.5	电缆保护管 SC32	m		
446	170014000.6	电缆保护管 SC50	m		
447	171107000.1	内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管 DN150	m		
448	171107000.2	内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管 DN100	m		
449	171903000	金属软管	根		
450	172500000.1	承插UPVC排水管及管件安装 dn160	m		
451	172500000.1	塑料管 PC20	m		
452	172500000.2	承插UPVC排水管及管件安装 dn110	m		
453	172500000.2	承插UPVC排水管及管件安装 dn110	m		
454	172500000.3	承插UPVC排水管及管件安装 dn50	m		
455	172500000.3	承插UPVC排水管及管件安装 dn50	m		
456	172500000.4	塑料管 PC20	m		
457	172502000.1	稳态PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 Pn1.0MPa	m		
458	172502000.1	稳态PP-R塑料给水管及管件安装 DN40 Pn1.0MPa	m		
459	172502000.2	稳态PP-R塑料给水管及管件安装 DN20 Pn1.0MPa	m		
460	172502000.2	稳态PP-R塑料给水管及管件安装 DN32 Pn1.0MPa	m		
461	172502000.3	稳态PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 Pn1.0MPa	m		
462	172502000.3	稳态PP-R塑料给水管及管件安装 DN15 Pn1.0MPa	m		
463	172502000.4	稳态PP-R塑料给水管及管件安装 DN20 Pn1.0MPa	m		
464	172502000.5	稳态PP-R塑料给水管及管件安装 DN15 Pn1.0MPa	m		
465	172503000.1	钢丝网骨架塑料复合管 DN65	m		
466	180100000	铸铁管件	个		
467	180903000	塑料给水管件	个		
468	180904000	承插塑料管件	个		
469	181517000	金属软管活接头	套		
470	193702000.1	泄压阀 DN80	个		
471	193702000.2	遥控浮球阀 DN100	个		
472	193702000.3	Y型过滤器 DN100	个		
473	194103000.1	闸阀 DN40	个		
474	194103000.1	闸阀 DN50	个		
475	194103000.1	截止阀 DN25 Pn1.0MPa	个		
476	194103000.2	止回阀 DN50	个		
477	194110000.1	止回阀 DN150	个		
478	194110000.2	止回阀 DN100	个		
479	194110000.3	泄压阀 DN100	个		
480	194110000.4	闸阀 DN150	个		
481	194110000.5	闸阀 DN100	个		

主要材料及价格表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第14页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
482	194110000.6	试压阀 DN65	个		
483	210902000.1	洗手盆	个		
484	211502000.1	坐便器带水箱	个		
485	213301000.1	杠杆式水龙头	个		
486	213301000.1	杠杆式水龙头 DN15	个		
487	213318000.1	侧入式地漏 DN100	个		
488	213318000.1	地漏 dn50	个		
489	213318000.1	地漏 dn160	个		
490	213319000.1	扫除口 dn110	个		
491	230100000.1	灭火器 ABC/4KG	具		
492	230302000.1	室外消火栓 SS100/65-1.0型地上式	套		
493	230303000.1	室内消火栓	套		
494	230500000.1	消防水泵接合器 DN100	套		
495	233902000.1	呼叫求助声光信号装置	个		
496	233902000.2	声光报警器	个		
497	234101000.1	求助按钮 36V	套		
498	240101000.1	水表 DN40	个		
499	240101000.1	水表 DN100	个		
500	246904000.1	压力开关 DN100	套		
501	246904000.2	压力开关 DN150	套		
502	246904000.3	取源部件	套		
503	320701000.1	马尼拉草	m ²		
504	500102001.1	排气扇 36W	台		
505	550117001.1	消防电源双切箱 B1-XFBAT	台		
506	550117001.1	配电箱 AP-CF	台		
507	550117001.2	A型集中电源 TY-D1	台		
508	550117001.2	照明配电箱 AL-CT	台		
509	550117001.3	配电箱 AP-PC	台		
510	550117001.3	室外消火栓控制柜	台		
511	550117001.4	配电箱 AP-XW	台		
512	550117001.4	室内消火栓控制柜	台		
513	550117001.5	应急集中电源箱 TY-D1	台		
514	550117001.5	喷淋控制柜	台		
515	550117001.6	水泵房潜污泵控制箱	台		
516	550910000.1	局部等电位端子箱	个		
517	B-Z.1	石粉类涂料 主材费	m ²		
518	B-Z.1	铁艺围栏 主材费	元		

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第15页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
519	B-Z.2	铁艺大门 主材费	m ²		
520	B-Z.3	电动伸缩门 主材费	元		
521	B-Z.4	成品岗亭 主材费	元		
522	B1-0698.1	轴流风机 D350	台		
523	B1-0818.1	室外消火栓轴流泵 XBD0.40/25GJ-LB	台		
524	B1-0818.2	室内消火栓轴流泵 XBD0.80/25GJ-LB	台		
525	B1-0818.3	喷淋轴流泵 XBD0.70/20GJ-LB	台		
526	B1-0920.1	潜污泵 50WQ20-13-1.5	台		
527	B6-0085.1	就地液位显示仪	台		
528	Z012902035.1	钢板 10~16mm	kg		
529	Z012902037.1	钢板 10~20mm	kg		
530	Z040506001	砂砾石	m ³		
531	Z041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
532	Z043104002.1	预拌普通混凝土C20	m ³		
533	Z130503001.1	沥青漆	kg		
534	Z170102000.1	焊接钢管(综合)	kg		
535	Z170102000.2	焊接钢管(综合)	kg		
536	Z170303000.1	镀锌钢管 SC20	m		
537	Z170303000.1	镀锌钢管 SC20	m		
538	Z170303000.2	镀锌钢管 SC25	m		
539	Z170303000.2	镀锌钢管 SC32	m		
540	Z170303000.3	镀锌钢管 SC40	m		
541	Z170303000.3	镀锌钢管 SC32	m		
542	Z170303000.4	镀锌钢管 SC50	m		
543	Z182105000.1	橡胶软接 DN150	个		
544	Z182105000.2	橡胶软接 DN100	个		
545	Z182105000.3	橡胶软接 DN50	个		
546	Z245904000	仪表接头	套		
547	Z250001001.1	防水防尘灯 22W, LED	套		
548	Z250001001.2	单管荧光灯 28W, T5, LED	套		
549	Z250001001.3	双管荧光灯 2*28W, T5, LED	套		
550	Z250001001.4	室外应急照明灯 A型 1x10W	套		
551	Z250001001.5	应急疏散指示标识灯	套		
552	Z250001001.6	自带电源的应急照明灯	套		
553	Z250001001.7	应急疏散指示标志灯	套		
554	Z250001001.8	出入口疏散指示灯	套		
555	Z260501001.1	单联单控开关	个		

主要材料及价格表

工程名称: 宾阳县中医医院老院区附属工程

第16页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
556	Z260501001.1	暗装单联开关 220V, 10A	个		
557	Z260501001.1	双联单控开关 220V, 10A	个		
558	Z260501001.2	暗装双联开关 220V, 10A	个		
559	Z260501001.3	暗装三联开关 220V, 10A	个		
560	Z264101001.1	带接地插孔暗装三相插座	套		
561	Z264101001.2	二极暗装插座 220V, 16A	套		
562	Z280301000.1	管内穿线 WDZCN-BYJ-2.5mm ²	m		
563	Z280301000.1	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m		
564	Z280301000.1	WDZBN-BYJ-2.5mm ²	m		
565	Z280301000.2	WDZ-BYJ-2.5mm ²	m		
566	Z280301000.3	WDZ-BYJ-4.0mm ²	m		
567	Z281100000.1	电力电缆 WDZ-YJY-3x10mm ²	m		
568	Z281100000.1	电力电缆 BTLY-3*95+2*50mm ²	m		
569	Z281100000.1	电力电缆 WDZB-YJY-4*95+1*50mm ²	m		
570	Z281100000.2	电力电缆 WDZ-YJY-5x6mm ²	m		
571	Z281100000.2	电力电缆 YJV22-4*150+1*70mm ²	m		
572	Z281100000.2	电力电缆 WDZCN-YJY-3x50+2x25mm ²	m		
573	Z281100000.3	电力电缆 WDZ-YJY-5x16mm ²	m		
574	Z281100000.3	电力电缆 NH-YJV-4*16mm ²	m		
575	Z281100000.3	电力电缆 WDZCN-YJY-5x35+2x16mm ²	m		
576	Z281100000.4	电力电缆 NH-YJV-5*16mm ²	m		
577	Z281100000.4	电力电缆 WDZCN-YJY-5*10mm ²	m		
578	Z281100000.4	电力电缆 WDZ-YJY-3x25+2x16mm ²	m		
579	Z281100000.5	电力电缆 WDZCN-YJY-5*4mm ²	m		
580	Z281100000.5	电力电缆 YJV22-4*95+1*50mm ²	m		
581	Z281100000.6	电力电缆 WDZCN-YJY-4*25mm ²	m		
582	Z281100000.6	电力电缆 YJV22-4*300+1*150mm ²	m		
583	Z281100000.7	电力电缆 WDZCN-YJY-4*10mm ²	m		
584	Z281100000.8	电力电缆 WDZCN-YJY-3*35mm ²	m		
585	Z2811340010.1	耐火母线槽 SCC-2000A/4	m		
586	Z2811340023.1	管内穿线 WDZBN-RYJS-2x2.5mm ²	m		
587	Z2811340023.1	WDZBN-RYJS-2x2.5mm ²	m		
588	Z290101000.1	桥架 200*150*1.2mm	m		
589	Z290101000.1	防水线槽 300*100*1.2mm	m		
590	Z360106001.1	不锈钢种植井盖井座800*800	套		
591	Z800101006	水泥砂浆中砂 M7.5	m ³		
592	Z800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第17页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
593		◆机械台班组成◆			
594	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
595	000701003	市政机械第一类费用	元		
596	000903001	机械台班人工费	元		
597	000903002	机械第一类费用	元		
598	002401001	机械台班人工费	元		
599	140301004	汽油92#	kg		
600	140301004	国V汽油 92#	kg		
601	140301004	汽油92#	kg		
602	140301004	汽油 92#	kg		
603	140304001	轻柴油 0#	kg		
604	140304001	轻柴油 0#	kg		
605	140304001	轻柴油0#	kg		
606	341103001	电	kW·h		
607	341103001	电	kW. h		
608	994701003	停滞费	元		
609	994701004	折旧费	元		
610	994701005	检修费	元		
611	994701006	维护费	元		
612	994701007	安拆及场外运输费	元		
613	994701008	其他费	元		
614		◆机械◆			
615	341509003	其他机械费	元		
616	980301005	精密交/直流稳压电源	台班		
617	980501003	数字兆欧表 BM-2061000MΩ	台班		
618	980502004	数字万用表PS-56	台班		
619	980502011	手持式万用表	台班		
620	981110001	绝缘电阻测试仪 3141	台班		
621	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
622	981701001	对讲机 C15	台班		
623	983103001	活塞式压力计	台班		
624	984101001	电动综合校验台	台班		
625	984301001	便携式综合校验仪 2422	台班		
626	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
627	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
628	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
629	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第18页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
630	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
631	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
632	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
633	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m ³ /h	台班		
634	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
635	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
636	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
637	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
638	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班		
639	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m ³	台班		
640	990703003	轮胎式装载机 斗容量1.5m ³	台班		
641	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
642	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
643	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
644	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
645	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
646	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
647	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
648	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
649	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
650	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
651	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
652	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
653	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
654	990706001	机动翻斗车 装载质量1t	台班		
655	990707003	平板拖车组 装载质量15t	台班		
656	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
657	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
658	990712002	平地机功率 120kW	台班		
659	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
660	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
661	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
662	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
663	990903004	汽车式起重机 提升质量12t	台班		
664	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
665	990903008	汽车式起重机提升质量32t	台班		
666	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班		

主要材料及价格表

工程名称:宾阳县中医医院老院区附属工程

第19页 共20页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
667	990907006	叉式起重机 提升质量6t	台班		
668	990915002	电动单筒快速卷扬机 牵引力10kN	台班		
669	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
670	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
671	991316001	混凝土切缝机 功率7.5KW	台班		
672	991317001	刻纹机	台班		
673	991318002	划线车	台班		
674	991504001	多用喷枪	台班		
675	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
676	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
677	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
678	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班		
679	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
680	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班		
681	991913004	普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm	台班		
682	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班		
683	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
684	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班		
685	991922001	抛光机	台班		
686	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
687	991924001	管子套丝机 ϕ 159mm	台班		
688	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
689	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
690	991941001	直行螺纹车丝机	台班		
691	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
692	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
693	992302001	石料切割机 5.5KW以内	台班		
694	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
695	992314001	角向磨光机	台班		
696	992316001	电动打磨机	台班		
697	992319001	气割设备	台班		
698	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
699	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
700	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班		
701	992501005	交流电弧焊机 容量42kV·A	台班		
702	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
703	992510001	电渣焊机 电流1000A	台班		

