

贵港市港南区冲口醒狮营地业态提升改造项目 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招标人：贵港市港南区文化体育和  
旅游局  
(单位盖章)

造价咨询人：广西建都工程项目管理有  
限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

编制人：(造价人员签字)

复核人：(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

# 总 说 明

工程名称: 贵港市港南区冲口醒狮营地业态提升改造项目

第1页 共1页

## 一、项目概况

本项目设计内容包括: 露营区、大草坪、萌宠乐园部分园建工程; 醒狮广场、露营区、萌宠乐园部分绿化等工程。

## 二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则;
- 2、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)及《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》修订本;
- 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及计价相关规定;
- 4、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及计价相关规定;
- 5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及计价相关规定;
- 6、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》;
- 7、桂建标[2023]7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
- 8、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标[2019]12号。
- 9、材料信息价: 按《贵港建设工程造价信息》2025年5月份贵港市信息价(含税价), 造价信息没有发布价格的材料参照广西区内其他城市信息价计取或当地市场询价计取。



## 单项工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市港南区冲口醒狮营地业态提升改造项目

第1页 共1页

[illegible]

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市港南区冲口醒狮营地业态提升改造项目

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区冲口醒狮营地业态提升改造项目

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
露营区、大草坪、萌宠乐园部分园建工程							
		分部分项工程					
		露营区					
1	桂050101018001	清理表土	m²	4885.67			
2	010402001001	露营区大门 150厚砖砌墙体，表面喷真石漆 C15混凝土垫层，C25钢筋混凝土柱 樟子松木门 2.5*1.5	项	1			
3	010402001002	露营区小门2.0*1.76 进口樟子松仿古木板门，表面刷防水漆	个	1			
4	040203008001	20厚600*300荔枝面芝麻灰花岗岩 20厚600*300荔枝面芝麻灰花岗岩 30 厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C20混凝土 150厚级配碎石垫层 素土夯实，夯实度≥93% 部位：无动力门口 详通用图1/T01	m²	18.00			
5	040203008002	汀步园路 100厚1200*300毛面芝麻灰花岗岩，边上 Φ6-8MM深灰色砾石 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C20混凝土 100厚级配碎石垫层 素土夯实，夯实度≥93% 部位：无动力门前 详通用图8/T01	m²	176.16			
6	040203007001	混凝土路面 300厚C30水泥混凝土 150厚级配碎石垫层 素土夯实，夯实度≥93% 部位:湖边 详8/T03	m²	224.93			
7	040203007002	灰绿岩碎石地面 110厚粒径15-20灰绿岩 土工布 素土夯实，夯实度≥93% 部位:露营区平面图各处 详6/T03	m²	2027.60			
8	010607002001	木栅栏 1/T02 100*100*1500樟子松防腐木柱子原木色光面漆 80*80*1500樟子松防腐木梁原木色光面漆	m²	412.50			
9	011702001001	B40湖边户型 1/M-12平台（暂按6个相同计算） 宽100*厚25 进口樟子松防腐木 40*80*2.0 热镀锌方通主梁、副梁 40*80*2.0 热镀锌方通斜撑杆 80*80*2.0 热镀锌方通立柱 250*250*8mm预埋钢板底座，Φ16螺纹钢 长度250MM C30混凝土基础 不锈钢栏杆：60*40*3方钢管扶手及立杆，面油原木色木纹漆， 10MM铝合金拉丝钢丝	个	6			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区冲口醒狮营地业态提升改造项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
10	011702001002	B40 1/M-11平台 (5个相同计算) 宽100*厚25 进口樟子松防腐木 40*60*2.0 热镀锌方通主梁、副梁 40*60*2.0 热镀锌方通斜撑杆 80*80*2.0 热镀锌方通立柱 250*250*8mm预埋钢板底座, $\Phi$ 16螺纹钢 长度250MM C30混凝土基础 不锈钢栏杆: 60*40*3方钢管扶手及立 杆, 面油原木色木纹漆, 10MM铝合金拉丝钢丝	个	2			
11	011702001003	B45 1/M-11平台 (5个相同计算) 宽100*厚25 进口樟子松防腐木 40*60*2.0 热镀锌方通主梁、副梁 40*60*2.0 热镀锌方通立柱 250*250*8mm预埋钢板底座, $\Phi$ 16螺纹钢 长度250MM C30混凝土基础 不锈钢栏杆: 60*40*3方钢管扶手及立 杆, 面油原木色木纹漆, 10MM铝合金拉丝钢丝	个	8			
		大草坪					
12	040203008003	辉绿岩地面 110厚粒径15-20灰绿岩 土工布 素土夯实, 夯实度 $\geq$ 93% 部位: 详6/T03	m <sup>2</sup>	2050.51			
13	010504004001	挡土墙 100厚C15砼垫层 浆砌块石挡土墙 7/T01大样	m <sup>3</sup>	12.82			
14	040203008004	火星堆 100厚粒径1-3红色风化石垫层 红色风化石干铺 红色风化石砌挡墙 10/T04	m <sup>2</sup>	201.11			
15	010703001001	火星剧场平台 碎石砌体, 表面刷白 钢梁30*60*2.0镀锌方通 防腐木刷防水漆 D01-4	个	1.00			
16	040203008005	石板路 100厚1200*300毛面芝麻灰花岗岩, 边上 $\Phi$ 6-8MM深灰色砾石 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C20混凝土 100厚级配碎石垫层 素土夯实, 夯实度 $\geq$ 93% 部位: 大草坪 详通用图8/T01	m <sup>2</sup>	6.12			
17	011702001004	隧道帐篷1平台 (2个) 40*60*2.0镀锌方通立柱 40*60*2.0镀锌方通主次梁 250*250*8mm钢板底座	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区冲口醒狮营地业态提升改造项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Φ16mm螺纹钢 C30混凝土基础 4000*100*25进口樟子松防腐木 详M-01					
18	011702001005	隧道帐篷2平台（2个） 40*60*2.0镀锌方通立柱 40*60*2.0镀锌方通主次梁 250*250*8mm钢板底座 Φ16mm螺纹钢 C30混凝土基础 4000*100*25进口樟子松防腐木 详M-02	个	2			
19	011702001006	球形帐篷1平台（1个） 40*60*2.0镀锌方通立柱 40*60*2.0镀锌方通主次梁 250*250*8mm钢板底座 Φ16mm螺纹钢 C30混凝土基础 4000*100*25进口樟子松防腐木 详M-03	个	1			
20	011702001007	球形帐篷2平台（1个） 40*60*2.0镀锌方通立柱 40*60*2.0镀锌方通主次梁 250*250*8mm钢板底座 Φ16mm螺纹钢 C30混凝土基础 4000*100*25进口樟子松防腐木 详M-09	个	1			
21	011702001008	金字塔帐篷1平台（1个） 40*60*2.0镀锌方通立柱 40*60*2.0镀锌方通主次梁 Φ16mm螺纹钢 C30混凝土基础 4000*100*25进口樟子松防腐木 详M-06	个	1.00			
22	011702001009	金字塔帐篷3平台（2个） 40*60*2.0镀锌方通立柱 40*60*2.0镀锌方通主次梁 Φ16mm螺纹钢 C30混凝土基础 4000*100*25进口樟子松防腐木 详M-07	个	2			
23	011702001010	屋脊帐篷平台（2个） 40*60*2.0镀锌方通立柱 40*60*2.0镀锌方通主次梁 250*250*8mm钢板底座 Φ16mm螺纹钢 C30混凝土基础 4000*100*25进口樟子松防腐木 详M-08	个	2			
24	011702001011	锥木天幕（大）平台（4个） 40*60*2.0镀锌方通立柱 250*250*8mm钢板底座 Φ16mm螺纹钢	个	4			



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区冲口醒狮营地业态提升改造项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		C30混凝土基础 4000*100*25进口樟子松防腐木 详M-04					
25	011702001012	印第安帐篷平台 (2个) 40*60*2.0镀锌方通副梁 40*80*3.0镀锌方通主梁 4000*100*25进口樟子松防腐木 450mm厚C30混凝土基础 详07M-10	个	2			
26	011702001013	潮玩舞台平台 (1个) 40*60*2.0镀锌方通立柱 40*60*2.0镀锌方通主次梁 250*250*8mm钢板底座 Φ16mm螺纹钢 C30混凝土基础 4000*100*25进口樟子松防腐木 详M-05	个	1.00			
27	010607002002	电箱围栏 5/T05 20厚1000*50杉木板@50MM	m²	8.79			
28	011702001014	塑木平台 (1个) 50*30*3.0方通龙骨@400 L50*5角码@600 140×32樟子松防腐木铺面, 留缝宽5 100厚C25混凝土垫层 100厚6%水泥石粉渣垫层 详5/T02	个	1.00			
29	010607002003	铁丝网木栏杆 详见景施4/T05 150*150*1500樟子松防腐木柱子 80*80*1500樟子松防腐木梁 防冻防晒包塑镀锌铁丝网, 网孔50*50MM	m²	401.50			
30	010607002004	木栅栏 1/T02 150*150*1500樟子松防腐木柱子原木色光 面漆 80*80*1500樟子松防腐木梁原色光面漆	m²	557.70			
		无动力、萌宠乐园部分园建					
31	040203007003	商店地面 混凝土构造一 300厚C30水泥混凝土 150厚级配碎石垫层 素土夯实, 夯实度≥93% 部位:商店地面 详3/T01	m²	327.28			
32	010607002005	萌宠乐园围栏 1/T02 150*150*1500樟子松防腐木柱子原木色光 面漆 80*80*1500樟子松防腐木梁原色光面漆	m²	450.65			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区冲口醒狮营地业态提升改造项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
33	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
醒狮广场、露营区、萌宠乐园部分绿化工程							
		分部分项工程					
	1.	土(石)方工程					
34	桂050101018001	清理表土	m²	8244.24			
		1. 醒狮广场周边绿化					
35	050101009001	种植土回(换)填	m³	26.49			
36	050101009002	种植土回(换)填	m³	2.94			
37	桂050102017001	栽植片植灌木(含花卉、地被植物)大红花 苗木种类: 大红花 苗木规格: 冠幅: 25-30cm, 高度30-40cm 袋苗, 16株/m², 植株丰满 成活养护期: 12个月	m²	98.12			
		2. 露营区绿化					
38	050101009003	种植土回(换)填	m³	1870.90			
39	050101009004	种植土回(换)填	m³	207.91			
40	050102012001	铺种草皮 草皮种类: 马尼拉草	m²	5109.38			
41	桂050102017002	栽植片植灌木(含花卉、地被植物)肾蕨 苗木种类: 肾蕨 苗木规格: 冠幅: 15-20cm, 高度15-20cm 袋苗, 25株/m², 植株丰满 成活养护期: 12个月	m²	184.94			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区冲口醒狮营地业态提升改造项目

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
42	桂050102017003	栽植片植灌木(含花卉、地被植物)唐菖蒲 苗木种类: 唐菖蒲 苗木规格: 冠幅: 20-30cm, 高度30-40cm 袋苗, 25株/m², 植株丰满 成活养护期: 12个月	m²	185.93			
43	桂050102017004	栽植片植灌木(含花卉、地被植物)再力花 苗木种类: 再力花 苗木规格: 冠幅: 20-30cm, 高度30-40cm 袋苗, 25株/m², 植株丰满 成活养护期: 12个月	m²	155.79			
44	桂050102017005	栽植片植灌木(含花卉、地被植物)美人蕉 苗木种类: 美人蕉 苗木规格: 冠幅: 20-30cm, 高度30-40cm 袋苗, 25株/m², 植株丰满 成活养护期: 12个月	m²	122.11			
45	桂050102017006	栽植片植灌木(含花卉、地被植物)八角金盘 苗木种类: 八角金盘 苗木规格: 冠幅: 20-30cm, 高度30-40cm 袋苗, 25株/m², 植株丰满 成活养护期: 12个月	m²	208.45			
46	桂050102017007	栽植片植灌木(含花卉、地被植物)重瓣朱槿 苗木种类: 重瓣朱槿 苗木规格: 冠幅: 25-30cm, 高度30-40cm 袋苗, 16株/m², 植株丰满 成活养护期: 12个月	m²	205.45			
47	桂050102017008	栽植片植灌木(含花卉、地被植物)柱状火山榕 苗木种类: 柱状火山榕 苗木规格: 冠幅: 50-60cm, 高度200-250cm 袋苗, 4株/m², 植株丰满 成活养护期: 12个月	m²	95.31			
48	桂050102017009	栽植片植灌木(含花卉、地被植物)池栽荷花 苗木种类: 池栽荷花 苗木规格: 冠幅: 35-40cm, 高度30-35cm 袋苗, 16株/m², 植株丰满 成活养护期: 12个月	m²	662.02			
		<b>4. 萌宠乐园绿化</b>					
49	050101009005	种植土回(换)填	m³	354.71			
50	050101009006	种植土回(换)填	m³	39.41			
51	桂050102017010	栽植片植灌木(含花卉、地被植物)柱状火山榕 苗木种类: 柱状火山榕 苗木规格: 冠幅: 50-60cm, 高度150-180cm 袋苗, 4株/m², 植株丰满	m²	46.91			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港南区冲口醒狮营地业态提升改造项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		成活养护期: 12个月					
52	桂050102017011	栽植片植灌木(含花卉、地被植物)重瓣朱槿 苗木种类: 重瓣朱槿 苗木规格: 冠幅: 25-30cm, 高度30-40cm 袋苗, 16株/m², 植株丰满 成活养护期: 12个月	m²	175.66			
53	桂050102017012	栽植片植灌木(含花卉、地被植物)凌霄花 苗木种类: 凌霄花 苗木规格: 冠幅: 40-50cm, 高度150-200cm 袋苗, 4株/m², 植株丰满 成活养护期: 12个月	m²	163.20			
54	桂050102017013	栽植片植灌木(含花卉、地被植物)三角梅 苗木种类: 三角梅 苗木规格: 冠幅: 40-50cm, 高度60-70cm 袋苗, 4株/m², 植株丰满 成活养护期: 12个月	m²	827.97			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区冲口醒狮营地业态提升改造项目

第8页 共8页

[illegible]



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 贵港市港南区冲口醒狮营地业态提升改造项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
露营区、大草坪、萌宠乐园部分园建工程			
一	2022市政综合工程简易计税法	2. 24	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2. 24	分部分项工程费及措施项目费
二	市政综合工程(营改增)简易计税法	4122. 30	
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	4122. 30	分部分项工程费及措施项目费
醒狮广场、露营区、萌宠乐园部分绿化工程			
一	2022市政综合工程简易计税法	2667. 67	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2667. 67	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港南区冲口醒狮营地业态提升改造项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	010000102.1	40*60*2.0镀锌方通含镀锌费	t		
2	010000102.3	100*100*2000方通	t		
3	010000102.7	80*80*2.0镀锌方通含镀锌费	t		
4	010000102.8	80*40*2.0镀锌方通含镀锌费	t		
5	010902001.1	圆钢HPB400 Φ10以内（综合）	t		
6	012901001	钢板（综合）	t		
7	031345004	石料切割锯片	片		
8	032116001	铁件（综合）	kg		
9	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
10	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
11	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
12	040301001	砂（综合）	m³		
13	040301004	中砂	m³		
14	040301006	天然中（粗）砂	m³		
15	040502003	碎石（5~20）mm	m³		
16	040502004	碎石（5~40）mm	m³		
17	040502004	碎石 5~40mm	m³		
18	040502004.1	辉绿岩	m³		
19	040502004.2	辉绿岩	m³		
20	040502006	碎石（20~40）mm	m³		
21	040502006.1	辉绿岩	m³		
22	040502010	碎石（50~80）mm	m³		
23	040502010.1	辉绿岩	m³		
24	040506001.1	石粉渣	m³		
25	040506003.3	6-8MM深灰色砾石	m³		
26	040701006	石屑	m³		
27	041101001	毛石（块石）	m³		
28	041102002.1	100厚1200*300毛面芝麻灰花岗岩	m²		
29	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
30	050302001	一等松杂板枋材（综合）	m³		
31	050306001	周转板枋材	m³		
32	071301001.3	宽100*厚25 进口樟子松防腐木	m²		
33	130301001	乳胶漆	kg		
34	143901001	乙炔气	m³		
35	143906001	氧气	m³		
36	170509021.1	60*40*3MM方钢管	m		
37	170509025.2	钢丝绳 Φ10	m		

## 主要材料及价格表

工程名称:贵港市港南区冲口醒狮营地业态提升改造项目

第2页 共2页

[illegible]

