


招标控制价审定单

工程名称: 宾阳县黎塘工业园区宾州产业园10kV硫铁矿线10+2号杆至17号杆改造工程

金额单位: 人民币 元

序号	工程内容	送审造价	审定造价	审定结果
				核增金额(+)
				核减金额(-)
1	宾阳县黎塘工业园区宾州产业园10kV硫铁矿线10+2号杆至17号杆改造工程	1017769.34	874189.18	-143580.16
	合计	1017769.34	874189.18	-143580.16

审定造价人民币大写: 捌拾柒万肆仟壹佰捌拾玖元壹角捌分

 宾阳县黎塘工业园区管理委员会 (公章) 同意审定结果 经办人: 负责人:  年 月 日	 广西嘉达工程咨询管理有限公司 (公章) 审核人:  复核人:  负责人:  年 月 日
---	---

宾阳县黎塘工业园区宾州产业园10kV硫铁矿线10+2号
杆至17号杆改造

工程

招标控制价

招 标 人：宾阳县黎塘工业园区管理委员会

(单位盖章)



造价咨询人：广西嘉达工程咨询管理有限公司

(单位盖章)



宾阳县黎塘工业园区宾州产业园10kV硫铁矿线10+2号
杆至17号杆改造 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 874189.18元

(大写): 捌拾柒万肆仟壹佰捌拾玖元壹角捌分

招标人: 宾阳县黎塘工业园区管
理委员会
(单位盖章)



造价咨询人: 广西嘉达工程咨询管理有
限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人:

陈良
印
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

陈创
印
(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

复核时间:

总 说 明

工程名称:宾阳县黎塘工业园区宾州产业园10kV硫铁矿线10+2号杆至17号杆改造工程

第1页 共1页

一、项目概况

工程名称:宾阳县黎塘工业园区宾州产业园10kV硫铁矿线10+2号杆至17号杆改造工程

建设地点:宾阳县

工程概况:本工程位于宾阳县内,新立15m大拔稍电杆3基,新立15m普通钢筋混凝土杆2基,新架设10kV架空绝缘导线JKLYJ-10KV-185共3*265m,新安装隔离开关1组,新装故障指示器1组,新装接地挂环1组,新装避雷器2组,新装过电压保护器1组,新建开闭所共1台,浇筑开闭所基础1座,从新建开闭所内新出间隔新敷设10kV高压电缆铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆YJV22-8.7/15KV-3*240共730米(含预留电缆上杆电缆盘井部分)至新建硫铁矿线10+2号杆,利用原有电缆管道,制作10kV电缆井1座(1.5m*1.5m),制作10kV电缆头4套,制作中间电缆头1套,原硫铁矿线10+2号杆继续保留给市政公司两台专变使用,拆除原硫铁矿线11号杆至17号杆杆上10kV架空绝缘导线JKLYJ-10KV-185共3*420m,拆除12米电杆共7基。

二、编制依据

1. 国家计价规范《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》(GB50854~50862-2013)及其广西实施细则(修订本)。
2. 自治区建设主管部门颁发的相关定额及计价规定:
 - (1) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》
 - (2) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
 - (3) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》;
 - (4) 《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》(桂建标〔2018〕37号);
 - (5) 《自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号文);
 - (6) 《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号文);
 - (7) 《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标〔(2023)7号〕;
3. 广西弘燊电力设计有限公司设计图纸及答疑。
4. 与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
5. 招标文件及工程量清单。
6. 材料价格参考《南宁建设工程造价信息》2025年3月下半月除税信息价,缺项材料按市场询价除税计算。
7. 其他相关资料。

三、其他说明

1. 本工程采用商品混凝土。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县黎塘工业园区宾州产业园10kV硫铁矿线10+2号杆至17号杆改造工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县黎塘工业园区宾州产业园10kV硫铁矿线10+2号杆至17号杆改造工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程				862917.53	
		土石方工程				380.41	
1	040101002001	人工机械配合挖沟槽、基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见设计图纸 3.含人工清底,边坡修整	m ³	21.69	14.63	317.32	
2	040103001001	机械回填原土 密实度:满足图纸设计及有关规范要求	m ³	21.68	2.91	63.09	
		埋地线路工程				743207.76	
3	桂030402019001	户外开闭所(5单元) 开闭所内柜体及元器件详见设计图纸	台	1	157040.76	157040.76	
4	030414002001	送配电装置系统调试 10KV以下交流 供电 负荷隔离开关	系统	5	2976.51	14882.55	
5	030408001001	铜芯电力电缆敷设 YJV22-8.7/15kV-3*240mm ²	m	730.00	717.74	523950.20	
6	030408006001	户外电力电缆终端头制作、安装10kV 以下冷缩式(截面mm ² 以下)240	个	3	1116.23	3348.69	
7	030408006002	户外电力电缆终端头制作、安装10kV 以下冷缩式(截面mm ² 以下)300	个	1	1946.36	1946.36	
8	030408006003	冷缩式电力电缆中间头制作、安装 10kV以下冷缩式中间头(截面mm ² 以 下)240 含防爆盒	个	1	2727.87	2727.87	
9	030414015002	电缆试验 交流耐压试验	次	3	854.40	2563.20	
10	030414015004	带电施工	项	1	8720.00	8720.00	
11	030408005001	揭、盖电缆井盖	项	1	4905.00	4905.00	
12	030408008001	防火胶泥堵洞	m ³	0.50	9782.73	4891.37	
13	030404036001	电气设备标志牌(户外开闭所标志) 满足设计并符合南方电网有关规范要 求	块	1	16.35	16.35	
14	030404036002	混凝土电缆标志桩 满足设计并符合南方电网有关规范要 求	个	5	87.20	436.00	
15	030404036003	电缆走向标志牌 满足设计并符合南方电网有关规范要 求	块	20	5.45	109.00	
16	040504002001	新建电缆井 1500*1500*1500mm(内尺 寸) 1.垫层:采用C15混凝土 100mm厚 2.井壁、井底:采用C25钢筋混凝土 370mm厚 3.抹灰:内外侧面抹1:2水泥砂浆(掺 5%防水粉) 20mm厚 4.盖板材质、规格: C25钢筋混凝土 预制盖板	座	1	9441.03	9441.03	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县黎塘工业园区宾州产业园10kV硫铁矿线10+2号杆至17号杆改造工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5. 含模板制作、安装及拆除等 6. 含电缆支架制作、安装 7. 具体做法详设计图纸					
17	040504001001	户外开闭所基础井 (2400*1100+800*800)*1300mm(外尺寸) 1. 垫层: C15混凝土 200mm厚 2. 侧壁: 水泥砂浆M7.5砌Mu10砖 240mm厚 3. 圈梁及基础: C20钢筋混凝土 4. 抹灰: 砖墙内壁用1:2水泥砂浆抹面 20mm厚 5. 含模板制作, 安装及拆除等 6. 具体详见设计图纸	座	1	6714.32	6714.32	
18	030409001001	接地极 热镀锌角钢 L50*5*2500	根	6	130.76	784.56	
19	030409002001	接地母线 Φ 16热镀锌圆钢	m	30.00	24.35	730.50	
		架空线路工程				119329.36	
20	030410001001	15m大拔稍电杆 1. 类型: Φ 270/390 $\times$ 9m + Φ 390/470 $\times$ 6m上段:20 Φ 18 +下段: 20 Φ 2 2. 含电杆施工定位、基础土方开挖、 回填, 电杆基础混凝土浇筑、基础钢 筋制作、安装 3. 其他详见设计图纸	根	3	24855.60	74566.80	
21	030410001002	15m普通钢筋混凝土杆 1. 类型: 190mm $\times$ 15m $\times$ 75kn.m 2. 含电杆施工定位、基础土方开挖、 回填 3. 其他详见设计图纸	根	2	6002.44	12004.88	
22	030410003001	10kV架空绝缘导线架设 JKLYJ-10KV-185mm ²	km	0.825	19184.14	15826.92	
23	030410004001	隔离开关 HGW9-10/630	组	1	1905.09	1905.09	
24	030410004002	故障指示器	组	1	354.84	354.84	
25	030410004003	避雷器 H5WS-17/50TLQ(瓷式带脱口 器)	组	2	807.92	1615.84	
26	030410004004	过电压保护器	组	1	562.21	562.21	
27	030410002001	横担 角钢 L63*6*1700	组	6	123.70	742.20	
28	030410002002	横担 角钢 L80*7*1700	组	8	158.71	1269.68	
29	030410004005	拉线制作、安装 普通拉线(截面mm ² 以内)70	根	2	83.01	166.02	
30	030410004006	柱式绝缘子 PS-15/5	只	19	47.26	897.94	
31	030410004007	耐张双铁头绝缘子串 SL-15/70	只	6	64.63	387.78	
32	030410004008	单顶抱箍 BGDS-190	副	1	23.15	23.15	
33	030410004009	抱箍(普通型) BGL-60-190	副	4	23.15	92.60	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:宾阳县黎塘工业园区宾州产业园10kV硫铁矿线10+2号杆至17号杆改造工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
34	030410004010	双头螺栓 MS18x310	套	28	8.72	244.16	
35	030410004011	单头螺栓 M16x120	套	6	8.18	49.08	
36	030410004012	单头螺栓 M16x50	套	12	7.19	86.28	
37	030410004013	C型线夹 CT-120/185	个	6	25.07	150.42	
38	030410004014	C型设备线夹CT-852	个	6	25.07	150.42	
39	030410004015	C型夹 CT-	个	6	25.07	150.42	
40	030410004016	M垫铁 MD-60-190	个	2	17.44	34.88	
41	030410004017	延长环 PH-7	个	2	8.72	17.44	
42	030410004018	楔型线夹 NX-2	付	6	6.10	36.60	
43	030410004019	球头挂环 QP-7	个	2	13.63	27.26	
44	030410004020	绝缘子 XP-70	片	2	17.44	34.88	
45	030410004021	碗头挂环 W-7B	个	2	4.91	9.82	
46	030410004022	镀锌钢绞线 JG1A-65	米	40	10.90	436.00	
47	030410004023	UT型线夹 NUT-2	付	2	19.62	39.24	
48	030410004024	拉线棒 Φ 16*2500	个	2	28.34	56.68	
49	030410004025	拉环 Φ 16	付	2	5.67	11.34	
50	030410004026	拉盘 1*0.5*0.17	块	2	12.21	24.42	
51	030410004027	耐张联板 NL-80-585	套	2	65.40	130.80	
52	030410004028	瓷横担绝缘子 SC-210	只	6	35.97	215.82	
53	030410004029	绝缘子串	串	3	190.75	572.25	
54	030410004030	接地挂环	组	1	187.48	187.48	
55	030411001001	砖、混凝土结构明配 SC镀锌钢管 DN150	m	6.00	170.42	1022.52	
56	030409001002	接地极 镀锌角钢 L50*5*2500	根	8	130.76	1046.08	
57	030409002002	户外接地母线 镀锌扁钢 -50*5	m	2.50	25.95	64.88	
58	030409003001	避雷引下线 镀锌扁钢 -50*5	m	2.50	28.64	71.60	
59	030414011001	接地装置调试 一柱一接地极	系统	1	113.44	113.44	
60	030410001003	12米电杆拆除 含:土方挖填。横担、绝缘子等金具 拆除,电杆拆除,搬运至现场指定集 中堆放地点,清理现场。	根	7	386.26	2703.82	
61	030410003002	10kV架空绝缘导线拆除 JKLYJ-10KV-185mm ² 含:拆除,搬运至现场指定集中堆放 地点,清理现场。	km	0.720	1701.91	1225.38	
		合计				862917.53	
		Σ人工费				51179.91	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称:宾阳县黎塘工业园区宾州产业园10kV硫铁矿线10+2号杆至17号杆改造工程

第4页 共4页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:宾阳县黎塘工业园区宾州产业园10kV硫铁矿线10+2号杆至17号杆改造工程

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
		分部分项工程										
		土石方工程										
1	040101002001	人工机械配合挖沟槽、基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见设计图纸 3.含人工清底,边坡修整	m³	21.69	14.63	9.36		1.82	1.57	0.67	1.21	
	C1-0002	人工挖土方 三类土	100m³	0.0217	11772.01	9000.01			1260.00	540.00	972.00	
	C1-0013	挖掘机挖土方 装车 三类土	1000m³	0.01951	3170.41	400.00		2023.86	339.34	145.43	261.78	
2	040103001001	机械回填原土 密实度:满足图纸设计及有关规范要求	m³	21.68	2.91	0.40		1.83	0.31	0.13	0.24	
	C1-0010	挖掘机挖土方 不装车 三类土	1000m³	0.02168	2920.18	400.00		1832.55	312.56	133.95	241.12	
		埋地线路工程										
3	桂030402019001	户外开闭所(5单元) 开闭所内柜体及元器件详见设计图纸	台	1	157040.76	269.07	142241.41	994.85	404.45	164.31	12966.67	
	B4-0104	成套箱式开闭所安装 (≤6回路)	座	1	157040.76	269.07	142241.41	994.85	404.45	164.31	12966.67	
4	030414002001	送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	5	2976.51	1577.25	10.45	298.81	600.34	243.89	245.77	
	B4-2121	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 负荷隔离开关	系统	5	2976.51	1577.25	10.45	298.81	600.34	243.89	245.77	
5	030408001001	铜芯电力电缆敷设 YJV22-8.7/15kV-3*240mm2	m	730.00	717.74	21.85	620.69	4.21	8.34	3.39	59.26	
	B4-0922	铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (≤240mm²)	100m	7.3000	71773.71	2184.89	62068.45	421.31	833.98	338.81	5926.27	
6	030408006001	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下冷缩式(截面mm²以下)240	个	3	1116.23	293.68	593.89	2.99	94.93	38.57	92.17	
	B4-1071	电力电缆头制作、安装 终端头 10KV以下 户外冷缩式 终端头 截面(≤240mm²)	个	3	1116.23	293.68	593.89	2.99	94.93	38.57	92.17	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:宾阳县黎塘工业园区宾州产业园10kV硫铁矿线10+2号杆至17号杆改造工程

第2页 共10页

序 号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
7	030408006002	户外电力电缆终端头制作、安装10kV以下冷缩式 (截面mm²以下)300	个	1	1946.36	381.40	1224.66	5.49	123.80	50.30	160.71	
	B4-1072	电力电缆头制作、安装 终端头 10KV以下 户外冷缩 式 终端头 截面(≤400mm²)	个	1	1946.36	381.40	1224.66	5.49	123.80	50.30	160.71	
8	030408006003	冷缩式电力电缆中间头制作、安装10kV以下冷缩式 中间头(截面mm²以下)240 含防爆盒	个	1	2727.87	295.77	2057.48	11.23	98.24	39.91	225.24	
	B4-1000	电力电缆头制作、安装 中间头 10KV以下 冷缩式 中间头 截面(≤240mm²)	个	1	2727.87	295.77	2057.48	11.23	98.24	39.91	225.24	
9	030414015002	电缆试验 交流耐压试验	次	3	854.40	449.52	1.61	89.96	172.63	70.13	70.55	
	B4-2153	绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆试验 交流 耐压试验10kv	组/三 相	3	854.40	449.52	1.61	89.96	172.63	70.13	70.55	
10	030414015004	带电施工	项	1	8720.00		8000.00				720.00	
	B-	带电施工	项	1	8720.00		8000.00				720.00	
11	030408005001	揭、盖电缆井盖	项	1	4905.00		4500.00				405.00	
	B-	揭、盖电缆井盖	项	1	4905.00		4500.00				405.00	
12	030408008001	防火胶泥堵洞	m³	0.50	9782.73	6044.31	210.73		1934.18	785.76	807.75	
	B4-0889	防火封堵 防火胶泥	m³	0.50	9782.73	6044.31	210.73		1934.18	785.76	807.75	
13	030404036001	电器设备标志牌（户外开闭所标志） 满足设计并符合南方电网有关规范要求	块	1	16.35		15.00				1.35	
	B-	电器设备标志牌（户外开闭所标志）	块	1	16.35		15.00				1.35	
14	030404036002	混凝土电缆标志桩 满足设计并符合南方电网有关规范要求	个	5	87.20		80.00				7.20	
	B-	混凝土电缆标志桩	个	5	87.20		80.00				7.20	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:宾阳县黎塘工业园区宾州产业园10kV硫铁矿线10+2号杆至17号杆改造工程

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
15	030404036003	电缆走向标志牌 满足设计并符合南方电网有关规范要求	块	20	5.45		5.00				0.45	
	B-	电缆走向标志牌	块	20	5.45		5.00				0.45	
16	040504002001	新建电缆井 1500*1500*1500mm(内尺寸) 1.垫层:采用C15混凝土 100mm厚 2.井壁、井底:采用C25钢筋混凝土 370mm厚 3.抹灰:内外侧面抹1:2水泥砂浆(掺5%防水粉) 20mm厚 4.盖板材质、规格:C25钢筋混凝土预制盖板 5.含模板制作、安装及拆除等 6.含电缆支架制作、安装 7.具体做法详设计图纸	座	1	9441.03	2142.44	5297.25	177.73	742.45	301.63	779.53	
	B4-2100	路灯基础、接线手井 砌筑式 垫层	10m³	0.025	6805.59	1534.69	3644.26	258.00	573.66	233.05	561.93	
	B4-2102	路灯基础、接线手井 砌筑式 矩形砖砌	10m³	0.370	7372.27	1754.45	4046.57	119.33	599.61	243.59	608.72	
	B4-2103	路灯基础、接线手井 砌筑式 井墙1:2水泥防水砂浆厚20mm	100m²	0.0900	4003.88	2140.39	569.72		684.92	278.25	330.60	
	B4-2106	路灯基础、接线手井 砌筑式 混凝土井盖、座安装	套	1	2059.50	55.39	1809.14		17.72	7.20	170.05	
	B4-2107	路灯基础、接线手井 现浇式 C25混凝土基础	m³	0.77	660.33	126.23	332.86	62.01	60.24	24.47	54.52	
	B4-2108	路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 ≤φ10	t	0.016	6029.08	1274.06	3634.94	33.75	418.50	170.02	497.81	
	B4-2109	路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 >φ10	t	0.071	5616.32	887.21	3786.82	54.70	301.41	122.45	463.73	
	B-	φ300 PVC-U集水口(内填粗砂)	个	1	87.20		80.00				7.20	
	B4-2011	铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、安装	100kg	1.4602	2076.71	702.87	811.65	51.33	241.34	98.05	171.47	
17	040504001001	户外开闭所基础井 (2400*1100*800*800)*1300mm(外尺寸) 1.垫层:C15混凝土 200mm厚	座	1	6714.32	1275.91	4043.59	183.63	467.05	189.74	554.40	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:宾阳县黎塘工业园区宾州产业园10kV硫铁矿线10+2号杆至17号杆改造工程

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
		2. 侧壁:水泥砂浆M7.5砌Mu10砖 240mm厚 3. 圈梁及基础: C20钢筋混凝土 4. 抹灰: 砖墙内墙面1:2水泥砂浆抹面 20mm厚 5. 含模板制作、安装及拆除等 6. 具体详见设计图纸										
	B4-2100	路灯基础、接线手井 砌筑式 垫层	10m³	0.098	6805.59	1534.69	3644.26	258.00	573.66	233.05	561.93	
	B4-2102	路灯基础、接线手井 砌筑式 矩形砖砌	10m³	0.350	7372.27	1754.45	4046.57	119.33	599.61	243.59	608.72	
	B4-2107换	路灯基础、接线手井 现浇式 C20混凝土基础	m³	1.88	1081.47	126.23	719.22	62.01	60.24	24.47	89.30	
	B4-2103	路灯基础、接线手井 砌筑式 井墙1: 2水泥防水砂浆厚20mm	100m²	0.1022	4010.84	2140.39	576.11		684.92	278.25	331.17	
	B4-2106	路灯基础、接线手井 砌筑式 混凝土井盖、座安装	套	1	915.00	55.39	759.14		17.72	7.20	75.55	
	B-	φ 200 PVC-U集水口 (内填粗砂)	个	2	54.50		50.00				4.50	
18	030409001001	接地极 热镀锌角钢 L50*5*2500	根	6	130.76	39.23	50.28	8.82	15.38	6.25	10.80	
	B4-1111	接地极 (板) 制作、安装 角钢接地极 普通土	根	6	130.76	39.23	50.28	8.82	15.38	6.25	10.80	
19	030409002001	接地母线 φ16热镀锌圆钢	m	30.00	24.35	8.96	8.71	0.44	3.01	1.22	2.01	
	B4-1130	接地母线敷设 户外钢接地母线敷设	10m	3.000	243.53	89.63	87.06	4.41	30.09	12.23	20.11	
		架空线路工程										
20	030410001001	15m大拔稍电杆 1. 类型: Φ270/390×9m+Φ390/470×6m上段: 20Φ18+下段:20Φ2 2. 含电杆施工定位、基础土方开挖、回填, 电杆基础混凝土浇筑、基础钢筋制作、安装 3. 其他详见设计图纸	根	3	24855.60	3248.25	16793.75	896.28	1326.29	538.78	2052.25	
	B4-1211	电杆土石方工程 施工定位 单杆	基	3	67.69	34.42	9.44	1.90	11.62	4.72	5.59	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数 (各项费用) 不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳税增值税, 其计算基数 (各项费用) 包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:宾阳县黎塘工业园区宾州产业园10kV硫铁矿线10+2号杆至17号杆改造工程

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	B4-1216	电杆土石方工程 杆坑土石方工程 普通土	10m³	5.063	1034.22	641.21	19.07		205.19	83.36	85.39	
	B4-1231	电杆装配及组立 汽车组立混凝土杆 杆高(≤15m)	根	3	9590.94	239.74	8296.24	107.01	110.96	45.08	791.91	
	B4-2107换	路灯基础、接线手井 现浇式 C25混凝土基础	m³	35.40	923.51	126.23	574.31	62.01	60.24	24.47	76.25	
	B4-2107换	路灯基础、接线手井 现浇式 C30混凝土基础	m³	1.83	976.85	126.23	623.24	62.01	60.24	24.47	80.66	
	B4-2108	路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 ≤φ10	t	0.150	6029.08	1274.06	3634.94	33.75	418.50	170.02	497.81	
	B4-2109	路灯基础、接线手井 现浇式 钢筋制作安装 >φ10	t	0.885	5616.32	887.21	3786.82	54.70	301.41	122.45	463.73	
21	030410001002	15m普通钢筋混凝土杆 1.类型:190mm×15m×75kn.m 2.含电杆施工定位、基础土方开挖、回填 3.其他详见设计图纸	根	2	6002.44	728.46	4292.64	108.91	267.96	108.86	495.61	
	B4-1211	电杆土石方工程 施工定位 单杆	基	2	67.69	34.42	9.44	1.90	11.62	4.72	5.59	
	B4-1216	电杆土石方工程 杆坑土石方工程 普通土	10m³	1.417	1034.22	641.21	19.07		205.19	83.36	85.39	
	B4-1231	电杆装配及组立 汽车组立混凝土杆 杆高(≤15m)	根	2	5202.00	239.74	4269.69	107.01	110.96	45.08	429.52	
22	030410003001	10kV架空绝缘导线架设 JKLYJ-10KV-185mm2	km	0.825	19184.14	1932.44	14662.63	93.42	648.28	263.36	1584.01	
	B4-1306换	导线架设 绝缘铝绞线架设 绝缘铝绞线截面(≤240mm²)	1km/单线	0.825	3471.75	1932.44	247.59	93.42	648.28	263.36	286.66	
	B-	JKLYJ-10KV-185mm2	km	0.825	15712.39		14415.04				1297.35	
23	030410004001	隔离开关 HGW9-10/630	组	1	1905.09	234.29	847.56	386.56	198.67	80.71	157.30	
	B4-1329换	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 隔离开关	组	1	1905.09	234.29	847.56	386.56	198.67	80.71	157.30	
24	030410004002	故障指示器	组	1	354.84	9.57	311.28	0.26	3.15	1.28	29.30	
	B4-2154	绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆故障寻址仪安装调试	个	1	354.84	9.57	311.28	0.26	3.15	1.28	29.30	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称: 宾阳县黎塘工业园区宾州产业园10kV硫铁矿线10+2号杆至17号杆改造工程

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
25	030410004003	避雷器 H5WS-17/50TLQ(瓷式带脱口器)	组	2	807.92	121.69	556.32	5.82	40.80	16.58	66.71	
	B4-1328	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 避雷器	组	2	807.92	121.69	556.32	5.82	40.80	16.58	66.71	
26	030410004004	过电压保护器	组	1	562.21	111.70	345.38	5.82	37.61	15.28	46.42	
	B4-1326	杆上配电设备安装 杆上变压器安装 跌落式熔断器	组	1	562.21	111.70	345.38	5.82	37.61	15.28	46.42	
27	030410002001	横担 角钢 L63*6*1700	组	6	123.70	29.97	70.03		9.59	3.90	10.21	
	B4-1272	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	6	123.70	29.97	70.03		9.59	3.90	10.21	
28	030410002002	横担 角钢 L80*7*1700	组	8	158.71	29.97	102.15		9.59	3.90	13.10	
	B4-1272	横担安装 10kV以下横担安装 铁横担 单根	组	8	158.71	29.97	102.15		9.59	3.90	13.10	
29	030410004005	拉线制作、安装 普通拉线(截面mm²以内) 70	根	2	83.01	49.95	3.74		15.98	6.49	6.85	
	B4-1286	拉线制作、安装 普通拉线截面(≤70mm²)	根	2	83.01	49.95	3.74		15.98	6.49	6.85	
30	030410004006	柱式绝缘子 PS-15/5	只	19	47.26		43.36				3.90	
	B-	柱式绝缘子 PS-15/5	只	19	47.26		43.36				3.90	
31	030410004007	耐张双铁头绝缘子串 SL-15/70	只	6	64.63		59.29				5.34	
	B-	耐张双铁头绝缘子串 SL-15/70	只	6	64.63		59.29				5.34	
32	030410004008	单顶抱箍 BGDS-190	副	1	23.15		21.24				1.91	
	B-	单顶抱箍 BGDS-190	副	1	23.15		21.24				1.91	
33	030410004009	抱箍(普通型) BGL-60-190	副	4	23.15		21.24				1.91	
	B-	抱箍(普通型) BGL-60-190	副	4	23.15		21.24				1.91	
34	030410004010	双头螺栓 MS18x310	套	28	8.72		8.00				0.72	

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 其计算基数(各项费用)不含增值税进项税; 在简易计税法中为应纳增值税, 其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:宾阳县黎塘工业园区宾州产业园10kV疏铁矿线10+2号杆至17号杆改造工程

第7页 共10页

序 号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	B-	双头螺栓 MS18x310	套	28	8.72		8.00				0.72	
35	030410004011	单头螺栓 M16x120	套	6	8.18		7.50				0.68	
	B-	单头螺栓 M16x120	套	6	8.18		7.50				0.68	
36	030410004012	单头螺栓 M16x50	套	12	7.19		6.60				0.59	
	B-	单头螺栓 M16x50	套	12	7.19		6.60				0.59	
37	030410004013	C型线夹 CT-120/185	个	6	25.07		23.00				2.07	
	B-	C型线夹 CT-120/185	个	6	25.07		23.00				2.07	
38	030410004014	C型设备线夹CT-852	个	6	25.07		23.00				2.07	
	B-	C型设备线夹CT-852	个	6	25.07		23.00				2.07	
39	030410004015	C型夹 CT-	个	6	25.07		23.00				2.07	
	B-	C型夹 CT-	个	6	25.07		23.00				2.07	
40	030410004016	M垫铁 MD-60-190	个	2	17.44		16.00				1.44	
	B-	M垫铁 MD-60-190	个	2	17.44		16.00				1.44	
41	030410004017	延长环 PH-7	个	2	8.72		8.00				0.72	
	B-	延长环 PH-7	个	2	8.72		8.00				0.72	
42	030410004018	楔型线夹 NX-2	付	6	6.10		5.60				0.50	
	B-	楔型线夹 NX-2	付	6	6.10		5.60				0.50	
43	030410004019	球头挂环 QP-7	个	2	13.63		12.50				1.13	
	B-	球头挂环 QP-7	个	2	13.63		12.50				1.13	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值费,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:宾阳县黎塘工业园区宾州产业园10kV疏铁矿线10+2号杆至17号杆改造工程

第8页 共10页

序 号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)					其中： 暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		增值税
44	030410004020	绝缘子 XP-70	片	2	17.44		16.00				1.44	
	B-	绝缘子 XP-70	片	2	17.44		16.00				1.44	
45	030410004021	碗头挂环 W-7B	个	2	4.91		4.50				0.41	
	B-	碗头挂环 W-7B	个	2	4.91		4.50				0.41	
46	030410004022	镀锌钢绞线 JG1A-65	米	40	10.90		10.00				0.90	
	B-	镀锌钢绞线 JG1A-65	米	40	10.90		10.00				0.90	
47	030410004023	UT型线夹 NUT-2	付	2	19.62		18.00				1.62	
	B-	UT型线夹 NUT-2	付	2	19.62		18.00				1.62	
48	030410004024	拉线棒 Φ16*2500	个	2	28.34		26.00				2.34	
	B-	拉线棒 Φ16*2500	个	2	28.34		26.00				2.34	
49	030410004025	拉环 Φ16	付	2	5.67		5.20				0.47	
	B-	拉环 Φ16	付	2	5.67		5.20				0.47	
50	030410004026	拉盘 1*0.5*0.17	块	2	12.21		11.20				1.01	
	B-	拉盘 1*0.51*0.17	块	2	12.21		11.20				1.01	
51	030410004027	耐张联板 NL-80-585	套	2	65.40		60.00				5.40	
	B-	耐张联板 NL-80-585	套	2	65.40		60.00				5.40	
52	030410004028	瓷横担绝缘子 SC-210	只	6	35.97		33.00				2.97	
	B-	瓷横担绝缘子 SC-210	只	6	35.97		33.00				2.97	
53	030410004029	绝缘子串	串	3	190.75		175.00				15.75	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳税增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

综合单价分析表
(适用于单价合同)

工程名称:宾阳县黎塘工业园区宾州产业园10kV疏铁矿线10+2号杆至17号杆改造工程

第9页 共10页

序 号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价(元)						其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税	
	B-	绝缘子串	串	3	190.75		175.00				15.75	
54	030410004030	接地挂环	组	1	187.48		172.00				15.48	
	B-换	接地挂环	组	1	187.48		172.00				15.48	
55	030411001001	砖、混凝土结构明配 SC镀锌钢管 DN150	m	6.00	170.42	40.58	93.27	2.92	13.92	5.66	14.07	
	B4-1409	防爆镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称 直径（≤100mm）	100m	0.0600	17042.73	4058.21	9327.43	292.21	1392.13	565.55	1407.20	
56	030409001002	接地极 镀锌角钢 L50*5*2500	根	8	130.76	39.23	50.28	8.82	15.38	6.25	10.80	
	B4-1111	接地极（板）制作、安装 角钢接地极 普通土	根	8	130.76	39.23	50.28	8.82	15.38	6.25	10.80	
57	030409002002	户外接地母线 镀锌扁钢 -50*5	m	2.50	25.95	8.96	10.18	0.44	3.01	1.22	2.14	
	B4-1130	接地母线敷设 户外钢接地母线敷设	10m	0.250	259.55	89.63	101.76	4.41	30.09	12.23	21.43	
58	030409003001	避雷引下线 镀锌扁钢 -50*5	m	2.50	28.64	9.24	11.10	1.23	3.35	1.36	2.36	
	B4-1152	避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物明敷引下	10m	0.250	286.33	92.35	111.00	12.26	33.48	13.60	23.64	
59	030414011001	接地装置调试 一柱一接地极	系统	1	113.44	63.09	1.34	7.76	22.67	9.21	9.37	
	B4-2142	接地装置调试 一柱一接地极	根	1	113.44	63.09	1.34	7.76	22.67	9.21	9.37	
60	030410001003	12米电杆拆除 含：土方挖填。横担、绝缘子等金具拆除，电杆拆 除，搬运至现场指定集中堆放地点，清理现场。	根	7	386.26	233.71	10.20	53.71	57.31	20.08	11.25	
	0901119换	混凝土杆（m以内）汽车拆除混凝土杆 12	根	7	386.26	233.71	10.20	53.71	57.31	20.08	11.25	
61	030410003002	10kV架空绝缘导线拆除 JKLYJ-10KV-185mm2 含：拆除，搬运至现场指定集中堆放地点，清理现 场。	km	0.720	1701.91	1103.76	151.00	75.92	241.42	80.24	49.57	

注:此表增值税是指建筑服务增值税,在一般计税法中为增值税销项税,其计算基数(各项费用)不含增值税进项税;在简易计税法中为应纳增值税,其计算基数(各项费用)包含增值税进项税。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:宾阳县黎塘工业园区宾州产业园10kV疏铁矿线10+2号杆至17号杆改造工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。