钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村
容村貌整治项目工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：（单位盖章）　　造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）　　法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：　　复 核 人：

编 制 时 间：　　复 核 时 间：

总 说 明

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程

一、工程概况
1、项目名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔基础设施建设项目
2、本项目地处贺州市钟山县公安镇，施工范围为：室外硬化、路灯工程等

二、编制依据：
1、本工程施工设计图纸及相关资料；
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3、《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
4、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）；
5、《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修订本）；
6、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其费用定额；
7、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其相关费用定额；
8、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其费用定额；
9、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标【2016】16号)；
10、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标【2016】17号）；
11、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发【2023】6号）
12、桂建标〔2023〕7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
13、等与其有关文件及其与之相关的规范规定要求。

三、其它说明：
1、弃渣运距：暂按3km计算。
2、本项目采用简易计税法。
3、本项目信息价按《贺州市建设工程造价信息》2025年2期计取，缺项部分参考市场询价。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	道路工程			
1.1.2	路灯工程			
1.1.3	公厕土建工程			
1.1.4	公厕安装工程			
1.1.5	景观工程			
	投标报价合计			

单位工程投标报价汇总表

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	道路工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	路灯工程		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	公厕土建工程		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	公厕安装工程		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	景观工程		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		道路工程					
		分部分项工程					
	0401	**土石方工程**					
1	040101001001	挖一般土方（装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:0.5m以内	m^3	1544.09			
2	040101002001	挖沟槽、基坑土方（装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.0以内	m^3	642.99			
3	040103001001	挖沟槽、基坑土方（不装车） 1.部位:沟槽回填 2.填方来源:利用挖土方	m^3	181.96			
4	040103002001	余方弃置 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:3km	m^3	2187.08			
	0402	**道路工程**					
5	040202011001	碎石 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:50mm	m^2	444.00			
6	*040202011002	碎石 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:100mm	m^2	6746.20			
7	*040203007001	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25商品砼 2.厚度:180mm 3.含模板安拆及塑料膜养护	m^2	6746.20			
8	040203007002	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25商品砼 2.厚度:150mm 3.含模板安拆及塑料膜养护	m^2	81.00			
9	040203007003	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25商品砼 2.厚度:120mm 3.含模板安拆及塑料膜养护	m^2	363.00			
10	040204002001	人行道块料铺设 1.80mm厚植草砖 2.50厚中粗砂(机制砂) 3.150厚级配砂石层 4.素土夯实	m^2	44.40			
11	*040204002002	人行道块料铺设 1.40厚600*300灰白色青石板（粗砂扫缝） 2.30厚1:3水泥砂浆粘结层 3.150厚C20混凝土 4.150厚级配砂石层 5.素土夯实	m^2	70.00			
12	040204007001	树池砌筑（一） 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平 2.MU5页岩M7.5水泥砂浆 3.100厚C15素垫层 4.素土夯实	个	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
13	040204007002	树池砌筑（二） 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平 2.MU5页岩M7.5水泥砂浆 3.100厚C15素垫层 4.素土夯实	个	3			
14	040204007003	树池砌筑（三） 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹平 2.MU5页岩M7.5水泥砂浆 3.100厚C15素垫层 4.素土夯实	个	1			
15	04B002001	宣传栏 详图纸 1.Φ32无缝钢管0.5mm连接 2.Φ32轻质铝管0.5mm骨架 3.200*200方通柱0.4mm 4.4mm厚天蓝色阳光板，Φ45轻质铝管0.5mm包边 5.不锈钢201包边 6.含基础施工	座	2			
	0405	**管网工程**					
16	桂040501021001	渠道基础 1.垫层、基础材质及 厚度:100厚碎石垫层	m^3	13.13			
17	桂040501021002	渠道基础 1.垫层、基础材质及 厚度:100厚C15混凝土 2.含模板制作安装拆除	m^3	53.40			
18	*桂040501023001	现浇混凝土渠道(水沟1) 1.混凝土种类、强度等级:C25混凝土 2.含模板制作安装拆除	m^3	74.55			
19	*桂040501023002	截水沟 1.混凝土种类、强度等级:C25混凝土 2.含模板制作安装拆除 3.沟壁、沟底20厚1:3水泥砂浆抹面(掺3%防水剂) 4.铸铁篦子500*300*40	m^3	12.81			
20	桂040501023006	现浇混凝土渠道(道路1) 1.混凝土种类、强度等级:C25混凝土 2.含模板制作安装拆除	m^3	142.12			
21	桂040501023007	现浇混凝土渠道(道路3) 1.混凝土种类、强度等级:C25混凝土 2.含模板制作安装拆除	m^3	36.98			
22	桂040501023005	现浇混凝土渠道(盖板涵) 1.混凝土种类、强度等级:C25混凝土 2.含模板制作安装拆除	m^3	13.53			
23	040501017001	铸铁篦子500*300*40	m	100.10			
24	桂040501024001	钢筋混凝土预制盖板(板厚20cm以内) 1.混凝土种类、强度等级:C25混凝土 2.含模板制作安装拆除	m^3	71.49			
25	桂040501024002	钢筋混凝土预制盖板(板厚30cm以内) 1.混凝土种类、强度等级:C25混凝土 2.含模板制作安装拆除	m^3	4.26			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
26	040901002001	预制构件钢筋 1.钢筋规格:钢筋制作、安装 Φ10以内	t	1.591			
27	040901002002	预制构件钢筋 1.钢筋规格:钢筋制作、安装 Φ10以上	t	0.174			
	0410	**拆除工程**					
28	041001001001	拆除路面 1.厚度:180mm厚 2.路面类型:砼路面 3.渣土外运3km	㎡	1923.00			
29	041001001002	拆除路面 1.厚度:120mm厚 2.路面类型:砼路面 3.渣土外运3km	㎡	81.00			
30	041001002001	拆除人行道 1.厚度:80mm厚六角砖 2.渣土外运3km	㎡	122.10			
31	041001002002	拆除人行道 1.厚度:100mm厚 2.路面类型:大理石 3.渣土外运3km	㎡	592.80			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	**大型机械、设备进出场及安拆、使用**					
32	041106001001	履带式挖掘机 1.0㎥以外 场外运输费	台·次	1			
33	041106001002	压路机 场外运输费	台·次	1			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		Σ增值税					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		Σ增值税					
		路灯工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
34	030404017001	配电箱 (1)名称:景观照明配电箱 (2)规格:非标 (3)型号:室外型 IP55 (4)含箱内元器件安装	台	1			
35	030408001001	电力电缆 (1)规格:YJV-4*6mm2 (2)材质:铜芯 (3)敷设方式、部位:埋地	m	70.00			
36	030408006001	电力电缆头 (1)规格:YJV-4*6mm2	个	2			
37	030408003001	电缆保护管 (1)材质:PVC硬质塑料套管 (2)规格:PVC50 (3)敷设方式:埋地	m	70.00			
38	030412007001	一般路灯 (1)名称:三火LED泛光灯 (2)规格:LED 3*250W 7500lm (3)灯杆材质、规格:钢板采用Q235 钢板厚5mm (4)灯杆形式(单、双):杆高9m	套	4			
39	030412007002	一般路灯 (1)名称:一体化太阳能路灯 40W太阳能灯头 (2)灯杆材质、规格:采用国标Q235优质钢材制造，无缝焊接，灯杆热镀锌,静电喷塑，高温烘烤防腐处理，上口径60mm,下口径130mm，壁厚2.3mm。 (3)灯架形式及臂长:臂长1.5m (4)规格:太阳能灯灯杆总高6米 (5)多晶硅100瓦板太阳能板，尺寸：1030*670mm (6)板子6V系统100W，电池80ah锂电池灯 (7)智能品牌控制器:光控+时控，要求每天亮灯10小时，可连续工作6个阴雨天。支持三时段设置，防水等级IP66	套	40			
40	桂030413007001	电缆井 (1)井截面、深度:480*480*600(净空) (2)垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 (3)砌体材料:页岩标准砖 (4)砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 (5)井盖材质、规格:砼预制盖板	座	3			
41	桂030413011001	现浇基础(投光灯)	座	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1)混凝土种类:商品砼 (2)混凝土强度等级:C20 (3)钢筋种类、规格:钢筋笼					
42	桂030413011002	现浇基础(太阳能路灯) (1)混凝土种类:商品砼 (2)混凝土强度等级:C25 (3)钢筋种类、规格:钢筋笼	座	10			
43	桂030413011003	现浇基础(太阳能路灯) (1)混凝土种类:商品砼 (2)混凝土强度等级:C25	座	30			
44	010516001001	地脚螺栓	t	0.170			
45	030409001001	接地极 (1)名称:镀锌角钢 (2)规格:L50*5 L=2500 (3)土质:普通土	根	4			
46	030409002001	接地母线 (1)规格:Φ12镀锌圆钢	m	6.00			
47	桂030413013001	小型机械挖沟槽一般土	m^3	22.75			
48	桂030413014001	机械回填沟槽土方	m^3	22.75			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
公厕土建工程							
		分部分项工程					
	0101	**土石方工程**					
49	010101002001	挖一般土方(不装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内	m^3	358.99			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(3)人工辅助机械开挖					
50	010101002002	挖一般土方(装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 (3)人工辅助机械开挖	m^3	5.48			
51	010101004001	挖基坑土方(装车) (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 (3)人工辅助机械开挖	m^3	36.35			
52	010103001001	回填方 (1)密实度:符合设计要求 (2)填方来源:原土回填	m^3	358.99			
53	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:多余土方 (2)运距:暂按3KM	m^3	41.83			
	0104	**砌筑工程**					
54	010401001001	砖基础 (1)砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 (2)砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m^3	24.32			
55	010401004001	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖240×115×90 (2)墙体厚度:120mm (3)砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆	m^3	0.61			
56	010401004002	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 240×180×90 (2)墙体厚度:180mm (3)砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆	m^3	16.01			
57	010401014001	砖地沟、明沟 (1)20厚1:2.5水泥砂浆粉面 (2)页岩标准砖 240×115×53,M5.0水泥砂浆砌筑 (3)70厚C10混凝土 (4)素土夯实	m	13.36			
	0105	**混凝土及钢筋混凝土工程**					
58	010501001001	垫层 (1)混凝土种类:商品砼 (2)混凝土强度等级:C15	m^3	0.24			
59	010501002001	带形基础 (1)混凝土种类:商品砼 (2)混凝土强度等级:C25	m^3	8.14			
60	010501003001	独立基础 (1)混凝土种类:商品砼 (2)混凝土种类、强度等级:C25	m^3	0.49			
61	010503001001	基础梁 (1)混凝土种类:商品砼 (2)混凝土种类、强度等级:C25	m^3	3.38			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
62	010502002001	构造柱 (1)混凝土种类:商品砼 (2)混凝土强度等级:C20	m^3	5.11			
63	010502003001	异形柱 (1)柱形状:圆形 (2)混凝土种类:商品砼 (3)混凝土强度等级:C25	m^3	0.61			
64	010505001001	有梁板 (1)混凝土种类:商品砼 (2)混凝土强度等级:C25 (3)斜板,坡度在26° 34′ 至45°	m^3	12.41			
65	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 (1)混凝土种类:商品砼 (2)混凝土强度等级:C25	m^3	1.53			
66	010507001001	散水 参照11ZJ901 3/6 (1)20厚1:2.5水泥砂浆粉面 (2)60厚C10混凝土 (3)素土夯实	m^2	11.70			
67	010507001002	坡道 参照03J926 4/22 (1)60厚C20细石混凝土 (2)嵌砌卵石面层 (3)20厚粗砂垫层 (4)150厚3:7灰土 (5)素土夯实	m^2	5.15			
68	010507004001	台阶 参照11ZJ901 4/9 (1)100厚C15混凝土 (2)100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 (3)素土夯实	m^3	1.44			
69	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	1.346			
70	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	1.455			
71	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.253			
72	010516003001	套筒直形螺栓钢筋接头 Φ32以内	个	2			
	0108	**门窗工程**					
73	010802004001	防盗门 (1)门框、扇材质及规格:成品钢防盗门	m^2	7.98			
74	010807001001	70系列铝合金推拉窗 (1)框、扇材质及规格:铝合金型材厚度≥1.4 (2)玻璃品种、厚度:中空玻璃6+12A+6	m^2	10.44			
75	桂010811002001	门窗周边塞缝 (1)塞缝材料种类:水泥砂浆1:3	m	50.00			
	0109	**屋面及防水工程**					
76	010901001001	瓦屋面 (1)浅灰色外墙防水涂料一底两面 (2)1~1.5厚JS水泥基防水涂料 (3)20厚1:3水泥砂浆找平 (4)钢筋混凝土屋面板	m^2	89.90			
	0111	**楼地面装饰工程**					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
77	011102003001	块料楼地面 1.600*600米黄色防滑地砖,水泥砂浆擦缝 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆 3.素水泥结合层一遍 4.80厚C15混凝土 5.素土夯实 6.做法详11ZJ001-地202 7.部位：门厅	㎡	16.37			
78	011102003002	块料楼地面 1.20厚1:2干硬性水泥砂浆 2.素水泥结合层一遍 3.60厚C15混凝土 4.素土夯实 5.做法详11ZJ001-地101 6.部位：工具间、管理间	㎡	5.61			
79	011102003003	块料楼地面 1.400*400米黄色防滑地砖,水泥砂浆擦缝 2.20厚1:4水泥防水砂浆(加防水粉5%) 3.素水泥结合层一遍 4.80厚C15混凝土 5.素土夯实 6.做法详11ZJ001-地202 7.部位：卫生间	㎡	32.35			
	0112	**墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程**					
80	011201001001	墙面一般抹灰 1.刷外墙涂料一底两面（清单另列） 2.1~1.5厚JS水泥基防水涂料 3、5厚抗裂砂浆(敷设耐碱玻纤网布) 4、15厚1:3水泥砂浆 5、刷界面砂浆 6.部位：外墙面	㎡	69.25			
81	011201001	墙面一般抹灰 1.20厚1：3水泥砂浆找平 2.部位：卫生间、工具间、管理间	㎡	108.32			
82	桂011204007001	块料墙面 1.15厚1：3水泥砂浆 2.刷素水泥浆一遍 3.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.8~10厚300×600釉面砖，水泥浆擦缝 5.部位：卫生间、门厅	㎡	69.46			
83	桂011204007002	块料墙面 1、8~10厚200×400釉面砖 2、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、1~1.5厚JS水泥基防水涂料 4、5厚抗裂砂浆(敷设耐碱玻纤网布) 5、15厚1:3水泥砂浆 6、刷界面砂浆 7.部位：外墙面	㎡	18.16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
84	桂011201005001	墙面钉(挂)网 (1)网的种类、规格:200mm宽玻璃丝网格布	㎡	20.41			
85	桂011201005002	内墙面钉(挂)网人工增加费	㎡	13.34			
86	桂011201005	外墙面钉(挂)网人工增加费	㎡	7.07			
87	011210005001	成品隔断 (1)隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚酚醛树脂高压板 (2)含五金配件、挂钩等	㎡	42.10			
	0113	**天棚工程**					
88	011301001	天棚抹灰 (1)20厚1：3水泥砂浆 (2)部位：所有房间	㎡	72.77			
	0114	**油漆、涂料、裱糊工程**					
89	011406003	墙面满刮腻子 (1)刮成品腻子遍数:3遍 (2)部位：卫生间、工具间、管理间	㎡	108.32			
90	011406003001	天棚满刮腻子 (1)刮成品腻子遍数:3遍 (2)部位：所有房间	㎡	72.77			
	0115	**其他装饰工程**					
91	011503001001	卫生间不锈钢抓杆 02J915-89-13B (1)不锈钢管Φ25×1.5 201材质	m	3.29			
92	011503001002	无障碍坡道扶手 参照03J926 2B/23 (1)Φ40*1.5 201材质栏杆扶手 (2)Φ20*1.5 201材质栏杆立杆 (3)Φ40*1.5 201材质栏杆立杆	m	3.30			
93	011505001001	洗漱台 (1)材料品种、规格、颜色:黑金沙花岗岩	㎡	1.80			
94	011505010001	镜面玻璃 (1)镜面玻璃品种、规格:3*0.8	㎡	2.40			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
	011701	**脚手架工程**					
95	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	㎡	127.28			
96	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以上	㎡	83.30			
97	011701006001	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m	㎡	56.01			
98	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	㎡	45.22			
	011702	**混凝土模板及支架(撑)**					
99	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	㎡	0.88			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
100	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	㎡	2.16			
101	011702001003	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑	㎡	25.32			
102	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	㎡	39.48			
103	011702003001	构造柱 胶合板模板 木支撑	㎡	63.81			
104	011702004001	异形柱 胶合板模板 钢支撑	㎡	9.62			
105	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑(混凝土斜板)	㎡	115.02			
106	011702023001	悬挑板 直形 木模板木支撑	㎡	12.86			
107	011702027001	台阶 木模板木支撑	㎡	1.44			
108	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	㎡	11.70			
109	011702029002	坡道 木模板木支撑	㎡	5.15			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
公厕安装工程							
		分部分项工程					
	0304	**电气设备安装工程**					
110	030404017002	配电箱 (1)名称:照明配电总箱ALZ (2)安装方式:距地1.6m嵌墙暗装 (3)型号:非标 (4)含箱内元器件安装	台	1			
111	030412001001	普通灯具 (1)名称:防水防尘节能灯 (2)规格:1*10W,1000lm，Ra＞80 (3)安装形式:吸顶安装	套	7			
112	030412001002	普通灯具 (1)名称:LED节能灯 (2)规格:1*14W,1400lm，Ra＞80 (3)安装形式:吸顶安装	套	2			
113	030412001003	普通灯具 (1)名称:LED壁装节能灯 (2)规格:1*14W,1400lm，Ra＞80 (3)安装形式:距地2.5m壁装	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
114	030404033001	风扇 (1)名称:排气扇 (2)规格:1*40W~220V	台	2			
115	030904003001	按钮 (1)名称:残卫报警按钮 (2)规格:24V 10A	个	2			
116	030904004001	警铃 (1)名称:求助警铃 (2)规格:8W	个	2			
117	030412004001	装饰灯 (1)名称:指示灯 (2)规格:24V 10A	套	2			
118	030404034001	照明开关 (1)名称:单联单控开关 (2)规格:10A~250V (3)安装方式:距地1.3m暗装 (4)材质:绝缘阻燃材质	套	1			
119	030404034002	照明开关 (1)名称:双联单控开关 (2)规格:10A~250V (3)安装方式:距地1.3m暗装 (4)材质:绝缘阻燃材质	套	2			
120	030404034003	照明开关 (1)名称:三联单控开关 (2)规格:10A~250V (3)安装方式:距地1.3m暗装 (4)材质:绝缘阻燃材质	套	1			
121	030404034004	照明开关 (1)名称:四联联单控开关 (2)规格:10A~250V (3)安装方式:距地1.3m暗装 (4)材质:绝缘阻燃材质	套	1			
122	030404035001	插座 (1)名称:防水插座(二、三孔) (2)规格:10A~250V，带保护门，安全型 (3)安装方式:距地0.3m暗装 (4)材质:绝缘阻燃材质	套	2			
123	030404035002	插座 (1)名称:普通插座(二、三孔) (2)规格:10A~250V，带保护门，安全型 (3)安装方式:距地0.3m暗装 (4)材质:绝缘阻燃材质	套	2			
124	030408001002	电力电缆 (1)名称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (2)规格:YJV-3*10mm2 (3)敷设方式、部位:普通敷设	m	120.00			
125	030408006002	电力电缆头 (1)户内干包式电力电缆终端头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面16mm^{2}以下)	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
126	030411001001	配管 (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC50	m	120.00			
127	030411001002	配管 (1)名称:刚性阻燃塑料管 (2)材质:PC20	m	100.00			
128	030411004001	配线 (1)名称:铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 (2)规格:BV-2.5mm2 (3)配线形式:管内穿线	m	50.00			
129	030411004002	配线 (1)名称:铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 (2)规格:BV-4mm2 (3)配线形式:管内穿线	m	50.00			
130	030413002001	凿槽、刨沟 砖结构(公称管径20mm以内)	m	22.80			
131	030413002002	凿槽、刨沟 混凝土结构(公称管径50mm以内)	m	1.60			
	0310	**给排水、采暖、燃气工程**					
132	031001007001	复合管 (1)介质:生活给水 (2)材质、规格:钢塑复合管DN50 (3)连接形式:双热熔连接 (4)PN=1.0MPa (5)管道压力、灌水、通球试验、消毒	m	110.00			
133	031001006001	塑料管 (1)介质:生活给水 (2)材质、规格:PP-R塑料给水管DN50 (3)连接形式:热熔连接 (4)PN=1.0MPa (5)管道压力、灌水、通球试验、消毒	m	5.00			
134	031001006002	塑料管 (1)介质:生活给水 (2)材质、规格:PP-R塑料给水管DN40 (3)连接形式:热熔连接 (4)PN=1.0MPa (5)管道压力、灌水、通球试验、消毒	m	3.70			
135	031001006003	塑料管 (1)介质:生活给水 (2)材质、规格:PP-R塑料给水管DN32 (3)连接形式:热熔连接 (4)PN=1.0MPa (5)管道压力、灌水、通球试验、消毒	m	8.85			
136	031001006004	塑料管 (1)介质:生活给水 (2)材质、规格:PP-R塑料给水管DN25 (3)连接形式:热熔连接 (4)PN=1.0MPa (5)管道压力、灌水、通球试验、消毒	m	5.69			
137	031001006005	塑料管 (1)介质:生活给水 (2)材质、规格:PP-R塑料给水管DN20	m	3.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(3)连接形式:热熔连接 (4)PN=1.0MPa (5)管道压力、灌水、通球试验、消毒					
138	031001006006	塑料管 (1)介质:生活给水 (2)材质、规格:PP-R塑料给水管DN15 (3)连接形式:热熔连接 (4)PN=1.0MPa (5)管道压力、灌水、通球试验、消毒	m	11.65			
139	031001006007	塑料管 (1)介质:污水 (2)材质、规格:PVC-U塑料排水管dn75 (3)连接形式:粘接连接 (4)管道压力、灌水、通球试验	m	6.00			
140	031001006008	塑料管 (1)介质:污水 (2)材质、规格:PVC-U塑料排水管dn110 (3)连接形式:粘接连接 (4)管道压力、灌水、通球试验	m	22.20			
141	031001006009	塑料管 (1)介质:污水 (2)材质、规格:PVC-U塑料排水管dn160 (3)连接形式:粘接连接 (4)管道压力、灌水、通球试验	m	6.38			
142	031001006010	塑料管 (1)介质:雨水 (2)材质、规格:PVC-U塑料排水管dn110（防紫外线型） (3)连接形式:粘接连接 (4)管道压力、灌水、通球试验	m	19.45			
143	040501004001	塑料管 (1)材质及规格:HDPE双壁波纹管DN200 (2)连接形式:橡胶圈承插连接 (3)管道检验及试验要求:闭水试验	m	5.83			
144	031003001001	螺纹阀门 (1)类型:闸阀 (2)型号、规格:DN50 PN=1.0MPa (3)连接形式:螺纹连接	个	1			
145	031003001002	螺纹阀门 (1)类型:止回阀 (2)型号、规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接	个	1			
146	031003013001	水表 (1)型号、规格:螺纹水表DN50 PN=1.0MPa (2)连接形式:螺纹连接 (3)附件配置:带一个表前阀	组	1			
147	031004003001	洗脸盆 (1)型号、规格:陶瓷 感应式水嘴 含配套五金	套	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
148	031004006001	大便器 (1)型号、规格:蹲式大便器 (2)低水位水箱、冲洗阀带防污器，含配套五金，构造内自带水封，且其水封深度深度不应小于50mm	套	7			
149	031004006002	大便器 (1)型号、规格:坐式大便器 (2)低水位水箱、冲洗阀带防污器，含配套五金，构造内自带水封，且其水封深度深度不应小于50mm	套	3			
150	031004007001	小便器 (1)型号、规格:陶瓷 感应式冲洗阀 含配套五金	套	4			
151	桂031004021001	地漏 (1)型号、规格:dn50 水封深度不小于50mm	个	3			
152	桂031004023001	雨水斗 (1)型号、规格:84式雨水斗dn110 (2)材质:PVC-U塑料	个	3			
153	030901013001	灭火器 (1)规格、型号:MF/ABC2 磷酸铵盐	具	4			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		单价措施项目					
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
景观工程							
		分部分项工程					
		分部工程					
154	040204002003	园路 (1)路面厚度、宽度、材料种	m^2	226.42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		类:100*200*60mm透水砖（透水率不小于0.1mm/s） (2)砂浆强度等级:50mm厚粗砂干拌 (3)100mm厚C20无砂大孔混凝土 (4)100mm厚级配碎石垫层 (5)素土夯实，压实系数≥0.93					
155	040204004001	混凝土条石 (1)材料品种、规格:C30砼条石500*200*100mm (2)30mm厚1:3水泥砂浆	m	18.50			
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		Σ增值税					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					
		Σ增值税					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)或标准	金额(元)	备注
		道路工程				
一		**2022市政综合工程(单价合同)简易计税法**				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		路灯工程				
一		**给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法**				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		公厕土建工程				
一		**建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法**				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		公厕安装工程				
一		**给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法**				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
		景观工程				
一		**2022市政综合工程(单价合同)简易计税法**				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
		合计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
	道路工程		
一	**2022市政综合工程(单价合同)简易计税法**		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2845.02	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
	路灯工程		
一	**给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法**		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	141.61	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
	公厕土建工程		
一	**建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法**		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	322.14	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
	公厕安装工程		
一	**给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法**		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	79.67	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
	景观工程		
一	**2022市政综合工程(单价合同)简易计税法**		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　第2页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	104.29	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
	合计	3492.73	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

税前项目清单与计价表

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		公厕土建工程				
		税前项目				
1	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1.刷外墙涂料一底两面（水性哑光外墙涂料 一底二涂 8年保质 国产）	㎡	69.25		
		公厕安装工程				
		税前项目				
2	03B001001	成品玻璃钢化粪池 4m3	座	1		
3	03B00	成品塑料检查井	座	3		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	预拌普通混凝土 C15	m³		5.00	358.86				
2	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m³		5.00	364.25				
3	预拌普通混凝土 C20	m³		5.00	368.86				
4	预拌普通混凝土 C25	m³		5.00	378.86				
5	汽油 92#	kg		5.00	9.45				
6	轻柴油 0#	kg		5.00	7.76				
7	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	432.76				
8	砂(综合)	m³		5.00	124.00				
9	中砂	m³		5.00	124.00				
10	碎石 5～40mm	m³		5.00	105.00				
11	周转板枋材	m³		5.00	1150.00				
12	塑料管PVC50	m		5.00	6.22				
13	一体化太阳能路灯 40W太阳能灯头	套		5.00	900.00				
14	三火LED泛光灯	套		5.00	2271.30				
15	水	m³		5.00	3.11				
16	景观照明配电箱	台		5.00	800.00				
17	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		5.00	4003.85				
18	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		5.00	4059.85				
19	页岩标准砖 240×115×53	块		5.00	0.57				
20	接地母线Φ12镀锌圆钢	m		5.00	5.20				
21	电力电缆YJV-4*6mm2	m		5.00	25.66				
22	井盖井座	套		5.00	350.00				
23	国V汽油 92#	kg		5.00	9.45				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
24	螺纹钢筋HRB400 ⏀10以内(综合)	t		5.00	4040.76				
25	螺纹钢筋HRB400 ⏀10以上(综合)	t		5.00	4040.76				
26	抗裂砂浆	kg		5.00	2.48				
27	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	569.00				
28	多孔页岩砖 240×180×90	千块		5.00	1245.00				
29	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m^3		5.00	374.25				
30	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m^3		5.00	384.25				
31	周转枋材	m^3		5.00	1150.00				
32	陶瓷釉面砖 200×400	m^2		5.00	70.10				
33	防滑陶瓷地面砖 400×400	m^2		5.00	53.50				
34	18mm厚酚醛树脂高压板浴厕隔断(包括五金配件)	m^2		5.00	220.00				
35	钢防盗门(成品)	m^2		5.00	510.00				
36	水泥基渗透结晶防水涂料	kg		5.00	15.80				
37	水性哑光外墙涂料 一底二涂 8年保质 国产 材料费	m^2		5.00	31.74				
38	PVC-U塑料排水管dn110（防紫外线型）	m		5.00	17.86				
39	PVC-U塑料排水管dn110	m		5.00	17.86				
40	钢塑复合管DN50	m		5.00	48.86				
41	HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管DN200	m		5.00	65.86				
42	塑料给水管件DN50	个		5.00	14.66				
43	蹲式大便器	个		5.00	80.00				
44	坐便器	个		5.00	500.00				
45	立式小便器	个		5.00	190.00				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：钟山县公安镇公安村委大岭村、卢屋仔村容村貌整治项目工程　　编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
46	蹲式大便器高水箱	个		5.00	120.00				
47	角型阀(带铜活) DN15	个		5.00	20.00				
48	螺纹水表DN50	个		5.00	253.00				
49	成套配电箱ALZ	台		5.00	666.40				
50	成品玻璃钢化粪池 4m3 材料费	座		5.00	2621.00				
51	焊接钢管SC50	m		5.00	12.13				
52	陶瓷洗脸盆	个		5.00	120.00				
53	防水防尘节能灯 1*10W 1000lm	套		5.00	51.98				
54	电力电缆YJV-3*10mm2	m		5.00	39.30				
55	塑料薄膜	㎡		5.00	2.89				
56	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	432.76				
57	砂（综合）	㎥		5.00	124.00				
58	天然中（粗）砂	㎥		5.00	124.00				
59	碎石（综合）	㎥		5.00	105.00				
60	100*200*60mm透水砖	㎡		5.00	41.00				
61	C30混凝土预制块路缘石 500*200*100mm	m		5.00	28.60				
62	预拌普通混凝土 C30	㎥		5.00	398.86				
63	无砂大孔商品混凝土 碎石 GD40 C20	㎥		5.00	1035.00				
64	其他材料费	元		5.00	1.00				
65	电	kW·h		5.00	1.08				
	合计								

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。