

融水县安太乡尧良村周许油茶基地一体化项目(2023年
度新造)

工程

招 标 控 制 价

招 标 人: 融水苗族自治县林业局

(单位盖章)



造价咨询人: 中城恒业设计集团有限公司

(单位盖章)



2025年08月08日

融水县安太乡尧良村周许油茶基地一体化项目(2023
年度新造) 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 53005.25元

(大写): 伍万叁仟零伍元贰角伍分

招标人: 融水苗族自治县林业局
(单位盖章)



造价咨询人:

中城恒业设计集团有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: 2025年08月08日

复核时间: 2025.8.11

总 说 明

- 1、工程概况：本项目位于融水县安太乡尧良村周许油茶基地一体化项目(2023年度新造)。主要用于基地内约47.1亩的油茶树水肥灌溉。本次设计包含输水管、灌主管，灌水池等。
- 2、编制依据：

(1)（《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》。

(2)2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及费用定额、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及费用定额、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及相应配套费用定额。

(3)《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号)。

(4)《广西壮族自治区建设工程费用定额》(桂建标〔2016〕16号)、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整通知》(桂建标〔2016〕17号)、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)。

(5)本工程材料价参照2025年《柳州市建设工程造价信息》第3期发布的融水县信息价格，无融水县信息价的参考柳州市信息价，柳州市也没有的材料价参考来宾市信息价及市场询价计算。

(6)工程量及施工做法等参考融水县安太乡尧良村周许油茶基地一体化项目(2023年度新造)施工图设计。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:融水县安太乡尧良村周许油茶基地一体化项目(2023年度新造)

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水县安太乡尧良村周许油茶基地一体化项目(2023年度新造)第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		融水县安太乡尧良村周许油茶基地一体化 项目(2023年度新造)-灌溉管网工程	50724.79				
		分部分项工程				48273.28	
	1.	管网土石方工程				1602.39	
1	040101001001	沟槽、基坑挖方（不装车） 1. 各类土石方开挖，土石方类别综合考虑	m³	46.53	3.72	173.09	
2	040305001001	管道垫层 原土回填100mm 1. 100mm原土	m³	10.57	34.00	359.38	
3	040103001001	人工回填土 1. 原土回填 2. 管顶500mm以内	m³	35.56	29.86	1061.82	
4	040103002001	余方弃置 1. 余土类别：详见地勘报告 2. 弃土运距：起步第1km	m³	0.39	5.10	1.99	
5	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 增加运距9km，结算按实际运距计取	m³·km	3.51	1.74	6.11	
	6.	输水管网工程				25037.15	
6	040501004003	PE输水管 DN40 PN=1.0MPa 1. 连接方式：电熔连接 2. 含管道与管件制作安装	m	335.00	15.17	5081.95	
7	040501004002	PE输水管 DN50 PN=1.0MPa 1. 连接方式：电熔连接 2. 含管道与管件制作安装	m	835.00	21.34	17818.90	
8	040502005001	闸阀dn25	个	41	40.77	1671.57	
9	040502005003	闸阀dn50	个	2	55.69	111.38	
10	040502015001	T型叠片式过滤器dn50	个	1	353.35	353.35	
	6.	水池工程				21633.74	
11	040101003001	挖基坑土方（装车）	m³	24.00	3.17	76.08	
12	040103001002	回填方	m³	19.61	34.00	666.74	
13	040103002002	余方弃置 1. 余土类别：详见地勘报告 2. 弃土运距：起步第1km	m³	4.39	5.11	22.43	
14	桂040103003002	土石方运输每增1km 1. 增加运距9km，结算按实际运距计取	m³·km	39.51	1.74	68.75	
15	010501001001	蓄水池混凝土基座 1. C25混凝土基础 2. 厚度250mm	m³	3.14	585.63	1838.88	
16	010404001001	中粗砂垫层 1. 厚度100mm	m³	0.31	266.89	82.74	
17	010501001002	混凝土垫圈 1. C15混凝土 2. 厚度100mm	m³	0.94	549.95	516.95	
18	010515001001	现浇构件钢筋 HPB300 Φ10以上	t	0.115	5662.87	651.23	
19	031006015002	20立方米蓄水池 1. 直径3000mm，高度3000mm 2. 76*16波纹钢	个	1	17709.94	17709.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:融水县安太乡尧良村周许油茶基地一体化项目(2023年度新造)第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 还有M12*35普通螺栓、M12*40直角挡螺栓、M16直角挡板地脚螺栓 4. 遮阳布及配套钢丝绳					
		小 计				48273. 28	
		Σ人工费				10220. 69	
		Σ材料费				28511. 99	
		Σ机械费				1071. 07	
		Σ管理费				3058. 78	
		Σ利 润				1427. 10	
		单价措施项目				2451. 51	
20	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1036. 76	1036. 76	
21	桂041109010001	二次搬运费材料人工搬运距离（暂定距离400米） 1. 二次搬运距离以实际结算签证距离为准	t	0. 115	224. 34	25. 80	
22	桂041109010002	二次搬运费材料人工搬运距离（暂定距离400米） 1. 二次搬运距离以实际结算签证距离为准	m³	4. 39	316. 39	1388. 95	
		小 计				2451. 51	
		Σ人工费				1007. 63	
		Σ材料费				107. 79	
		Σ机械费				489. 77	
		Σ管理费				434. 27	
		Σ利 润				209. 65	
		合 计				50724. 79	
		Σ人工费				11228. 32	
		Σ材料费				28619. 78	
		Σ机械费				1560. 84	
		Σ管理费				3493. 05	
		Σ利 润				1636. 75	
		总 合 计				50724. 79	
		Σ人工费				11228. 32	
		Σ材料费				28619. 78	
		Σ机械费				1560. 84	
		Σ管理费				3493. 05	
		Σ利 润				1636. 75	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:融水县安太乡尧良村周许油茶基地一体化项目(2023年度新造)

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:融水县安太乡尧良村周许油茶基地一体化项目(2023年度新造)第1页 共3页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010103002.1	现浇构件钢筋 HPB300 Φ10以上	t	0.120	3659.29
3	010307003	铁丝 Φ4	kg	1.944	4.07
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	5.565	4.60
5	020102006	石棉橡胶板 中压 0.8~6mm	kg	3.080	16.26
6	023301002	草袋	条	10.000	1.06
7	030126060	螺栓 M16×45	套	181.280	0.69
8	030183001	铁钉(综合)	kg	0.477	5.31
9	031311001	电焊条(综合)	kg	1.021	6.37
10	031345001	钢锯条	根	26.789	0.33
11	031347004	铁砂布	张	3.888	2.47
12	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	1.334	428.32
13	040301004	中砂	m³	2.235	148.54
14	040301006	天然中(粗)砂	m³	0.395	140.78
15	040502004	碎石(5~40)mm	m³	3.567	116.50
16	050102006	周转圆木(支撑)	m³	0.002	654.87
17	050306001	周转板枋材	m³	0.007	920.35
18	133508010	模板嵌缝料	kg	0.157	1.46
19	341101001	水	m³	3.402	3.30
20	341508001	其他材料费	元	315.099	0.90
21	341508006	其他材料费	元	5.600	0.90
22	350102003	组合钢模板	kg	2.167	5.31
23	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	0.542	28.32
24	350201001	模板钢支撑	kg	1.733	5.75
25	350203003	卡具及扣件(综合)	kg	2.383	5.75
26	370501003	枕木	m³	0.080	927.43
27	S143508001	脱模剂	kg	0.502	3.98
28		◆配合比◆			
29	802102023	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C15	m³	0.954	294.87
30	802102025	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25	m³	3.187	326.29
31		◆主材◆			
32	040907001Z	三合土(天然级配)	m³	34.708	
33	172500000Z.3	PE输水管 DN50	m	835.000	9.70
34	172500000Z.4	PE输水管 DN40	m	335.000	6.80
35	180901000Z.2	塑料管件 DN50	个	211.000	3.40
36	180901000Z.4	塑料管件 DN40	个	85.170	2.30

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:融水县安太乡尧良村周许油茶基地一体化项目(2023年度新造)第2页 共3页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	194110000Z.1	T型叠片式过滤器dn50	个	1.000	298.74
38	194110000Z.2	闸阀dn25	个	41.000	11.97
39	194110000Z.4	闸阀dn50	个	2.000	25.66
40	331104000.2	20立方米蓄水池	个	1.000	14000.00
41		◆机械台班组成◆			
42	000502002	2023安装机械第一类费用	元	27.501	1.00
43	000701002	市政机械台班人工费	元	13.616	1.00
44	000701003	市政机械第一类费用	元	207.137	1.00
45	002401001	机械台班人工费	元	571.179	1.00
46	140301004	汽油 92#	kg	25.402	8.42
47	140304001	轻柴油 0#	kg	14.315	7.04
48	140304001.1	轻柴油 0#	kg	3.289	7.04
49	341103001	电	kW.h	305.256	0.66
50	341103001	电	kW·h	36.000	0.66
51	994701004	折旧费	元	61.956	1.00
52	994701005	检修费	元	14.534	1.00
53	994701006	维护费	元	67.505	1.00
54	994701007	安拆及场外运输费	元	19.625	1.00
55	994701008	其他费	元	16.314	1.00
56		◆机械◆			
57	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L	台班	0.125	324.54
58	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	0.151	10.06
59	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.009	915.04
60	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	0.100	557.95
61	990704005	载重汽车装载质量5t	台班	0.002	557.95
62	990705010	自卸汽车 装载质量20t	台班	0.017	1047.99
63	990705010	自卸汽车装载质量20t	台班	0.054	1047.99
64	990707002	平板拖车组 装载质量10t	台班	0.630	777.41
65	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.076	891.72
66	990916002	电动单筒慢速卷扬机 牵引力20kN	台班	1.200	285.94
67	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班	3.514	23.80
68	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.015	30.90
69	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.012	37.01
70	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.019	21.87
71	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.037	24.36
72	992501003	交流电弧焊机 容量32kV·A	台班	0.059	74.95

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:融水县安太乡尧良村周许油茶基地一体化项目(2023年度新造)

第3页 共3页

[illegible]

主要材料及价格表

工程名称:融水县安太乡尧良村周许油茶基地一体化项目(2023年度新造)

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000502000	2023安装人工费	元	1135.620	1.00
3	000701001	市政人工	元	10087.529	1.00
4		◆材料◆			
5	010103002.1	现浇构件钢筋 HPB300 Φ10以上	t	0.120	3659.29
6	010307003	铁丝 Φ4	kg	1.944	4.07
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	5.565	4.60
8	020102006	石棉橡胶板 中压 0.8~6mm	kg	3.080	16.26
9	023301002	草袋	条	10.000	1.06
10	030126060	螺栓 M16×45	套	181.280	0.69
11	030183001	铁钉(综合)	kg	0.477	5.31
12	031311001	电焊条(综合)	kg	1.021	6.37
13	031345001	钢锯条	根	26.789	0.33
14	031347004	铁砂布	张	3.888	2.47
15	040102001	砌筑水泥 M32.5	t	1.334	428.32
16	040301004	中砂	m³	2.235	148.54
17	040301006	天然中(粗)砂	m³	0.395	140.78
18	040502004	碎石(5~40)mm	m³	3.567	116.50
19	050102006	周转圆木(支撑)	m³	0.002	654.87
20	050306001	周转板枋材	m³	0.007	920.35
21	133508010	模板嵌缝料	kg	0.157	1.46
22	341101001	水	m³	3.402	3.30
23	341508001	其他材料费	元	315.099	0.90
24	341508006	其他材料费	元	5.600	0.90
25	350102003	组合钢模板	kg	2.167	5.31
26	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²	0.542	28.32
27	350201001	模板钢支撑	kg	1.733	5.75
28	350203003	卡具及扣件(综合)	kg	2.383	5.75
29	370501003	枕木	m³	0.080	927.43
30	S143508001	脱模剂	kg	0.502	3.98
31		◆配合比◆			
32	802102023	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C15	m³	0.954	294.87
33	802102025	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C25	m³	3.187	326.29
34		◆主材◆			
35	040907001Z	三合土(天然级配)	m³	34.708	
36	172500000Z.3	PE输水管 DN50	m	835.000	9.70
37	172500000Z.4	PE输水管 DN40	m	335.000	6.80

主要材料及价格表

工程名称:融水县安太乡尧良村周许油茶基地一体化项目(2023年度新造)

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	180901000Z.2	塑料管件 DN50	个	211.000	3.40
39	180901000Z.4	塑料管件 DN40	个	85.170	2.30
40	194110000Z.1	T型叠片式过滤器dn50	个	1.000	298.74
41	194110000Z.2	闸阀dn25	个	41.000	11.97
42	194110000Z.4	闸阀dn50	个	2.000	25.66
43	331104000.2	20立方米蓄水池	个	1.000	14000.00
44		◆机械台班组成◆			
45	000502002	2023安装机械第一类费用	元	27.501	1.00
46	000701002	市政机械台班人工费	元	13.616	1.00
47	000701003	市政机械第一类费用	元	207.137	1.00
48	002401001	机械台班人工费	元	571.179	1.00
49	140301004	汽油 92#	kg	25.402	8.42
50	140304001	轻柴油 0#	kg	14.315	7.04
51	140304001.1	轻柴油 0#	kg	3.289	7.04
52	341103001	电	kW.h	305.256	0.66
53	341103001	电	kW·h	36.000	0.66
54	994701004	折旧费	元	61.956	1.00
55	994701005	检修费	元	14.534	1.00
56	994701006	维护费	元	67.505	1.00
57	994701007	安拆及场外运输费	元	19.625	1.00
58	994701008	其他费	元	16.314	1.00
59		◆机械◆			
60	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机 出料容量500L	台班	0.125	324.54
61	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班	0.151	10.06
62	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班	0.009	915.04
63	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班	0.100	557.95
64	990704005	载重汽车装载质量5t	台班	0.002	557.95
65	990705010	自卸汽车 装载质量20t	台班	0.017	1047.99
66	990705010	自卸汽车装载质量20t	台班	0.054	1047.99
67	990707002	平板拖车组 装载质量10t	台班	0.630	777.41
68	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班	0.076	891.72
69	990916002	电动单筒慢速卷扬机 牵引力20kN	台班	1.200	285.94
70	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班	3.514	23.80
71	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.015	30.90
72	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.012	37.01
73	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.019	21.87
74	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.037	24.36

主要材料及价格表

工程名称:融水县安太乡尧良村周许油茶基地一体化项目(2023年度新造)

第3页 共3页

[illegible]