

岑溪市妇幼保健院4楼妇科住院部翻新工程

工程量清单

招标人:



审核单位:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:

易洪安

审核人: 吴雨苑

复核人: 程识

送审时间2025年11月6日

审核时间2025年11月18日

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市妇幼保健院旧4楼翻新改造项目工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市妇幼保健院旧4楼翻新改造项目工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		分部分项工程					
		分部工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 (1) 拆除方式: 人工 (2) 弃渣运距: 5km	m ³	6.00			
2	011605002001	立面块料拆除 (1) 饰面材料种类: 瓷砖 (2) 弃渣运距: 5km	m ²	130.70			
3	011601001002	厕所沉池拆除 (1) 拆除方式: 人工 (2) 弃渣运距: 5km	m ³	16.88			
4	011610002001	厕所门拆除 (1) 弃渣运距: 5km	m ²	21.00			
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 (1) 弃渣运距: 5km	m ²	630.70			
6	011203001001	零星项目一般抹灰 (1) 基层类型、部位: 墙体拆除后墙体及地面砂浆修补	m ²	23.60			
7	010903002001	厕所沉池涂聚合物防水涂料防水2遍	m ²	40.50			
8	010401012001	零星砌砖 (1) 零星砌砖名称、部位: 厕所沉池用砖架空 (2) 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 240×115×53	m ³	10.13			
9	010802001001	窄边框铝合金玻璃卫生间门 (1) 门框、扇材质及规格: 700*2000mm	m ²	22.05			
10	010802003001	乙级钢质防火门 (1) 门框、扇材质及规格: 2.4*2.1m	m ²	11.00			
11	桂011204007001	块料墙面 (1) 墙面类型: 厕所墙面 (2) 面层材料品种、规格、颜色: 400*800墙面砖	m ²	257.40			
12	011102003001	卫生间块料楼地面 (1) 面层材料品种、规格、颜色: 300*300地面防滑砖	m ²	40.50			
13	011302001001	吊顶天棚 (1) 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 (2) 面层材料品种、规格: 600*600铝扣板	m ²	620.70			
14	011302001002	吊顶天棚 (1) 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 (2) 面层材料品种、规格: 300*300铝扣板	m ²	40.50			
15	011406003001	内墙面满刮腻子 (1) 刮腻子遍数: 3遍	m ²	633.69			
16	011103001001	3mm厚医用橡胶板楼地面	m ²	757.00			
17	011207001001	墙面装饰板 (1) 面层材料品种、规格、颜色: 碳晶集成墙板	m ²	163.00			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市妇幼保健院旧4楼翻新改造项目工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2)基层材料种类、规格:9mm胶合板					
18	031004006001	蹲式大便器带自动冲水箱	套	15			
19	031004008001	成品铝合金地柜和镜柜	套	15			
20	031004010001	淋浴器 (1)附件名称、材质:铜质大淋浴花洒	套	15			
21	01B001001001	暗装水电 (1)暂估价90.15元/m², 结算据实列支	m2	677.00			
22	011501003001	18mm厚多层免漆环保板衣柜	m²	28.00			
		通风、暖通工程					
23	030701001001	拆中央空调风管机及风道	台	17			
24	030701001002	拆分体空调	台	4			
25	030701001003	深度清洗风管机	台	17			
26	030701001004	维修风管机电机等费用	台	6			
27	030701003001	吊装式中央空调 F4-204	台	3			
28	030701001005	中央空调数字显控制器	台	17			
29	030701001006	中央空调控制电动二通阀DN20	台	17			
30	030701001007	中央空调盘管机连接304不锈钢波纹管 DN25*1000	台	40			
31	030411004001	配线 (1)型号:BV-4mm2 (2)材质:铜芯线 (3)名称:电线	m	380.00			
32	030408002001	控制电缆 (1)名称:更换数字显示控制器控制线 (2)规格:0.75*8 (3)材质:铜芯	m	300.00			
33	030701001008	安装风管机人工	台	17			
34	030701001009	中央空调进风、出风口	台	34			
35	030411001001	配管 (1)材质:PVC (2)规格:DN20	m	300.00			
36	031001006001	空调冷凝排水管DN25	m	150.00			
37	031001005001	加厚镀锌铸铁管DN25	m	248.00			
38	030701001010	旧保温纤维清理费	工日	4.00			
39	030701001011	一次性防护手套	对	30			
40	031208002001	管道绝热 (1)绝热材料品种:橡塑保温棉 (2)绝热厚度:30mm (3)管道外径:DN75	m³	13.68			
41	030701001012	清洗里面窗框	m	416.00			
42	011610002002	人工拆除、清运原窗扇 (1)弃渣运距:5km	m²	149.80			
43	010807001001	90系列1.2厚白铝、5厘钢化玻璃推拉窗	m²	149.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：岑溪市妇幼保健院旧4楼翻新改造项目工程

第3页 共3页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：岑溪市妇幼保健院旧4楼翻新改造项目工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

