

上林县澄泰乡圩底村停汉支渠古城至圩底
渠道防渗工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：上林县农业农村局

(单位盖章)



造价咨询人：广西建通工程咨询有限责任公司

(单位盖章)



2025年06月23日

上林县澄泰乡圩底村停汉支渠古城至圩底
渠道防渗工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



上林县农业农村局
(单位盖章)

造价咨询人：



广西建通工程咨询有限责
任公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



广西建通工程咨询有限
责任公司
(造价工程师签字)

复 核 人：



(造价工程师签字专用章)

编 制 时 间：

2025年06月23日

复 核 时 间：

2025年06月23日

编制说明

一、工程概况：

上林县澄泰乡圩底村停汉支渠古城至圩底渠道防渗工程，建设地点位于上林县澄泰乡圩底村，拟对维修渠道1条，共计1125m；新建渠道1条，共计575.00m，新建分水闸1座，新建项目公示牌1座。

二、编制依据：

(1)工程量计算依据设计图纸；

(2)广西壮族自治区水利厅、发展和改革委员会和财政厅发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》和《广西壮族自治区水利水电建筑工程概(预)算定额》、《广西水利水电设备安装工程概算定额》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》的通知(“桂水基[2007]38号”文)；

(3)广西壮族自治区水利厅、发展和改革委员会和财政厅发布的《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》(桂水基[2016]1号文)；

(4)自治区水利厅《关于调整水利工程增值税税率的通知》(桂水基[2018]11号文)；

(5)自治区水利厅《关于调整水利工程增值税计算标准的通知》(桂水建设[2019]4号文)；

(6)《广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率》(桂人社规[2019]9号)；

(7)自治区水利厅《关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知》(桂水建设[2023]4号)；

(8)《南宁建设工程造价信息》(2025年4月下半月)的南宁市上林县材料除税价格，缺少的材料参考《南宁建设工程造价信息》(2025年4月下半月)的南宁市材料除税价格。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 上林县澄泰乡圩底村停汉支渠古城至圩底渠道防渗工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县澄泰乡圩底村停汉支渠古城至圩底渠道防渗工程

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道工程						
1.1		1#渠道 (B×H=1.5m×1.4m,						
1.1.1	500101002001	人工清理渠道淤泥及杂草	m³	337.50				
1.1.2	500109001001	C20砼底板, 厚10cm	m³	168.75				
1.1.3	500109011001	混凝土垂直面凿毛	m²	2250.00				
1.1.4	500105010001	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚3cm	m²	2250.00				
1.1.5	500109001002	C20砼边墙, 墙厚50cm	m³	450.00				
1.1.6	500110001001	普通标准钢模板制作	m²	900.00				
1.1.7	500110001002	普通标准钢模板, 安装拆除一般部位	m²	1800.00				
1.1.8	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青杉木板	m²	61.88				
1.1.9		材料二次运输						
1.1.9.1	500114002001	双胶轮车运水泥, 装运卸150m	t	242.92				
1.1.9.2	500114002002	人工装卸双胶轮车运砂, 运距150m	m³ 成品堆方	438.57				
1.1.9.3	500114002003	人工装卸双胶轮车运碎石, 运距150m	m³ 成品堆方	536.25				
1.1.9.4	500114002004	双胶轮车运钢材, 装运卸150m	t	1.13				
1.2		2#渠道 (B×H=渠道现状宽度m×1.8m, L=575.00m)						
1.2.1	500101002002	0.6m³ 挖掘机挖装渠道土方, 自卸汽车运1km	m³	1792.24				
1.2.2	500102001001	挖掘机开挖一般石方, V级岩石	m³	2.69				
1.2.3	500103001001	回填土方, 机械夯填土	m³	744.91				
1.2.4	500109001003	C20砼挡墙, 墙厚62.5cm	m³	1440.38				
1.2.5	500110001003	普通标准钢模板制作	m²	2107.95				
1.2.6	500110001004	普通标准钢模板, 安装拆除一般部位	m²	4215.90				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：上林县澄泰乡圩底村停汉支渠古城至圩底渠道防渗工程

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.7	500109009002	常态混凝土伸缩缝，沥青杉木板	m ²	143.75				
1.2.8	500109010001	砌体拆除，浆砌砖水泥浆，运距2km丢弃	m ³	828.00				
1.2.9	500114001001	DN50排水管	m	1110.90				
1.2.10	500114001002	人工铺筑反滤层	m ³	9.20				
1.2.11	500114001003	土工布	m ²	51.75				
1.2.12		材料二次运输						
1.2.12.1	500114002005	双胶轮车运水泥，装运卸150m	t	478.54				
1.2.12.2	500114002006	人工装卸双胶轮车运砂，运距150m	m ³ 成品堆方	820.73				
1.2.12.3	500114002007	人工装卸双胶轮车运碎石，运距150m	m ³ 成品堆方	1256.58				
1.2.12.4	500114002008	双胶轮车运钢材，装运卸150m	t	2.58				
1.3		附属建筑物						
1.3.1		控制闸(2.0m×1.2m)一座						
1.3.1.1	500101002003	0.6m ³ 挖掘机挖装渠道土方，自卸汽车运1km	m ³	51.50				
1.3.1.2	500103001002	回填土方，机械夯填土	m ³	23.40				
1.3.1.3	500109001004	C25砼	m ³	47.50				
1.3.1.4	500109001005	二期C25砼	m ³	0.78				
1.3.1.5	500111001001	一般钢筋人工制作安装	t	0.94				
1.3.1.6	500109001006	C20砼底板，厚10cm	m ³	1.00				
1.3.1.7	500105003001	M7.5浆砌砼砌块	m ³	0.72				
1.3.1.8	500110001005	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	95.44				
1.3.1.9	500109001007	C20砼挡墙，墙厚107.5cm	m ³	11.45				
2		项目公示牌						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县澄泰乡圩底村停汉支渠古城至圩底渠道防渗工程

第3页 共5页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县澄泰乡圩底村停汉支渠古城至圩底渠道防渗工程

第4页 共5页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 上林县澄泰乡圩底村停汉支渠古城至圩底渠道防渗工程

第5页 共5页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 上林县澄泰乡圩底村停汉支渠古城至圩底渠道防渗工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 上林县澄泰乡圩底村停汉支渠古城至圩底渠道防渗工程

第1页 共1页

[illegible]