南宁建设大厦一楼维修维护

工程

招标工程量清单

招 标 人：南宁市住房和城乡建设局

(单位盖章)

造价咨询人：广西建通工程咨询有限责任公司

(单位盖章)

2025年6月3日

软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2019J02

总 说 明

工程名称:南宁建设大厦一楼维修维护工程

第1页 共1页

一、工程概况:本项目位于南宁市金湖路59-1号南宁建设大厦,装修面积709.93平方米。建设内容为南宁建设大厦一楼接待大厅、会议室、办公区、走道、档案室等维修维护,包含新建室内隔墙,地面、墙面、天棚、消防、电气等翻新维修。

二、编制依据:

1. 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
2. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
3. 2024年《广西建筑工程拆除消耗量定额》;
4. 《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013广西壮族自治区实施细则》;
5. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅2016年4月28日发布的桂建标[2016]17号《自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》;
6. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅2019年3月26日发布的建办标函[2019]193号《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》;
7. 广西建设工程造价管理总站2019年4月3日发布的桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》;
8. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅2023年5月25日发布的桂建标[2023]7号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
9. 《南宁市人民政府关于推广使用预拌砂浆的实施意见》(南府规〔2016〕12号);
10. 材料价格按《南宁建设工程造价信息》2025年3月下半月刊发布的材料价计取,缺项部分按市场询价;
11. 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料;

三、其他问题说明:

1. 抹灰砂浆按预拌砂浆考虑;
2. 土方弃运暂按20km考虑。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第1页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	南宁建设大厦一楼维修维护工程—拆除工程		
一	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	南宁建设大厦一楼维修维护工程—接待大厅维修改造工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	南宁建设大厦一楼维修维护工程—会议室维修改造工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第2页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	南宁建设大厦一楼维修维护工程--办公区维修改造工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	南宁建设大厦一楼维修维护工程--走道维修改造工程		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第3页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	南宁建设大厦一楼维修维护工程—文印室、档案室、库房维修改造工程		
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	南宁建设大厦一楼维修维护工程-接待大厅电气工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	南宁建设大厦一楼维修维护工程-会议室电气工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第4页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	南宁建设大厦一楼维修维护工程-办公区电气工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	南宁建设大厦一楼维修维护工程-走道电气工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第5页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	南宁建设大厦一楼维修维护工程-文印室、档案室、库房电气工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	南宁建设大厦一楼维修维护工程-消防工程		
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第1页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		南宁建设大厦一楼维修维护工程--拆除工程					
		分部分项工程					
	1.	第一章 人工拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 砌体材质: 砖墙 2. 拆除砌体厚度: 200mm 3. 砌体表面的附着物种类: 干挂石材 4. 可用材料和渣土废弃物全部落至地面并运至场内指定地点, 清理归堆码放整齐。	m ³	15.39			
2	011605001001	平面块料拆除 1. 饰面材料种类: 瓷砖地面 2. 可用材料和渣土废弃物全部落至地面并运至场内指定地点, 清理归堆码放整齐。	m ²	264.91			
3	011609002001	轻钢龙骨石膏板隔断拆除 1. 拆除隔墙的骨架种类: 轻钢龙骨 2. 拆除隔墙的饰面种类: 石膏板 3. 可用材料和渣土废弃物全部落至地面并运至场内指定地点, 清理归堆码放整齐。	m ²	50.57			
4	011609002002	玻璃隔断拆除 1. 拆除隔墙的饰面种类: 玻璃 2. 可用材料和渣土废弃物全部落至地面并运至场内指定地点, 清理归堆码放整齐。	m ²	75.42			
5	011610002001	玻璃门拆除 1. 拆除隔墙的饰面种类: 玻璃门 2. 可用材料和渣土废弃物全部落至地面并运至场内指定地点, 清理归堆码放整齐。	m ²	3.30			
6	011614002001	柜台拆除 1. 可用材料和渣土废弃物全部落至地面并运至场内指定地点, 清理归堆码放整齐。	m	14.46			
7	011207001001	开荒保洁 1. 完工开荒保洁	m ²	709.91			
8	011207001002	原玻璃幕墙清洗	m ²	47.23			
	4.	第四章 渣土运输					
9	010103002001	渣土弃置 1. 运距: 1km 2. 含渣土消纳费	m ³	45.57			
10	桂010103003001	渣土运输增(减) m ³ ·km 1. 运距暂按增运19km计算, 实际以结算为准	m ³ ·km	865.83			
		小计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第2页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		合计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		南宁建设大厦一楼维修维护工程--接待大厅维修改造工程					
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
11	010402001001	100mm砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 100mm	m ³	7.74			
12	010402001002	200mm砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 200mm	m ³	0.85			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
13	010502002001	构造柱	m ³	0.36			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第3页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20					
14	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	0.86			
15	010515001001	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 10以内 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以内	t	0.081			
16	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 10以上 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以上	t	0.011			
17	桂010515012001	植筋 植筋钢筋直径 (Φ 12mm)	根	24			
18	桂010515012002	植筋 植筋钢筋直径 (Φ 10mm)	根	20			
	10.	楼地面翻新改造工程					
19	011102003001	800*800*10浅灰色防滑地砖地面 1. 10厚地砖铺实拍平, 填缝剂擦缝。 2. 10厚3.5:1(胶泥:水)瓷砖粘结剂 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 (厚度根据现场找平需要)	m ²	64.84			
20	011105006001	黑色铝合金踢脚线 1. 100mm高黑色铝合金踢脚, 0.8mm厚免基层成品卡扣安装。	m	22.76			
	11.	墙、柱面翻新改造工程					
21	011201001001	墙面一般抹灰 预拌内墙抹灰砂浆 YMn15	m ²	60.90			
22	011406003001	墙面满刮腻子 1. 满刮腻子二遍, 打磨平整顺滑	m ²	148.82			
23	011407001001	墙面喷(刷)白色无机涂料 1. 内墙无机涂料三遍(一底二面)。	m ²	148.82			
24	011207001003	接待大厅背景墙仿石材纹墙板 1. 15厚阻燃板+5mm厚仿石材纹墙板 2. 15厚阻燃板 3. L50*50*5热镀锌角铁横竖间距600 4. 不锈钢LOGO、不锈钢蓝字	m ²	14.76			
25	011304001001	接待大厅灯槽 1. 15厚阻燃板+5mm厚仿石材纹墙板 2. 15厚阻燃多层板基层	m ²	2.38			
	12.	天棚工程					
26	011302001001	纸面石膏板吊顶天棚 1. 原建筑结构层 2. 楼板预留 Φ 8全牙钢丝吊杆, 双向中距900标准50系列不上人轻钢龙骨骨架: 主龙骨中距900次龙骨中距400, 横撑龙骨中距900 3. 9.5mm厚石膏板, 自攻螺丝固定, 腻子刮平(防水防潮型) 4. 石膏板接缝处粘贴50宽玻纤带, 腻子刮平	m ²	64.84			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第4页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
27	011406003002	天棚满刮腻子 1. 满刮腻子二遍, 打磨平整顺滑 2. 部位: 纸面石膏板吊顶天棚	m ²	61.60			
28	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 刷涂料三遍(一底、二面漆)。 2. 部位: 纸面石膏板吊顶天棚	m ²	61.60			
29	011615001001	天棚开孔 灯光孔、风口(每个面积 在0.5m ² 以内)开孔	个	9			
	13.	门窗工程					
30	010801001001	成品木质门M1021 1. 成品复合板木质门 2. 成品复合板木门套 3. 成品哑光不锈钢把手(带锁) 4. 含五金配件等 5. 门洞尺寸: 1000*2200	m ²	6.60			
31	010801001002	成品木质门M1221 1. 成品复合板木质门 2. 成品复合板木门套 3. 成品哑光不锈钢把手(带锁) 4. 含五金配件等 5. 门洞尺寸: 1200*2200	m ²	2.64			
	15.	其他维修改造工程					
32	011207001004	定制宣传板(KT板) 1. 规格: 700mm*1000mm 2. 部位: 信访接待室	块	3			
33	011207001005	定制宣传板(KT板) 1. 规格: 2850mm*1400mm 2. 部位: 信访接待室	块	1			
34	011501001001	信访接待柜台 1. 规格: 6400mm*800mm*900mm高 2. 20mm厚白色人造石饰面 3. 18mm厚成品木饰面 4. 18mm厚免漆板制作柜体 5. 详图纸大样节点图	m	6.40			
		小计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
35	011701006001	满堂脚手架 1. 扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本 层高3.6m	m ²	64.84			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第5页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
36	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 4.2m	m ²	8.06			
37	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m ²	10.97			
	011710	已完工程保护费					
38	桂011710001001	楼地面成品保护 编织布 1. 楼地面成品保护 编织布	m ²	64.84			
39	桂011710006001	塑料薄膜装饰面保护 内墙面 1. 塑料薄膜装饰面保护 内墙面	m ²	213.32			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		南宁建设大厦一楼维修维护工程--会议 室维修改造工程					
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
40	010402001003	100mm砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 加气混 凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 100mm	m ³	2.22			
41	010402001004	200mm砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 加气混 凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 200mm	m ³	6.02			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第6页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
42	010502002002	构造柱 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	0.24			
43	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	0.54			
44	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 10以内 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以内	t	0.051			
45	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 10以上 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以上	t	0.007			
46	桂010515012003	植筋 植筋钢筋直径 (Φ 12mm)	根	16			
47	桂010515012004	植筋 植筋钢筋直径 (Φ 10mm)	根	12			
	10.	楼地面翻新改造工程					
48	011102003002	800*800*10浅灰色防滑地砖地面 1. 10厚地砖铺实拍平, 填缝剂擦缝。 2. 10厚3.5:1(胶泥:水)瓷砖粘结剂 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 (厚度根据现场找平需要)	m ²	112.79			
49	011105006002	黑色铝合金踢脚线 1. 100mm高黑色铝合金踢脚, 0.8mm厚 免基层成品卡扣安装。	m	96.48			
	11.	墙、柱面翻新改造工程					
50	011201001002	墙面一般抹灰 预拌内墙抹灰砂浆 YMn15	m ²	137.66			
51	011406003003	墙面满刮腻子 1. 满刮腻子二遍, 打磨平整顺滑	m ²	324.77			
52	011407001002	墙面喷(刷)白色无机涂料 1. 内墙无机涂料三遍(一底二面)。	m ²	354.54			
53	011210004001	轻钢龙骨石膏板隔墙 1. 75系列轻钢龙骨 2. 内填50厚隔音岩棉, 容量60kg/m ³ 3. 隔板材料品种、规格: 两面双层 12mm纸面石膏板	m ²	65.14			
54	011210005001	活动隔断推拉门 1. 基层: 15mm厚阻燃板, 中间填充 80~100kg/m ³ 隔音棉 2. 面层: 5mm厚木饰面 3. 轨道: 顶部路轨承重、全方向移 动, 地面轨道底部带装饰收边铝 4. 密封措施: 顶部、底部连续密封胶 条及自动机械密封撑, 不锈钢收边 条 5. 轮子: 每个轮子由4个精密滚轴轴 承组成 6. 骨架: L50*50*5角钢, 用M10*120 膨胀螺栓固定	m ²	26.04			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第7页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		7. 详图纸大样节点图					
	12.	天棚工程					
55	011302001002	纸面石膏板吊顶天棚 1. 原建筑结构层 2. 楼板预留Φ8全牙钢丝吊杆, 双向中距900标准50系列不上人轻钢龙骨骨架: 主龙骨中距900次龙骨中距400, 横撑龙骨中距900 3. 9.5mm厚石膏板, 自攻螺丝固定, 腻子刮平(防水防潮型) 4. 石膏板接缝处粘贴50宽玻纤带, 腻子刮平	m ²	84.80			
56	011302001003	铝扣板吊顶天棚 1. 原建筑结构层 2. 楼板固定吊挂件 3. 吊杆采用%%C8全牙钢丝吊杆, 用L25角铁及Φ6膨胀螺栓固定, 双向中距900 4. 38主龙骨与吊杆间用38吊件连接, 经拉线调平后安装T型主龙骨, T型主龙骨与专用挂件与主龙骨连接, 中距900 5. 0.8mm厚600X600铝扣板	m ²	69.58			
57	桂010810006001	窗帘盒 1. 9.5mm石膏板面层 2. 15厚埃特板基层 3. 木龙骨 4. Φ8吊筋与顶棚连接, M8膨胀螺栓固定 5. 具体做法详大样图	m	8.11			
58	011406003004	天棚满刮腻子 1. 满刮腻子二遍, 打磨平整顺滑 2. 部位: 纸面石膏板吊顶天棚	m ²	88.04			
59	011407002002	天棚喷(刷)涂料 1. 刷涂料三遍(一底、二面漆)。 2. 部位: 纸面石膏板吊顶天棚	m ²	88.04			
60	011615001002	天棚开孔 灯光孔、风口(每个面积在0.5m ² 以内)开孔	个	12			
	13.	门窗工程					
61	010801001003	暗门 1. 1000*2200 2. 材质同石膏板隔墙	m ²	2.20			
	15.	其他维修改造工程					
62	011207001006	原建筑窗玻璃贴磨砂膜	m ²	47.23			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第8页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
63	011701006002	满堂脚手架 1. 扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本 层高3.6m	m ²	156.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
64	011702003002	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支 撑 2. 支模高度:4.2m	m ²	4.03			
65	011702008002	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支 撑	m ²	5.55			
	011710	已完工程保护费					
66	桂011710001002	楼地面成品保护 编织布 1. 楼地面成品保护 编织布	m ²	156.00			
67	桂011710006002	塑料薄膜装饰面保护 内墙面 1. 塑料薄膜装饰面保护 内墙面	m ²	324.77			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		南宁建设大厦一楼维修维护工程--办 公区维修改造工程					
		分部分项工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第9页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	4.	砌筑工程					
68	010402001005	200mm砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm	m ³	5.85			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
69	010502002003	构造柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.24			
70	010503004003	圈梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.33			
71	010515001005	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 10以内 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以内	t	0.034			
72	010515001006	现浇构件钢筋 HRB400 Φ 10以上 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以上	t	0.007			
73	桂010515012005	植筋 植筋钢筋直径 (Φ 12mm)	根	16			
74	桂010515012006	植筋 植筋钢筋直径 (Φ 10mm)	根	8			
	10.	楼地面翻新改造工程					
75	011102003003	800*800*10浅灰色防滑地砖地面 1. 10厚地砖铺实拍平,填缝剂擦缝。 2. 10厚3.5:1(胶泥:水)瓷砖粘结剂 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层(厚度根据现场找平需要)	m ²	106.43			
76	011105006003	黑色铝合金踢脚线 1. 100mm高黑色铝合金踢脚,0.8mm厚免基层成品卡扣安装。	m	58.51			
	11.	墙、柱面翻新改造工程					
77	011201001003	墙面一般抹灰 预拌内墙抹灰砂浆 YMn15	m ²	52.90			
78	011406003005	墙面满刮腻子 1. 满刮腻子二遍,打磨平整顺滑	m ²	125.54			
79	011407001003	墙面喷(刷)白色无机涂料 1. 内墙无机涂料三遍(一底二面)。	m ²	125.54			
80	011207001007	木纹护墙板饰面 1. 5mm厚防火板木纹饰面 2. 12mm厚阻燃夹板 3. 配套金属挂件 4. 轻钢龙骨架@≤600 5. 墙体基层清理打扫干清 6. 部位:办公区包柱	m ²	99.46			
81	011210005002	成品隔断 1. 规格:1000*50*1800 2. 环保免漆板+铝合金	m ²	23.35			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第10页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
82	011502001001	1. 0mm厚深灰不锈钢收边条 1. 部位: 办公区包柱	m	91.20			
	12.	天棚工程					
83	011302001004	纸面石膏板吊顶天棚 1. 原建筑结构层 2. 楼板预留%8全牙钢丝吊杆, 双向中距900标准50系列不上人轻钢龙骨骨架: 主龙骨中距900次龙骨中距400, 横撑龙骨中距900 3. 9.5mm厚石膏板, 自攻螺丝固定, 腻子刮平(防水防潮型) 4. 石膏板接缝处粘贴50宽玻纤带, 腻子刮平	m ²	212.86			
84	011406003006	天棚满刮腻子 1. 满刮腻子二遍, 打磨平整顺滑	m ²	200.98			
85	011407002003	天棚喷(刷)白色无机涂料 1. 白色无机涂料三遍(一底二面)。	m ²	200.98			
86	011615001003	天棚开孔 灯光孔、风口(每个面积在0.5m ² 以内)开孔	个	33			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
87	011701006003	满堂脚手架 1. 扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层 层高3.6m	m ²	212.86			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
88	011702003003	构造柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 4.2m	m ²	4.03			
89	011702008003	圈梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m ²	3.34			
	011710	已完工程保护费					
90	桂011710001003	楼地面成品保护 编织布 1. 楼地面成品保护 编织布	m ²	212.86			
91	桂011710006003	塑料薄膜装饰面保护 内墙面	m ²	251.19			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第11页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 塑料薄膜装饰面保护 内墙面					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		南宁建设大厦一楼维修维护工程--走道维修改造工程					
		分部分项工程					
	4.	砌筑工程					
92	010402001006	200mm砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm	m ³	5.82			
	5.	混凝土及钢筋混凝土工程					
93	010502002004	构造柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.24			
94	010503004004	圈梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.33			
95	010515001007	现浇构件钢筋 HRB400 Φ10以内 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以内	t	0.035			
96	010515001008	现浇构件钢筋 HRB400 Φ10以上 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10以上	t	0.007			
97	桂010515012007	植筋 植筋钢筋直径 (Φ12mm)	根	16			
98	桂010515012008	植筋 植筋钢筋直径 (Φ10mm)	根	8			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第12页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	10.	楼地面翻新改造工程					
99	011102003004	800*800*10浅灰色防滑地砖地面 1. 10厚地砖铺实拍平, 填缝剂擦缝。 2. 10厚3.5:1(胶泥:水)瓷砖粘结剂 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 (厚度根据现场找平需要)	m ²	99.80			
100	011105006004	黑色铝合金踢脚线 1. 100mm高黑色铝合金踢脚, 0.8mm厚 免基层成品卡扣安装。	m	57.24			
	11.	墙、柱面翻新改造工程					
101	011201001004	墙面一般抹灰 预拌内墙抹灰砂浆 YMn15	m ²	44.75			
102	011406003007	墙面满刮腻子 1. 满刮腻子二遍, 打磨平整顺滑	m ²	222.82			
103	011407001004	墙面喷(刷)白色无机涂料 1. 内墙无机涂料三遍(一底二面)。	m ²	222.82			
104	011210004002	轻钢龙骨石膏板隔墙 1. 75系列轻钢龙骨 2. 内填50厚隔音岩棉, 容量60kg/m ³ 3. 隔板材料品种、规格: 两面双层 12mm纸面石膏板	m ²	63.77			
105	011207001008	形象墙仿石材纹墙板 1. 双层15mm厚阻燃板+5mm厚仿石材纹 墙板 2. 75系列轻钢龙骨 3. 内填50厚隔音岩棉, 容量60kg/m ³ 4. 双层12mm纸面石膏板	m ²	12.92			
106	011207001009	定制文化宣传板 1. 12mm石膏板饰面 2. 15mm阻燃多层板制底 3. L40*40*4D镀锌角钢@600 4. 墙体基层清理打扫干清 5. 详节点大样图DT-01-②	m ²	18.92			
107	011304001002	定制文化宣传板灯槽 1. 12mm厚纸面石膏板 灯槽 2. 15厚阻燃多层板基层	m ²	3.14			
108	011210005003	成品隔断 1. 规格: 1000*50*1800 2. 环保免漆板+铝合金	m ²	58.16			
109	011502007001	成品PVC护角 1. 线条材料品种、规格、颜色: 成品 PVC塑料线 2. 部位: 办公区定制文化宣传板	m	20.92			
	12.	天棚工程					
110	011302001005	纸面石膏板吊顶天棚 1. 原建筑结构层 2. 楼板预留%8全牙钢丝吊杆, 双向 中距900标准50系列不上人轻钢龙骨 骨架: 主龙骨中距900次龙骨中距400, 横撑龙骨中距900	m ²	199.61			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第13页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 9.5mm厚石膏板, 自攻螺丝固定, 腻子刮平(防水防潮型) 4. 石膏板接缝处粘贴50宽玻纤带, 腻子刮平					
111	010810002001	窗帘盒 1. 9.5mm石膏板面层 2. 15厚埃特板基层 3. 木龙骨 4. ϕ 8吊筋与顶棚连接, M8膨胀螺栓固定 5. 具体做法详大样图	m	12.00			
112	011406003008	天棚满刮腻子 1. 满刮腻子二遍, 打磨平整顺滑	m ²	195.53			
113	011407002004	天棚喷(刷)白色无机涂料 1. 白色无机涂料三遍(一底二面)。	m ²	195.53			
114	011615001004	天棚开孔 灯光孔、风口(每个面积在0.5m ² 以内)开孔	个	18			
115	011615001005	天棚开孔 灯光孔、风口(每个面积在0.04m ² 以内)开孔	个	2			
	13.	门窗工程					
116	010801001004	成品木质门M1021 1. 成品复合板木质门 2. 成品复合板木门套 3. 成品哑光不锈钢把手(带锁) 4. 含五金配件等 5. 门洞尺寸: 1000*2200	m ²	4.40			
117	010801001005	成品木质门M1822 1. 成品复合板木质门 2. 成品复合板木门套 3. 成品哑光不锈钢把手(带锁) 4. 含五金配件等 5. 门洞尺寸: 1800*2200	m ²	3.96			
118	010805005001	玻璃门 1. 框材质及规格: 无框地弹门 2. 玻璃品种、厚度: 12厚钢化玻璃门 3. 门洞口尺寸: 1500*2100 4. 包含全部配件	m ²	3.15			
119	010808004001	金属门窗套 1. 1.0mm黑色不锈钢门套	m ²	4.08			
120	010805007001	消火栓隐形门 1. 门洞口尺寸: 800*1000 2. 18厚玻镁防火板背板加固 3. 12mm厚阻燃板+5mm防火木饰面 4. 36*30*0.8金属收边条 5. 含推弹门吸 6. 304不锈钢滑入式铰链, 开启180°	m ²	1.60			
121	011207001010	原建筑窗玻璃贴磨砂膜	m ²	34.30			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第14页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
122	011701006004	满堂脚手架 1. 扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层 层高3.6m	m ²	199.61			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
123	011702003004	构造柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 4.2m	m ²	4.03			
124	011702008004	圈梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m ²	3.33			
	011710	已完工程保护费					
125	桂011710001004	楼地面成品保护 编织布 1. 楼地面成品保护 编织布	m ²	199.61			
126	桂011710006004	塑料薄膜装饰面保护 内墙面 1. 塑料薄膜装饰面保护 内墙面	m ²	368.02			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第15页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		南宁建设大厦一楼维修维护工程--文 印室、档案室、库房维修改造工程					
		分部分项工程					
	10.	楼地面翻新改造工程					
127	011102003005	800*800*10浅灰色防滑地砖地面 1. 10厚地砖铺实拍平,填缝剂擦缝。 2. 10厚3.5:1(胶泥:水)瓷砖粘结剂 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 (厚度根据现场找平需要)	m ²	15.45			
128	011105006005	黑色铝合金踢脚线 1. 100mm高黑色铝合金踢脚,0.8mm厚。 免基层成品卡扣安装。	m	36.08			
	11.	墙、柱面翻新改造工程					
129	011406003009	墙面满刮腻子 1. 满刮腻子二遍,打磨平整顺滑	m ²	169.54			
130	011407001005	墙面喷(刷)白色无机涂料 1. 内墙无机涂料三遍(一底二面)。	m ²	169.54			
131	011210004003	轻钢龙骨石膏板隔墙 1. 75系列轻钢龙骨 2. 内填50厚隔音岩棉,容量60kg/m ³ 3. 隔板材料品种、规格:两面双层 12mm纸面石膏板	m ²	60.77			
	12.	天棚工程					
132	011406003010	天棚满刮腻子 1. 满刮腻子二遍,打磨平整顺滑	m ²	37.08			
133	011407002005	天棚喷(刷)白色无机涂料 1. 白色无机涂料三遍(一底二面)。	m ²	37.08			
	13.	门窗工程					
134	010801001006	成品木质门M1021 1. 成品复合板木质门 2. 成品复合板木质门套 3. 成品哑光不锈钢把手(带锁) 4. 含五金配件等 5. 门洞尺寸:1000*2200	m ²	2.20			
135	010801004001	木质防火门FM乙1021 1. 成品乙级木质防火门 2. 门洞尺寸:1000*2200 3. 含闭门器、防火锁、防火铰链等全 部五金配件	m ²	4.40			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第16页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
136	011701006005	满堂脚手架 1. 扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本 层高3.6m	m ²	30.90			
	011710	已完工程保护费					
137	桂011710001005	楼地面成品保护 编织布 1. 楼地面成品保护 编织布	m ²	30.90			
138	桂011710006005	塑料薄膜装饰面保护 内墙面 1. 塑料薄膜装饰面保护 内墙面	m ²	169.54			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		南宁建设大厦一楼维修维护工程-接 待大厅电气工程					
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
139	030404017001	空调配电箱 1AP.KT 1. 型号: 非标金属箱 2. 安装方式: 底边距地1.5m明装	台	1			
140	030412004001	600×600灯盘 36W 光通量3600lm 5000K	套	9			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第17页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		嵌装					
141	030412004002	LED灯带 15W/米 5000K 嵌装	m	7.20			
142	030404034001	单联单控开关 10A ~250V 暗装,底边距地1.3m安装	套	1			
143	030404034002	三联单控开关 10A ~250V 暗装,底边距地1.3m安装	套	1			
144	030404035001	空调柜机开关箱 暗装,底边距地0.5m安装	套	1			
145	030404035002	普通插座 10A ~250V 暗装,底边距地0.3m安装	套	4			
146	030404035003	普通插座(配合家具安装) 10A ~250V (配合家具安装)	套	3			
147	030411004001	低烟无卤阻燃导线 WDZ-BYJ- 450/750V 4mm ² 电气管内敷设	m	533.79			
148	030411004002	低烟无卤阻燃导线 WDZ-BYJ- 450/750V 6mm ² 电气管内敷设	m	217.40			
149	030411001001	钢管 JDG25 沿吊顶,墙内,顶板敷设	m	208.93			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第18页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		南宁建设大厦一楼维修维护工程-会议室电气工程					
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
150	030404017002	照明插座配电箱 1AL 1. 型号: 非标金属箱 2. 安装方式: 底边距地1.5m明装	台	1			
151	030412004003	200×1200线条吊灯 36W 光通量 3600lm 5000K 吊线式, 距地2.8米吊装	套	12			
152	030412004004	600×600灯盘 40W 光通量4000lm 5000K 嵌装	套	7			
153	030404034003	单联单控开关 10A ~250V 暗装, 底边距地1.3m安装	套	4			
154	030404034004	三联单控开关 10A ~250V 暗装, 底边距地1.3m安装	套	5			
155	030404035004	空调柜机开关箱 暗装, 底边距地0.5m安装	套	1			
156	030404035005	挂机空调插座 16A ~250V 暗装, 底边距地2.2m安装	套	4			
157	030404035006	普通插座 10A ~250V 暗装, 底边距地0.3m安装	套	24			
158	030404035007	会议桌插座 10A ~250V 桌面安装	套	4			
159	030411004003	低烟无卤阻燃导线 WDZ-BYJ- 450/750V 2.5mm ² 电气管内敷设	m	621.75			
160	030411004004	低烟无卤阻燃导线 WDZ-BYJ- 450/750V 4mm ² 电气管内敷设	m	1591.19			
161	030411004005	低烟无卤阻燃导线 WDZ-BYJ- 450/750V 6mm ² 电气管内敷设	m	254.04			
162	030411001002	钢管 JDG20 沿吊顶, 墙内, 顶板敷设	m	155.11			
163	030411001003	钢管 JDG25 沿吊顶, 墙内, 顶板敷设	m	378.67			
164	桂030411007001	金属软管 20 沿吊顶, 墙内, 顶板敷设	根	8			
165	桂030411007002	金属软管 25 沿吊顶, 墙内, 顶板敷设	根	2			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第19页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		南宁建设大厦一楼维修维护工程-办 公区电气工程					
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
166	030404017003	消防用电配电箱 1AT 1. 型号: 非标金属箱 2. 安装方式: 底边距地1.2m明装	台	1			
167	030412004005	600×600灯盘 36W 光通量3600lm 5000K 嵌装	套	33			
168	030404034005	单联单控开关 10A ~250V 暗装,底边距地1.3m安装	套	4			
169	030404034006	三联单控开关 10A ~250V 暗装,底边距地1.3m安装	套	4			
170	030404035008	空调柜机开关箱 暗装,底边距地0.5m安装	套	4			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第20页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
171	030404035009	普通插座 10A ~250V 暗装,底边距地0.3m安装	套	4			
172	030404035010	普通插座(配合家具安装) 10A ~250V (配合家具安装)	套	28			
173	030411004006	低烟无卤阻燃导线 WDZ-BYJ- 450/750V 4mm ² 电气管内敷设	m	3757.98			
174	030411001004	钢管 JDG20 沿吊顶,墙内,顶板敷设	m	218.45			
175	030411001005	钢管 JDG25 沿吊顶,墙内,顶板敷设	m	601.33			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		南宁建设大厦一楼维修维护工程-走道电气工程					
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第21页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
176	030404017004	排烟风机控制箱 AC.PY 1. 型号: 非标金属箱 2. 安装方式: 底边距地1.5m明装	台	1			
177	030404017005	A型应急照明集中电源 ALE 1. 型号: 非标金属箱 2. 安装方式: 底边距地1.5m明装	台	1			
178	030412004006	嵌入式筒灯 12W 光通量800lm 5000K 嵌入式安装	套	3			
179	030412004007	600×600灯盘 36W 光通量3600lm 5000K 嵌装	套	18			
180	030412004008	LED灯带 15W/米 5000K 嵌装	m	21.60			
181	030412004009	A型疏散出口指示灯 1x1.5W, 色温≥ 2700K 壁装, 门口正上方0.1m安装	套	2			
182	030412004010	A型安全出口指示灯 1x1.5W, 色温≥ 2700K 壁装, 门口正上方0.1m安装	套	1			
183	030412004011	A型疏散指示灯 1x1.5W, 色温≥2700K 壁装, 底边距地0.5m安装	套	6			
184	030412004012	A型应急照明灯具 1x3W, 240lm, 色温 ≥2700K 壁装, 底边距地2.2m安装	套	9			
185	030404034007	单联单控开关 10A ~250V 暗装, 底边距地1.3m安装	套	2			
186	030404034008	双联单控开关 10A ~250V 暗装, 底边距地1.3m安装	套	1			
187	030404035011	空调柜机开关箱 暗装, 底边距地0.5m安装	套	2			
188	030404035012	普通插座 10A ~250V 暗装, 底边距地0.3m安装	套	2			
189	030411003001	照明动力桥架 200*100 含桥架三通、弯头、盖板等	m	61.41			
190	030413001001	桥架支撑架 含支架除锈、刷油	kg	99.16			
191	桂031002004001	金属桥架单向抗震支吊架	套	2			
192	桂031002004002	金属桥架双向抗震支吊架	套	7			
193	030408001001	低烟无卤阻燃耐火型电缆 WDZ-YJY- 5x6mm ² 电气管内或桥架内敷设	m	15.00			
194	030408001002	低烟无卤阻燃耐火型电缆 WDZ-YJY- 4x35+1x16mm ² 电气管内或桥架内敷设	m	20.00			
195	030408001003	低烟无卤阻燃耐火型电缆 WDZ-YJY- 4x25+1x16mm ² 电气管内或桥架内敷设	m	20.00			
196	030408001004	低烟无卤阻燃耐火型电缆 WDZN-YJY- 5x16mm ²	m	16.69			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第22页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		电气管内或桥架内敷设					
197	030408006001	电力电缆头制作、安装 1KV以下 截面 (mm ²) ≤16	个	2			
198	030408006002	电力电缆头制作、安装 1KV以下 截面 (mm ²) ≤35	个	2			
199	030408006003	电力电缆头制作、安装 1KV以下 截面 (mm ²) ≤25	个	2			
200	030411004007	低烟无卤阻燃导线 WDZ-BYJ-450/750V 2.5mm ² 电气管内敷设	m	497.31			
201	030411004008	低烟无卤阻燃导线 WDZ-BYJ-450/750V 4mm ² 电气管内敷设	m	511.69			
202	030411004009	低烟无卤耐火导线 WDZN-BYJ-450/750V 1.5mm ² 电气管内敷设	m	14.05			
203	030411004010	低烟无卤耐火导线 WDZN-BYJ-450/750V 2.5mm ² 电气管内敷设	m	262.57			
204	030411004011	低烟无卤耐火导线 WDZN-BYJ-450/750V 4mm ² 电气管内敷设	m	20.37			
205	030411004012	低烟无卤耐火导线 WDZN-BYJ-450/750V 10mm ² 电气管内敷设	m	41.65			
206	030411001006	钢管 JDG20 沿吊顶, 墙内, 顶板敷设	m	267.30			
207	030411001007	钢管 JDG25 沿吊顶, 墙内, 顶板敷设	m	21.03			
208	030411001008	钢管 SC20 沿吊顶, 墙内, 顶板敷设	m	13.82			
209	030411001009	钢管 SC32 沿吊顶, 墙内, 顶板敷设	m	9.31			
210	030411001010	钢管 SC50 沿吊顶, 墙内, 顶板敷设	m	6.92			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第23页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		南宁建设大厦一楼维修维护工程-文 印室、档案室、库房电气工程					
		分部分项工程					
		电气设备安装工程					
211	030412004013	吸顶灯 12W 光通量800lm 5000K 吸顶安装	套	2			
212	030412004014	吸顶灯 40W 光通量4000lm 5000K 1. 吸顶安装	套	3			
213	030404034009	单联单控开关 10A ~250V 暗装,底边距地1.3m安装	套	5			
214	030404034010	双联单控开关 10A ~250V 暗装,底边距地1.3m安装	套	1			
215	030404035013	挂机空调插座 16A ~250V 暗装,底边距地2.2m安装	套	1			
216	030404035014	普通插座 10A ~250V 暗装,底边距地0.3m安装	套	3			
217	030411004013	低烟无卤阻燃导线 WDZ-BYJ- 450/750V 4mm ² 电气管内敷设	m	473.84			
218	030411001011	钢管 JDG25 沿吊项,墙内,顶板敷设	m	74.50			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第24页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ 增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		Σ 增值税					
		南宁建设大厦一楼维修维护工程-消防工程					
		分部分项工程					
		火灾自动报警系统					
219	030904001001	感烟探测器 吸顶安装	个	21			
220	030904003001	手动报警按钮(带电话插孔) 壁装,底边距地1.3m安装	个	2			
221	030904003002	消防栓报警按钮 消防栓内安装	个	2			
222	030904006001	消防电话分机 壁装,底边距地1.3m安装	个	1			
223	030904005001	声光报警器 壁装,底边距地2.4m安装	个	2			
224	030904007001	消防广播 3W 吸顶安装	个	3			
225	030904008001	总线短路保护器 底边距地距地2.2m壁装/设备箱附近 壁装	个	3			
226	030904008002	总线消防广播模块 底边距地距地2.2m壁装/设备箱附近 壁装	个	1			
227	030904008003	单输入模块	个	3			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第25页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		底边距地距地2.2m壁装/设备箱附近 壁装					
228	030904008004	单输入单输出控制模块 底边距地距地2.2m壁装/设备箱附近 壁装	个	5			
229	030904008005	模块箱 600*500*300 底边距地2.0m壁装	台	1			
230	030411004014	报警及联动总线 WDN-RYJS- 300/500V 2x1.5 电气管内或桥架内敷设	m	206.29			
231	030411004015	24V直流电源线 WDN-BYJ-450/750V 2.5mm ² 电气管内敷设	m	61.31			
232	030411004016	消防广播线 WDN-RYJS-300/500V 2x1.5 电气管内或桥架内敷设	m	47.19			
233	030411004017	消防电话线 WDN-RYJS-300/500V 2x1.5 电气管内或桥架内敷设	m	67.63			
234	030408002001	消防风机直接控制线 WDN-KYJY- 3x1.5 电气管内或桥架内敷设	m	17.86			
235	030411001012	钢管 SC20 沿吊顶, 墙内, 顶板敷设	m	416.95			
236	030411001013	钢管 SC25 沿吊顶, 墙内, 顶板敷设	m	17.43			
237	030905001001	自动报警系统调试	系统	1			
		消防电源监控系统					
238	030904008006	消防电源监控探测器 底边距地1.5m明装	个	1			
239	030411004018	低烟无卤耐火导线 WDN-BYJ- 450/750V 2.5mm ² 电气管内敷设	m	41.66			
240	030411004019	低烟无卤耐火导线 WDN-RVS- 2x1.5mm ² 电气管内敷设	m	21.33			
241	030411001014	钢管 SC20 沿吊顶, 墙内, 顶板敷设	m	41.26			
		电气火灾监控系统					
242	030904008007	电气火灾监控探测器 底边距地1.5m明装	个	2			
243	030411004020	低烟无卤耐火导线 WDN-RVS- 2x1.5mm ² 电气管内敷设	m	28.88			
244	030411001015	钢管 SC20 沿吊顶, 墙内, 顶板敷设	m	27.68			
		室内消火栓系统					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第26页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
245	030901010001	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 1. 箱体尺寸: 1800*700*180mm 2. 消防栓SNZ65, 铝合金水枪, 水带DN65L=25m, 消防软管内径不小于φ19, 长度宜为30m	套	2			
246	030901010002	拆除原消防栓箱 1. 拆除原消防栓箱, 含垃圾清运	套	1			
247	030901002001	热浸镀锌钢管 DN65 1. 连接方式: 法兰连接 2. 公称压力: PN=1.6MPa 3. 含管道水消毒、试压、冲洗 4. 含管件安装	m	38.14			
248	030901001001	热浸镀锌钢管 DN150 1. 连接方式: 法兰连接 2. 公称压力: PN=1.6MPa 3. 含管道水消毒、试压、冲洗 4. 含管件安装	m	27.90			
249	031201001001	管道刷油 1. 管道刷防锈漆两道、红色调和漆两道	m ²	23.50			
250	031002001001	管道支架 1. 含管道支架除锈、刷油	kg	46.45			
251	031003001001	蝶阀 DN65 1. 材质: 全铜 2. 连接方式: 螺纹连接 3. 公称压力: PN=1.6MPa	个	2			
252	030901013001	手提式干粉灭火器 MF/ABC 5kg	具	4			
253	030905002001	水灭火控制装置调试 消防栓灭火系统	点	2			
254	桂031002004003	金属管道单向抗震支撑	套	2			
255	桂031002004004	金属管道双向抗震支撑	套	16			
		自动喷淋系统					
256	030901001002	热浸镀锌钢管 DN25 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: PN=1.6MPa 3. 含管道水消毒、试压、冲洗 4. 含管件安装	m	167.34			
257	030901001003	热浸镀锌钢管 DN32 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: PN=1.6MPa 3. 含管道水消毒、试压、冲洗 4. 含管件安装	m	88.16			
258	030901001004	热浸镀锌钢管 DN40 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: PN=1.6MPa 3. 含管道水消毒、试压、冲洗 4. 含管件安装	m	40.07			
259	030901001005	热浸镀锌钢管 DN50	m	37.44			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第27页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: PN=1.6MPa 3. 含管道水消毒、试压、冲洗 4. 含管件安装					
260	030901001006	热浸镀锌钢管 DN65 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: PN=1.6MPa 3. 含管道水消毒、试压、冲洗 4. 含管件安装	m	7.33			
261	030901001007	热浸镀锌钢管 DN80 1. 连接方式: 螺纹连接 2. 公称压力: PN=1.6MPa 3. 含管道水消毒、试压、冲洗 4. 含管件安装	m	17.76			
262	030901001008	热浸镀锌钢管 DN100 1. 连接方式: 法兰连接 2. 公称压力: PN=1.6MPa 3. 含管道水消毒、试压、冲洗 4. 含管件安装	m	36.94			
263	030901001009	热浸镀锌钢管 DN150 1. 连接方式: 法兰连接 2. 公称压力: PN=1.6MPa 3. 含管道水消毒、试压、冲洗 4. 含管件安装	m	14.31			
264	031201001002	管道刷油 1. 管道刷防锈漆两道、红色调和漆两 道	m ²	69.75			
265	031002001002	管道支架 1. 含管道支架除锈、刷油	kg	231.26			
266	030901003001	吊顶型闭式喷头 DN15 K=80 68℃	个	97			
267	030901003002	直立型闭式喷头 DN15 K=80 68℃	个	6			
268	030905002002	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火 系统	点	1			
269	桂031002004005	金属管道单向抗震支撑	套	2			
270	桂031002004006	金属管道双向抗震支撑	套	35			
		消防排烟工程					
271	030108003001	消防高温排烟轴流风机 1. 型号: HTF-I-11 2. 风量48500m ³ /h, 风压690Pa(全压) , 电量15kW 3. 含减震支架、垫等全部安装配件 4. 具体规格及参数详设计图纸	台	1			
272	030404031001	天花板用管道式排气扇 1. 型号: D15 2. 风量150m ³ /h, 风压180Pa(静压) , 电量0.028kW	台	6			
273	030404031002	天花板用管道式排气扇 1. 型号: D40	台	5			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第28页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 风量400m ³ /h, 风压265Pa(静压), 电量0.042kW					
274	030702001001	镀锌薄钢板无法兰插口连接风管制作、安装 咬口制作板厚 δ=0.5mm长边长(≤320mm) 1. 含风管抗震吊托支架制作安装及支架除锈、刷油 2. 具体做法详设计图纸	m ²	38.90			
275	030702001002	镀锌薄钢板无法兰插口连接风管制作、安装 咬口制作板厚 δ=0.6mm长边长(≤450mm) 1. 含风管抗震吊托支架制作安装及支架除锈、刷油 2. 具体做法详设计图纸	m ²	26.71			
276	030702007001	复合防火风管制作、安装 风管长边长(≤1000mm) 1. 耐火极限要求(h)0.5~1.0, 10mm 镁质漂珠石墨硅板+外覆0.2mm彩钢板 2. 含风管抗震吊托支架制作安装及支架除锈、刷油 3. 具体做法详设计图纸	m ²	40.92			
277	030702007002	复合防火风管制作、安装 风管长边长(≤2000mm) 1. 耐火极限要求(h)0.5~1.0, 10mm 镁质漂珠石墨硅板+外覆0.2mm彩钢板 2. 含风管抗震吊托支架制作安装及支架除锈、刷油 3. 具体做法详设计图纸	m ²	132.58			
278	030703001001	排烟防火阀(常开, 280℃熔断关闭)2000*400	个	1			
279	030703001002	电动排烟阀(常闭)800*320	个	2			
280	030703001003	排烟防火阀(常开, 280℃熔断关闭)800*320	个	2			
281	030703001004	电动排烟阀(常闭)1250*320	个	1			
282	030703001005	排烟防火阀(常开, 280℃熔断关闭)1250*320	个	1			
283	030703001006	排烟阀手动控制装置	个	3			
284	030703007001	单层防雨百叶风口 600*400	个	1			
285	030703007002	单层防雨百叶风口 2000*1000	个	1			
286	030703007003	单层百叶风口1000*600(自带调节阀)	个	2			
287	030905003001	电动防火阀调试	点	3			
288	030905003002	消防风机调试	点	1			
289	桂031002004007	金属管道单向抗震支撑	套	3			
290	桂031002004008	金属管道双向抗震支撑	套	23			
		小计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
		南宁建设大厦一楼维修维护工程--拆除工程				
一		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合计				
		南宁建设大厦一楼维修维护工程--接待大厅维修改造工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		南宁建设大厦一楼维修维护工程--会议室维修改造工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
		合计				
		南宁建设大厦一楼维修维护工程--办公区维修改造工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施人机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
		合计				
		南宁建设大厦一楼维修维护工程--走道维修改造工程				
一		2024建筑装饰装修工程一般计税法				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费				
4	桂011801004005	工程定位复测费				
		合计				
		南宁建设大厦一楼维修维护工程—文印室、档案室、库房维修改造工程				
—		2024建筑装饰装修工程一般计税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
		合计				
		南宁建设大厦一楼维修维护工程—接待大厅电气工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合计				
		南宁建设大厦一楼维修维护工程—会议室电气工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
		合计				
		南宁建设大厦一楼维修维护工程—办公区电气工程				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税(元) 税率9%	含税金额 (元)
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
9	桂031401010003	脚手架搭拆费				
		合计				
		南宁建设大厦一楼维修维护工程-走道电气工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002004	检验试验配合费				
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
9	桂031401010004	脚手架搭拆费				
		合计				
		南宁建设大厦一楼维修维护工程-文印室、档案室、库房电气工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002005	检验试验配合费				
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
9	桂031401010005	脚手架搭拆费				
		合计				
		南宁建设大厦一楼维修维护工程-消防工程				
—		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法				
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002006	检验试验配合费				
3	桂031401003006	雨季施工增加费				
9	桂031401010006	脚手架搭拆费				

注: 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第1页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	南宁建设大厦一楼维修维护工程--拆除工程			
一	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	52.96	4.77	57.73
	南宁建设大厦一楼维修维护工程--接待大厅维修改造工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	113.08	10.18	123.26
	南宁建设大厦一楼维修维护工程--会议室维修改造工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	219.39	19.75	239.14
	南宁建设大厦一楼维修维护工程--办公区维修改造工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	191.28	17.21	208.49
	南宁建设大厦一楼维修维护工程--走道维修改造工程			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第2页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	246.81	22.21	269.02
	南宁建设大厦一楼维修维护工程--文印室、档案室、库房维修改造工程			
—	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	58.75	5.29	64.04
	南宁建设大厦一楼维修维护工程-接待大厅电气工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	28.80	2.59	31.39
5	计日工			
6	总承包服务费			
	南宁建设大厦一楼维修维护工程-会议室电气工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	63.72	5.73	69.45
5	计日工			
6	总承包服务费			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第3页 共4页

序号	项目名称	不含税金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
	南宁建设大厦一楼维修维护工程-办公区电气工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	95.94	8.64	104.58
5	计日工			
6	总承包服务费			
	南宁建设大厦一楼维修维护工程-走道电气工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	90.71	8.16	98.87
5	计日工			
6	总承包服务费			
	南宁建设大厦一楼维修维护工程-文印室、档案室、库房电气工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	10.26	0.92	11.18
5	计日工			
6	总承包服务费			
	南宁建设大厦一楼维修维护工程-消防工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料设备暂估价	—	—	—
3	专业工程暂估价			

注: 1. 此表增值税是指建筑服务增值税, 在一般计税法中为增值税销项税, 在简易计税法中为应纳增值税。
2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第1页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
3	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
4	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
7	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
8	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
9	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
10	012103010	等边角钢 ≤5.0#	kg		
11	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg		
12	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
13	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
14	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
15	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
16	020309001	胶质法兰插条(综合)	m		
17	020901006	塑料薄膜	m ²		
18	020901009	塑料薄膜(养护)	m ²		
19	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
20	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
21	021901001	塑料透光片	m ²		
22	022705003	棉丝	kg		
23	022705004	棉纱头	kg		
24	022705004	棉纱头	kg		
25	022706004	白布0.9m	m ²		
26	022706010	破布	kg		
27	023101002	尼龙编织布	m ²		
28	030101001	铆钉(综合)	百个		
29	030103002	抽芯铆钉M4	百个		
30	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
31	030108001	自攻螺钉	百个		
32	030108010	自攻螺钉 M5×25	个		
33	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
34	030112001	木螺钉	百个		
35	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
36	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第2页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	030113004	镀锌木螺钉 M6×100	个		
38	030116001	沉头螺钉M(4~5)×(35~50)	个		
39	030119001	机螺钉	kg		
40	030125001	螺栓(综合)	kg		
41	030126005	螺栓 M5×20	套		
42	030126033	螺栓 M10×75	套		
43	030126048	螺栓 M12×14~75	套		
44	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
45	030127019	镀锌螺栓 M8×30~60	套		
46	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
47	030156001	膨胀螺栓	套		
48	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
49	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
50	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
51	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
52	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
53	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
54	030156021	膨胀螺栓 M10~16	套		
55	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
56	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
57	030169003	镀锌螺母 M10	个		
58	030171101	螺母	百个		
59	030171102	螺母	kg		
60	030172001	垫圈	百个		
61	030172004	垫圈 M10~20	10个		
62	030177001	钢垫圈	kg		
63	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
64	030183001	铁钉(综合)	kg		
65	030188004	射钉(枪钉)	盒		
66	030188006	气排钉	盒		
67	030192000	圆钉(综合)	kg		
68	030192002	圆钉 50~75	kg		
69	030311004	防火铰链	副		
70	030311111	不锈钢合页	副		
71	030312001	闭门器(明装)	套		
72	030314003	国产地弹簧	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第3页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	030316018	防火锁	把		
74	031301006	砂轮片 Φ400	片		
75	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
76	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
77	031311001	电焊条(综合)	kg		
78	031311001.1	电焊条(综合)	kg		
79	031311001.1	电焊条(综合)	kg		
80	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
81	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
82	031311008	低碳钢电焊条	kg		
83	031321001	焊锡丝 综合	kg		
84	031321003	焊锡	kg		
85	031321006	焊锡条	kg		
86	031332001	焊锡膏	kg		
87	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
88	031337001	冲击钻头(综合)	根		
89	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
90	031337011	冲击钻头 Φ14	个		
91	031337012	冲击钻头 Φ16	个		
92	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
93	031338006	合金钢钻头 Φ16	个		
94	031338009	合金钢钻头 Φ14	个		
95	031345001	钢锯条	根		
96	031346001	钢丝刷子	把		
97	031347001	砂纸	张		
98	031347002	砂纸(木)	张		
99	031347003	水砂纸	张		
100	031347004	铁砂布	张		
101	032113003	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
102	032114002	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
103	032116001	铁件(综合)	kg		
104	032118014	镀锌全螺纹吊杆 Φ8	m		
105	032124007	尼龙线卡	只		
106	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
107	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
108	040301001	砂(综合)	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第4页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	040301004	中砂	m ³		
110	041504004	蒸压加气砼砌块 600×200×200	m ³		
111	041504010	蒸压加气砼砌块 600×200×120	m ³		
112	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
113	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
114	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
115	050101001	木材(综合)	m ³		
116	050101001.1	木材(综合)	m ³		
117	050301001	一等杉木板枋材(综合)	m ³		
118	050301003	一等杉木枋材	m ³		
119	050306001	周转板枋材	m ³		
120	050306002	周转枋材	m ³		
121	050308001	木板	m ³		
122	050501004.1	15厚埃特板	m ²		
123	050501004.2	15mm埃特板	m ²		
124	050501008.1	18mm免漆板柜体	m ²		
125	050501009.1	12mm厚阻燃夹板	m ²		
126	050501011.1	15mm厚阻燃板	m ²		
127	070501007.1	800*800*10浅灰色防滑地砖	m ²		
128	081101001.1	20mm厚白色人造石饰面	m ²		
129	090101001.1	12mm石膏板	m ²		
130	090101001.2	9.5mm厚石膏板	m ²		
131	090101001.3	9.5mm石膏板面层	m ²		
132	090101002.1	石膏板 9.5mm	m ²		
133	090101003.1	普通纸面石膏板 12mm	m ²		
134	090301001.1	18mm厚成品木饰面	m ²		
135	090301001.2	5mm厚石材纹墙板	m ²		
136	090301002.1	5mm防火板木纹饰面板	m ²		
137	090503001.1	0.8mm厚600X600铝扣板	m ²		
138	090505009.1	1mm黑色不锈钢	m ²		
139	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
140	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		
141	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
142	100105001	镀锌轻钢龙骨75×50	m		
143	100105002	镀锌轻钢龙骨75×40	m		
144	101301001	轻钢龙骨主接件	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第5页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	101301002	轻钢龙骨次挂件	个		
146	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
147	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
148	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
149	110101001	木质防火门(成品)	m ²		
150	110104001.1	成品装饰单开木门及门套 1m×2.2m(复合)	樘		
151	110104001.2	成品装饰单开木门及门套 1.2m×2.2m(复合)	樘		
152	110104002.1	成品装饰双开木门及门套 1.8m×2.2m(复合)	樘		
153	111902001	无框全玻璃门带上下帮(成品)	m ²		
154	120101004	木质装饰线条 10×30mm	m		
155	120118001	半圆木线 20mm	m		
156	120118003	半圆木线 60mm	m		
157	120125003	木质踢脚线100	m ²		
158	120301003.1	100mm高黑色铝合金踢脚	m		
159	120310101	不锈钢槽线 20×20×20×1.0	m		
160	120912001	PVC 边条	m		
161	123902001.1	不锈钢蓝字	个		
162	130102001	调和漆(综合)	kg		
163	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
164	130301001.1	无机涂料	kg		
165	130301001.2	无机涂料	kg		
166	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
167	130507001	防锈漆	kg		
168	130507003	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
169	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
170	130519001	沥青绝缘漆	kg		
171	130705002	铅油	kg		
172	133508002.1	嵌缝膏	kg		
173	133508002.2	嵌缝膏	kg		
174	133901001	防腐油	kg		
175	134101001	嵌缝料	kg		
176	140101001	清油	kg		
177	140303001	煤油	kg		
178	140501003	油漆溶剂油	kg		
179	140702001	机油(综合)	kg		
180	140901002	电力复合酯 一级	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第6页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	143303001	硬酯酸 一级	kg		
182	143306006	酒精	kg		
183	143520001	隔离剂	kg		
184	143537003	聚醋酸乙烯乳液	kg		
185	143901001	乙炔气	m ³		
186	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg		
187	143906001	氧气	m ³		
188	144101001	植筋结构胶	kg		
189	144106001	石材(云石)胶	kg		
190	144108001	乳白胶	kg		
191	144113002	玻璃胶 310g	支		
192	144113003	玻璃胶 350g	支		
193	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
194	144115001	万能胶	kg		
195	144115011	复合板材料专用胶水	kg		
196	144116015	干粉型粘结剂	kg		
197	144301001	胶带	m		
198	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
199	144302004	透明薄膜胶纸	m		
200	144309001	塑料粘胶带	卷		
201	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
202	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
203	150502021.1	隔音岩棉板50mm	m ²		
204	172513000	塑料软管	kg		
205	172517002	异型塑料管 Φ5	m		
206	180313003	镀锌弯头 DN25	个		
207	180319001	镀锌丝堵 DN15	个		
208	181512003	镀锌管箍 DN25	个		
209	181512006	镀锌管箍 DN50	个		
210	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
211	182503003	镀锌管卡子(钢管用) DN25	个		
212	182503004	镀锌管卡子(钢管用) DN32	个		
213	182503006	镀锌管卡子(钢管用) DN50	个		
214	182511000	接地卡子(综合)	个		
215	182519002	固定卡子 3×80	套		
216	182529003	U型管卡子DN25	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第7页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	182529004	U型管卡子DN32	个		
218	182529005	U型管卡子DN40	个		
219	182529006	U型管卡子DN50	个		
220	182529007	U型管卡子DN65	个		
221	182529008	U型管卡子DN80	个		
222	182529009	U型管卡子DN100	个		
223	182529011	U型管卡子DN150	个		
224	200108007	平焊法兰 1.6MPa DN65	副		
225	250101001	灯泡	个		
226	270601003	接地线 BV-5.5~16	m		
227	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
228	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
229	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
230	280311004	铜芯双绞线 RVS2×0.75	m		
231	290623002	直管接头Φ20	个		
232	290623003	直管接头Φ25	个		
233	290623004	直管接头Φ32	个		
234	290628002	塑料护口 15~20	个		
235	290628003	塑料护口 15~50	个		
236	290628004	塑料护口(钢管用)15~20	个		
237	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
238	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
239	290901002	瓷接头(双)	个		
240	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
241	290905003	铜接线端子 DT-6mm ²	个		
242	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
243	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
244	291111001	开关盒	个		
245	291112001	接线盒	个		
246	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
247	292702010	尼龙扎带 100~150	个		
248	340502002	打印纸	箱		
249	340701001	塑料手套 ST型	副		
250	340901001	电池 1#	节		
251	341101001	水	m ³		
252	341301011	标志牌 塑料扁形	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第8页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
253	341508001	其他材料费	元		
254	341508006	其他材料费	元		
255	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
256	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
257	370905001	钢垫板	kg		
258	550124001	蓄电池 24AH	块		
259	B-C. 1	不锈钢LOGO 材料费	个		
260	B-C. 2	成品隔断 材料费	m ²		
261	B-C. 3	活动隔断推拉门 材料费	m ²		
262	B-C. 4	原建筑窗玻璃贴磨砂膜 材料费	m ²		
263	B-C. 5	定制宣传板(KT板) 规格: 700mm*1000mm 材料费	块		
264	B-C. 6	消火栓隐形门 材料费	m ²		
265	B-C. 7	定制宣传板(KT板) 规格: 2850mm*1400mm 材料费	块		
266	B-C. 8	消火栓隐形门 材料费	m ²		
267	B-C. 9	原建筑窗玻璃贴磨砂膜 材料费	m ²		
268	C00010160	其他材料费	元		
269		◆商品砼◆			
270	043104003. 1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³		
271	043104003. 2	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m ³		
272		◆配合比◆			
273	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
274		◆主材◆			
275	170014000. 1	热浸镀锌钢管 DN25	m		
276	170014000. 2	热浸镀锌钢管 DN32	m		
277	170014000. 3	热浸镀锌钢管 DN40	m		
278	170014000. 4	热浸镀锌钢管 DN50	m		
279	170014000. 5	热浸镀锌钢管 DN65	m		
280	170014000. 6	热浸镀锌钢管 DN80	m		
281	170014000. 7	热浸镀锌钢管 DN100	m		
282	170014000. 8	热浸镀锌钢管 DN150	m		
283	170014000. 10	热浸镀锌钢管 DN65	m		
284	180300000. 1	热浸镀锌钢管管件 DN65	个		
285	180300000. 2	热浸镀锌钢管管件 DN100	个		
286	180300000. 3	钢管管件 DN65	个		
287	180300000. 4	热浸镀锌钢管管件 DN25	个		
288	180300000. 6	热浸镀锌钢管管件 DN32	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第9页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
289	180300000.7	热浸镀锌钢管管件 DN40	个		
290	180300000.8	热浸镀锌钢管管件 DN50	个		
291	180300000.9	热浸镀锌钢管管件 DN150	个		
292	180300000.10	热浸镀锌钢管管件 DN80	个		
293	182108000.1	金属软管 20	根		
294	182108000.2	金属软管 25	根		
295	194110000.2	蝶阀 DN65	个		
296	200001000.1	法兰(各种材质带螺栓)	套		
297	200001000.2	法兰(各种材质带螺栓)	套		
298	200001000.3	法兰(各种材质带螺栓)	套		
299	224101000.1	单层防雨百叶风口 2000*1000	个		
300	224101000.2	单层百叶风口1000*600(自带调节阀)	个		
301	224101000.5	百叶风口	个		
302	224508000.1	彩钢板复合风管制作安装 风管长边长(≤2000mm)	m ²		
303	224508000.2	彩钢板复合风管制作安装 风管长边长(≤1000mm)	m ²		
304	226107000.1	电动排烟阀(常闭)800*320	个		
305	226107000.2	排烟防火阀(常开,280℃熔断关闭)800*320	个		
306	226107000.3	电动排烟阀(常闭)2000*400	个		
307	226107000.4	排烟防火阀(常开,280℃熔断关闭)1250*320	个		
308	226107000.8	排烟阀手动控制装置	个		
309	226107000.9	电动排烟阀(常闭)1250*320	个		
310	230100000.3	手提式干粉灭火器 MF/ABC 5kg	具		
311	230303000.1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 SNZ65	套		
312	232101000.1	直立型闭式喷头 DN15 K=80 68℃	个		
313	232101000.2	吊顶型闭式喷头 DN15 K=80 68℃	个		
314	233700000.1	感烟探测器	个		
315	233902000	声光报警器	个		
316	234001000.1	总线短路保护器	个		
317	234001000.2	单输入模块	个		
318	234001000.3	单输入单输出控制模块	个		
319	234001000.4	总线消防广播模块	个		
320	234001000.5	消防电源监控探测器	个		
321	234001000.6	电气火灾监控探测器	个		
322	234101000.1	手动报警按钮(带电话插孔)	套		
323	234101000.2	消火栓报警按钮	套		
324	234301000.1	消防广播 3W	只		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第10页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
325	2811.1	低烟无卤阻燃耐火型电缆 WDZN-YJY-5x16mm ²	m		
326	2811.2	低烟无卤阻燃耐火型电缆 WDZ-YJY-5x6mm ²	m		
327	2811.3	低烟无卤阻燃耐火型电缆 WDZ-YJY-4x35+1x16mm ²	m		
328	2811.4	低烟无卤阻燃耐火型电缆 WDZ-YJY-4x25+1x16mm ²	m		
329	290206001	桥架支撑架	kg		
330	290603000.1	钢管 SC20	m		
331	290603000.2	钢管 SC32	m		
332	290603000.2	钢管 SC25	m		
333	290603000.3	钢管 JDG20	m		
334	290603000.4	钢管 JDG25	m		
335	300703001.1	消防电话分机	部		
336	341513001	渣土消纳费	元		
337	500102001.1	天花板用管道式排气扇 风量150m ³ /h, 风压180Pa(静压), 电量0.028kW	台		
338	500102001.2	天花板用管道式排气扇 风量400m ³ /h, 风压265Pa(静压), 电量0.042kW	台		
339	550117001.1	空调配电箱 1AP. KT	台		
340	550117001.2	照明插座配电箱 1AL	台		
341	550117001.3	消防用电配电箱 1AT	台		
342	550117001.4	排烟风机控制箱 AC. PY	台		
343	550117001.5	A型应急照明集中电源 ALE	台		
344	550911000.1	模块箱 600*500*300	台		
345	B1-0699.1	轴流通风机 风量48500m ³ /h, 风压690Pa(全压), 电量15kW	台		
346	B4-1018.1	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 干包式 终端头 截面(≤16mm ²)	个		
347	B4-1019.1	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 干包式 终端头 截面(≤35mm ²)	个		
348	B4-1019.2	电力电缆头制作、安装 终端头 1KV以下 干包式 终端头 截面(≤25mm ²)	个		
349	Z010000103	管道支架制作、安装 管道支架	kg		
350	Z012906001.1	镀锌钢板 0.5mm	m ²		
351	Z012906002.1	镀锌钢板 0.6mm	m ²		
352	Z130105001	管道刷油 调和漆 第二遍	kg		
353	Z130105001	管道刷油 调和漆 第一遍	kg		
354	Z130105001	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍	kg		
355	Z130105001	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	kg		
356	Z130507011	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	kg		
357	Z130507011	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	kg		
358	Z130507011	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第11页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
359	Z130507011	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	kg		
360	Z170303000.1	钢管 SC50	m		
361	Z250001001.1	吸顶灯 12W 光通量800lm 5000K	套		
362	Z250001001.2	吸顶灯 40W 光通量4000lm 5000K	套		
363	Z250001001.3	200×1200线条吊灯 36W 光通量3600lm 5000K	套		
364	Z250001001.4	600×600灯盘 36W 光通量3600lm 5000K	套		
365	Z250001001.5	600×600灯盘 40W 光通量4000lm 5000K	套		
366	Z250001001.6	LED灯带 15W/米 5000K	套		
367	Z250001001.7	A型疏散指示灯 1x1.5W, 色温≥2700K	套		
368	Z250001001.8	A型应急照明灯具 1x3W, 240lm, 色温≥2700K	套		
369	Z250001001.9	A型疏散出口指示灯 1x1.5W, 色温≥2700K	套		
370	Z250001001.10	A型安全出口指示灯 1x1.5W, 色温≥2700K	套		
371	Z260501001.1	三联单控开关 10A ~250V	个		
372	Z260501001.2	单联单控开关 10A ~250V	个		
373	Z260501001.3	双联单控开关 10A ~250V	个		
374	Z264101001.1	普通插座(配合家具安装) 10A ~250V	套		
375	Z264101001.2	会议桌插座 10A ~250V	套		
376	Z264101001.3	普通插座 10A ~250V	套		
377	Z264101001.4	空调柜机开关箱	套		
378	Z264101001.5	挂机空调插座 16A ~250V	套		
379	Z280301000.1	低烟无卤阻燃导线 WDZ-BYJ-450/750V 2.5mm ²	m		
380	Z280301000.1	24V直流电源线 WDZN-BYJ-450/750V 2.5mm ²	m		
381	Z280301000.2	低烟无卤阻燃导线 WDZ-BYJ-450/750V 4mm ²	m		
382	Z280301000.3	低烟无卤阻燃导线 WDZ-BYJ-450/750V 6mm ²	m		
383	Z280301000.4	低烟无卤耐火导线 WDZN-BYJ-450/750V 10mm ²	m		
384	Z280301000.5	低烟无卤耐火导线 WDZN-BYJ-450/750V 2.5mm ²	m		
385	Z280301000.6	低烟无卤耐火导线 WDZN-BYJ-450/750V 4mm ²	m		
386	Z280301000.7	低烟无卤耐火导线 WDZN-BYJ-450/750V 1.5mm ²	m		
387	Z2811340023.1	低烟无卤耐火导线 WDZN-RVS-2x1.5mm ²	m		
388	Z2811340023.2	消防风机直接控制线 WDZN-KYJY-3x1.5	m		
389	Z2811340023.3	报警及联动总线 WDZN-RYJS-300/500V 2x1.5	m		
390	Z2811340023.4	消防广播线 WDZ-RYJS-300/500V 2x1.5	m		
391	Z2811340023.5	消防电话线 WDZ-RYJS-300/500V 2x1.5	m		
392	Z290101000.1	照明动力桥架 200*100	m		
393	Z290208001.1	金属桥架单向抗震支吊架	套		
394	Z290208001.1	金属管道单向抗震支撑	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第12页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
395	Z290208001.2	金属管道双向抗震支撑	套		
396	Z290208001.2	金属桥架双向抗震支吊架	套		
397		◆机械台班组成◆			
398	000502001	2023安装机械台班人工费	元		
399	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
400	002401001	机械台班人工费	元		
401	140301004	国V汽油 92#	kg		
402	140301004.1	汽油92#	kg		
403	140301004.2	汽油92#	kg		
404	140304001	轻柴油 0#	kg		
405	140304001.1	轻柴油0#	kg		
406	341103001	电	kW·h		
407	341103001	电	kW·h		
408	341103001.1	电	kW·h		
409	341103001.2	电	kW·h		
410	994701004	折旧费	元		
411	994701005	检修费	元		
412	994701006	维护费	元		
413	994701007	安拆及场外运输费	元		
414	994701007	安拆费及场外运费	元		
415	994701007.1	安拆及场外运输费	元		
416	994701008	其他费	元		
417		◆机械◆			
418	341509002	其他机具费	元		
419	341509003	其他机械费	元		
420	980301005	精密交/直流稳压电源	台班		
421	980301006	交流稳压电源	台班		
422	980502011	手持式万用表	台班		
423	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
424	981117001	交/直流低电阻测试仪	台班		
425	981118001	接地引下导通电阻测试仪	台班		
426	981701001	对讲机 C15	台班		
427	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
428	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
429	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
430	990516001.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南宁建设大厦一楼维修维护工程

第13页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
431	990516001.2	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
432	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
433	990704004.1	载重汽车 装载质量4t	台班		
434	990704004.3	载重汽车 装载质量4t	台班		
435	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
436	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
437	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
438	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
439	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
440	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
441	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班		
442	990907006	叉式起重机 提升质量6t	台班		
443	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
444	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
445	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
446	991906001	剪板机 厚度6.3mm×宽度2000mm	台班		
447	991908001	台式钻床 钻孔直径 16mm	台班		
448	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
449	991908003	立式钻床 钻孔直径 35mm	台班		
450	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班		
451	991924001	管子套丝机 ϕ 159mm	台班		
452	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
453	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
454	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
455	991926003	钢材电动煨弯机 弯曲直径 500~1800mm	台班		
456	991938001	咬口机 板厚 1.2mm	台班		
457	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
458	992103001	木工单面压刨床 刨削宽度600mm	台班		
459	992301003	砂轮切割机 砂轮直径 400mm	台班		
460	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
461	992301004.1	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
462	992301004.2	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
463	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
464	992501001	交流电弧焊机 容量21kV·A	台班		
465	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		
466	992501002	交流电弧焊机 容量30kV·A	台班		