

北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: 合山市北泗镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人: 广西永兑工程管理有限公司

(单位盖章)



2025年7月17日

北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：合山市北泗镇人民政府
(单位盖章)



造价咨询人：广西永兑工程管理有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)



编制人：(造价工程师签字)



复核人：(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2025.7.16

复核时间：2025.7.16

总 说 明

工程名称:北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目

第1页 共1页

1、工程概况:北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目,建筑面积1675m²,框架结构。

2、编制依据:

(1) 本工程的施工设计图。

(2) 《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》广西壮族自治区实施细则、《广西壮族自治区建设工程费用定额》(2024年版);《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(2024版);《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(桂建标[2023])。

(3) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标(2023)7号)、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标(2019)12号)、根据桂建发[2023]2号文及桂建发[2023]6号文设置安全生产责任保险等相关文件。

(4) 本项目主要材料价格主要按2025年第05期《来宾市建设工程造价信息》中的合山市信息价除税价计取,来宾市信息价没有的参考《来宾市建设工程造价信息》同期材料价或按市场价调查价格。

建设项目投标报价汇总表

工程名称:北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程投标报价汇总表

工程名称:北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目

第1页 共8页

工程名称:北泗镇八龙村生猪养殖场建设项目							
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
建筑工程							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
1	010101001001	平整场地	m²	1675.00			
2	010101004001	挖沟槽(基坑)土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m³	1033.50			
3	010103001001	回填方 1.填方材料品种:原土回填	m³	699.36			
4	010103002001	余土弃置 1.运距:1km以内	m³	334.14			
5	桂010103003001	土方运输增(减) m3·km 1.运距:增运暂按4km,实际以结算为准	m³·km	1336.56			
	3.	A.3 砌筑工程					
6	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石 烧结多孔砖 2.墙体类型:±0.00以上墙体 3.墙体厚度:180 4.砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂 浆 DM-G M5	m³	109.08			
7	010401004002	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10承重煤 矸石烧结砖 2.墙体类型:±0.00以下墙体、循环蓄水 池壁 3.墙体厚度:180 4.砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂 浆 DM-G M5	m³	19.41			
8	010401003001	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:非黏土实心 砖 2.墙体类型:循环蓄水池壁、粪坑隔墙 3.墙体厚度:120 4.砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂 浆 DM-G M5	m³	2.73			
9	010401003002	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:非黏土实心 砖 2.墙体类型:粪坑隔墙 3.墙体厚度:180 4.砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂 浆 DM-G M5	m³	80.24			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	垫层 1.混凝土强度等级:C15	m³	23.40			
11	010501003001	独立基础 1.混凝土强度等级:C30	m³	77.40			
12	010502001001	矩形柱 1.混凝土强度等级:C30	m³	31.34			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
13	010503001001	基础梁 1. 混凝土强度等级:C30	m ³	89.27			
14	010503005001	过梁 1. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.90			
15	010504001001	直形墙 1. 混凝土强度等级:C30	m ³	68.21			
16	010505001001	有梁板 1. 混凝土强度等级:C30	m ³	276.75			
17	010507001001	水泥砂浆散水 12J003-A1-1A 1. 60厚C20细石混凝土面层 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实	m ²	130.76			
18	桂010507010001	明沟 12J003-A3-11 1. 干混地面砂浆 DS M15抹面,最薄处20厚 2. 60厚非粘土实心砖砌排水沟 3. 30厚粗砂垫层 4. 素土夯实	m	190.34			
19	010507001002	水泥砂浆坡道 1. 25厚干混地面砂浆 DS M15,抹出60宽深锯齿形表面 2. 素水泥浆一道 3. 80厚C15混凝土 4. 200厚碎石,灌1:5水泥砂浆 5. 素土夯实	m ²	9.00			
20	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	2.378			
21	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	31.276			
22	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	47.637			
23	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.982			
24	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接 $\leq$ 14	个	392			
7.		A.7 屋面及防水工程					
25	010903002001	墙面涂膜防水 1. 5厚聚氨酯防水涂料 部位:循环蓄水池壁	m ²	20.48			
26	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 5厚聚氨酯防水涂料 部位:循环蓄水池底,雨蓬表面(上翻100)	m ²	6.59			
9.		A.9 楼地面工程					
27	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 20厚干混地面砂浆 DS M20压实抹光 2. 部位:粪坑地面	m ²	1527.96			
28	011101001002	水泥砂浆楼地面 1. 20厚干混地面砂浆 DS M20(内掺防水剂) 2. 部位:循环蓄水池底	m ²	2.56			
10.		A.10 墙、柱面工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
29	011201001001	内墙面 1. 10厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M10抹面 2. 15厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M10打底 3. 刷界面处理剂一道 4. 室内墙壁	m²	715.22			
30	011201001002	粪坑墙面 1. 20厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M10压实抹光	m²	1348.24			
31	011201001003	循环蓄水池壁墙面 1. 20厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M10压实抹光 (内掺防水剂) 2. 5厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M10内掺5%防水剂抹平 3. 9厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M10打底 (毛面)	m²	20.48			
32	011201001004	外墙面抹灰 1. 基层墙体 2. 20厚干混普通抹灰砂浆 DP-G M15找平层	m²	667.10			
	12.	A. 12 门窗工程					
33	010802001001	防撞不锈钢门M1022	m²	8.80			
34	010807001001	铝合金推拉窗 1. 框、扇材质及质量:60系列断热铝合金窗, 型材厚度1.4mm 2. 玻璃品种、厚度:5mm浮法玻璃	m²	12.96			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
35	011406001001	内墙面涂料 刷内墙防霉涂料	m²	715.22			
36	011406001002	外墙乳胶漆 1、外墙涂料2遍。 2、一道弹性底漆, 油性耐水腻子2遍 3、涂塑玻纤网格布一层	m²	667.10			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
37	011503001001	水帘护栏1000mm高 1. 扶手材料种类、规格:Φ50mm镀锌管 2. 栏板材料种类、规格、颜色:Φ35mm镀锌管, 间距100	m	24.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
38	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 搭拆	m²	882.88			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
39	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架 单排24m以内 使用 工期暂定按180天计算, 结算以实际为准	m²	882.88			
40	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架3.6m以内	m²	239.90			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
41	011702001001	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	m²	42.48			
42	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	154.24			
43	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	303.65			
44	011702005001	基础梁	m²	676.14			
45	011702009001	过梁 胶合板模板 钢支撑	m²	28.92			
46	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m²	640.96			
47	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m²	4119.19			
48	011702029001	散水及坡道	m²	139.76			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
49	011705001001	履带式挖掘机进出场费 斗容量(1m³以 外)	台次	1			
50	011705001002	履带式推土机进出场费 90kW以内	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
51	桂011708002001	混凝土泵送	m³	574.74			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
电气工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
52	030404017001	照明配电总箱 ALGZ 安装方式: 底边距地1.8m挂墙明装 按箱内元器件计价, 元器件详系统图	台	1			
53	030404017002	动力配电总箱 APGZ	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		安装方式:底边距地1.8m挂墙明装 按箱内元器件计价,元器件详系统图					
54	030404017003	刮粪设备子动力箱 APG1 安装方式:底边距地1.8m挂墙明装 按箱内元器件计价,元器件详系统图	台	1			
55	030412001001	单管 T8 LED荧光灯 1*18W 吸顶式,防水防尘型	套	168			
56	030404035001	带接地插孔密闭三相插座 16A ~380V 安 全型 安装方式:距地1.5m暗装	套	20			
57	030404035002	单相安全型暗装插座(防溅型) 10A ~220V 3+2型 安装方式:距地1.5m暗装	套	10			
58	030404035003	单相安全型暗装插座(防溅型) 10A ~220V 3+2型 安装方式:底边距吊顶0.3m暗装	套	12			
59	030411004001	管内穿线铜芯塑料绝缘导线 照明线路 BV-2.5mm ²	m	1731.60			
60	030411004002	管内穿线铜芯塑料绝缘导线 动力线路 BV-4.0mm ²	m	1827.25			
61	030411004003	管内穿线铜芯塑料绝缘导线 动力线路 BV-6.0mm ²	m	417.94			
62	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m	569.50			
63	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC25	m	501.67			
64	030411001003	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC32	m	81.39			
65	030408003001	电缆保护管 SC125 敷设方式:埋地敷设	m	5.10			
66	030408003002	电缆保护管 SC80 敷设方式:埋地敷设	m	5.10			
67	030408003003	镀锌钢管 RC50 敷设方式:埋地敷设	m	10.20			
68	030413002001	凿刨沟槽及沟槽恢复 管径32mm以内	m	16.77			
69	030413002002	凿刨沟槽及沟槽恢复 管径25mm以内	m	20.12			
70	030413002003	凿刨沟槽及沟槽恢复 管径20mm以内	m	13.42			
	030409	防雷及接地装置					
71	030409002001	接地母线 利用基础钢筋 利用建筑物独立基础或桩基底两组 Φ16主 筋连通焊接成电气闭合通路 两组钢筋间通过间距3m的箍筋搭接焊接连 通	m	334.00			
72	030409003001	避雷引下线 利用四根 Φ10以上作防雷引下线	m	61.00			
73	030409005001	接闪带 1、采用 Φ10热镀锌圆钢沿屋檐和女儿墙 敷设,支高150mm安装	m	198.16			
74	030409006001	接闪杆 1、Φ20热镀锌圆钢 L=0.3m,共4处	根	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
75	030409008001	MEB总等电位端子箱 规格: 190x100x70mm 底边距地0.5米安装	台	1			
76	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
给排水工程							
		分部分项工程					
	9.	给水工程					
77	031001006001	PVC给水管 dn25 PN=1.0MPa 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	160.62			
78	031001006002	PVC给水管 dn32 PN=1.0MPa 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	132.04			
79	031001006003	PVC给水管 dn40 PN=1.0MPa 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	22.67			
80	031001006004	PVC给水管 dn50 PN=1.0MPa 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	55.32			
81	031001006005	PVC给水管 dn65 PN=1.0MPa 连接方式: 粘接连接	m	19.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含管道消毒、冲洗、水压试验					
82	031001006006	PVC给水管 dn80 PN=1.0MPa 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	42.90			
83	031003005001	塑料阀门DN25	个	42			
84	031003005002	塑料阀门DN32	个	8			
85	031003001001	加药器铜制球阀 DN25 PN=1.0MPa 连接方式: 螺纹连接	个	3			
86	031003001002	水表闸阀 DN50 PN=1.0MPa 连接方式: 螺纹连接	个	1			
87	031003001003	水表闸阀 DN80 PN=1.0MPa 连接方式: 螺纹连接	个	1			
88	031003013001	水表DN50 连接方式: 螺纹连接	个	1			
89	031003013002	水表DN80 连接方式: 螺纹连接	个	1			
9.		排水工程					
90	031001006007	UPVC排水立管 De110 连接方式: 承插连接 含管道灌水试验、通球试验	m	65.60			
91	桂031004023001	雨水斗 De110	个	16			
92	031001006008	沉积池PVC排水管 DN250	m	134.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
建筑工程			
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法	3314.66	
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	3314.66	分部分项工程费及措施项目费
电气工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	147.03	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	147.03	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
给排水工程			
—	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	146.35	
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	安全生产责任保险费暂估价	146.35	分部分项工程费及措施项目费
5	计日工		明细详见表-11-4
6	总承包服务费		明细详见表-11-5
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目

第1页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
3	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
4	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
8	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
9	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
10	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
11	010903015	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		
12	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
13	012902001	钢板(综合)	kg		
14	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
15	020901009	塑料薄膜(养护)	m²		
16	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
17	022705002	棉纱	kg		
18	022705003	棉丝	kg		
19	022705004	棉纱头	kg		
20	022706004	白布0.9m	m²		
21	022706010	破布	kg		
22	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
23	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
24	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
25	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
26	030143001	对拉螺栓	kg		
27	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
28	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
29	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
30	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
31	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
32	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
33	031311001	电焊条(综合)	kg		
34	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
35	031311008	低碳钢电焊条	kg		
36	031321001	焊锡丝 综合	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目

第2页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	031321003	焊锡	kg		
38	031324001	不锈钢焊丝	kg		
39	031330001	焊剂	kg		
40	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
41	031337001	冲击钻头(综合)	根		
42	031337006	冲击钻头 Φ8	个		
43	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
44	031345001	钢锯条	根		
45	031345007	钢割片	片		
46	031347001	砂纸	张		
47	031347002	砂纸(木)	张		
48	031347004	铁砂布	张		
49	032116017	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个		
50	032120001	PVC管专用弹簧	根		
51	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
52	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
53	040301001	砂(综合)	m³		
54	040301003	细砂	m³		
55	040301005	粗砂	m³		
56	040502001	碎石(综合)	m³		
57	040902002	生石灰	t		
58	040905001	粘土	m³		
59	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
60	041302002.1	MU10煤矸石烧结多孔砖 240×180×90	千块		
61	041302002.2	MU10承重煤矸石烧结砖 240×180×90	千块		
62	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
63	043011003	干混普通砌筑砂浆 DM-G M10	t		
64	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
65	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
66	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
67	050102005	周转圆木	m³		
68	050306001	周转板枋材	m³		
69	050306002	周转枋材	m³		
70	050306003	周转板材	m³		
71	053501002	竹蔑	百根		
72	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目

第3页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
73	093701001.1	防撞不锈钢门M1022	m²		
74	110915001.1	60系列隔热断桥推拉窗(含5mm浮法玻璃)	m²		
75	130102001	调和漆(综合)	kg		
76	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
77	130301001	乳胶漆	kg		
78	130302001	外墙水性底漆	kg		
79	130302002	水性外墙乳胶漆	kg		
80	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
81	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
82	130507001	防锈漆	kg		
83	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
84	130705002	铅油	kg		
85	130904001	银粉漆	kg		
86	133501001	防水腻子	kg		
87	133504001	防水粉	kg		
88	133508002	嵌缝膏	kg		
89	134101001	嵌缝料	kg		
90	140101001	清油	kg		
91	140301004	国V汽油 92#	kg		
92	140501003	油漆溶剂油	kg		
93	140702001	机油(综合)	kg		
94	140901002	电力复合酯 一级	kg		
95	143124001	漂白粉	kg		
96	143305003	二甲苯	kg		
97	143309001	丙酮	kg		
98	143520001	隔离剂	kg		
99	143901002	乙炔气	kg		
100	143906001	氧气	m³		
101	143908001	氩气	m³		
102	144101005	建筑胶	kg		
103	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
104	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
105	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支		
106	144116003	胶合剂	kg		
107	144116005	粘合剂	kg		
108	144116023	界面处理剂	t		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目

第4页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
109	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
110	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
111	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
112	150118001	石棉橡胶垫	kg		
113	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
114	170303002.1	镀锌钢管 DN35	m		
115	170303005.1	镀锌钢管 DN50	m		
116	172513000	塑料软管	kg		
117	181514006	镀锌活接头 DN50	个		
118	181514008	镀锌活接头 DN80	个		
119	181515003	钢制活接头 DN25	个		
120	181515006	钢制活接头 DN50	个		
121	182501002	塑料管卡 de25	个		
122	182501003	塑料管卡 de32	个		
123	182501004	塑料管卡 de40	个		
124	182501008	塑料管卡 de110	个		
125	182501011	塑料管卡 de250	个		
126	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
127	182504007	镀锌管卡子(给水管用)DN65	个		
128	182504008	镀锌管卡子(给水管用)DN80	个		
129	190301006	闸阀 Z15T-10 DN50	个		
130	190301008	闸阀 Z15T-10 DN80	个		
131	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
132	213327006	透气帽(铅丝球) DN250	个		
133	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
134	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
135	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
136	290622004	阻燃管接头 FST32	个		
137	290628002	塑料护口 15~20	个		
138	290628003	塑料护口 15~50	个		
139	291112001	接线盒	个		
140	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
141	340105003	钨棒	kg		
142	340702001	防尘面罩	套		
143	340703001	护目镜	套		
144	341101001	水	m³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目

第5页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
145	341508001	其他材料费	元		
146	341508006	其他材料费	元		
147	341509001	校验材料费	元		
148	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
149	350104002	复合木模板面板	m²		
150	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
151	350302001	回转扣件	个		
152	350302003	直角扣件	个		
153	350303001	脚手架焊接钢管 48.3×3.6	t		
154	350307002	竹脚手板	m²		
155	351101001	钢凿	个		
156	370501003	枕木	m³		
157	370905001	钢垫板	kg		
158	390101001	脚手架钢管(租赁)	t·天		
159	390101002	扣件综合(租赁)	100套·天		
160	390101004	底座(租赁)	100个·天		
161	390101005	钢笆子(钢筋网脚手板)(租赁·天)	100m²·天		
162		◆商品砼◆			
163	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³		
164	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³		
165	043104003.1	预拌普通混凝土 C20(细石)	m³		
166	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
167	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
168		◆配合比◆			
169	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
170	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
171	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m³		
172		◆主材◆			
173	170014000.1	电缆保护管 SC80	m		
174	170014000.2	电缆保护管 SC125	m		
175	170014000.3	镀锌钢管 RC50	m		
176	172500000.1	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC32	m		
177	172500000.1	UPVC排水立管 De110	m		
178	172500000.2	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC25	m		
179	172500000.2	沉积池PVC排水管 DN250	m		
180	172500000.3	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目

第6页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
181	172501000.1	PVC给水管 dn25 PN=1.0MPa	m		
182	172501000.2	PVC给水管 dn32 PN=1.0MPa	m		
183	172501000.3	PVC给水管 dn40 PN=1.0MPa	m		
184	172501000.4	PVC给水管 dn50 PN=1.0MPa	m		
185	172501000.5	PVC给水管 dn65 PN=1.0MPa	m		
186	172501000.6	PVC给水管 dn80 PN=1.0MPa	m		
187	180903000	塑料给水管件	个		
188	180904000	承插塑料管件	个		
189	193800000.2	塑料阀门DN32	个		
190	193800000.3	塑料阀门DN25	个		
191	194103000.1	给药器铜制球阀 DN25	个		
192	194103000.2	闸阀 DN80	个		
193	194103000.3	闸阀 DN50	个		
194	213331000.1	雨水斗 De110	个		
195	240101000.1	水表DN80	个		
196	240101000.2	水表DN50	个		
197	270503001.1	接闪带	m		
198	270504001.1	接闪杆	根		
199	550117001.1	照明配电总箱 ALGZ	台		
200	550117001.2	动力配电总箱 APGZ	台		
201	550117001.3	刮粪设备子动力箱 APG1	台		
202	550910000.1	MEB总等电位端子箱	个		
203	Z250001001.1	单管 T8 LED荧光灯 1*18W	套		
204	Z264101001.1	带接地插孔密闭三相插座 16A ~380V 安全型	套		
205	Z264101001.2	单相安全型暗装插座(防溅型) 10A ~220V 3+2型	套		
206	Z264101001.3	单相安全型暗装插座(防溅型) 10A ~220V 3+2型	套		
207	Z280301000.1	管内穿线铜芯塑料绝缘导线 照明线路 BV-2.5mm²	m		
208	Z280301000.2	管内穿线铜芯塑料绝缘导线 动力线路 BV-4.0mm²	m		
209	Z280301000.3	管内穿线铜芯塑料绝缘导线 动力线路 BV-6.0mm²	m		
210		◆机械台班组成◆			
211	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
212	002401001	机械台班人工费	元		
213	140301004	汽油92#	kg		
214	140304001	轻柴油0#	kg		
215	341103001	电	kW·h		
216	994701004	折旧费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目

第7页 共8页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
217	994701005	检修费	元		
218	994701006	维护费	元		
219	994701007	安拆及场外运输费	元		
220	994701008	其他费	元		
221		◆机械◆			
222	341509003	其他机械费	元		
223	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
224	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
225	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
226	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
227	990101006	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m³	台班		
228	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
229	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
230	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		
231	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
232	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
233	990703003	轮胎式装载机 斗容量1.5m³	台班		
234	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
235	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
236	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
237	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
238	990705010	自卸汽车 装载质量20t	台班		
239	990707003	平板拖车组 装载质量15t	台班		
240	990707007	平板拖车组 装载质量40t	台班		
241	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
242	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
243	991504001	多用喷枪	台班		
244	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
245	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
246	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
247	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
248	991920001	管子切断机 管径60mm	台班		
249	991922001	抛光机	台班		
250	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
251	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班		
252	992314001	角向磨光机	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:北泗镇六龙村生猪养殖大棚建设项目

第8页 共8页

[illegible]