招标工程量清单

招 标 人:		
	(单位盖章)	
造价咨询人:		

(单位盖章)

软件名称及版本号: 博奥云计价软件 工程计价软件测评合格编号: 2019J02

乡村工匠实训基地(一期)	工程
	——————————————————————————————————————

招标工程量清单

招标人: _	(单位盖章)	_ 造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人 _ 或其授权人:	(签字或盖章)	_ 法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:_	(造价人员签字盖专用章)	_ 复核人:	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:_		_ 复核时间:	

总 说 明

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程为乡村工匠实训基地(一期),工程位于桂林市雁山区。主要为改造项目,包含1#-4#工坊改造,宿舍、接待中心改造,新建公厕,及室外工程等。

- 二、编制依据:
- 1、设计图纸文本及其它有关文件。
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB505000-2013)。
- 3、《<建设工程工程量清单计价规范>(GB505000-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订版)。
- 4、《建设工程工程量清单计价规范》(GB5050854~50862-2013)。
- 5、《建设工程工程量清单计价规范(GB5050854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则。
- 6、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。
- 7、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额。
- 8、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额。
- 9、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额。
- 10、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》
- 11、桂建标【2023】7号广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《自治区住房城乡建设厅关于调整建筑建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
- 12、桂造价〔2019〕10号广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。
- 13、桂建发[2023]6号《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的 通知》。
- 14、材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2025年第9期桂林市信息价计算,信息价上没有的市场询价。
- 三、其他说明:
- 1、建筑垃圾及余土外运计算1km,增运1km,共计算2km,结算按现场实际签证结算
- 2、砂浆采用干混砂浆,混凝土采用商品混凝土。
- 3、本项目的安全生产责任保险费暂估价6688.47元,接待中心暂列金额按17877.85元(含税)计。

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:乡村工厅实训基地(一期)

笙1市 土1市

			第1页 共1页	
序号	单项工程名称	金额(元)		中: (元)
/, 3	于·入工/正/4/		暂估价	安全文明施工费
1.1	乡村工匠实训基地(一期)-1#工坊			
1.2	乡村工匠实训基地(一期)-2#工坊			
1.3	乡村工匠实训基地(一期)-3#工坊			
1.4	乡村工匠实训基地(一期)-4#工坊			
1.5	公厕			
1.6	宿舍			
1.7	接待中心			
1.8	室外工程			
	建筑安装工程费合计			
	+			
	<u> </u>			

工程名称:乡村工厅实训基地(一期)

第1页 共1页

₽ □	14 (1) TII 4- TI-	其		其中: (元)	
序号	登 单位工程名称 金额(元)	金额(元)	暂估价	安全文明施工费	
1. 1. 1	1#工坊-拆除				
1.1.2	1#工坊-建筑				
1. 1. 3	1#工坊-安装				
1. 2. 1	2#工坊-拆除				
1. 2. 2	2#工坊-建筑				
1. 2. 3	2#工坊-安装				
1. 3. 1	3#工坊-拆除				
1. 3. 2	3#工坊-建筑				
1. 3. 3	3#工坊-安装				
1.4.1	4#工坊-拆除				
1.4.2	4#工坊-建筑				
1.4.3	4#工坊-安装				
1. 5. 1	公厕-拆除				
1. 5. 2	公厕-建筑				
1. 5. 3	公厕-安装				
1. 6. 1	宿舍-拆除				
1. 6. 2	宿舍-建筑				
1. 6. 3	宿舍-安装				
1. 7. 1	接待中心-拆除				
1.7.2	接待中心-建筑				
1. 7. 3	接待中心-安装				
1. 8. 1	室外工程				
1. 8. 2	室外给排水				
1. 8. 3	监控及路灯-安装				
1. 8. 4	监控及路灯-市政				
	建筑安装工程费合计				

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第1页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	1#工坊−拆除		
_	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	1#工坊−建筑		
_	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	1#工坊-安装		
_	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中:安全文明施工费		

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第2页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
_	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
		•	•
_	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第3页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	2#工坊-安装		
_	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	3#工坊-拆除		
_	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	3#工坊-建筑		
	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第4页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	3#工坊-安装		
_	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	4#工坊-拆除		-
_	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第5页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	4#工坊-建筑		•
_	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	4#工坊-安装		
_	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第6页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	公厕-拆除		
_	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	公厕-建筑		
_	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	公厕−安装		
_	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中: 材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		

工程名称:乡村工厅实训基地(一期)

第7页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	宿舍-拆除		
_	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	宿舍-建筑		
_	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第8页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	宿舍-安装		
_	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	接待中心-拆除		
_	2024拆除工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	接待中心-建筑		•
_	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第9页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	接待中心-安装		
_	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	室外工程		
_	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第10页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	室外给排水		
_	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	监控及路灯-安装		
_	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第11页 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
_	2022市政综合工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程项目汇总	<u>.</u>	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		

工程名称:乡村工厅实训基地(一期)

第1页 共59页

		面日夕粉 节	计量	工程量	金额(元)			
字号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	単位		综合单价	合价	其中: 暂估价	
		分部分项工程						
	1.	第一章人工拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除 2. 拆除方式:人工拆除 3. 砌体名称:实心砖墙 4. 砌体材质:标准砖 5. 拆除高度:5m以内 8. 拆除砌体的截面尺寸:200厚 7. 砌体表面的附着物种类:抹灰层 6. 弃渣运距:50m	m ^a	38. 17				
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 人工拆除原木结构吊顶	m²	168.96				
3	011607001001	屋面瓦拆除 1. 原屋面石棉瓦拆除 2. 拆除原屋面石棉瓦挂瓦条	m²	247. 20				
4	011610001001	木窗拆除 1. 拆除原木窗户	樘	16				
5	011610001002	木窗拆除 1. 拆除原木门	樘	8				
	4.	第四章渣土运输						
6	010103002001	渣土弃置 2. 废弃料品种:拆除废渣 3. 运距:运距暂定1KM	m³	43. 93				
7	桂010103003001	土 (石) 方运输增(减) m3·km 1. 暂定增加运距1KM, 实际运距需办理签证确认, 结算时据实调整	m³•km	43. 87				
		131						
		小计						
		Σ人工费 						
		∑材料费						
		Σ机械费 Σ管理费						
		Σ 科润						
		Σ增值税 Σ增值税						
		单价措施项目						
	011701	脚手架工程						
		小计						

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第2页 共59页

		~~ H 6-76-71			金额(元)			
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计 量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价	
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利润						
		Σ増值税						
		合计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利润						
		Σ增值税						
			'		•		•	
		分部分项工程						
	4.	砌筑工程						
8	010401003001	实心砖墙 1. 页岩标准砖 2. 墙体类型: 山墙 3. 墙体厚度: 200mm	m³	3. 36				
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C15 , 100mm厚 3. 部位: 梁垫层	m³	2. 72				
10	010501001002	垫层 1. 部位: 地面垫层 2. 混凝土种类: 泵商砼 3. 混凝土强度等级: C15,80厚	m³	13. 52				
11	010503004001	圈梁 1. 混凝土圈梁 2. 混凝土种类:普通商品砼 3. 混凝土强度等级:C25	m³	5. 44				
12	010515001001	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢筋HRB400 血 10以内(综合)	t	0. 279				
13	010515001002	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢筋HRB400 血 10以上(综合)	t	0. 900				
	6.	金属结构工程						
14	010606002001	钢檩条 1. 屋面檩条 2. 方管80*40*4.0, Q235B, 热镀锌 3. 运距: 1KM	t	4. 302				

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工厅实训基地(一期)

第3页 共59页

		福日を払 り)1. 目.	工程量	金额(元)			
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位		综合单价	合价	其中: 暂估价	
15	010606013001	零星钢构件 1. 钢檩托 2. 热镀锌角钢L63*63*5, 热镀锌 3. 运距: 1KM	t	0. 095				
	7.	木结构工程						
16	010701001001	木屋架 1. 木屋架 2. 跨度:10m以内 3. 材料品种、规格:杉木 圆木φ140, φ 200, φ100 4. 刷三道防腐漆(另列清单) 5. 构件运距:1km	m³	2. 94				
17	010703001001	屋面木基层 1. 屋面下层板 3. 满铺杉木板10*180mm 2. 刷三道防腐漆(另列清单)	m²	212. 22				
	8.	屋面及防水工程						
18	010901002001	型材屋面 1.75厚深灰色岩棉夹芯板,外层彩钢板厚度0.6mm,下层厚0.5mm 2.80*40*4.0热镀锌方管(另列清单) 3.10mm厚杉木满铺(另列清单)	m²	252. 67				
	10.	楼地面装饰工程						
19	011101001001	水泥砂浆楼地面 1.20厚1:3水泥砂浆 2.素水泥浆一遍 3.80厚C15混凝土垫层(另列清单)	m²	168.96				
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
20	011201001001	墙面一般抹灰 1. 新建山墙内侧抹灰 2. 15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3. 5厚1:2水泥砂浆抹平 4. 2厚腻子一遍(另列清单)	m²	16. 80				
	13.	门窗工程						
21	010801001001	木质门 1. 木制框架门M1025 2. 油深木色调和漆(油漆做法详见 11zj001-P97-涂101) 3. 含门周边塞缝	m²	20.00				
22	010806001001	木质窗 1. 木架窗框C1015 2. 6厚玻璃 3. 含塞缝	m²	24. 00				
_	14.	油漆、涂料、裱糊工程						
23	011404003001	屋面下层板防腐漆 1. 屋面下层杉木板油漆 2. 三道防腐漆	m²	424. 44				
24	011404007001	其他木材面漆 1. 部位: 木屋架	m²	77.85				

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第4页 共59页

					金额(元)			
亨号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价	
		2. 防腐漆三道						
25	011405001001	金属面油漆	m²	146. 78				
26	011406003001	满刮腻子 1. 基层表面清扫干净,面刮2厚腻子 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:成品腻子	m²	864. 78				
		小计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利润						
		Σ增值税						
		单价措施项目						
	011701	脚手架工程						
27	桂011701001001	外脚手架 1. 扣件式双排外脚手架 2. 搭设高度5m以内 3. 搭设天数暂按25天计算,结算按实际签证计算	m²	314. 24				
28	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:平均高度4.35m 2. 活动脚手架 3. 搭设天数暂按25天计算,结算按实际签证计算	m²	168. 96				
	011702	混凝土模板及支架(撑)						
29	011702001001	垫层 1. 圈梁垫层模板 2. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m²	13.60				
30	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	54. 40				
	011703	垂直运输						
31	011703001001	建筑物垂直运输 1. 屋面施工垂直运输	m²	191.80				
	011705	大型机械设备进出场及安拆						
32	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1				

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工厅实训基地(一期)

第5页 共59页

		面日夕粉五	计量	工程量	金额(元)			
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	T 単位 		综合单价	合价	其中: 暂估价	
		1. 履带式挖掘机斗容量(1m³以内) 进出 场费						
	011708	混凝土运输及泵送工程						
33	桂011708002001	混凝土泵送	m³	21.92				
		小计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利润						
		Σ增值税						
		合计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利润						
		Σ増値税						
		1#工坊-安装						
		分部分项工程						
	4							
34	4. 030404017001	B4 电气设备安装工程 配电箱1AM	台	1				
		1. 名称: 总配电箱 2. 型号: 详见图纸 3. 安装方式: 距地1. 5m明装						
35	030412001001	单管荧光灯 1. 28W, LED光源 2. 吸顶安装	套	16				
36	030404034001	暗装双极翘板开关 1.10A 2. 距地1.3m暗装	套	16				
37	030404035001	插座 1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装, 安装高度0. 3m	套	16				
38	030404035002	插座 1. 名称:空调插座 2. 规格:250V,16A 3. 安装方式:暗装,安装高度2.2m	套	8				
39	030411001001	配管PC20 1. 沿墙面、顶板暗敷	m	270. 18				

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第6页 共59页

		一位日夕秋 五	<u> </u>	工程量	金额(元)			
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 単位 		综合单价	合价	其中: 暂估价	
		2. A型管						
40	030411004001	管内配线BV-2.5mm²	m	310. 50				
41	030411004002	管内配线BV-4mm²	m	527. 19				
42	030413002001	凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内)	m	159. 91				
43	030411003001	强电金属线槽 MR150*75*1.0	m	27.63				
44	030413001001	桥架支架 1. 材质:角钢 2. 规格:L40*4	kg	10.00				
	4.	防雷系统						
45	030409002001	接地母线 1. 采用-40*4镀锌扁钢	m	32. 62				
46	030409003001	避雷引下线 1. 采用-40*4镀锌扁钢	m	4. 40				
47	030409005001	避雷网 1. ф 10热镀锌圆钢,沿隔热板敷设	m	28. 47				
48	030414011001	接地装置	系统	1				
		小计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利润						
		Σ增值税						
		单价措施项目						
		小计						
		Σ人工费	1					
		Σ材料费	1					
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利润						
		Σ增值税						
		合计						
		Σ人工费						

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工厅实训基地(一期)

第7页 共59页

		西日夕 粉五	21.耳	工程量	金额(元)			
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位		综合单价	合价	其中: 暂估价	
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利润						
		Σ增值税						
					•		•	
		分部分项工程						
	1.	第一章人工拆除工程						
49	011601001002	砖砌体拆除 2. 拆除方式:人工拆除 3. 砌体名称:实心砖墙 4. 砌体材质:标准砖 5. 拆除高度:5m以内 8. 拆除砌体的截面尺寸:200厚 7. 砌体表面的附着物种类:抹灰层 6. 弃渣运距:50m	m³	37. 35				
50	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除 人工拆除原木结构吊顶	m²	168.96				
51	011607001002	屋面瓦拆除 1. 原屋面石棉瓦拆除 2. 拆除原屋面石棉瓦挂瓦条	m²	247. 20				
52	011610001003	木窗拆除 1. 拆除原木窗户	樘	16				
53	011610001004	木窗拆除 1. 拆除原木门	樘	8				
	4.	第四章渣土运输						
54	010103002002	渣土弃置 2. 废弃料品种:拆除废渣 3. 运距:运距暂定1KM	m³	43. 93				
55	桂010103003002	土 (石) 方运输增(减) m3·km 1. 暂定增加运距1KM, 实际运距需办理签证确认, 结算时据实调整	m³•km	43. 87				
		小计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利润						

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工厅实训基地(一期)

第8页 共59页

		 	计量		金额(元)			
予号	项目编码	项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价	
		Σ增值税						
		单价措施项目						
	011701	脚手架工程						
		小计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		合计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利润						
		Σ增值税						
		2#工坊-建筑	•		•		•	
		分部分项工程						
	4.	砌筑工程						
56	010401003002	实心砖墙 1. 页岩标准砖 2. 墙体类型: 山墙 3. 墙体厚度: 200mm	m³	3. 36				
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程						
57	010501001003	垫层 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C15 , 100mm厚 3. 部位: 梁垫层	m³	2. 72				
58	010501001004	垫层 1. 部位: 地面垫层 2. 混凝土种类: 泵商砼 3. 混凝土强度等级: C15,80厚	m³	13. 52				
59	010503004002	圈梁 1. 混凝土圈梁 2. 混凝土种类:普通商品砼 3. 混凝土强度等级:C25	m³	5. 44				
60	010515001003	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢筋HRB400 Φ 10以内(综合)	t	0. 279				

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第9页 共59页

	75 H A- 777					金额(元)	
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
61	010515001004	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢筋HRB400 血 10以上(综合)	t	0. 900			
	6.	金属结构工程					
62	010606002002	钢檩条 1. 屋面檩条 2. 方管80*40*4. 0, Q235B, 热镀锌 3. 运距: 1KM	t	4. 302			
63	010606013002	零星钢构件 1. 钢檩托 2. 热镀锌角钢L63*63*5, 热镀锌 3. 运距: 1KM	t	0. 095			
	7.	木结构工程					
64	010701001002	木屋架 1. 木屋架 2. 跨度:10m以内 3. 材料品种、规格:杉木 圆木φ140, φ 200, φ100 4. 刷三道防腐漆(另列清单) 5. 构件运距:1km	m ³	2.94			
65	010703001002	屋面木基层 1. 屋面下层板 3. 满铺杉木板10*180mm 2. 刷三道防腐漆(另列清单)	m²	212. 22			
	8.	屋面及防水工程					
66	010901002002	型材屋面 1.75厚深灰色岩棉夹芯板,外层彩钢板厚度0.6mm,下层厚0.5mm 2.80*40*4.0热镀锌方管(另列清单) 3.10mm厚杉木满铺(另列清单)	m²	252. 67			
	10.	楼地面装饰工程					
67	011101001002	水泥砂浆楼地面 1.20厚1:3水泥砂浆 2.素水泥浆一遍 3.80厚C15混凝土垫层(另列清单)	m²	168.96			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
68	011201001002	墙面一般抹灰 1. 新建山墙内侧抹灰 2. 15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3. 5厚1:2水泥砂浆抹平 4. 2厚腻子一遍(另列清单)	m²	16. 80			
	13.	门窗工程					
69	010801001002	木质门 1. 木制框架门M1025 2. 油深木色调和漆(油漆做法详见 11z j001-P97-涂101) 3. 含门周边塞缝	m²	20.00			
70	010806001002	木质窗 1. 木架窗框C1015 2. 6厚玻璃	m²	24. 00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第10页 共59页

	<u> </u>	川基地(一期)					10页 天59页
序号	 项目编码 	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	金额(元) 合价	其中:
		3. 含塞缝					н н и
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
71	011404003002	屋面下层板防腐漆	m²	424.44			+
11	011404003002	1. 屋面下层杉木板油漆 2. 三道防腐漆	m	424, 44			
72	011404007002	其他木材面漆 1. 部位: 木屋架 2. 防腐漆三道	m²	77. 85			
73	011405001002	金属面油漆	m²	146.78			
74	011406003002	满刮腻子 1. 基层表面清扫干净,面刮2厚腻子 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:成品腻子	m²	864. 78			
		小计					
		Σ人工费					+
		Σ材料费					+
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		∑利润					
		∑增值税					
		单价措施项目					+
	011701	脚手架工程	2	214.24			
75	桂011701001002	外脚手架 1. 扣件式双排外脚手架 2. 搭设高度5m以内 3. 搭设天数暂按25天计算,结算按实际签 证计算	m²	314. 24			
76	011701006002	满堂脚手架 1. 搭设高度:平均高度4.35m 2. 活动脚手架 3. 搭设天数暂按25天计算,结算按实际签证计算	m²	168. 96			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
77	011702001002	垫层 1. 圈梁垫层模板 2. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m²	13.60			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第11页 共59页

	名称: 乡村工匠头1 					· ·	11贝 天59贝
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	金额(元) 合价	其中:
78	011702008002	圈梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	54. 40			
	011703	垂直运输					
79	011703001002	建筑物垂直运输 1. 屋面施工垂直运输	m²	191.80			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
80	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 1. 履带式挖掘机斗容量(1m³以内) 进出 场费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
81	桂011708002002	混凝土泵送	m³	21.92			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		2#工坊-安装					_
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
82	030404017002	配电箱2AM 1. 名称: 总配电箱 2. 型号: 详见图纸 3. 安装方式: 距地1.5m明装	台	1			
83	030412001002	单管荧光灯 1.28W, LED光源 2.吸顶安装	套	16			
84	030404034002	暗装双极翘板开关 1.10A 2.距地1.3m明装	套	16			
85	030404035003	插座 1. 名称:五孔括应	套	16			
85	030404035003	2. 吸顶安装 暗装双极翘板开关 1. 10A 2. 距地1. 3m明装					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第12页 共59页

<u></u>	名称: 乡村工匠乡 					金额(元)	12贝 共59贝
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中:
		2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装, 安装高度0. 3m					
86	030404035004	插座 1. 名称:空调插座 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:暗装, 安装高度2. 2m	套	8			
87	030411001002	配管PC20 1. 沿墙面、顶板暗敷 2. A型管	m	270. 18			
88	030411004003	管内配线BV-2.5mm²	m	310.50			
89	030411004004	管内配线BV-4mm²	m	527. 19			
90	030413002002	凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内)	m	159. 91			
91	030411003002	强电金属线槽 MR150*75*1.0	m	27. 63			
92	030413001002	桥架支架 1. 材质: 角钢 2. 规格: L40*4	kg	10.00			
	4.	防雷系统					
93	030409002002	接地母线 1. 采用-40*4镀锌扁钢	m	32. 62			
94	030409003002	避雷引下线 1. 采用-40*4镀锌扁钢	m	4.40			
95	030409005002	避雷网 1. ф 12热镀锌圆钢,沿隔热板敷设	m	28. 47			
96	030414011002	接地装置	系统	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第13页 共59页

		训基地(一期 <i>)</i> ┃				•	13页 天59页
序号	页目编码 项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	金额(元) 合价	其中:
							H IA VI
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		<u>Σ</u> 增值税					
	I				ll		L
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程 第一章人工拆除工程					
97	011601001003	砖砌体拆除 2. 拆除方式:人工拆除 3. 砌体名称:实心砖墙 4. 砌体材质:标准砖 5. 拆除高度:5m以内 8. 拆除砌体的截面尺寸:200厚 7. 砌体表面的附着物种类:抹灰层 6. 弃渣运距:50m	m³	62. 04			
98	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除 人工拆除原木结构吊顶	m²	309. 54			
99	011607001003	屋面瓦拆除 1. 原屋面石棉瓦拆除 2. 拆除原屋面石棉瓦挂瓦条	m²	444. 44			
100	011610001005	木窗拆除 1. 拆除原木窗户	樘	28			
101	011610001006	木门拆除 1. 拆除原木门	樘	14			
	4.	第四章渣土运输					
102	010103002003	渣土弃置 2. 废弃料品种:拆除废渣 3. 运距:运距暂定1KM	m³	86. 43			
103	桂010103003003	土 (石) 方运输增(减) m3·km 1. 暂定增加运距1KM, 实际运距需办理签证确认, 结算时据实调整	m³•km	43. 87			
		小计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工厅实训基地(一期)

第14页 共59页

		 	计量			金额(元) 综合单价 合价		
亨号	项目编码	项目右桥及 项目特征描述	I	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价	
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利润						
		Σ增值税						
		单价措施项目						
	011701	脚手架工程						
		小计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利润						
		Σ增值税						
		合计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利润						
		Σ增值税						
		3#工坊−建筑						
		分部分项工程						
	4.	砌筑工程						
104	010401003003	实心砖墙 1. 页岩标准砖 2. 墙体类型: 山墙 3. 墙体厚度: 200mm, M5干混砂浆	m³	3. 63				
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程						
105	010501001005	垫层 3. 部位:梁垫层 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C15 , 100mm厚	m ³	4. 52				

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第15页 共59页

		75 D 6 36 T				金额(元)	
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 単位	工程量	综合单价	合价	其中:
106	010501001006	垫层 3. 地面垫层 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15,80厚	m ³	24. 76			
107	010503004003	圈梁 3. 混凝土圈梁 1. 混凝土种类:普通商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	9.04			
108	010515001005	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢筋HRB400 Φ 10以内(综合)	t	0. 464			
109	010515001006	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢筋HRB400 血 10以上(综合)	t	1. 506			
	6.	金属结构工程					
110	010606002003	钢檩条 1. 屋面檩条 2. 方管80*40*4. 0, Q235B, 热镀锌 3. 运距: 1KM	t	7. 784			
111	010606013003	零星钢构件 1. 钢檩托 2. 热镀锌角钢L63*63*5, 热镀锌 3. 运距: 1KM	t	0. 159			
	7.	木结构工程					
112	010701001003	木屋架 1. 木屋架 2. 跨度:10m以内 3. 材料品种、规格:杉木 圆木φ140,φ 200,φ100 3. 材料品种、规格:杉木 圆木φ140,φ 200,φ100 4. 刷三道防腐漆(另列清单)	m ³	5. 46			
113	010703001003	屋面木基层 1. 屋面下层板 3. 满铺杉木板10*180mm 2. 刷三道防腐漆(另列清单)	m²	389. 07			
	8.	屋面及防水工程					
114	010901002003	型材屋面 1.75厚深灰色岩棉夹芯板, 2.80*40*4.0热镀锌方管(另列清单) 3.10mm厚杉木满铺(另列清单)	m²	454. 27			
	10.	楼地面装饰工程					
115	011101001003	水泥砂浆楼地面 1.20厚1:3水泥砂浆 2.素水泥浆一遍 3.80厚C15混凝土垫层(另列清单)	m²	309. 54			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
116	011201001003	墙面一般抹灰 1. 新建山墙内侧抹灰 2. 15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3. 5厚1:2水泥砂浆抹平	m²	19.50			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第16页 共59页

			\. =			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		4.2厚腻子一遍(另列清单)					
	13.	门窗工程					
117	010801001003	木质门 1. 木制框架门M1025 2. 油深木色调和漆(油漆做法详见 11zj001-P97-涂101) 3. 含门周边塞缝	m²	35. 00			
118	010806001003	木质窗 1. 木架窗框 2. 6厚玻璃 3. 含塞缝 3. 发泡胶塞缝	m²	42.00			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
119	011404003003	屋面下层板防腐漆 1. 屋面杉木板油漆 2. 三道防腐漆	m²	778. 14			
120	011404007003	其他木材面漆 1. 部位: 木屋架 2. 防腐漆三道	m²	144. 57			
121	011405001003	金属面油漆 1. 外露部分刷仿木色防锈漆两遍	m²	265. 58			
122	011406003003	满刮腻子 1. 基层表面清扫干净,面刮2厚腻子	m²	864. 78			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
123	桂011701001003	外脚手架 1. 扣件式双排外脚手架 2. 搭设高度5m以内 3. 搭设天数暂按25天计算,结算按实际签证计算	m²	259. 89			
124	011701006003	满堂脚手架 1. 搭设高度:平均高度4.35m 2. 活动脚手架 3. 搭设天数暂按25天计算,结算按实际签证计算	m²	309. 54			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
125	011702001003	垫层	m²	22.60			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工厅实训基地(一期)

第17页 共59页

		西日夕秋 五	21.星			金额(元)	
字号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 単位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 梁垫层模板 2. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑					
.26	011702008003	圈梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	90.40			
	011703	垂直运输					
.27	011703001003	建筑物垂直运输 1. 屋面施工垂直运输	m²	349.30			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
128	桂011708002003	混凝土泵送	m³	38. 75			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
	_	3#工坊-安装		_			
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
129	030404017003	配电箱3AM 1. 名称: 总配电箱 2. 型号: 详见图纸 3. 安装方式: 距地1. 5m明装	台	1			
130	030412001003	单管荧光灯 1. 28W, LED光源 2. 吸顶安装	套	28			
131	030404034003	暗装双极翘板开关 1.10A 2.距地1.3m明装	套	28			
132	030404035005	插座 1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 250V, 10A	套	28			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工厅实训基地(一期)

第18页 共59页

	名称:乡村工匠实 					金额(元)	18页 共59页
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 安装方式:暗装,安装高度0. 3m					
133	030404035006	插座 1. 名称:空调插座 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:暗装,安装高度2. 2m	套	9			
134	030411001003	配管PC20 1. 沿墙面、顶板暗敷 2. A型管	m	610.52			
135	030411004005	管内配线BV-2.5mm²	m	572. 01			
136	030411004006	管内配线BV-4mm²	m	1277.60			
137	030413002003	凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内)	m	302. 21			
138	030411003003	强电金属线槽 MR150*75*1.0	m	51.00			
139	030413001003	桥架支架 1. 材质:角钢 2. 规格:L40*4	kg	20.00			
	4.	防雷系统					
140	030409002003	接地母线 1. 采用-40*4镀锌扁钢	m	56.00			
141	030409003003	避雷引下线 1. 采用-40*4镀锌扁钢	m	4.40			
142	030409005003	避雷网 1. ф 10热镀锌圆钢,沿隔热板敷设	m	51.85			
143	030414011003	接地装置	系统	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工厅实训基地(一期)

第19页 共59页

		 项目名称及	计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
							•
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
144	011601001004	砖砌体拆除 2. 拆除方式:人工拆除 3. 砌体名称:实心砖墙 4. 砌体材质:标准砖 5. 拆除高度:5m以内 8. 拆除砌体的截面尺寸:200厚 7. 砌体表面的附着物种类:抹灰层 6. 弃渣运距:50m	m ³	16. 62			
145	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除 人工拆除原木结构吊顶	m²	170. 28			
146	011607001004	屋面瓦拆除 1. 原屋面石棉瓦拆除 2. 拆除原屋面石棉瓦挂瓦条	m²	284. 90			
147	011610001007	木窗拆除 1. 拆除原木窗户	樘	18			
148	011610001008	木门拆除 1. 拆除原木门	樘	9			
	4.	第四章渣土运输					
149	010103002004	渣土弃置 2. 废弃料品种:拆除废渣 3. 运距:运距暂定1KM	m³	54.90			
150	桂010103003004	土(石)方运输增(减)m3·km 1. 暂定增加运距1KM,实际运距需办理签证确认,结算时据实调整	m³•km	29. 75		_	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工厅实训基地(一期)

第20页 共59页

		 项目名称及	计量			金额(元)	
予号	项目编码	项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
					<u> </u>		
	4.	一 砌筑工程					
151	010401003004	实心砖墙 1. 页岩标准砖 2. 墙体类型: 山墙 3. 墙体厚度: 200mm, M5干混砂浆	m³	3.36			
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工厅实训基地(一期)

第21页 共59页

	名称:乡村工匠实					金额(元)	21页 共59页
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中:
152	010501001007	垫层 3. 部位: 梁垫层 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C15 , 100mm厚	m³	3. 11			HINVI
153	010501001008	垫层 1. 混凝土种类: 泵商砼 3. 地面垫层 2. 混凝土强度等级: C15,80厚	m³	13. 62			
154	010503004004	圈梁 1. 混凝土种类: 普通商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 素混凝土圈梁	m³	6. 27			
155	010515001007	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢筋HRB400 血 10以内(综合)	t	0. 330			
156	010515001008	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢筋HRB400 血 10以上(综合)	t	1. 047			
	6.	金属结构工程					
157	010606002004	钢檩条 1. 屋面檩条 2. 方管80*40*4. 0, Q235B, 热镀锌 3. 运距: 1KM	t	5. 029			
158	010606013004	零星钢构件 1. 钢檩托 2. 热镀锌角钢L63*63*5, 热镀锌 3. 运距: 1KM	t	0. 106			
	7.	木结构工程					
159	010701001004	木屋架 1. 木屋架 2. 跨度:10m以内 3. 材料品种、规格:杉木 圆木φ140, φ 200, φ100 3. 材料品种、规格:杉木 圆木φ140, φ 200, φ100 4. 刷三道防腐漆(另列清单)	m³	3. 36			
160	010703001004	屋面木基层 1. 屋面下层板 3. 满铺杉木板10*180mm 2. 刷三道防腐漆(另列清单)	m²	246. 02			
	8.	屋面及防水工程					
161	010901002004	型材屋面 1.75厚深灰色岩棉夹芯板, 2.80*40*4.0热镀锌方管(另列清单) 3.10mm厚杉木满铺(另列清单)	m²	291. 20			
	10.	楼地面装饰工程					
162	011101001004	水泥砂浆楼地面 1.20厚1:3水泥砂浆 2.素水泥浆一遍 3.80厚C15混凝土垫层(另列清单)	m²	183. 15			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工厅实训基地(一期)

第22页 共59页

上作	名称:乡村工匠实	州 <u>本地</u> (州)					22页 共59页
		 项目名称及	计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
163	011201001004	墙面一般抹灰 1. 新建山墙内侧抹灰 2. 15厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰 3. 5厚1:2水泥砂浆抹平 4. 2厚腻子一遍(另列清单)	m²	19. 50			
	13.	门窗工程					
164	010806001004	木质门 1. 木制框架门M1025 2. 油深木色调和漆(油漆做法详见 11zj001-P97-涂101) 3. 含门周边塞缝	m²	22. 50			
165	010806001005	木质窗 1. 木架窗框C1015 2. 6厚玻璃 3. 含塞缝	m²	27. 00			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
166	011404003004	屋面下层板防腐漆 1. 屋面杉木板油漆 2. 三道防腐漆	m²	492.04			
167	011404007004	其他木材面漆 1. 部位: 木屋架 2. 防腐漆三道	m²	88. 97			
168	011405001004	金属面油漆 1. 外露部分刷仿木色防锈漆两遍	m²	171.60			
169	011406003004	满刮腻子 1. 基层表面清扫干净,面刮2厚腻子	m²	507. 48			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
170	桂011701001004	外脚手架 1. 扣件式双排外脚手架 2. 搭设高度5m以内 3. 搭设天数暂按25天计算,结算按实际签 证计算	m²	351.70			
171	011701006004	满堂脚手架 1. 搭设高度: 平均高度4. 35m 2. 活动脚手架 3. 搭设天数暂按25天计算, 结算按实际签证计算	m²	152. 79			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第23页 共59页

	名称: 乡村工匠实 [*]	A10005-07 / 1/41/				金额(元)	23贝 天59贝
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中:
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
172	011702001004	垫层 1. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑 2. 梁垫层模板	m²	16. 36			
173	011702008004	圈梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	65.44			
	011703	垂直运输					
174	011703001004	建筑物垂直运输 1. 屋面施工垂直运输	m²	221.90			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
175	桂011708002004	混凝土泵送	m³	23. 26			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		4#工坊-安装					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
176	030404017004	配电箱4AM 1. 名称: 总配电箱 2. 型号: 详见图纸 3. 安装方式: 距地1.5m明装	台	1			
177	030412001004	单管荧光灯 1.28W, LED光源 2.吸顶安装	套	18			
178	030404034004	暗装双极翘板开关 1.10A 2.距地1.3m明装	套	18			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工厅实训基地(一期)

第24页 共59页

	名称:乡村工匠实 					金额(元)	24页 共59页
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中:
179	030404035007	插座 1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装, 安装高度0. 3m	套	18			
180	030404035008	插座 1. 名称:空调插座 2. 规格:250V,16A 3. 安装方式:暗装,安装高度2.2m	套	9			
181	030411001004	配管PC20 1. 沿墙面、顶板暗敷 2. A型管	m	276. 73			
182	030411004007	管内配线BV-2.5mm²	m	307.68			
183	030411004008	管内配线BV-4mm²	m	531.50			
184	030413002004	凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内)	m	276. 73			
185	030411003004	强电金属线槽 MR150*75*1.0	m	30. 10			
186	030413001004	桥架支架 1. 材质: 角钢 2. 规格: L40*4	kg	10.00			
	4.	防雷系统					
187	030409002004	接地母线 1. 采用-40*4镀锌扁钢	m	38. 13			
188	030409003004	避雷引下线 1. 采用-40*4镀锌扁钢	m	4. 40			
189	030409005004	避雷网 1. Φ 10热镀锌圆钢,沿隔热板敷设	m	32. 94			
190	030414011004	接地装置	系统	1			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第25页 共59页

		 项目名称及	计量			金额(元)	
予号	项目编码 	项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		公厕-拆除					
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
191	桂011616001001	房屋整体人工拆除 2. 拆除方式:原卫生间整体拆除 6. 弃渣运距:50m	m²	30.00			
	4.	第四章渣土运输					
192	010103002005	渣土弃置 2. 废弃料品种:拆除废渣 3. 运距:运距暂定1KM	m³	13.80			
193	桂010103003005	土 (石) 方运输增(减) m3·km 1. 暂定增加运距1KM, 实际运距需办理签证 确认,结算时据实调整	m³•km	13. 80			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工厅实训基地(一期)

第26页 共59页

		 	计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		公厕−建筑			L		I
		分部分项工程					
	1.	A.1 土 (石) 方工程					
194	010101001001	平整场地 1. 机械平整场地	m²	32. 24			
195	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 机械开挖, 人工辅助 3. 挖土深度:2m以内 4. 弃土运距: 1km以内	m ³	40. 82			
196	010103001001	挖掘机回填土-基础回填 1. 非膨胀土回填(可用土夹石回填,碎石 含量大于30%,夯填度小于0.7)	m³	32. 43			
197	010103002006	余土弃置 1. 废弃料品种:挖除土方 2. 运距: 1KM	m³	8.40			
198	桂010103003006	土(石)方运输增(减)m3·km 1. 暂定增加运距: 1KM 2. 土方类别: 挖除土方	m³ • km	14. 27			
199	桂010104002001	基础钎插 1. 扦插方式:采用轻型圆锥动力触探进行 施工勘察 2. 扦插深度:5m以内	孔	12.00			
	3.	A.3 砌筑工程					
200	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页 岩多孔砖240×180×90 2. 墙体类型:直形,清水砖墙	m³	14. 63			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第27页 共59页

	名称∶乡村工匠实 □		1			•	27页 天59页	
		—————————————————————————————————————	计量		金额(元)			
序号	项目编码	项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价	
		3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆(干 混)						
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程						
201	010501001009	垫层 1. 基础垫层 2. 混凝土种类: 泵商砼 3. 混凝土强度等级: C15	m³	1. 76				
202	010501001010	垫层 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m³	2. 65				
203	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m³	5. 78				
204	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m³	4. 23				
205	010503005001	过梁 1. 混凝土种类: 普通商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	0.16				
206	010501006001	二次灌浆 1. 柱脚二次灌浆 2. C40微膨胀细石混凝土	m³	0.06				
207	010502001002	柱脚包混凝土 1. 柱脚C20混凝土包裹 2. 商品砼	m³	0.03				
208	010515001009	现浇构件钢筋 1. 圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0. 067				
209	010515001010	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢筋HRB400 血 10以内(综合)	t	0. 572				
210	010515001011	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢筋HRB400 血 10以上(综合)	t	0. 696				
211	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎 1. 圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0. 073				
212	桂010516004001	电渣压力焊接 1. 直螺纹连接 φ 32以内	个	48				
213	010516001001	地脚螺栓 1. 预埋锚栓 2. M24	t	0. 099				
	6.	金属结构工程						
214	010602001001	钢屋架 1. 矩形管, 100*50*6, 50*50*4 2. 屋架跨度、安装高度:5m以内 3. 除锈方法:喷射除锈 4. 构件运距:1Km 5. 单榀质量:1t以内	t	0. 505				
215	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格:钢管150*150*6, Q235B 2. 单根柱质量:3t以内	t	0. 198				

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第28页 共59页

		川基地(一期)			第28页 共59页 			
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	金额(元) 合价	其中:	
		3. 除锈方法:喷射除锈(另列清单) 4. 构件运距:1KM					B ILI VI	
216	010606002005	钢檩条 1. 屋面檩条 2. 方管100*50*6.0, Q355B, 3. 运距: 1KM 4. 除锈方法:喷射除锈	t	0. 832				
	7.	A.7 屋面及防水工程						
217	010901002005	型材屋面 1.75厚深灰色岩棉夹芯板, 2.80*40*4.0热镀锌方管(另列清单)	m²	51.20				
218	010903002001	墙面涂膜防水 1. 刮涂型聚合物水泥防水砂浆5mm厚	m²	101.52				
219	010903003001	墙身防潮层 1.20mm厚1:2水泥砂浆内掺5%防水剂(干 混)	m²	0.46				
220	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1.聚氨酯防水涂料1.5mm厚,沿墙上翻 250mm	m²	37. 79				
221	010904001001	楼(地) 面卷材防水 1.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度不 小于0.5,用1.3厚专用配套粘接料满铺, 四周遇墙上翻至同层楼面标高300处	m²	47. 46				
	9.	A.9 楼地面工程						
222	011102003001	块料楼地面 1. 全瓷防滑地砖8厚(300*300)铺平拍实,水泥砂浆擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 聚氨酯防水涂料1. 5厚高出楼层面300(另列清单) 4. 最薄处20后1:3水泥砂浆找平 5. 炉渣350厚找坡,坡向地漏 6. 7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度不小于0. 5,用1. 3厚专用配套粘接料满铺,四周遇墙上翻至同层楼面标高300处 7. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 8. c20混凝土80厚(另列清单)	m²	26. 04				
	10.	A. 10 墙、柱面工程						
223	桂011204007001	块料墙面 1. 混凝土内墙或砌块墙(不同墙体材料交接处加铺一层钢丝网,网宽400mm) 2. 刷界面处理剂一道 3. 15厚1: 3(M15)水泥砂浆(干混),分两次抹灰 4. 刮涂型聚合物水泥防水砂浆5mm厚(另列清单) 5. 5厚1: 1水泥砂浆(干混),加水重20%建筑胶镶贴 6. 5厚锦砖镶贴到顶,白水泥砂浆擦缝,面砖规格300*600		103. 72				

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第29页 共59页

						金额(元)	
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
224	011210002001	卫生间隔断 1. 做法详15ZJ512	m²	30. 03			
	12.	A. 12 门窗工程					
225	010802001001	成品塑钢门 1. 成品塑钢门	m²	3.96			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
226	011405001005	金属面油漆 1. 金属表面喷射除锈 2. 环氧铁红底涂2遍,环氧云铁中间涂料1 遍,面漆两遍	m²	35. 50			
	14.	A.14 其他装饰工程					
227	011505001001	洗漱台 1. 洗漱台 2. 做法详15ZJ512/41-1	m²	1.20			
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
228	桂011701001005	外脚手架 1. 单排、双排脚手架: 双排钢管脚手架 2. 搭设高度: 10m以内 3. 搭设天数暂按25天计算,结算按实际签证计算	m²	89. 78			
229	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度:3.6m以内 2. 脚手架材质:钢管脚手架	m²	27. 00			
230	011701006005	满堂脚手架 1. 搭设高度:平均高度3.75m 2. 活动脚手架 3. 搭设天数暂按25天计算,结算按实际签证计算	m²	26. 04			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
231	011702001005	垫层 1. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m²	3. 36			
232	011702001006	独立基础 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	14. 40			
233	011702002001	矩形柱	m²	30.80			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

						金额(元)		
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	十量 単位 	工程量	综合单价	合价	其中:	
		1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 3.6m以内						
234	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	2.31				
	011703	垂直运输						
235	011703001005	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物垂直高度:20m以内	m²	32. 24				
	011708	混凝土运输及泵送工程						
236	桂011708002005	混凝土泵送	m³	14. 62				
		小计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利润						
		Σ增值税						
		合计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利润						
		Σ增值税						
		公厕-安装						
		分部分项工程						
	4.	B4 电气设备安装工程						
237	030412001005	防水防尘灯 250V, 22W, LED光源, FL Φ=12501m 吸顶安装	套	5				
238	030404034005	暗装双极翘板开关 250V, 10A 距地1. 3m暗装	套	2				
239	030404034006	暗装单极翘板开关 250V, 10A 距地1. 3m暗装	套	2				
	030404033001	排气扇 壁上暗装	台	2				
241	030411001005	配管PC20 沿墙面、顶板暗敷	m	23.60				

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第31页 共59页

	名称:乡村工匠实 				金额(元)			
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 単位	工程量	综合单价	合价	其中:	
		A型管						
242	030411004009	管内配线BV-2.5mm²	m	73.80				
243	030413002005	凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内)	m	23.60				
	4.	防雷系统						
244	030409002005	接地母线 采用-40*4不锈钢钢	m	27. 01				
245	030409003005	避雷引下线 利用结构柱内主筋	m	16.00				
246	030409005005	避雷网 ф 10热镀锌圆钢,沿隔热板敷设	m	39. 48				
247	030414011005	接地装置	系统	1				
	9.	给水系统						
248	031001007001	村塑钢管DN40 S5系列,公称压力1.2MPa 连接方式:螺纹连接 含管道水压试验、消毒冲洗	m	7.40				
249	031001006001	给水管 PPR DN32 S5系列,公称压力1.2MPa 连接方式: 热熔连接 含管道水压试验、消毒冲洗	m	9.00				
250	031001006002	给水管 PPR DN25 S5系列,公称压力1.2MPa 连接方式:热熔连接 含管道水压试验、消毒冲洗	m	4. 10				
251	031001006003	给水管 PPR DN20 S5系列,公称压力1.2MPa 连接方式:热熔连接 含管道水压试验、消毒冲洗	m	10.60				
252	031001006004	给水管 PPR DN15 S5系列,公称压力1.2MPa 连接方式:热熔连接 含管道水压试验、消毒冲洗	m	4.10				
253	031003001001	截止阀DN40 连接方式: 螺纹连接	个	2				
254	031003001002	截止阀DN32 连接方式: 螺纹连接	个	2				
255	031003001003	自动排气阀 DN15	个	1				
256	031003013001	水表 1. DN40水表	个	1				
257	010101003001	挖沟槽土方 小型机械挖沟槽	m ³	2.24				
258	010103001002	回填方 机械回填沟槽	m³	2. 24				
259	031004006001	蹲式大便器	套	6				
260	031004007001	小便器	套	3				
261	031004003001	洗脸盆	套	3				

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第32页 共59页

			\\			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位 	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
	9.	排水系统					
262	031001006005	排水管 UPVC dn110 连接方式: 粘结连接 含管道灌水试验、通球试验	m	35. 43			
263	桂031004021001	地面清扫口 dn110	个	4			
264	桂031004021002	地漏 地漏DN75	个	3			
265	010101003002	挖沟槽土方 小型机械挖沟槽	m ³	5. 11			
266	010103001003	回填方 机械回填沟槽	m ³	5. 11			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		宿舍-拆除	•		<u> </u>		•
		分部分项工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第33页 共59页

			VI E			金额(元)	
亨号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
	1.	第一章人工拆除工程					
267	011601001005	砖砌体拆除 2. 拆除方式:人工拆除 3. 砌体名称:实心砖墙 4. 砌体材质:标准砖 5. 拆除高度:5m以内 8. 拆除砌体的截面尺寸:200厚 7. 砌体表面的附着物种类:抹灰层 6. 弃渣运距:50m	m³	41. 46			
268	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除 人工拆除原木结构吊顶	m²	224. 40			
269	011607001005	屋面瓦拆除 1. 原屋面石棉瓦拆除 2. 拆除原屋面石棉瓦挂瓦条	m²	322. 59			
270	011610001009	木窗拆除 1. 拆除原木窗户	樘	18			
271	011610001010	木门拆除 1. 拆除原木门	樘	9			
	4.	第四章渣土运输					
272	010103002007	渣土弃置 2. 废弃料品种:拆除废渣 3. 运距:运距暂定1KM	m ³	57. 12			
273	桂010103003007	土 (石) 方运输增 (减) m3·km 1. 暂定增加运距1KM, 实际运距需办理签证确认, 结算时据实调整	m³•km	57. 12			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
		小计					
		Σ人工费					+

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第34页 共59页

上作	名称:乡村工匠实	川基地(一期 <i>)</i> T	1			- 果	34页 共59页
		 	计量			金额(元)	1
序号	项目编码	项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		宿舍-建筑	<u> </u>		<u>I</u>		I
		分部分项工程					
	3.	A.3 砌筑工程					
274	010401003005	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页 岩多孔砖240×115×53 2. 墙体类型:直形,混水砖墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆(干混)	m ³	7. 45			
275	010401003006	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体类型:直形,混水砖墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆(干混)	m ³	8. 87			
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
276	010501001011	垫层 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C15 , 100mm厚 3. 部位: 梁垫层	m ³	3.41			
277	010501001012	垫层 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15商品砼,80厚 3. 地面垫层	m ³	17. 85			
278	010503004005	圈梁 1. 混凝土种类: 普通商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 素混凝土圈梁	m ³	6. 82			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第35页 共59页

						金额(元)	
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中:
		1. 卫生间100厚C20项盖					
280	010515001012	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢筋HRB400 血 10以内(综合)	t	0. 650			
281	010515001013	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢筋HRB400 血 10以上(综合)	t	1. 088			
	6.	金属结构工程					
282	010606002006	钢檩条 1. 屋面檩条 2. 方管80*40*4. 0, Q235B, 热镀锌 3. 运距: 1KM	t	5. 695			
283	010606013005	零星钢构件 1. 钢檩托 2. 热镀锌角钢L63*63*5, 热镀锌 3. 运距: 1KM	t	0. 117			
	7.	木结构工程					
284	010701001005	木屋架 1. 木屋架 2. 跨度:10m以内 3. 材料品种、规格:防腐木 圆木φ140, φ200, φ100 4. 防护材料种类:防腐油 5. 构件运距:1km	m³	3. 78			
285	010703001005	屋面木基层 1. 屋面下层板 3. 满铺杉木板10*180mm 2. 刷三道防腐漆(另列清单)	m²	279. 82			
	8.	屋面及防水工程					
286	010901002006	型材屋面 1.75厚深灰色岩棉夹芯板,上层彩钢板厚度0.6mm,下层厚0.5mm 2.80*40*4.0热镀锌方管(另列清单) 3.10mm厚杉木满铺(另列清单)	m²	329. 73			
287	010903002002	墙面涂膜防水 1. 刮涂型聚合物水泥防水砂浆5mm厚	m²	134. 50			
288	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1.聚氨酯防水涂料1.5厚	m²	26. 32			
289	010904001002	楼(地)面卷材防水 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度不 小于0.5,用1.3厚专用配套粘接料满铺, 四周遇墙上翻至同层楼面标高300处	m²	46.00			
	10.	楼地面装饰工程					
290	011101001005	水泥砂浆楼地面 1.20厚1:3水泥砂浆 2.素水泥浆一遍 3.80厚C15混凝土垫层(另列清单)	m²	198. 88			
291	011102003002	块料楼地面 1. 卫生间地面 2. 全瓷防滑地砖8厚(300*300)铺平拍 实,水泥砂浆擦缝	m²	18. 42			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工厅实训基地(一期)

第36页 共59页

			\1 =			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		25厚1:3干硬性水泥砂浆 聚氨酯防水涂料1.5厚高出楼层面300(另 列清单) 最薄处20后1:3水泥砂浆找平 炉渣350厚找坡,坡向地漏 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度不 小于0.5,用1.3厚专用配套粘接料满铺, 四周遇墙上翻至同层楼面标高300处 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 c20混凝土80厚(另列清单)					
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
292	011201001005	墙面一般抹灰 1. 不同材质墙面交接处加铺一层钢丝网, 网宽400mm 2. 刷界面剂一道 3. 15厚1:3水泥砂浆分两次抹压 4. 2厚腻子满刮两遍(另列清单)	m²	88. 35			
293	桂011204007002	块料墙面 1. 混凝土内墙或砌块墙(不同墙体材料交接处加铺一层钢丝网,网宽400mm) 2. 刷界面处理剂一道 3. 15mm厚1: 3(M15)水泥砂浆(干混),分两次抹灰 4. 刮涂型聚合物水泥防水砂浆5mm厚(另列清单) 5. 5厚1: 1水泥砂浆(干混),加水重20%建筑胶镶贴 6. 5厚锦砖镶贴到顶,白水泥砂浆擦缝,面砖规格300*600	m²	25. 82			
	11.	A. 11 天棚工程					
294	011302001001	天棚 1. 现浇钢筋混凝土板,表面清理干净 2. 刷纯水泥浆一道	m²	18. 42			
	13.	门窗工程					
295	010801001004	木质门	m²	20.00			
296	010801001005	木质门	m²	6. 50			
297	010802001002	金属门 1. 成品塑钢门	m²	16. 80			
298	010806001006	木质窗 1. 定制实木窗 2. 6厚玻璃 3. 发泡胶塞缝	m²	34. 80			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					
299	011405001006	金属面油漆 1. 外露部分刷仿木色防锈漆两遍	m²	194. 30			
300	011406003005	满刮腻子 1. 基层表面清扫干净,面刮2厚腻子2遍	m²	585.01			
		小计					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第37页 共59页

		 	计量			金额(元)	
亨号	项目编码	项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
301	桂011701001006	外脚手架 1. 扣件式双排外脚手架 2. 搭设高度5m以内 3. 搭设天数暂按25天计算,结算按实际签证计算	m²	392. 81			
302	011701006006	满堂脚手架 1. 搭设高度:平均高度4.35m 2. 活动脚手架 3. 搭设天数暂按25天计算,结算按实际签证计算	m²	190. 08			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
303	011702001007	垫层 2. 梁垫层模板 1. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m²	17.04			
304	011702016001	平板 2. 卫生间新增顶盖 1. 胶合模板钢支撑	m²	22.00			
305	011702008005	圈梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m²	68.16			
	011703	垂直运输					
306	011703001006	建筑物垂直运输 1. 屋面施工垂直运输	m²	252. 00			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
307	桂011708002006	混凝土泵送	m³	30.62			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

丁程名称:乡村丁匠实训基地(一期)

第38页 共59页

	(市日伯)	海日夕粉 节	江昌		金额(元)			
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	十分 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价	
		合计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利润						
		Σ增值税						
			<u> </u>		<u></u>		•	
		分部分项工程						
	4.	B4 电气设备安装工程						
308	030404017005	配电箱5AM 1. 名称: 总配电箱 2. 型号: 详见图纸 3. 安装方式: 距地1. 5m明装	台	1				
309	030404017006	照明配电箱BL1 1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: 详见图纸 3. 安装方式: 距地1.5m明装	台	10				
310	030412001006	防水防尘灯 1. 22W, LED光源, FLΦ=12501m 2. 吸顶安装	套	20				
311	030404034007	暗装双极翘板开关 1.10A 2.距地1.3m明装	套	20				
312	030404033002	排气扇 1. 底边距地2. 4m明装	台	10				
313	030404035009	插座 1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装, 安装高度0. 3m	套	40				
314	030404035010	插座 1. 名称:防水插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装,安装高度1. 3m	套	10				
315	030404035011	插座 1. 名称:空调插座 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:暗装, 安装高度0. 3m	套	10				
316	030411001006	配管PC20 1. 沿墙面、顶板暗敷 2. A型管	m	460. 40				
317	030411001007	配管PC32 1. 沿墙面、顶板暗敷 2. A型管	m	22.00				
318	030411004010	管内配线BV-2.5mm ²	m	298. 50				

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工厅实训基地(一期)

第39页 共59页

					金额(元)			
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 単位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价	
319	030411004011	管内配线BV-4mm²	m	1142. 70				
320	030411004012	槽内配线BV-10mm²	m	366.30				
321	030411004013	槽内配线BV-16mm²	m	366.30				
322	030413002006	凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内)	m	460.40				
323	030413002007	凿(压)槽及恢复(公称管径32mm以内)	m	22.00				
324	030411003005	强电金属线槽 MR150*75*1.0	m	36. 50				
325	030413001005	桥架支架 1. 材质:角钢 2. 规格:L40*4	kg	10.00				
	4.	防雷系统						
326	030409002006	接地母线 1. 采用-40*4镀锌扁钢	m	41.56				
327	030409003006	避雷引下线 1. 采用-40*4镀锌扁钢	m	4. 40				
328	030409005006	避雷网 1. ф 10热镀锌圆钢,沿隔热板敷设	m	37. 40				
329	030414011006	接地装置	系统	1				
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程						
330	030502003001	分线接线箱(盒) 宽带分线箱,底边距地1.5m	个	1				
331	030502003002	弱电配线箱 弱电配线箱,底边距地0.3m	个	1				
332	030502012001	信息插座 1. 名称: 网络插座 2. 安装方式: 距地0. 3m暗装	个	10				
333	030502012002	信息插座 1. 名称: 电视插座 2. 安装方式: 距地0. 3m暗装	个	10				
334	030411001008	配管 1. 材质: 刚性阻燃塑料管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 结构暗配	m	68.00				
335	030411001009	配管 1. 材质:刚性阻燃塑料管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:结构暗配	m	68.00				
336	030413002008	凿(压)槽及恢复DN20	m	136.00				
337	030502007001	光缆 2芯G657光纤	m	20.00				
338	030411003006	弱电金属线槽 MR150*75*1.0 1. 材质: 镀锌桥架	m	252. 95				
339	030413001006	桥架支架 1. 材质:角钢 2. 规格:L40*4	kg	10.00				
	9.	给水系统						

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第40页 共59页

<u> </u>	名称:乡村工近乡 T						40贝 天59贝
序号	 项目编码	项目名称及	计量	工程量		金额(元)	其中:
,, ,	,,,,,,,,	项目特征描述 	単位	<u> </u>	综合单价	合价	暂估价
340	031001006006	给水管 PPR DN25 1. S5系列,公称压力1. 2MPa 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含管道水压试验、消毒冲洗	m	134. 00			
341	031001006007	给水管 PPR DN15 1. S5系列, 公称压力1. 2MPa 2. 连接方式: 热熔连接 3. 含管道水压试验、消毒冲洗	m	13. 50			
342	031003001004	截止阀DN50 连接方式: 螺纹连接	个	2			
343	031003001005	截止阀DN25 连接方式: 螺纹连接	个	20			
344	031003013002	水表 DN25	个	10			
345	010101003003	挖沟槽土方 1. 小型机械挖沟槽	m³	0.95			
346	010103001004	回填方 1. 机械回填沟槽	m³	0.95			
347	031004006002	蹲式大便器	套	10			
348	030901013001	灭火器 1. MF/ABC3	具	20.00			
	9.	排水系统					
349	031001006008	排水管 UPVC dn110 1.连接方式: 粘结连接 2.含管道灌水试验、通球试验	m	100.00			
350	010101003004	挖沟槽土方 1. 小型机械挖沟槽	m³	25. 89			
351	010103001005	回填方 1. 机械回填沟槽	m³	25. 89			
		_					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计	-				
		<u>Σ人工费</u>					
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第41页 共59页

		川 <u>基地(一期)</u> 				金额(元)	41贝 天59页
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中:
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		接待中心-拆除	•		•		•
		分部分项工程					
	1.	第一章人工拆除工程					
352	011601001006	砖砌体拆除 2. 拆除方式:人工拆除 3. 砌体名称:实心砖墙 4. 砌体材质:标准砖 5. 拆除高度:5m以内 8. 拆除砌体的截面尺寸:200厚 7. 砌体表面的附着物种类:抹灰层 6. 弃渣运距:50m	m ³	41.38			
353	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除 人工拆除原木结构吊顶	m²	127. 24			
354	011607001006	屋面瓦拆除 1. 原屋面石棉瓦拆除 2. 拆除原屋面石棉瓦挂瓦条	m²	136. 22			
355	011610001011	木窗拆除 1. 拆除原木窗户	樘	7			
356	011610001012	木门拆除 1. 拆除原木门	樘	2			
	4.	第四章渣土运输					
357	010103002008	渣土弃置 2. 废弃料品种:拆除废渣 3. 运距:运距暂定1KM	m³	51. 37			
358	桂010103003008	土(石)方运输增(减)m3·km 1.暂定增加运距1KM,实际运距需办理签证确认,结算时据实调整	m³•km	51. 37			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第42页 共59页

		 	计量			金额(元)	
予号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		接待中心-建筑	'		•		•
		分部分项工程					
	1.	A.1 土 (石) 方工程					
359	010101001002	平整场地 1. 机械平整场地	m²	16. 31			
360	010101003005	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 机械开挖,人工辅助 3. 弃土运距: 1km以内	m³	6. 33	3		
361	010101004002	挖基坑土方	m ³	18. 25			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第43页 共59页

/土/土/	5称:乡村工匠实训	基地(別)			第43页 天59页			
	~ 口 始 和	 项目名称及	计量			金额(元)		
序号	项目编码	项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价	
		1. 土壤类别: 三类土 2. 机械开挖,人工辅助 3. 弃土运距: 1km以内						
362	010103001006	挖掘机回填土-基础回填 1. 非膨胀土回填(可用土夹石回填,碎石 含量大于30%,夯填度小于0.7)	m ³	18. 49				
363	010103002009	余土弃置 1. 废弃料品种:挖除土方 2. 运距: 1KM	m ³	6. 09				
364	桂010103003009	土 (石)方运输增 (减)m3·km 1.暂定增加运距:1KM 2.土方类别:挖除土方	m³ • km	6. 09				
	3.	A. 3 砌筑工程						
365	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页 岩多孔砖240×180×90 2. 墙体类型:直形,清水砖墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆(干混)	m³	4. 84				
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程						
366	010501001013	垫层 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C15	m³	2. 78				
367	010501001014	垫层 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	2. 65				
368	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	2. 78				
369	010502001003	矩形柱 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m³	0.66				
370	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	1.08				
371	010503005002	过梁 1. 混凝土种类: 普通商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.09				
372	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	3. 14				
373	010515001014	现浇构件钢筋 1. 圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.009				
374	010515001015	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢筋HRB400 血 10以内(综合)	t	0. 641				
375	010515001016	现浇构件钢筋 1. 螺纹钢筋HRB400 <u></u> 10以上(综合)	t	1. 327				
376	桂010515011002	砖砌体加固钢筋 不绑扎 1.圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0. 016				

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第44页 共59页

ユーリエ・	名称: 乡村上匠实1 	川					44贝 天59贝
<u> </u>	-SE II WA TH	项目名称及	计量	子和 見		金额(元)	I
序号	项目编码 ————————————————————————————————————	项目特征描述	单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
377	桂010516004002	电渣压力焊接 1. 直螺纹连接φ32以内	个	40			
	6.	金属结构工程					
378	010606002007	钢檩条 1. 屋面檩条 2. 方管80*40*4.0, Q235B, 热镀锌 3. 运距: 1KM	t	2. 892			
379	010606002008	钢檩条 1. 屋面檩条 2. 方管40*40*2.0,Q235B, 热镀锌 3. 运距: 1KM	t	0. 981			
380	010606013006	零星钢构件 1. 钢檩托 2. 热镀锌角钢L63*63*5, 热镀锌 3. 运距: 1KM	t	0. 096			
	7.	木结构工程					
381	010701001006	木屋架 1. 木屋架 2. 跨度:10m以内 3. 材料品种、规格:防腐木 圆木φ140,φ200,φ100 4. 防护材料种类:防腐油 5. 构件运距:1km	m³	3. 90			
382	010703001006	屋面木基层 1. 屋面满铺防腐木: 20*180mm	m²	136. 22			
	8.	屋面及防水工程					
383	010901002007	型材屋面 1. 深灰色仿琉璃瓦型彩钢板0.6mm厚 2. 50mm玻璃棉保温隔热层(表面覆铝箔)(另列清单) 3. 1. 5mm厚镀锌40*40方管(自攻螺钉穿透底板宇主檩固定)(另列清单) 4. 耐渗pvc防水卷材1.5mm厚(另列清单) 5. 3厚聚酯薄膜隔汽层 6. 2mm厚聚酯隔热垫片 7. 0. 426mm厚白色彩钢板 8. 80*40*4. 0热镀锌方管(另列清单) 9. 10mm厚杉木满铺(另列清单)	m²	149. 25			
384	010902001001	屋面卷材防水 1. 耐渗pvc防水卷材1. 5mm厚(另列清单) 2. 聚酯薄膜隔汽层0. 3厚	m²	149. 25			
385	010903002003	墙面涂膜防水 1. 刮涂型聚合物水泥防水砂浆5mm厚	m²	46.03			
386	010904002003	楼(地)面涂膜防水 1.聚氨酯防水涂料1.5厚	m²	18.64			
	9.	保温、隔热、防腐工程					
387	011001001001	保温隔热屋面 1.50mm玻璃棉保温隔热层(表面覆铝箔)	m²	136. 22			
	10.	楼地面装饰工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第45页 共59页

						金额(元)	
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
388	011101002001	现浇水磨石楼地面 1.15厚1:2水泥石子磨光 2.素水泥浆一遍 3.20厚1:3水泥砂浆 4.聚氨酯防水涂料1.5厚(另列清单) 5.最薄20厚1:3水泥砂浆抹平 6.素水泥浆一遍 7.80厚C15混凝土(另列清单)	m²	105. 89			
389	011102003003	块料楼地面 1. 红砖地面	m²	18. 14			
	11.	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
390	011201001006	墙面一般抹灰 1. 不同材质墙面交接处加铺一层钢丝网,网宽400mm 2. 刷界面剂一道 3. 15厚1:3水泥砂浆分两次抹压 4. 2厚腻子满刮两遍(另列清单)	m²	10. 96			
391	桂011204007003	块料墙面 1. 混凝土内墙或砌块墙(不同墙体材料交接处加铺一层钢丝网,网宽400mm) 2. 刷界面处理剂一道 3. 15mm厚1: 3(M15)水泥砂浆(干混),分两次抹灰 4. 刮涂型聚合物水泥防水砂浆5mm厚(另列清单) 5. 5厚1: 1水泥砂浆(干混),加水重20%建筑胶镶贴 6. 5厚锦砖镶贴到顶,白水泥砂浆擦缝,面砖规格300*600	m²	46. 03			
392	011210002002	卫生间隔断 1. 做法详15ZJ512	m²	7.88			
	11.	A.11 天棚工程					
393	011302001002	天棚 1. 现浇钢筋混凝土板,表面清理干净 2. 刷纯水泥浆一道	m²	12. 98			
	13.	门窗工程					
394	010801001006	木质门	m²	1.98			
395	010801001007	木质门 1. 木质双开门M3025 2. 深木色调和漆 3. 发泡胶塞缝	m²	7. 50			
396	010806001007	木质窗 1. 定制实木窗 2. 6厚玻璃 3. 发泡胶塞缝	m²	16. 50			
397	010807001001	金属窗 1. 铝合金90系列固定窗,6mm厚白玻,异 形	m²	46. 15			
	14.	油漆、涂料、裱糊工程					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第46页 共59页

			<u>, </u>			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
398	011405001007	金属面油漆 1. 外露部分刷仿木色防锈漆两遍	m²	98.66			
399	011406003006	满刮腻子 1. 基层表面清扫干净,面刮2厚腻子2遍	m²	77. 28			
400	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 水泥光油	m²	77. 28			
	15.	其他装饰工程					
401	011505001002	洗漱台 1. 洗漱台 2. 做法详15ZJ512/41-1	m²	0.66			
402	011501001001	展示桌 1. 成品展示桌	个	2			
403	011501001002	柜台 1. 展示台 2. 原木板清漆台面 3. 木板做旧柜门,做旧抽屉 4. 具体详图纸	m²	15. 88			
404	011501006001	展示柜 1. 展示柜 2. 原木板背板,原木板层板下装灯条	m²	6. 36			
405	011501020001	服务台 1.接待台 2.镀锌氟碳板3mm,3mm铁锈板,白色发光 字 3.镀锌钢龙骨	个	1			
406	011501011001	沙发 1. 双人沙发2张	个	2			
407	011501011002	茶几 1. 成品茶几	个	1			
408	011501011003	圆桌 1. 圆桌	个	1			
409	011501011004	前台凳子 1. 前台凳子	张	4			
410	011210002003	铁锈板隔断 1. 铁锈板背板3mm, 木雕字 2. 3mm铁锈板造型额头, 详图纸	m²	5. 10			
411	050307010001	水池 1. 水池 2. 结算按实际发生工程量计算	个	2			
412	050301006001	池、盆景置石 1. 水池叠石 2. 结算按实际收方重量计算	t	7. 815			
413	011507003001	灯箱 1. 做旧铁架(40圆管) 2. 面3mm铁锈板,白色亚克力板 3. 做法详图纸	m²	11. 52			
414	030701003001	空调器 1. 3P空调3台	台	3			
415	040309008001	电子屏电子屏	m²	2.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第47页 共59页

		而日夕粉节	计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ増值税					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
416	桂011701001007	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排钢管脚手架 2. 搭设高度:10m以内 3. 搭设天数暂按25天计算,结算按实际签证计算	m²	135. 72			
417	桂011701002002	里脚手架 1. 搭设高度: 3. 6m以内 2. 脚手架材质: 钢管脚手架	m²	1.98			
418	011701006007	满堂脚手架 1. 搭设高度:平均高度5m以内 2. 活动脚手架 3. 搭设天数暂按25天计算,结算按实际签证计算	m²	99. 14			
419	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质: 钢管 2. 结构类型: 框架 3. 泵送、非泵送: 泵送	m²	16. 04			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
420	011702001008	垫层 1. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m²	11.60			
421	011702001009	独立基础 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	7.08			
422	011702002002	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 3.6m以内	m²	9.00			
423	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	9. 36			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第48页 共59页

		训基地(一期) 		1		•	48页 共59页
			计量			金额(元)	1
序号	项目编码 	项目特征描述	单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
424	011702009002	过梁 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m²	1.51			
425	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 3.6m以内	m²	32. 22			
	011703	垂直运输					
426	011703001007	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物垂直高度:20m以内	m²	114. 26			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
427	桂011708002007	混凝土泵送	m³	13. 27			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		接待中心-安装					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
428	030404017007	配电箱 1. 名称: AM-JD配电箱 2. 型号: 详见图纸 3. 安装方式: 距地1. 5m明装	台	1			
429	030412001007	防水防尘灯 250V, 22W, LED光源, FL Φ=12501m 吸顶安装	套	2			
430	030412005001	LED (T5) 双管荧光灯 2*28W, LED光源, FLΦ=58001m	套	12			
431	030404034008	暗装双极翘板开关 250V, 10A 距地1.3m暗装	套	1			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第49页 共59页

		商日夕 40.7	\ \ =		金额(元)			
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 単位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价	
432	030404034009	暗装四联开关 250V, 10A 距地1. 3m暗装	套	1				
433	030404034010	暗装单联开关 250V, 10A 距地1. 3m暗装	套	1				
434	030404035012	插座 1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装, 安装高度0. 3m	套	15				
435	030404035013	插座 1. 名称: 柜式空调空开箱 2. 规格: 250V, 16A 3. 安装方式: 暗装, 安装高度0. 3m	套	3				
436	030404033003	排气扇 底边距地2.4m明装	台	1				
437	030411001010	配管PC20 沿墙面、顶板暗敷 A型管	m	125. 88				
438	030411004014	管内配线BV-2.5mm²	m	170.00				
439	030411004015	管内配线BV-4mm²	m	213.48				
440	030413002009	凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内)	m	125. 88				
	4.	防雷系统						
441	030409002007	接地母线 采用-40*4不锈钢	m	10.18				
442	030409005007	避雷网 ф 10热镀锌圆钢,沿隔热板敷设	m	47. 59				
443	030414011007	接地装置	系统	1				
444	030409008001	等电位端子箱 等电位端子箱	台	1				
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程						
445	030502003003	分线接线箱(盒) 宽带分线箱,底边距地1.5m	个	1				
446	030502012003	信息插座 1. 名称: 网络插座 2. 安装方式: 距地0. 3m暗装	个	4				
447	030411001011	配管 1. 材质: 刚性阻燃塑料管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 结构暗配	m	44. 48				
448	030413002010	凿(压)槽及恢复DN20	m	44. 48				
449	030502007002	光缆 2芯G657光纤	m	51.28				
	9.	给水系统						
450	031001006009	给水管 PPR DN32 S5系列,公称压力1.2MPa 连接方式:热熔连接	m	4. 38				

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第50页 共59页

						金额(元)	
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位 	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		含管道水压试验、消毒冲洗					
451	031001006010	给水管 PPR DN25 S5系列,公称压力1.2MPa 连接方式:热熔连接 含管道水压试验、消毒冲洗	m	2. 95			
452	031001006011	给水管 PPR DN20 S5系列,公称压力1.2MPa 连接方式:热熔连接 含管道水压试验、消毒冲洗	m	10.74			
453	031001006012	给水管 PPR DN15 S5系列,公称压力1.2MPa 连接方式:热熔连接 含管道水压试验、消毒冲洗	m	1.50			
454	010101003006	挖沟槽土方 小型机械挖沟槽	m³	0.90			
455	010103001007	回填方 机械回填沟槽	m³	0.90			
456	031004006003	蹲式大便器	套	2			
457	031004003002	洗脸盆	套	2			
458	030901013002	灭火器 MF/ABC3	具	2.00			
	9.	排水系统					
459	031001006013	排水管 UPVC dn110 连接方式: 粘结连接 含管道灌水试验、通球试验	m	19.65			
460	桂031004021003	地漏DN75	个	1			
461	010101003007	挖沟槽土方 小型机械挖沟槽	m ³	5. 26			
462	010103001008	回填方 机械回填沟槽	m ³	5. 26			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		<u>Σ</u> 利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费			T		

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第51页 共59页

		-E F 6-12 T	\			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位 	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		<u>Σ</u> 利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		 Σ利润					
		Σ增值税					
	I		<u> </u>				L
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
463	040101002001	挖沟槽土方 1. 挖排水沟、围墙土方 2. 土壤类别:三类土 3. 挖土深度:1m以内 4. 不装车	m ³	188. 57			
464	040101002002	挖沟槽土方 1. 挖排水沟、围墙土方 2. 土壤类别:三类土 3. 挖土深度:1m以内 4. 装车	m³	199. 96			
465	040103001001	回填方 1.填方材料品种:原土 2.部位:排水沟沟	m ³	188. 57			
466	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:挖土 2. 运距1km:1km	m³	199. 96			
467	桂040103003001	土石方运输每增1km 1. 运距增加1KM	m³•km	199. 96			
468	040103002002	余方弃置 1. 拆除围墙废料	m ³	43. 42			
469	桂040103003002	土石方运输每增1km 1. 运距:增加1KM	m³•km	43. 42			
	3.	道路工程					
470	040202001001	路床(槽)整形 1.素土夯实,压实度 > 93%	m²	4100.00			
471	040202009001	级配砂石 1.80厚天然级配碎石	m²	4100.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第52页 共59页

,		川基地(一期 <i>)</i> T				•	52贝 天59贝
		 项目名称及	计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
472	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:150mm 3. 每隔25-30m设一道伸缝,缝宽20-30, 内填沥青砂子或沥青处理,松木条嵌缝	m²	4100.00			
473	040201022001	边沟、排水沟、截水沟 1.100厚C15混凝土垫层 2.M10水泥砂浆标准砖砌筑 3.20厚1:3水泥砂浆找平 4.600*400*50厚混凝土排水沟盖板(成品 定制)	m	649.00			
474	040204007001	树池砌筑 C10混凝土垫层 MU7.5页岩砖砌体,240厚 清水墙面,水泥砂浆勾缝 工程暂定:单个长4m	^	22			
	15.	其他相关项目					
475	011601001007	砖砌体拆除 1. 拆除老旧围墙 2. 人工拆除	m ³	43. 42			
476	040305001001	混凝土垫层 1. 混凝土垫层C30, 200m厚 2. 部位: 围墙	m³	7. 60			
477	010401004003	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10多孔砖 240×180×90 2. 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆(干 混) 3. 部位: 围墙	m ³	19.61			
478	010401005001	空心砖墙	m³	2.64			
479	010507005001	混凝土压顶 1. 围墙混凝土压顶 2. 胶合模板 木支撑	m³	4. 52			
480	010502001004	矩形柱 1. 围墙混凝土柱 400*400 2. 砼等级 暂定C25 3. 含胶合模板 钢支撑	m³	15. 15			
481	040901001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:C10以上	t	0. 027			
482	011201001007	墙面一般抹灰 1.15mm厚1:3水泥砂浆,分两次抹压 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间 压入一层耐碱玻璃纤维网 3.部位:围墙	m²	445. 03		-	
483	011406003007	满刮腻子 1. 底腻子一遍,面刷面层腻子两遍 2. 部位: 围墙	m²	445.03			
484	010607002001	成品栅栏 1. 出入口外围设一圈铁丝网	m²	659. 40			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工厅实训基地(一期)

第53页 共59页

	项目编码	一节日夕 45.7.)1.耳.			金额(元)	
亨号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 高2. 1m, 丝径2. 0,网孔50*50mm 3. 立柱60*60*1. 2后盘型立柱					
485	040205022001	道闸机 1. 自动格栅道闸一体机 2. 长5. 2m 3. 含安装	套	1			
486	040205022002	半自动小侧门 半自动小侧门 含安装	套	1			
	1.	绿化工程					
487	桂050101018001	整理绿化用地 1. 整理绿化用地	m²	878.00			
488	050102012001	铺种草皮 1. 满铺马尼拉草 2. 养护期: 暂定三个月	m²	878.00			
							<u> </u>
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
489	桂011701001008	外脚手架 1. 双排脚手架,搭设高度3m以内 2. 围墙	m²	293. 09			
			\bot				
			-				
		小计					
		Σ人工费	+ +				
		Σ材料费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工厅实训基地(一期)

第54页 共59页

		面目分粉 节	江 昌			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
					•		•
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
490	040101002003	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 机械开挖	m³	336.88			
491	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1km	m³	198. 46			
492	桂040103003003	土石方运输每增1km 1. 结算按实际运距签证结算	m³•km	198. 46			
493	040103001002	回填方 1. 密实度: 按设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 机械回填	m ³	127. 37			
	6.	给水管道					
494	040305001002	垫层 1. 材料品种、规格:砂 2. 厚度: 10cm	m³	40. 40			
495	040305001003	垫层 1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度: 30cm	m³	46. 45			
496	040501003001	铸铁管 1. 公称压力1. 6Mpa, 承插连接, DN100	m	150.00			
497	040502010001	消火栓 1. SS100/65-1. 0地上式	个	3			
	6.	排水管道					
498	040305001004	垫层 1. 材料品种、规格:砂砾石 2. 厚度: 10cm	m³	12. 14			
499	040303002001	混凝土基础 C20全包基础	m ³	95. 71			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第55页 共59页

	名称: 乡村工匠头:					•	5页 天59页
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	金额(元) 合价	其中:
500	040501004001	高密度聚乙烯双壁波纹管Dn300 1.环刚度≥8KN/m 2. 弹性密封橡胶圈连接 3. 含管道闭水实验	m	182. 11			
501	040501004002	高密度聚乙烯双壁波纹管 Dn400 1. 环刚度≥8KN/m 2. 弹性密封橡胶圈连接 3. 含管道闭水实验	m	40.00			
	040504001001	砌筑雨水检查井 Φ 700 1. 具体做法详图集20S515-30 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 4. 砂浆品种、强度等级、配合比:水泥砂浆中砂M7.5(干混) 5. 混凝土强度等级:C30普通商品混凝土 6. 井盖、井圏材质及规格:复合材料井盖 (含井座) Φ700(≥400KN) 7. 平均井深: 1.23m	座	10			
503	040504001002	砌筑污水检查井 Φ 700 1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240×115×53 3. 砂浆品种、强度等级、配合比:水泥砂浆中砂M7.5(干混) 4. 混凝土强度等级:C30普通商品混凝土 5. 井盖、井圏材质及规格:复合材料井盖(含井座) Φ700(≥400KN) 6. 平均井深: 1.17m	座	10			
504	040504009001	雨水口 1. 单篦雨水口	座	7			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工厅实训基地(一期)

第56页 共59页

		 	计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目特征描述 	単位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
	•		<u> </u>		•		
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
505	030404017008	配电箱 路灯AL-LD(户外型 不锈钢箱体)	台	1			
506	030408001001	电力电缆 YJV22-0.6kV 3×6mm	m	344. 27			
507	030409002008	接地母线 ф12热镀锌圆钢水平接地线	m	281. 87			
508	030409001001	镀锌接地极 L40×4×1500	根	29			
509	030411001012	电缆保护管 2*PVC-C ϕ 40	m	287. 27			
510	030412007001	一般路灯 高3m, 光源: 50W, LED节能灯 暖白光 材质: 防水等级: ≥IP65 3200K	套	29			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
511	桂031101111001	监控主机 由专业厂家提供	套	1			
512	040205020001	监控摄像机 夜视型半球网络摄像机 红外型,400万像素,防护等级IP66	台	12			
513	030502005001	安防监控导线 网络线+RVVR-3×1.5	m	410. 57			
514	030411001013	电缆保护管 PVC-C φ 32	m	410. 57			
515	030409006001	避雷针	根	12			
516	030409001002	镀锌接地极 L50×5×2500	根	12			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第57页 共59页

		16日 5	11.目			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
517	030413004001	管道包封 C15混凝土	m ³	8.11			7.7.7.2
518	031002002001	监控立柱 镀锌管 φ 90, 厚 4mm, 杆高3m 含支架, φ 120, 厚 4mm的基础立柱部分, 检修口, 机座	根	12			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ 增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		监控及路灯-市政			•		
		分部分项工程					
		监控部分					
519	040101002004	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m³	176. 13			
520	040103001003	回填方 1. 填方材料品种:挖出来的三类土	m³	134. 23			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第58页 共59页

			, ₋			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
521	040103002004	余方弃置 1. 废弃料品种:挖出的余土 2. 运距1km:km	m³	41.90			
522	桂040103003004	土石方运输每增1km 1. 土或石类别:三类土	m³•km	41.90			
523	010401011001	砖检查井 1. 井截面、深度:660*660*800 2. 砖品种、规格、强度等级:120厚MU7.5 水泥砂浆砌砖 3. 垫层材料种类、厚度:100mmC15砂垫层 4. 井盖种类、规格:C20 砼井盖50厚 5. C20砼井盖座 6. 水泥砂浆抹面	座	6			
524	010404001001	垫层 C15垫层	m³	4. 77			
525	040103001004	回填方 杂砂回填	m³	23. 84			
526	010501006002	监控杆基础 C20砼基础 c14钢筋4根,M14双螺帽地脚螺栓,15mm 厚钢板	m³	5. 18			
		路灯部分					
527	040101002005	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1. 5m以内	m³	189. 30			
528	040103001005	回填方 1. 填方材料品种:挖出来的三类土	m ³	181. 36			
529	040103002005	余方弃置 1. 废弃料品种:挖出的余土 2. 运距1km:km	m³	7. 94			
530	桂040103003005	土石方运输每增1km 1. 土或石类别:三类土	m³• km	7. 94			
531	010401011002	砖检查井 1. 井截面、深度:660*660*800 2. 砖品种、规格、强度等级:120厚MU7.5 水泥砂浆砌砖 3. 垫层材料种类、厚度:100mmC15砂垫层 4. 井盖种类、规格:C20 砼井盖50厚 5. C20砼井盖座 6. 水泥砂浆抹面	座	9			
532	010501006003	路灯杆基础 C25砼基础 C10素砼垫层 Φ10@250, M18地脚螺栓, 法兰盘 330×330×8	个	29			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第59页 共59页

		项目名称及	计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目特征描述	単位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		总计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
[

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第1页 共6页

序号	项目编码	则基地(一 <u>州)</u> 项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税 (元)	常顶 共6页 含税金额 (元)
		1#工坊-拆除	<u> </u>		• 	
_		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
4	桂011801004001	工程定位复测费	- \(\frac{1}{1}\)			
		合计				
1		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费				
2	桂011801002002	检验试验配合费	Σ(分部分项人机+单价措施			
3	桂011801003002	雨季施工增加费	人机)			
4	桂011801004002	工程定位复测费				
		合计				
		1#工坊-安装				
_		2023给排水、燃气、电气 、通风空调、消防、建筑 智能、通信、自控仪表工 程一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费				
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
9	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		合计				
		2#工坊-拆除			1	1
_		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001003	安全文明施工费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
4	桂011801004003	工程定位复测费)			
		合计				
		2#工坊-建筑				
_		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费				
2	桂011801002004	检验试验配合费	Σ(分部分项人机+单价措施			
3	桂011801003004	雨季施工增加费	人机)			
4	桂011801004004	工程定位复测费				
		合计				

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第2页 共6页

上任石	称: 乡村工匠实	川荃地(一朔)				第2贝 共6贝
序 号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	増值税 (元)	含税金额 (元)
		2#工坊-安装				
1		2023给排水、燃气、电气 、通风空调、消防、建筑 智能、通信、自控仪表工 程一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费				
2	桂031401002002	检验试验配合费	□Σ分部分项及单价措施费定 □ 额(人工费+机械费) □			
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
9	桂031401010002	脚手架搭拆费				
		合计				
		3#工坊-拆除				
_		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001005	安全文明施工费				
3	桂011801003005	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
4	桂011801004005	工程定位复测费				
		合计				
	•				•	
1		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001006	安全文明施工费				
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费	人机)			
4	桂011801004006	工程定位复测费	1 [
		合计				
	•	3#工坊-安装				
1		2023给排水、燃气、电气 、通风空调、消防、建筑 智能、通信、自控仪表工 程一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费				
2	桂031401002003	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
9	桂031401010003	脚手架搭拆费				
		合计				
		4#工坊-拆除				
_		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人机+单价措施			
3	桂011801003007	雨季施工增加费	人机)			

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第3页 共6页

上任人	「称:乡村工匠实i	川基地(一期 <i>)</i>	<u></u>		1	第3页 共6页
序 号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税 (元)	含税金额 (元)
4	桂011801004007	工程定位复测费	Σ(分部分项人机+单价措施			
		合计				
			<u>. </u>			
_		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001008	安全文明施工费				
2	桂011801002008	检验试验配合费	Σ(分部分项人机+单价措施			
3	桂011801003008	雨季施工增加费	人机)			
4	桂011801004008	工程定位复测费				
		合计				
		4#工坊-安装	•			
_		2023给排水、燃气、电气 、通风空调、消防、建筑 智能、通信、自控仪表工 程一般计税法				
1	桂031401001004	安全文明施工费				
2	桂031401002004	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
3	桂031401003004	雨季施工增加费				
9	桂031401010004	脚手架搭拆费				
		合计				
		公厕-拆除				
_		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001009	安全文明施工费				
3	桂011801003009	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
4	桂011801004009	工程定位复测费	7.17.67			
		合计				
		公厕−建筑				
_		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001010	安全文明施工费				
2	桂011801002010	检验试验配合费				
3	桂011801003010	雨季施工增加费	人机)			
4	桂011801004010	工程定位复测费				
		合计				
		公厕-安装				
_		2023给排水、燃气、电气 、通风空调、消防、建筑 智能、通信、自控仪表工 程一般计税法				

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第4页 共6页

	你: 夕州 上	川崟地(一州)			1	- 第4以 八 0以
序 号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税 (元)	含税金额 (元)
1	桂031401001005	安全文明施工费				
2	桂031401002005	检验试验配合费	∑分部分项及单价措施费定 ─ 额(人工费+机械费)			
3	桂031401003005	雨季施工增加费				
9	桂031401010005	脚手架搭拆费				
		合计				
		宿舍-拆除			_	
_		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001011	安全文明施工费				
3	桂011801003011	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
4	桂011801004011	工程定位复测费	7 (1) (1)			
		合计				
		宿舍-建筑				
_		2024建筑装饰装修工程一 般计税法				
1	桂011801001012	安全文明施工费				
2	桂011801002012	检验试验配合费	Σ(分部分项人机+单价措施			
3	桂011801003012	雨季施工增加费	人机)			
4	桂011801004012	工程定位复测费				
		合计				
		宿舍-安装				
_		2023给排水、燃气、电气 、通风空调、消防、建筑 智能、通信、自控仪表工 程一般计税法				
1	桂031401001006	安全文明施工费				
2	桂031401002006	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
3	桂031401003006	雨季施工增加费				
9	桂031401010006	脚手架搭拆费				
		合计				
		接待中心-拆除	Ţ		T	<u> </u>
_		2024拆除工程一般计税法				
1	桂011801001013	安全文明施工费	(4)			
3	桂011801003013	雨季施工增加费	Σ(分部分项人机+单价措施 人机)			
4	桂011801004013	工程定位复测费				
		合计				
		接待中心-建筑				

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	増值税 (元)	含税金额 (元)
_		2024建筑装饰装修工程一 般计税法		·	·	
1	桂011801001014	安全文明施工费				
2	桂011801002014	检验试验配合费	Σ(分部分项人机+单价措施			
3	桂011801003014	雨季施工增加费	人机)			
4	桂011801004014	工程定位复测费				
		合计				
		接待中心-安装				
_		2023给排水、燃气、电气 、通风空调、消防、建筑 智能、通信、自控仪表工 程一般计税法				
1	桂031401001007	安全文明施工费				
2	桂031401002007	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
3	桂031401003007	雨季施工增加费				
9	桂031401010007	脚手架搭拆费				
		合计				
		室外工程				
1		2022市政综合工程一般计 税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费				
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定			
3	桂041201003001	雨季施工增加费	额(人工费+机械费)			
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合计				
		室外给排水				
1		2022市政综合工程一般计 税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费				
2	桂041201002002	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定			
3	桂041201003002	雨季施工增加费	额(人工费+机械费)			
4	桂041201004002	工程定位复测费				
		合计				
		监控及路灯-安装				
_		2023给排水、燃气、电气 、通风空调、消防、建筑 智能、通信、自控仪表工 程一般计税法				
1	桂031401001008	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定			
2	桂031401002008	检验试验配合费	额(人工费+机械费)			

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第6页 共6页

「中 項目編码 項目名称 计算过程 金額 (元) (第6贝 天6贝	
3 桂031401003008 雨季施工増加费	税金额 (元)	
自 合计 습社 监控及路灯-市政 つ 2022市政综合工程一般计 税法 1 桂041201001003 安全文明施工费 2 桂041201002003 检验试验配合费 ン分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) 3 桂041201003003 雨季施工增加费 4 桂041201004003 工程定位复测费 6计		
二 2022市政综合工程一般计 税法 1 桂041201001003 安全文明施工费 2 桂041201002003 检验试验配合费 3 桂041201003003 雨季施工增加费 4 桂041201004003 工程定位复测费 6计		
税法 税法 1 桂041201001003 安全文明施工费 2 桂041201002003 检验试验配合费 ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) 3 桂041201003003 雨季施工增加费 4 桂041201004003 工程定位复测费 6计		
2 桂041201002003 检验试验配合费 Σ分部分项及单价措施费定 3 桂041201003003 雨季施工增加费 额(人工费+机械费) 4 桂041201004003 工程定位复测费 合计		
3 桂041201003003 雨季施工增加费 额(人工费+机械费) 4 桂041201004003 工程定位复测费 合计		
4 桂041201004003 工程定位复测费 合计		
合计		
음반 음반 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등		

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第1页 共7页

序号	项目名称	金额 (元)	增值税(元)	含税金额 (元)
		<u>.</u>		
_	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	16.62	1.50	18.
	1#工坊−建筑			
_	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	436. 17	39. 26	475.
	1#工坊−安装			
_	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建 筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	37. 22	3. 35	40.
5	计日工			
6	总承包服务费			
	2#工坊-拆除	<u>.</u>		
_	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
	安全生产责任保险费暂估价	16. 45	1.48	17.

注: 1. 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额), 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

^{2.} 材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第2页 共7页

序号	项目名称	金额 (元)	增值税(元)	含税金额(元)
_	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	436. 17	39. 26	475.
	2#工坊-安装			
_	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建 筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	37. 22	3. 35	40.
5	计日工			
6	总承包服务费			
	3#工坊-拆除	<u>.</u>		
-	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	28. 39	2.55	30.
	3#工坊−建筑			
_	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	715.02	64. 35	779.

注: 1. 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额), 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

^{2.} 材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第3页 共7页

序号	项目名称	金额 (元)	增值税(元)	含税金额 (元)
_	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建 筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	70. 24	6. 32	76. 5
5	计日工			
6	总承包服务费			
	4#工坊-拆除			
_	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	12. 84	1.16	14.0
	4#工坊-建筑			
_	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	473. 84	42. 65	516. 4
	4#工坊-安装			
_	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建 筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	42. 23	3.80	46.0
5	计日工			

注: 1. 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额), 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

^{2.} 材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第4页 共7页

序号	项目名称	金额 (元)	增值税(元)	含税金额 (元)
_	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	2.74	0.25	2. 9
	公厕-建筑			
_	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	204. 97	18. 45	223. 4
	公厕-安装			
_	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、致 筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法	土		
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	28. 47	2. 56	31. 0
5	计日工			
6	总承包服务费			
	宿舍-拆除			
_	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	19.69	1.77	21. 4
_	2024建筑装饰装修工程一般计税法			

注: 1. 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额), 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

^{2.} 材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第5页 共7页

序号	项目名称	金额 (元)	增值税(元)	含税金额(元)
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	561.97	50. 58	612. 5
	宿舍-安装	<u>.</u>		
_	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建 筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	195. 98	17. 64	213. 6
5	计日工			
6	总承包服务费			
	接待中心-拆除			
_	2024拆除工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	14. 75	1. 33	16. 0
	接待中心-建筑			
_	2024建筑装饰装修工程一般计税法			
1	暂列金额	16401.70	1476. 15	17877. 8
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	681.01	61.29	742. 3
	接待中心-安装			
_	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建 筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			

注: 1. 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额), 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

^{2.} 材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第6页 共7页

序号	项目名称	金额 (元)	增值税(元)	含税金额(元)
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	34. 72	3. 13	37. 8
5	计日工			
6	总承包服务费			
	室外工程	•		
_	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	1524. 92	137. 24	1662. 1
	室外给排水	_		
_	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	273. 31	24. 60	297. 9
	监控及路灯-安装			
_	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建 筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	安全生产责任保险费暂估价	198. 35	17. 85	216. 2
5	计日工			
6	总承包服务费			
	监控及路灯-市政		•	
_	2022市政综合工程一般计税法			
1	暂列金额			

注: 1. 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额), 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

^{2.} 材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第7页 共7页

项目名称 材料暂估价 专业工程暂估价 计日工 总承包服务费 安全生产责任保险费暂估价 合计	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
计日工 总承包服务费 安全生产责任保险费暂估价	72. 90	0.50	
总承包服务费 安全生产责任保险费暂估价	72.90	0.50	
安全生产责任保险费暂估价	72.90	0.50	
	72. 90	0 50	l
合计		6. 56	79. 4

注: 1. 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额), 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。

^{2.} 材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第1页 共2页

# 工坊-拆除 f列金额 # 工坊-建筑 f列金额 # 工坊-安装 f列金额			
# 工坊-建筑 「列金额 # 工坊-安装			
f列金额 # 工坊−安装			
#工坊-安装			
可列金额			
#工坊-拆除			
 列金额			
#工坊-建筑			
 列金额			
#工坊-安装			
 列金额			
#工坊-拆除			
 列金额			
#工坊-建筑			
 列金额			
#工坊-安装			
 列金额			
#工坊-拆除			
5列金额			
#工坊-建筑			
5列金额			
#工坊-安装			
5列金额			
厕─拆除			
可分金额			
厕−建筑			
5列金额			
可列金额			
可列金额	元		
· 官舍─拆除			
· 可列金额			
· 存舍−建筑	<u> </u>		
	F列金额 #工坊-安装 F列金额 #工坊-拆除 F列金额 #工坊-建筑 F列金额 #工坊-安装 F列金额 #工坊-建筑 F列金额 #工坊-建筑 F列金额 #工坊-全装 F列金额 #工坊-安装 F列金额 #TJ-赤下除 F列金额 F列金额 F列金额 F列金额 F列金额 F列金额 F列金额 F列金额		列金额

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入总价中。

暂列金额明细表

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
	宿舍-安装			
1	暂列金额			
	接待中心-拆除			
1	暂列金额			
	接待中心一建筑		16401. 70	
1	暂列金额		16401.70	
	接待中心-安装			
1	暂列金额			
	室外工程			
1	暂列金额			
	室外给排水			
1	暂列金额			
1. 1	暂列金额	元		
	监控及路灯-安装			
1	暂列金额			
		•	•	
1	暂列金额			
	合计		16401. 70	
		 		

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入总价中。

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第1页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1		◆材料◆			
2	010000102.1	方管80*40*4.0,Q235B, 热镀锌	t		
3	010000102.2	矩形管150*150*6, Q235B	t		
4	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内(综合)	t		
5	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上(综合)	t		
6	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310001	镀锌铁丝 (综合)	kg		
9	010310001.3	镀锌铁丝 (综合)	kg		
10	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
11	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
12	010501001	钢丝绳 (综合)	kg		
13	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
14	010902001	圆钢HPB300 φ 10以内 (综合)	t		
15	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
16	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
17	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
18	012102010.1	等边角钢6.3#,热镀锌	t		
19	012105004	镀锌角钢50×5	kg		
20	012901031.1	中厚钢板 (4.1~20) mm	t		
21	012902027	钢板 3~10mm	kg		
22	012914007	钢垫板 (综合)	t		
23	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
24	014902001	角铝25.4×1	m		
25	014903002	槽铝75mm	m		
26	014904001	工字铝 (综合)	m		
27	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
28	020101002	橡胶板 2mm	m²		
29	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
30	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg		
31	020303002	橡胶密封条20×4	m		
32	020509001	彩钢密封圈	只		
33	020901001.1	聚酯薄膜0.3mm	m²		
34	020901001.2	铝箔	m²		
35	020901009	塑料薄膜 (养护)	m²		
36	020905001.1	耐渗pvc防水卷材1.5mm厚	m²		

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第2页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
38	022702002	漆刷 1"~1.5"	把		
39	022705003	棉丝	kg		
40	022705004	棉纱头	kg		
41	022706004	白布0.9m	m²		
42	022706010	破布	kg		
43	022706010.2	破布	kg		
44	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
45	030104004	铝拉铆钉M5×40mm	百个		
46	030108001	自攻螺钉	百个		
47	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
48	030112001	木螺钉	百个		
49	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
50	030112013	木螺钉 M4×60	个		
51	030112018	木螺钉 M6×50	个		
52	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
53	030125001	螺栓 (综合)	kg		
54	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
55	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
56	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
57	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
58	030135101	带帽螺栓	kg		
59	030143001	对拉螺栓	kg		
60	030148002	地脚螺栓	kg		
61	030152007	花篮螺栓 M6×120	kg		
62	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
63	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
64	030156023	膨胀螺栓 M10×80	套		
65	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
66	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
67	030168001	镀锌锁紧螺母 15~20	个		
68	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
69	030171102	螺母	kg		
70	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
71	030183001	铁钉(综合)	kg		
72	030183001	铁钉(综合)	kg		

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第3页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	030185002	水泥钉10#	个		
74	030191007	扒钉	kg		
75	030192000	圆钉 (综合)	kg		
76	030311111	不锈钢合页	副		
77	031301006	砂轮片 Φ400	片		
78	031304001	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		
79	031307001	金刚石 (三角形)	块		
80	031311001	电焊条 (综合)	kg		
81	031311001.3	电焊条 (综合)	kg		
82	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
83	031314001	耐热电焊条	kg		
84	031319001	电焊丝	kg		
85	031321001	焊锡丝 综合	kg		
86	031321003	焊锡	kg		
87	031330001	焊剂	kg		
88	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
89	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
90	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
91	031337014	冲击钻头 Φ20	个		
92	031338001	合金钢钻头 (综合)	个		
93	031345001	钢锯条	根		
94	031345007	钢割片	片		
95	031347001	砂纸	张		
96	031347002	砂纸 (木)	张		
97	031347003	水砂纸	张		
98	031347004	铁砂布	张		
99	032104001.1	铁丝网, 5cm*2.0粗	m²		
100	032116001	铁件 (综合)	kg		
101	032116001.1	铁件 (综合)	kg		
102	032116017	门窗固定连接铁件(地脚)3×30×300	个		
103	032118009	金属拉杆	kg		
104	032120001	PVC管专用弹簧	根		
105	032125003	彩钢内外扣槽	m		
106	032126003	金属堵头	只		
107	040101002	水泥(综合)	kg		
108	040101002	水泥 (综合)	kg		

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第4页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价	(元)
109	040102001	砌筑水泥 M32.5	t			
110	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t			
111	040102001.1	砌筑水泥 M32.5	t			
112	040102001.4	砌筑水泥 M32.5	t			
113	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg			
114	040103001	白水泥(综合)	t			
115	040301001	砂(综合)	m³			
116	040301001	砂 (综合)	m³			
117	040301001.4	砂 (综合)	m³			
118	040301002	砂(综合)	kg			
119	040301003	细砂	m³			
120	040301004	中砂	m³			
121	040301004.1	杂砂	m³			
122	040301004.3	中砂	m³			
123	040502003	碎石 (5~20) mm	m³			
124	040502004	碎石 (5~40) mm	m³			
125	040504001	石米	t			
126	040506001	砂砾石	m³			
127	040701003	炉(矿)渣	m³			
128	040701006	石屑	m³			
129	040908002	抗裂砂浆	kg			
130	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块			
131	041301001.3	页岩标准砖 240×115×53	千块			
132	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块			
133	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块			
134	041503002.1	300*300造型砖	块			
135	042701004	预制混凝土块	m³			
136	042903001	C25 钢筋混凝土块	m³			
137	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t			
138	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t			
139	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t			
140	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t			
141	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t			
142	050101001	木材(综合)	m³			
143	050101001	木材 (综合)	m³			
144	050102005	周转圆木	m³			

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第5页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价((元)
145	050102006	周转圆木 (支撑)	m ³			
146	050103001.1	防腐木,圆木	m ³			
147	050301001	一等杉木板枋材 (综合)	m³			
148	050304002	二等杉木板材	m³			
149	050304004	二等松杂板枋材 (综合)	m³			
150	050306001	周转板枋材	m³			
151	050306002	周转枋材	m³			
152	050306003	周转板材	m ³			
153	050308008	板枋材	m ³			
154	050308008.1	杉木: 10*180mm	m ³			
155	050308008.1	杉木板: 10*180mm	m ³			
156	050308008.1	杉木板10*180mm	m ³			
157	050308008.1	防腐木: 20*180mm	m ³			
158	052502007	垫木	m ³			
159	053501002	竹篾	百根			
160	060101001	平板浮法玻璃 3mm	m²			
161	070103014.1	陶瓷墙面砖 300×600	m²			
162	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²			
163	081101001	人造大理石板 (综合)	m²			
164	090508002	彩钢板 0.5mm	m²			
165	090508002.1	深灰色仿琉璃瓦型彩钢板0.6mm厚	m²			
166	090508010.1.1	压型彩钢板 0.426mm	m²			
167	090508010.1	深灰色仿琉璃瓦型彩钢板0.6mm厚	m²			
168	090508016.1	彩钢夹芯板(轻质隔热)75mm	m²			
169	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²			
170	093901006	成品浴厕隔断(包括五金配件)	m²			
171	110105001.1	成品装饰单开木门及门套 0.9m×2.2m (实木)	樘			
172	110105001.2	成品装饰单开木门及门套 1m×2.5m (实木)	樘			
173	110105002.1	成品装饰双开木门及门套 M3025	樘			
174	110105002.1	成品装饰双开木门及门套 1.35m×2.5m (实木)	樘			
175	110917001.1	普通铝合金固定窗,6厚白玻	m²			
176	111102001	塑钢平开门 (成品)	m²			
177	130102001	调和漆(综合)	kg			
178	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg			
179	130132001	油灰	kg			
180	130301001.1	水泥光油	kg			

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第6页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
181	130308001	聚氨酯甲料	kg		
182	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
183	130311003	成品腻子粉 (一般型)	kg		
184	130503001	沥青漆	kg		
185	130507001	防锈漆	kg		
186	130507001.1	防锈漆	kg		
187	130507002	红丹防锈漆	kg		
188	130507004	红丹酚醛防锈漆	kg		
189	130507004.1	仿木色防锈漆	kg		
190	130507010	醇酸防锈漆	kg		
191	130508002	环氧富锌底漆	kg		
192	130510001	氯磺化聚乙涂料面漆	kg		
193	130517001	环氧云铁漆	kg		
194	130518001	环氧漆稀释剂	kg		
195	130519001	沥青绝缘漆	kg		
196	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
197	130705002	铅油	kg		
198	130705002.1	铅油	kg		
199	130809001	聚酯底漆	kg		
200	130809002	聚酯清漆	kg		
201	130809004	聚酯透明腻子	kg		
202	130809005	聚酯漆稀释剂	kg		
203	130809006	聚酯固化剂	kg		
204	130904001	银粉漆	kg		
205	131501001	酚醛黑板漆	kg		
206	133101003	石油沥青 30#	kg		
207	133303001	聚乙烯丙纶双面复合防水卷SBC	m²		
208	133314000	改性沥青卷材	m²		
209	133501001	防水腻子	kg		
210	133502001	防水剂(油)	kg		
211	133504001	防水粉	kg		
212	133508011	CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL	支		
213	133509002	中性耐候硅胶(500ml/支)	支		
214	133901001	防腐油	kg		
215	134101001	嵌缝料	kg		
216	140101001	清油	kg		

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第7页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
217	140101001.2	清油	kg		
218	140303001	煤油	kg		
219	140501002	溶剂汽油 200#	kg		
220	140501003	油漆溶剂油	kg		
221	140501003.1	油漆溶剂油	kg		
222	140701001	润滑油	kg		
223	140702001	机油 (综合)	kg		
224	140901002	电力复合酯 一级	kg		
225	140908001	石蜡	kg		
226	142103002	呋喃树脂YJ型	kg		
227	143124001	漂白粉	kg		
228	143124002	漂白粉 32%	kg		
229	143303001	硬酯酸 一级	kg		
230	143305003	二甲苯	kg		
231	143308006	醋酸乙酯	kg		
232	143309001	丙酮	kg		
233	143504015	聚氨酯乙料	kg		
234	143504019	氯磺化聚乙烯涂料稀释剂	kg		
235	143504026	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
236	143507008	固化剂 T31	kg		
237	143520001	隔离剂	kg		
238	143537001	聚合物胶浆	kg		
239	143901002a	乙炔气(带气瓶)	kg		
240	143901002	乙炔气	kg		
241	143901002. 2	乙炔气	kg		
242	143906001	氧气	m ³		
243	143906001.3	氧气	m ³		
244	143907001	二氧化碳	m ³		
245	144101005	建筑胶	kg		
246	144103001	108 胶	kg		
247	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
248	144113002	玻璃胶 310g	支		
249	144113003	玻璃胶 350g	支		
250	144114004	密封胶	支		
251	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
252	144114009	聚氨酯发泡密封胶(750mL/支)	支	_	

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第8页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价	(元)
253	144116003	胶合剂	kg			
254	144116005	粘合剂	kg			
255	144116014	氯丁胶粘合剂	kg			
256	144116023	界面处理剂	t			
257	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷			
258	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷			
259	150118001	石棉橡胶垫	kg			
260	150708001.1	玻璃棉	m ³			
261	170102003	焊接钢管 DN25	kg			
262	170103005	焊接钢管 DN40	m			
263	172502001	PP-R给水管 de20	m			
264	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m			
265	172513000	塑料软管	kg			
266	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根			
267	172703000	橡胶管	m			
268	172712001	喷砂用胶管中压 Φ 40	m			
269	172801006	钢塑复合管 DN50	m			
270	180314001	钢制弯头 DN15	个			
271	180319001.1	镀锌丝堵 DN15	个			
272	180320001	钢制丝堵 DN15	个			
273	180327001	外丝 DN15	个			
274	180329001	内牙弯头 DN20	个			
275	181510001	钢制管箍 DN15	个			
276	181514003	镀锌活接头 DN25	个			
277	181514005	镀锌活接头 DN40	个			
278	181515003	钢制活接头 DN25	个			
279	181515004	钢制活接头 DN32	个			
280	181515005	钢制活接头 DN40	个			
281	181515006	钢制活接头 DN50	个			
282	182501001	塑料管卡 de20	个			
283	182501002	塑料管卡 de25	个			
284	182501003	塑料管卡 de32	个			
285	182501008	塑料管卡 de110	个			
286	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个			
287	182513001	镀锌扁钢卡子 -25×4	kg			
288	190301003	闸阀 Z15T-10 DN25	个			

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第9页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价	(元)
289	190301005	闸阀 Z15T-10 DN40	个			
290	200109009	平焊法兰 1.0MPa DN100	片			
291	203302000.1	石棉橡胶板 (综合)	kg			
292	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个			
293	213321000	大便器胶皮碗	个			
294	213321001	便器接头 De130×110	个			
295	213322001	存水弯 De32	个			
296	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个			
297	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个			
298	213322011	存水弯 塑料 S型 DN75	个			
299	213323001	洗脸盆下水口 De32	个			
300	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个			
301	270601003	接地线 BV-5.5~16	m			
302	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷			
303	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m			
304	290212002	铸铁垫板	kg			
305	290213002	电缆托板 (双线)	块			
306	290617001	硅塑管 D33/D40	m			
307	290622001	阻燃管接头 FST15	个			
308	290622002	阻燃管接头 FST20	个			
309	290622004	阻燃管接头 FST32	个			
310	290624003	硬塑料管接头D32	个			
311	290624004	硬塑料管接头 D50	个			
312	290628002	塑料护口 15~20	个			
313	290628003	塑料护口 15~50	个			
314	290631007	电缆吊挂 3×50	套			
315	290901002	瓷接头 (双)	个			
316	290905005	铜接线端子 DT-16mm2	个			
317	291111001	开关盒	个			
318	291112001	接线盒	个			
319	291126000	灯具金属吊盒	个			
320	292702006	尼龙扎带(综合)	个			
321	320701000.1	马尼拉草	m²			
322	322701002	化肥【复合肥、尿素等】	kg			
323	322703001	农药	kg			
324	330104004	型钢立柱	t			

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第10页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
325	330106005	钢屋架	t		
326	330106007.1	钢柱	t		
327	330106011.1	钢檩条	t		
328	330106013.1	零星钢构件	t		
329	330113001	喷砂嘴	个		
330	330114001	高稀钢爬梯	个		
331	340702001	防尘面罩	套		
332	340703001	护目镜	套		
333	341101001	水	m ³		
334	341103001.2	电	kW • h		
335	341104001	煤	t		
336	341105003	木柴	kg		
337	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
338	341508001	其他材料费	元		
339	341508001.7	其他材料费	元		
340	341508003	其他材料费	元		
341	341508006	其他材料费	元		
342	341509001	校验材料费	元		
343	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
344	350103001	胶合板模板1830×915×18	m²		
345	350104001	木模板	m ³		
346	350104002	复合木模板面板	m²		
347	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
348	350302001	回转扣件	个		
349	350302002	对接扣件	个		
350	350302003	直角扣件	个		
351	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
352	350303001	脚手架焊接钢管 Φ 48.3×3.6	t		
353	350306001	木脚手板 (松杂)	m ³		
354	350307002	竹脚手板	m²		
355	350309001	挡脚板 (综合)	m		
356	350907003	钢支架摊销	kg		
357	351101001	钢凿	个		
358	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
359	360108001	复合材料雨水平箅	个		
360	360901001	广场砖(不拼图案)	m²		

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第11页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价	(元)
361	370501003	枕木	m³			
362	370905001	钢垫板	kg			
363	390101001	脚手架钢管(租赁)	t•天			
364	390101001.1	脚手架钢管(租赁)	t•天			
365	390101002	扣件综合 (租赁)	100套•天			
366	390101002.1	扣件综合 (租赁)	100套•天			
367	390101004	底座 (租赁)	100个•天			
368	390101004.1	底座 (租赁)	100个•天			
369	390101005	钢笆子(钢筋网脚手板) (租赁•天)	100m² • 天			
370	В-С. 1	道闸机 材料费	套			
371	В-С. 1	监控立柱(镀锌管φ90,厚4mm,杆高3m)	根			
372	В-С. 1	木质窗 材料费	m²			
373	B-C. 2	半自动小侧门 材料费	套			
374	B-C. 2	前台凳子 材料费-审	张			
375	В-С. 3	展示桌 材料费	个			
376	В-С. 4	柜台 材料费-审	m²			
377	B-C. 5	展示柜 材料费	m²			
378	В-С. 6	服务台 材料费	个			
379	В-С. 7	沙发 材料费	个			
380	B-C. 8	茶几 材料费	个			
381	В-С. 9	圆桌 材料费	个			
382	B-C. 15	铁锈板隔断 材料费	m²			
383	B-C. 16	水池 材料费	个			
384	B-C. 18	灯箱 材料费	m²			
385	B-C. 19	空调器 材料费	台			
386	B-C. 20	电子屏 材料费	m²			
387	S022705004	棉纱头	kg			
388	S143508001	脱模剂	kg			
389	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³			
390	S800702002	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2	m³			
391		◆商品砼◆				
392	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m³			
393	043104001	预拌普通混凝土 C10	m³			
394	043104002	预拌普通混凝土 C15	m³			
395	043104002.1	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m³			
396	043104003	预拌普通混凝土 C20	m³			

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第12页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
397	043104003.1	预拌普通混凝土 C20[商品砼]	m³		
398	043104004	预拌普通混凝土 C25	m³		
399	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m³		
400	043104005	预拌普通混凝土 C30	m³		
401	043104005.1	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m³		
402	043115008.1	C40微膨胀细石混凝土[商品砼]	m³		
403		◆配合比◆			
404	800101007	水泥砂浆中砂M10	m³		
405	800102003	水泥砂浆 1:2	m³		
406	800102003.2	水泥砂浆 1:2	m³		
407	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
408	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
409	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m³		
410	801101001	素水泥浆	m³		
411	801302003	白水泥白石子浆 1:2	m³		
412		◆主材◆			
413	010000103A. 1	型钢(综合)	kg		
414	040907001Z	三合土 (天然级配)	m³		
415	042903009Z. 1	预制混凝土盖板C20	m³		
416	042903009z	预制混凝土盖板C20	m³		
417	171108000.1	球墨铸铁管DN100	m		
418	172500000.1	塑料管PC16	m		
419	172500000.1	塑料管PC20	m		
420	172500000.1	PVC-C φ 32	m		
421	172500000.2	PVC-C φ 40	m		
422	172500000.2	排水管 UPVC dn110	m		
423	172500000.3	刚性阻燃塑料管PC20	m		
424	172500000.3	塑料管PC32	m		
425	172500000.4	塑料管PC20	m		
426	172502000.1	给水管 PPR DN32	m		
427	172502000.1	给水管 PPR DN25	m		
428	172502000.2	给水管 PPR DN20	m		
429	172502000.3	给水管 PPR DN25	m		
430	172502000.11	给水管 PPR DN15_1	m		
431	172506000.1	高密度聚乙烯双壁波纹管 Dn300 SN8	m		
432	172506000.2	高密度聚乙烯双壁波纹管 DN400 SN8	m		

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第13页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
433	172801000.1	衬塑钢管DN40	m		
434	180903000.1	给水管 PPR DN20管件	个		
435	180903000.1	给水管 PPR DN25管件	个		
436	180903000.2	给水管 PPR DN32管件	个		
437	180903000.3	给水管 PPR DN25管件	个		
438	180903000.4	给水管 PPR DN20管件	个		
439	180903000.11	给水管 PPR DN15管件_1	个		
440	180904000.2	排水管 UPVC dn110管件	个		
441	181101000.1	钢塑复合管件	个		
442	194103000.1	截止阀DN40	个		
443	194103000.1	截止阀DN50	个		
444	194103000. 2	截止阀DN32	个		
445	194103000. 2	螺纹阀门DN25	个		
446	211501000.1	蹲式大便器	个		
447	211701000.1	挂式小便器	个		
448	213301000.1	水嘴_1	个		
449	213316001.1	自闭式冲洗阀 DN15	个		
450	213316002.1	自闭式冲洗阀 DN20	个		
451	213316002.1	自闭式冲洗阀 DN20	个		
452	213318000.1	地漏DN75	个		
453	213318000. 2	地漏DN75	个		
454	213319000.1	地面清扫口 dn110	个		
455	213320000.1	大便器冲洗管	根		
456	226113000.5	自动排气阀 DN15	个		
457	230100000.1	灭火器	具		
458	230302000Z. 1	地上式消火栓	套		
459	240101000.1	螺纹水表DN40	个		
460	240101000.2	螺纹水表DN25	个		
461	253303001.1	路灯 高3m, 光源: 50W, LED节能灯 暖白光	套		
462	270503001.1	Ф10热镀锌圆钢	m		
463	270503001.2	Ф 12热镀锌圆钢_3	m		
464	270508000.1	-40*4镀锌扁钢	m		
465	270606000.1	镀锌接地极 L50×5×2500	根		
466	270606000.2	镀锌接地极 L40×4×1500	根		
467	282501001.1	网络线+RVVR-3×1.5	m		
468	291115002.1	宽带分线箱	个		

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第14页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
469	291115002.2	无线接线箱	个		
470	301101000.1	电视插座	个		
471	301301001.1	网络插座	个		
472	322301003.1	水池叠石	t		
473	341305000.1	路灯号牌	个		
474	500102001.1	排气扇	台		
475	550117001.1	配电箱5AM	台		
476	550117001.1	AM-JD配电箱	台		
477	550117001.1	路灯AL-LD	台		
478	550117001.1	配电箱1AM	台		
479	550117001.1	配电箱3AM	台		
480	550117001.1	配电箱2AM	台		
481	550117001.1	配电箱4AM	台		
482	550117001.2	照明配电箱BL1	台		
483	550910000.1	等电位箱	个		
484	В 1	设备地脚螺栓M14	根		
485	B 2	设备地脚螺栓M18	根		
486	B5-0964. 1	夜视型半球网络摄像机(红外型,400万像素,防护等级IP66)	台		
487	B5-1009.1	监控主机	台		
488	Z210901000 . 1	洗脸盆	个		
489	Z250001001.1	LED(T5)双管荧光灯	套		
490	Z250001001.1	单管荧光灯	套		
491	Z250001001.3	防水防尘灯	套		
492	Z260501001.1	暗装双极翘板开关	个		
493	Z260501001.1	暗装双极翘板开关	个		
494	Z260501001. 2	单联开关	个		
495	Z260501001. 2	暗装单极翘板开关	个		
496	Z260501001.3	暗装四联开关	个		
497	Z264101001.1	五孔插座	套		
498	Z264101001. 2	柜式空调空开箱	套		
499	Z264101001. 2	空调插座	套		
500	Z264101001. 3	防水插座	套		
501	Z270603001. 1	φ12热镀锌圆钢	m		
502	Z270603001. 1	-40*4不锈钢	m		
503	Z270603001. 1	采用-40*4镀锌扁钢	m		
504	Z270603001. 2	采用-40*4不锈钢	m		

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第15页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价	
505	Z280301000. 1	BV-2.5mm²	m			
506	Z280301000. 1	铜芯塑料绝缘导线4mm²	m			
507	Z280301000. 2	BV-2. 5mm²	m			
508	Z280301000. 3	BV-2. 5mm²	m			
509	Z280301000. 4	铜芯塑料绝缘导线BV-16mm²	m			
510	Z280301000. 5	铜芯塑料绝缘导线BV-10mm²	m			
511	Z280301000. 8	BJV-2.5mm²	m			
512	Z281100000.1	YJV22-0.6kV 3×6mm	m			
513	Z282500000. 1	2芯G657光纤	m			
514	Z290101000. 1	桥架 MR150*75*1.0	m			
515	Z290101000. 1	桥架MR150*75*1.0	m			
516	Z290101000. 2	桥架 MR150*75*1.0	m			
517		◆机械台班组成◆				
518	000502002	2023安装机械第一类费用	元			
519	000701003	市政机械第一类费用	元			
520	000903001	机械台班人工费	元			
521	000903002	机械第一类费用	元			
522	002401001	机械台班人工费	元			
523	140301004	汽油 92#	kg			
524	140301004	国V汽油 92#	kg			
525	140301004	汽油92#	kg			
526	140304001	轻柴油 0#	kg			
527	140304001	轻柴油0#	kg			
528	341103001	电	kW.h			
529	341103001	电	k₩•h			
530	994701004	折旧费	元			
531	994701004.4	折旧费	元			
532	994701005	检修费	元			
533	994701005.4	检修费	元			
534	994701006	维护费	元			
535	994701006.4	维护费	元			
536	994701007	安拆费及场外运费	元			
537	994701007	安拆及场外运输费	元			
538	994701008	其他费	元			
539	994701008.4	其他费	元			
540		◆机械◆				

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第16页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
541	341509003	其他机械费	元		
542	980502012	工业用真效值万用表	台班		
543	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
544	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
545	981503002	光时域反射仪	台班		
546	981701001	对讲机 C15	台班		
547	983901001	彩色监视器 14"	台班		
548	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
549	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
550	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
551	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
552	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
553	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		
554	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
555	990509001.5	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
556	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
557	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
558	990701004.4	履带式推土机 功率75kW	台班		
559	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
560	990701006	履带式推土机 功率105kW	台班		
561	990703002	轮胎式装载机 斗容量1 m³	台班		
562	990703003	轮胎式装载机 斗容量1.5m³	台班		
563	990703004	轮胎式装载机 斗容量2 m³	台班		
564	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
565	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
566	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
567	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
568	990704007	载重汽车 装载质量8t	台班		
569	990705002	自卸汽车 装载质量3.5t	台班		
570	990705006	自卸汽车 装载质量10t	台班		
571	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
572	990707004	平板拖车组 装载质量20t	台班		
573	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
574	990712002	平地机功率 120kW	台班		
575	990902002	门式起重机 提升质量10t	台班		
576	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第17页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
577	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班			
578	990903005	汽车式起重机 提升质量16t	台班			
579	990903007	汽车式起重机 提升质量25t	台班			
580	990907002	叉式起重机 提升质量5t	台班			
581	990920001	倒链手动葫芦最大起重量 1t	台班			
582	990932001	桅杆式起重机 提升质量5t	台班			
583	991301005	钢轮振动压路机 工作质量15t	台班			
584	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班			
585	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班			
586	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班			
587	991305001.3	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班			
588	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班			
589	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班			
590	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班			
591	991906009	剪板机 厚度×宽度 40×3100mm	台班			
592	991908002	立式钻床钻孔直径 25mm	台班			
593	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班			
594	991909002	摇臂钻床 钻孔直径 50mm	台班			
595	991918002	刨边机 加工长度12000mm	台班			
596	991919003	喷砂除锈机 能力3m³/min	台班			
597	991921001	型钢剪断机 剪断宽度500mm	台班			
598	991923001	台式砂轮机 砂轮直径100mm	台班			
599	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班			
600	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班			
601	992102003	木工平刨床 刨削宽度500mm	台班			
602	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班			
603	992304001	半自动切割机 厚度100mm	台班			
604	992310001	铝材切割机1kW	台班			
605	992314001	角向磨光机	台班			
606	992315002	平面水磨石机 功率3kW	台班			
607	992501001	交流电弧焊机 容量21kV•A	台班			
608	992501001	交流电弧焊机 容量21kV•A	台班			
609	992501001.2	交流电弧焊机 容量21kV•A	台班			
610	992501002	交流电弧焊机 容量30kV•A	台班			
611	992501003	交流电弧焊机 容量32kV•A	台班			
612	992501005	交流电弧焊机 容量42kV•A	台班			

工程名称:乡村工匠实训基地(一期)

第18页 共18页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
613	992502006	直流电弧焊机 功率32kV•A	台班		
614	992509003	对焊机 容量75kV • A	台班		
615	992510001	电渣焊机 电流1000A	台班		
616	992511001	热熔对接焊机 直径63mm	台班		
617	992521002	二氧化碳气体保护焊机 电流500A	台班		
618	992701001	电焊条烘干箱 容量45×35×45 (cm³)	台班		
619	992902001	超声波探伤仪	台班		
620	993101003	洒水车 罐容量 10000L	台班		
621	993101003	洒水车罐容量 10000L	台班		
622	993705001	打药车(汽车式) 2t	台班		
623	993707001	背式打草机	台班		
624	993708001	推式打草机	台班		
625	994301005	电动空气压缩机 排气量10m³/min	台班		
626	994410003	试压泵压力 25MPa	台班		
627	994410004	试压泵 压力30MPa	台班		
628	994503001	吹风机 能力4m³/min	台班		
629	994508001	电锤 功率 520W	台班		
630	994701001	其他机械费	元		
631	994901001	卷扬机带塔 提升质量 (3~5) tH=40m	台•月		
632	S990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班		
633	S990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
634		合 计			