

龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所 工程

招标工程量清单

招 标 人：龙胜各族自治县教育局

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

软件名称及版本号：博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号：2019J02

龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所 工程

招标工程量清单

招标人： 龙胜各族自治县教育局 造价咨询人：
 (单位盖章) (单位盖章)

法定代表人 法定代表人
 或其授权人： (签字或盖章) 或其授权人： (签字或盖章)

编制人： 复核人：
 (造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

总 说 明

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第1页 共1页

一、工程概况:

- 1、本工程位于龙胜县龙脊镇小学校园内;
- 2、工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所;
- 3、建设内容:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所设计图纸内容。

二、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》,《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
- 2、《建设工程工程量计价规范》(GB50854~50862-2013)、《建设工程工程量计价规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区 实施细则》(修订本);
- 3、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及费用定额; 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》。
- 4、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班参考价》;
- 5、桂建标[2023]7号《关于调整建设工程人工工资单价的通知》;
- 6、广西壮族自治区住房和城乡建设厅印发的桂建标[2016]17号《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》。
- 7、桂造价[2018]14关于调整除税价计算适用增值税税率的通知。
- 8、2023自治区住房城乡建设关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知。
- 9、桂建发(2023)6号自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知,安全生产责任保险费按分部分项工程费及措施项目费(含单价及总价措施项目费)为计算基数乘以0.2%计入暂估价。

三、其他需要说明的问题:

- 1、信息价选用《桂林市建设工程造价信息(龙胜县)》2025年第05期,龙胜县信息价没有的按同期的桂林市信息价;项目地点距离县城20km;龙胜县城到各乡镇之间10公里以上每增加1公里增加运费:钢材2.21元/t,水泥0.80元/t,砂、石0.58元/m³,标准砖2.91元/千块,中砖4.37元/千块,大砖5.34元/千块,其它材料参照水泥单价。
- 2、安全文明施工增加费按规定计取;管理费、利润按中限值计取;
- 3、混凝土采用商品混凝土;
- 4、砂浆采用预拌干混砂浆计算,结算按实际结算;

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表
(适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所一土建部分		
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所一水电安装		
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第2页 共2页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所—土建部分					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101001001	平整场地 1. 土壤类别:三类土	m ²	63.90			
2	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.6米 3. 弃土运距:5KM	m ³	159.45			
3	010103001001	回填方 1. 密实度:90% 2. 填方材料品种:原土	m ³	35.25			
4	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:原土 2. 运距:暂定5KM	m ³	139.56			
5	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式:机械 2. 钎插深度:暂定5m	孔	27			
	0104	砌筑工程					
6	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖240×180×90 2. 墙体类型: 3. 墙体厚度:200厚 4. 砂浆种类、强度等级:	m ³	46.54			
7	桂010507011001	标准化粪池 玻璃钢化粪池,有效容积20m ³ ,具体详见图集14 SS706。	座	1			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	5.81			
9	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 部位:地面上砌砖墙基础	m ³	2.10			
10	010501004001	有梁式满堂基础 1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	21.76			
11	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	9.00			
12	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.22			
13	010503005001	过梁	m ³	0.18			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C25					
14	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m³	34.30			
15	010506001001	直形楼梯(100mm厚) 1. 混凝土种类:商品泵送混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:二楼原建筑进入新建卫生间踏步	m³	0.32			
16	010507001001	散水、坡道-11zj901-4/5 1. 散水厚度:60mm 2. 垫层材料种类、厚度:60厚中砂垫层 3. 面层厚度:5厚1:1水泥砂浆随捣随抹光 4. 混凝土种类:商品泵送混凝土 5. 混凝土强度等级:C20	m²	15.68			
17	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以内	t	2.898			
18	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ 10以上	t	6.937			
19	桂010516004001	电渣压力焊接 钢筋电渣压力焊接 $\leq \Phi$ 18	个	254			
20	桂010515011001	砌体加固筋 不绑扎	t	0.169			
	0108	门窗工程					
21	010807001001	铝合金推拉窗 1. 洞口面积 $\leq 2m^2$ 2. 型材:90系列普通铝合金 4. 框、扇材质及质量:普通铝合金 1. 8mm厚 5. 玻璃品种、厚度:6厚白色玻璃	m²	19.94			
	0109	屋面及防水工程					
22	010902002001	屋面涂膜防水 1. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡2%坡【另列项】 2. 20厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆找平,随捣随压光【另列项】 3. 3厚SBS改性沥青防水卷材两道【另列项】 4. 刷基层处理剂一遍【另列项】 5. 1.5厚聚氨酯防水涂料一道,遇阴阳角转弯处应各加200宽玻璃纤维布防水附加保护层 6. 于铺聚酯纤维无纺布一层【另列项】	m²	60.00			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		7. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层(纵横分缝间距4m², 设分格缝缝宽20, 密封膏嵌缝, 分缝附加防水卷材宽200)【另列项】					
23	010902001001	屋面卷材防水 1. 3厚SBS改性沥青防水卷材两道 2. 刷基层处理剂一遍 3. 于铺聚酯纤维无纺布一层	m²	60.00			
24	010902003001	屋面刚性层 1. 20厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆找平, 随捣随压光 2. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层(纵横分缝间距4m², 设分格缝缝宽20, 密封膏嵌缝, 分缝附加防水卷材宽200)	m²	60.00			
25	010902002002	屋面涂膜防水 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 随捣随压光 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料一道 3. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层(纵横分缝间距4m², 设分格缝缝宽20, 密封膏嵌缝, 分缝附加防水卷材宽200)	m²	9.60			
26	010903002001	外墙面涂膜防水 1. 5厚聚氨酯防水涂料两道 部位: 外墙面	m²	196.92			
27	010903003001	墙面砂浆防水 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2. 部位: 外墙	m²	196.92			
28	010903002002	墙面涂膜防水 1. 5厚聚氨酯防水涂料两道 2. 部位: 卫生间墙面	m²	282.22			
29	010903003002	墙面砂浆防水 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2. 部位: 卫生间	m²	196.92			
	9.	保温、隔热、防腐工程					
30	011001001001	保温隔热屋面 1. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡2%坡 2. 平均厚度90mm	m²	60.00			
	0111	楼地面装饰工程					
31	011102003001	块料楼地面(一层卫生间地面) 1. 10厚浅色防滑地砖(规格为600X600mm)省铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2. 25厚1:2水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料, 面撒黄砂, 四周沿墙面上翻300 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 300厚C10轻骨料混凝土填充找05%坡, 向地漏 6. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用13厚专用配套粘结料满粘	m²	43.19			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		7. 20厚1:3水泥砂浆找平 8. 80厚C15 混凝土					
32	011102003002	块料楼地面 (2~3层卫生间地面) 1. 10厚浅色防滑地砖(规格为600X600mm)省铺实拍平, 水泥砂浆擦缝 2. 25厚1:2水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料, 面撒黄砂, 四周沿墙面上翻300 4. 20厚1:3水泥砂浆找平 5. 300厚C10轻骨料混凝土填充找05%坡, 向地漏 6. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用13厚专用配套粘结料满粘 7. 20厚1:3水泥砂浆找平	m²	86.37			
33	011102003003	首层地砖地面 (一层走道) 1. 8厚防滑地砖(规格为300X300mm)铺实拍平, 1:1水泥砂浆填缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一道 4. 80厚C15混凝土	m²	11.59			
34	011102003004	地砖楼面 (二~三层走道) 1. 8厚防滑地砖(规格为300X300mm)铺实拍平, 1:1水泥砂浆填缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一道	m²	21.03			
35	011102003005	块料楼地面 地砖规格300*300 5厚1:1水泥砂浆结合层; 20厚1:3水泥砂浆找平 部位: 二层原建筑进卫生间踏步	m²	1.78			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
36	桂011204007001	块料墙面(内墙1) 15厚1:3水泥砂浆 1.5厚聚氨酯防水涂料一道【另列项】 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆【另列项】 4厚1:1水泥砂浆加水重20%的建筑胶镶贴 贴5厚(600x600)面砖, 白水泥擦缝 部位: 用于卫生间	m²	247.62			
37	桂011204007002	块料墙面 (走道墙裙高1200) 5厚釉面砖铺实拍平, 水泥砂浆擦缝(规格为600x600mm) 5厚1:1水泥砂浆加水重20%的建筑胶镶贴 15厚1:1:6 水泥石灰砂浆, 分两次抹灰	m²	67.94			
38	011201001001	墙面一般抹灰(走道) 15厚1:1:6 水泥石灰砂浆, 分两次抹灰	m²	81.68			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		5厚1:05:3水泥石灰砂浆					
39	桂011204007003	浅灰色面砖外墙面 1. 8厚陶瓷墙砖 240×60胶粘剂粘 贴, 填缝剂填缝 2. 15厚1:3水泥砂浆【另列项】 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中 间压入一层耐碱玻璃纤维网布【另列 项】 4. 外墙2 (一层窗台以下)	m²	22. 62			
40	011201001002	外墙面一般抹灰	m²	196. 92			
41	桂011201005001	墙面钉(挂)网 挂钢丝网	m²	72. 00			
42	桂011201005002	墙面钉(挂)网 1. 一层耐碱玻璃纤维网布 2. 外墙	m²	196. 92			
	0113	天棚工程					
43	011301001001	天棚抹灰(卫生间天棚) 1. 基层类型:现浇钢筋混凝土板 2. 做法:打磨清理干净, 素水泥浆一道 甩毛(内掺建筑胶) 3. 部位: 卫生间天棚	m²	133. 83			
44	011301001002	天棚抹灰(过道天棚) 1. 基层类型:现浇钢筋混凝土板 2. 底层厚度、砂浆种类、配合比:7 厚1:1:4 水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类、配合比:5厚 1:0 5:3水泥石灰砂浆	m²	36. 23			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
45	011406003001	内墙面满刮腻子(走道墙面) 1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 刷白色无机涂料两遍	m²	81. 69			
46	011407002001	天棚喷(刷)涂料(卫生间天棚) 1. 现浇钢筋混凝土板底面打磨清理干 净, 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) (另列项) 2. 3 厚底基防裂腻子分遍刮平 3. 2 厚面层耐水腻子刮平 4. 涂饰无机涂料2遍 部位: 卫生间顶棚	m²	133. 83			
47	011407002002	天棚喷(刷)涂料(走道天棚) 1. 面刮自色内墙腻子两遍 2. 涂饰无机涂料2遍 部位: 卫生间顶棚	m²	36. 23			
48	011407001001	真石漆外墙面 外墙1、真石漆外墙面(用于所有外墙 面及室外檐口)做法见中南标15ZJ001 外墙13。(由外到内) 涂饰面层涂料二遍	m²	180. 03			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		喷涂主层涂料 涂饰底层涂料					
	0115	其他装饰工程					
49	010902008001	屋面变形缝 1. 缝宽:100mm 2. 盖缝材料:铝合金盖板0.8mm厚	m	16.48			
50	011210005001	成品隔断 复合树脂板成品浴厕隔断(包括五金配件)	m ²	158.00			
51	030702010001	屋面检修孔盖板 详15ZJ201-1/17	个	1			
52	011505001001	洗漱台 参16J914-1-1/XT11	m ²	2.30			
53	011505010001	镜面玻璃 参16J914-1-1/XT25	m ²	0.81			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	0117	单价措施项目					
54	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:8.7m 3. 脚手架材质:	m ²	246.25			
55	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设方式:钢管里脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	m ²	90.76			
56	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m ²	191.70			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
57	011702001001	基础垫层模板 1. 基础类型:垫层 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	3.14			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
58	011702001002	筏板基础模板 1. 基础类型:满堂基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	18.82			
59	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	88.06			
60	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	22.42			
61	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	3.22			
62	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	341.71			
63	011702024001	楼梯 1. 类型:直形楼梯 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	1.48			
64	011702029001	散水 1. 散水厚度:60mm 2. 模板、支撑材质:	m ²	15.68			
	011703	垂直运输					
65	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物垂直高度:8.7m 3. 暂定1台5月	m ²	191.70			
	011705	大型机械设备进出场及安拆		1			
66	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机进出场费 斗容量 (1m ³ 以内)	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
67	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	82.31			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所—水电安装					
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
68	030404017001	配电箱AM 电子元件详系统图 安装方式: 距地1.5m明装	台	1			
69	030412001001	防水防尘潮灯 规格: LED 250V 12W 光通量: 1250lm 安装方式: 吸顶安装	套	18			
70	030412001002	吸顶灯 规格: LED 250V 12W 光通量: 1250lm 安装方式: 吸顶安装	套	6			
71	030404033001	排风扇Φ200 规格: 220V 32W 安装方式: 壁装, 距地2.8米安装	台	12			
72	030404034001	单联单控开关 规格: 单联单控开关 安装方式: 距地1.3米暗装	套	6			
73	030404034002	双联单控开关 规格: 双联单控开关 安装方式: 距地1.0米暗装	套	6			
74	030412004001	单向疏散指示灯(自带蓄电池) RX-YJD004-1W 供电时间≥60min 安装方式: 距地0.5米明装	套	2			
75	030412004002	疏散出口标志灯(自带蓄电池) RX-YJD004-1W 供电时间≥60min 安装方式: 距地2.3米明装	套	3			
76	030412004003	自带应急电源的应急灯 RX-YJD103DY2*3W 供电时间≥60min 安装方式: 距地2.5米壁装	套	3			
77	030408001001	铜芯电力电缆敷设 BVV-045/0.75kV-5X6 敷设方式: 普通敷设 暂按80米计算, 结算按实际结算	m	80.00			

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
78	030411004001	管内穿线 WDZ-BYJ-0.45/0.75KV-2.5mm ²	m	325.32			
79	030411004002	管内穿线 WDZN-BYJ-0.45/0.75KV-2.5mm ²	m	72.46			
80	030502005001	双绞线缆 WDZN-RVS-2*1.5	m	6.70			
81	030502019001	双绞线缆测试 测试 双绞线缆	链路 (对)	3			
82	030411001001	配管PC20 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻 燃管公称口径(mm以内) PC20	m	102.94			
83	030411001002	配管SC32 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管 公称直径 ϕ 32	m	80.00			
84	030411001003	配管JDG20 钢管敷设 砖、混凝土结构明配 紧定 式(JDG)电气钢导管外径 ϕ 20	m	25.85			
85	030413002001	凿(压)槽及恢复 凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称 管径 ϕ 20	m	20.10			
86	040101002001	挖沟槽土方 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	m ³	27.65			
87	040103001001	回填方 人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	m ³	27.65			
	030409	防雷及接地装置					
88	030409002001	接地母线 1.名称:钢接地母线 2.材质:接地母线 -40*4 3.规格:-40*4 4.安装形式:镀锌扁钢在两端与接地 极连线焊接	m	18.00			
89	030409003001	避雷引下线 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用结构柱子中对角2根 $\phi \geq 12$ 主筋作为引下线	m	50.80			
90	030409005001	避雷网 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 ϕ 12	m	32.00			
91	030409005002	避雷网 1.名称:避雷网 2.材质:-40*4热镀锌扁钢	m	30.11			
92	030409008001	总等电位端子箱 1.名称:总等电位端子箱 3.规格:按设计要求 2.材质:钢	台	1			
93	030409008002	测试板 1.名称:测试板 2.材质:金属板100*100	块	2			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 规格:6厚					
94	030414011001	接地装置 接地装置调试 接地网	系统	1			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
95	031001006001	PP-R塑料管及管件安装 dn15 1. 连接方式:热熔连接 2. 公称压力:给水管1.25MPa 3. 含管道消毒、冲洗试压	m	9.79			
96	031001006002	PP-R塑料管及管件安装 dn25 1. 连接方式:热熔连接 2. 公称压力:给水管1.25MPa 3. 含管道消毒、冲洗试压	m	19.20			
97	031001006003	PP-R塑料管及管件安装 dn32 1. 连接方式:热熔连接 2. 公称压力:给水管1.25MPa 3. 含管道消毒、冲洗试压	m	27.36			
98	031001006004	PP-R塑料管及管件安装 dn40 1. 连接方式:热熔连接 2. 公称压力:给水管1.25MPa 3. 含管道消毒、冲洗试压	m	21.90			
99	031001006005	PP-R塑料管及管件安装 dn50 1. 连接方式:热熔连接 2. 公称压力:给水管1.25MPa 3. 含管道消毒、冲洗试压	m	18.00			
100	031001006006	钢塑复合管及管件安装 DN80 1. 连接方式:螺纹连接 2. 公称压力:钢塑复合管1.0MPa 3. 含管道消毒、冲洗试压	m	13.00			
101	031001006007	钢塑复合管及管件安装 DN65 1. 连接方式:螺纹连接 2. 公称压力:钢塑复合管1.0MPa 3. 含管道消毒、冲洗试压	m	13.00			
102	031001006008	钢塑复合管及管件安装 DN50 1. 连接方式:螺纹连接 2. 公称压力:钢塑复合管1.0MPa 3. 含管道消毒、冲洗试压	m	30.00			
103	031001006009	钢塑复合管及管件安装 DN15 1. 连接方式:螺纹连接 2. 公称压力:钢塑复合管1.0MPa 3. 含管道消毒、冲洗试压	m	1.15			
104	031002003001	套管 过楼板套管制作、安装 公称直径 (mm以内) 80	个	4			
105	031001006010	PVC-U承插塑料排水管及管件安装 dn50 1. 连接方式:排水管粘接连接	m	9.83			
106	031001006011	PVC-U承插塑料排水管及管件安装 dn75 1. 连接方式:排水管粘接连接	m	9.83			
107	031001006012	PVC-U承插塑料排水管及管件安装 dn110	m	162.80			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 连接方式:排水管粘接连接					
108	031001006013	塑料管 1. 塑料直通雨水管PVC-U dn110 2. 连接方式:排水管粘接连接	m	18.20			
109	031004003001	洗手盆 型号:台下盘 含五金配件、水龙头 参16J914-1-1/XT11	套	12			
110	031004008001	砖砌洗盥池 含水龙头 参16J914-1-3/XT21	套	6			
111	031004006001	蹲式大便器 含存水弯、低水箱冲洗 参16J914-1-3/XT18	套	42			
112	031004007001	感应式小便器 带红外感应冲洗阀 参16J914-1-2/XT15	套	9			
113	桂031004023001	87型雨水斗 DN100	个	2			
114	桂031004021001	地漏 DN75	个	12			
115	031003003001	闸阀 DN80 1. 连接形式:法兰连接 2. 压力等级:1.6MPa	个	3			
116	031003003002	截止阀 DN40 1. 连接形式:法兰连接 2. 压力等级:1.6MPa	个	8			
117	031003001001	自动排气阀 DN15	个	1			
	9.	B9 消火栓系统					
118	031001002001	消火栓热镀锌钢管 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式:沟槽连接	m	14.97			
119	031001002002	消火栓热镀锌钢管 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式:沟槽连接	m	2.40			
120	030905002001	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	3			
121	031002001001	管道支架 支架制作、安装:热镀锌角钢40*4	kg	22.72			
122	030901013001	手提式干粉磷酸铵盐灭火器 本项目按中危险级,A类火灾每具为 2A配置,设4Kg装 单位灭火级别最大保护面积为75m2/ A,灭火器最大保护距离20m	具	6			
123	030901010001	室内消火栓 1000*700*160mm 配置:口径65mm长25m水带1条, DN65×φ19mm直流水枪1支	套	3			

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
124	桂031003020001	蝶阀 沟槽连接，DN100	个	1			
125	031002003002	套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径 (mm以内) 100	个	2			
126	桂030413013001	土方开挖 人工挖沟槽 土壤类别：按三类土考虑 暂按0.8m深考虑	m³	2.64			
127	桂030413014001	原土回填 人工回填沟槽	m³	2.64			
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
		小计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第13页 共13页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第1页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1		◆材料◆			
2	010103001	热轧带肋钢筋HRB400 10以内 (综合)	t		
3	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 10以上 (综合)	t		
4	010310001.1	镀锌铁丝 (综合)	kg		
5	010310001.2	镀锌铁丝 (综合)	kg		
6	010310002	镀锌铁丝 $\phi 4$	kg		
7	010310013	镀锌铁丝 $\phi 0.7$	kg		
8	010902001	圆钢HPB300 $\phi 10$ 以内 (综合)	t		
9	010903001	圆钢HPB300 $\phi 10$ 以内 (综合)	kg		
10	010904001	镀锌圆钢 (综合)	kg		
11	011303001	镀锌扁钢 (综合)	kg		
12	012105004	镀锌角钢50 \times 5	kg		
13	012907005	镀锌铁皮24# 0.7mm	m ²		
14	014101004	铜丝 $\phi 1.6$	kg		
15	015302003	铅板 3mm	kg		
16	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
17	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
18	020101009	橡胶板 1 \sim 3mm	kg		
19	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8 \sim 6mm	kg		
20	020901009	塑料薄膜 (养护)	m ²		
21	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
22	021913001	低发泡聚乙烯	m ³		
23	022705003	棉丝	kg		
24	022705004	棉纱头	kg		
25	022706010	破布	kg		
26	023102001	尼龙绳	m		
27	023107002	无纺布100g/m ²	m ²		
28	030110003.1	镀锌自攻螺钉M (4 \sim 6) \times (20 \sim 35)	个		
29	030110003.2	镀锌自攻螺钉 M4 \sim 6 \times 20 \sim 35	个		
30	030112001	木螺钉	百个		
31	030112005	木螺钉 m2 \sim 4 \times 6 \sim 65	个		
32	030112013	木螺钉 M4 \times 60	个		
33	030112018	木螺钉 M6 \times 50	个		
34	030116001	沉头螺钉M (4 \sim 5) \times (35 \sim 50)	个		
35	030125001	螺栓 (综合)	kg		
36	030126007	螺栓 M6 \sim 12 \times 12 \sim 50	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第2页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
37	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
38	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
39	030143001	对拉螺栓	kg		
40	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
41	030156011	膨胀螺栓 M6×85	套		
42	030156023	膨胀螺栓 M10×80	套		
43	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
44	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
45	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
46	030171102	螺母	kg		
47	030177001	钢垫圈	kg		
48	030182003	塑料胀管 Φ6×35	颗		
49	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
50	030183001	铁钉（综合）	kg		
51	030192000	圆钉（综合）	kg		
52	030311033	铰链（折页）(63~65)mm	副		
53	031301006	砂轮片 Φ400	片		
54	031302001	尼龙砂轮片 Φ100	片		
55	031311001	电焊条（综合）	kg		
56	031311002.2	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
57	031311003	电焊条 结422 Φ3.2	kg		
58	031321003	焊锡	kg		
59	031330001	焊剂	kg		
60	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
61	031337001	冲击钻头（综合）	根		
62	031337007	冲击钻头 Φ10	个		
63	031337010	冲击钻头 Φ12	个		
64	031337011	冲击钻头 Φ14	个		
65	031338001	合金钢钻头（综合）	个		
66	031345001	钢锯条	根		
67	031345007	钢割片	片		
68	031347001	砂纸	张		
69	031347003	水砂纸	张		
70	031347004	铁砂布	张		
71	032104003	钢丝网（综合）	m²		
72	032116001	铁件（综合）	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第3页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
73	032116017	门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300	个		
74	032120001	PVC管专用弹簧	根		
75	040102001.2	砌筑水泥 M32.5_2	t		
76	040102001.3	砌筑水泥 M32.5_3	t		
77	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
78	040301001.1	砂(综合)_1	m³		
79	040301001.2	砂（综合）_1	m³		
80	040301001.3	砂(综合)_2	m³		
81	040301001.4	砂（综合）_2	m³		
82	040301001.5	中砂_1	m³		
83	040301003	细砂	m³		
84	040301004	中砂_2	m³		
85	040701001	陶粒	m³		
86	040701003	炉（矿）渣	m³		
87	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
88	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
89	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
90	043013001	干混普通抹灰砂浆 DP-G M5	t		
91	043013003	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
92	043013004	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
93	043013005	干混普通抹灰砂浆 DP-G M20	t		
94	043017001	干混地面砂浆 DS M15	t		
95	043017002	干混地面砂浆 DS M20	t		
96	050101001.1	木材(综合)_1	m³		
97	050101001.2	木材(综合)_2	m³		
98	050101001.3	木材（综合）	m³		
99	050102005	周转圆木	m³		
100	050301001	一等杉木板枋材（综合）	m³		
101	050301002	一等杉木板材	m³		
102	050301003	一等杉木枋材	m³		
103	050306001	周转板枋材	m³		
104	050306002	周转枋材	m³		
105	050306003	周转板材	m³		
106	050501004	胶合板5mm	m²		
107	052502007	垫木	m³		
108	053501002	竹蔑	百根		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第4页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
109	062102003	镜面玻璃 6mm	m²		
110	070103003	陶瓷墙面砖 240×60	m²		
111	070103008	陶瓷墙面砖 600×600	m²		
112	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²		
113	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m²		
114	070501012	陶瓷梯级砖	m²		
115	081101001	人造大理石板（综合）	m²		
116	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
117	093901006.1	复合树脂板成品浴厕隔断（包括五金配件）	m²		
118	110915001.1	90系列普通铝合金	m²		
119	120303005	铝合金角线 20×20× 1.5	m		
120	130102001	调和漆(综合)	kg		
121	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
122	130120001	醇酸清漆	kg		
123	130132001	油灰	kg		
124	130307015	真石漆	kg		
125	130307016	真石面漆	kg		
126	130308001	聚氨酯甲料	kg		
127	130308004	聚氨酯甲乙料	kg		
128	130311003	成品腻子粉（一般型）	kg		
129	130507001.1	防锈漆_1	kg		
130	130507001.2	防锈漆_2	kg		
131	130507002	红丹防锈漆	kg		
132	130519001	沥青绝缘漆	kg		
133	130526001	抗碱底涂料	kg		
134	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
135	130705002.2	铅油_2	kg		
136	130904001.2	银粉漆_2	kg		
137	133303001	聚乙烯丙纶双面复合防水卷SBC	m²		
138	133314000.1	改性沥青卷材 3厚	m²		
139	133315003	SBS弹性沥青防水胶	kg		
140	133501001	防水腻子	kg		
141	133504001	防水粉	kg		
142	133508001	建筑油膏	kg		
143	133508002	嵌缝膏	kg		
144	133508004	改性沥青嵌缝油膏	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第5页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
145	133508006	冷底子油	kg		
146	133508011	CSPE 氯磺化聚乙烯嵌缝油膏 300mL	支		
147	133510002	密封油膏	kg		
148	133901001	防腐油	kg		
149	134101001	嵌缝料	kg		
150	140101001.2	清油_2	kg		
151	140301004.1	国V汽油 92#	kg		
152	140303001	煤油	kg		
153	140501003	油漆溶剂油	kg		
154	140702001	机油（综合）	kg		
155	142103002	呋喃树脂VJ型	kg		
156	143124001	漂白粉	kg		
157	143303001	硬酯酸 一级	kg		
158	143305003	二甲苯	kg		
159	143306006	酒精	kg		
160	143308006	醋酸乙酯	kg		
161	143309001	丙酮	kg		
162	143504015	聚氨酯乙料	kg		
163	143504018	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
164	143520001	隔离剂	kg		
165	143537001	聚合物胶浆	kg		
166	143901002a	乙炔气（带气瓶）	kg		
167	143903002	煤气（液化石油气）	kg		
168	143906001	氧气	m³		
169	144101005	建筑胶	kg		
170	144103001	108 胶	kg		
171	144110004	硅酮耐候密封胶	kg		
172	144113002	玻璃胶 310g	支		
173	144113003	玻璃胶 350g	支		
174	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
175	144114009	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支		
176	144116003	胶合剂	kg		
177	144116005	粘合剂	kg		
178	144116015	干粉型粘结剂	kg		
179	144301001	胶带	m		
180	144301006	双面强力弹性胶带	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第6页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
181	144309001	塑料粘胶带	卷		
182	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
183	150118001	石棉橡胶垫	kg		
184	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m³		
185	172502001	PP—R给水管 de20	m		
186	172504001	硬聚氯乙烯(PVC—U)排水管 De50	m		
187	172514003	塑料软管 Φ6	m		
188	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
189	180327001	外丝 DN15	个		
190	181512004	镀锌管箍 DN32	个		
191	181515001	钢制活接头 DN15	个		
192	182501001	塑料管卡 de20	个		
193	182501003	塑料管卡 de32	个		
194	182501004	塑料管卡 de40	个		
195	182501005	塑料管卡 de50	个		
196	182501007	塑料管卡 de75	个		
197	182501008	塑料管卡 de110	个		
198	182503004	镀锌管卡子(钢管用) DN32	个		
199	182504001	镀锌管卡子(给水管用)DN15	个		
200	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
201	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
202	182504007	镀锌管卡子(给水管用)DN65	个		
203	182504008	镀锌管卡子(给水管用)DN80	个		
204	182511000	接地卡子(综合)	个		
205	182529008	U型管卡子DN80	个		
206	182529009	U型管卡子DN100	个		
207	200108005	平焊法兰 1.6MPa DN40	副		
208	200108008	平焊法兰 1.6MPa DN80	副		
209	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
210	213321000	大便器胶皮碗	个		
211	213321001	便器接头 De130×110	个		
212	213322001	存水弯 De32	个		
213	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个		
214	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
215	213322011	存水弯 塑料 S型 DN75	个		
216	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第7页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
217	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
218	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
219	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
220	213328000	洗脸盆托架	副		
221	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
222	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
223	280102001	裸铜绞线 TJ-10	m		
224	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
225	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
226	290623002	直管接头 Φ20	个		
227	290628002	塑料护口 15~20	个		
228	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
229	290901002	瓷接头（双）	个		
230	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
231	290905004	铜接线端子 DT-10mm ²	个		
232	291111001	开关盒	个		
233	291112001	接线盒	个		
234	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
235	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
236	332101002	铝合金板变形缝盖板1.0mm	m ²		
237	334201002	玻璃钢化粪池20m ³	个		
238	340702001	防尘面罩	套		
239	340703001	护目镜	套		
240	341101001	水	m ³		
241	341101001	水	m ³		
242	341103001.1	电_1	kW·h		
243	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
244	341508001	其他材料费	元		
245	341508001.3	其他材料费_3	元		
246	341508006	其他材料费_4	元		
247	341509001	校验材料费	元		
248	350103001	胶合板模板1830×915×18	m ²		
249	350104002	复合木模板面板	m ²		
250	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
251	350302001	回转扣件	个		
252	350302002	对接扣件	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第8页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
253	350302003	直角扣件	个		
254	350303001	脚手架焊接钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	t		
255	350306001	木脚手板（松杂）	m ²		
256	350307002	竹脚手板	m ²		
257	350309001	挡脚板（综合）	m		
258	351101001	钢凿	个		
259	370501003	枕木	m ³		
260	390101001	脚手架钢管（租赁）	t·天		
261	390101002	扣件综合（租赁）	100套·天		
262	390101004	底座（租赁）	100个·天		
263	390101005	钢笆子（钢筋网脚手板）（租赁·天）	100m ² ·天		
264	B-C. 1	5+6A+5中空玻璃与6厚白色玻璃价差 材料费	m ²		
265		◆商品砼◆			
266	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
267	043104003	预拌普通混凝土 C20	m ³		
268	043104004	预拌普通混凝土 C25	m ³		
269	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³		
270		◆配合比◆			
271	800101004	水泥砂浆细砂M15	m ³		
272	800102001	水泥砂浆 1：1	m ³		
273	800102003	水泥砂浆 1：2	m ³		
274	800102004	水泥砂浆 1：2.5	m ³		
275	800102005	水泥砂浆 1：3	m ³		
276	800102005	水泥砂浆 1：3	m ³		
277	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2.5	m ³		
278	801101001	素水泥浆	m ³		
279	802302002	中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5	m ³		
280	803305001	水泥炉渣 1：6	m ³		
281		◆主材◆			
282	170014000.1	镀锌钢管DN100	m		
283	170014000.2	消火栓热镀锌钢管DN65	m		
284	172500000.1	塑料管PVC-U dn110	m		
285	172500000.2	PVC-U塑料管DN50	m		
286	172500000.3	PVC-U塑料管DN75	m		
287	172500000.4	PVC-U塑料管DN110	m		
288	172500000.5	刚性阻燃管PC20	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第9页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
289	172501000.1	PP-R塑料管DN15 1.25MPa	m		
290	172501000.2	PP-R塑料管DN25 1.25MPa	m		
291	172501000.3	PP-R塑料管DN32 1.25MPa	m		
292	172501000.4	PP-R塑料管DN40 1.25MPa	m		
293	172501000.5	PP-R塑料管DN50 1.25MPa	m		
294	172801000.1	钢塑复合管DN80 1.0MPa	m		
295	172801000.2	钢塑复合管DN65 1.0MPa	m		
296	172801000.3	钢塑复合管DN50 1.0MPa	m		
297	172801000.4	钢塑复合管 DN15	m		
298	180002000.1	沟槽管件DN100	个		
299	180002000.2	沟槽管件DN65	个		
300	180003000.1	沟槽卡箍DN100_1	套		
301	180003000.2	沟槽卡箍DN65	套		
302	180003000.3	沟槽卡箍DN100_2	套		
303	180903000.1	PP-R管件DN15	个		
304	180903000.2	PP-R管件DN25	个		
305	180903000.3	PP-R管件DN32	个		
306	180903000.4	PP-R管件DN40	个		
307	180903000.5	PP-R管件DN50	个		
308	180904000.1	承插塑料管件PVC-U dn110	个		
309	180904000.2	PVC-U承插塑料管件DN50	个		
310	180904000.3	PVC-U承插塑料管件DN75	个		
311	180904000.4	PVC-U承插塑料管件DN110	个		
312	181101000.1	钢塑复合管件DN80	个		
313	181101000.2	钢塑复合管件DN65	个		
314	181101000.3	钢塑复合管件DN50	个		
315	181101000.4	钢塑复合管件 DN15	个		
316	194101000.1	沟槽阀门DN100	个		
317	194103000.1	自动排气阀DN15	个		
318	194110000.1	闸阀 DN80	个		
319	194110000.2	截止阀DN40	个		
320	211501000	蹲式大便器	个		
321	211701000	挂式小便器	个		
322	212501000	蹲式大便器低水箱	个		
323	213301000	水嘴	个		
324	213316001	自闭式冲洗阀 DN15	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第10页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
325	213318000.1	雨水斗	个		
326	213318000.2	地漏DN75	个		
327	213320000	大便器冲洗管	根		
328	213326002	蹲式大便器低水箱配件	套		
329	230100000.1	灭火器	具		
330	230303000.1	室内消火栓	套		
331	270503001.1	避雷网	m		
332	270605000	接地测试板	块		
333	2811.1	电力电缆BV-045/0.75KV-5×6	m		
334	290603000.1	KBG(JDG)电气钢导管	m		
335	500102001.1	轴流排气扇	台		
336	550906000	电表箱	台		
337	550910000	等电位箱	个		
338	B-Z.2	砖砌洗盥池 主材费	元		
339	Z010000103.1	热镀锌角钢40*4	kg		
340	Z170102000.1	焊接钢管（综合）	kg		
341	Z170303000.1	镀锌钢管SC32	m		
342	Z210901000	洗脸盆	个		
343	Z250001001.1	单向疏散指示灯(自带蓄电池) RX-YJD004-1W	套		
344	Z250001001.2	防水防尘潮灯	套		
345	Z250001001.3	自带应急电源的应急灯 RX-YJD103DY2*3W	套		
346	Z250001001.4	疏散出口标志灯(自带蓄电池) RX-YJD004-1W	套		
347	Z250001001.5	吸顶灯	套		
348	Z260501001.1	照明开关单联单控	个		
349	Z260501001.2	照明开关双联单控	个		
350	Z270603001	接地母线	m		
351	Z280301000.1	WDZ-BYJ-0.45/0.75KV-2.5mm ²	m		
352	Z280301000.2	WDZN-BYJ-0.45/0.75KV-2.5mm ²	m		
353	Z2811340023.1	铜芯多股绝缘导线WDZN-RVS-2*1.5	m		
354		◆机械台班组成◆			
355	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
356	002401001	机械台班人工费	元		
357	140301004.2	汽油92#_1	kg		
358	140301004.3	汽油92#_2	kg		
359	140304001	轻柴油0#	kg		
360	341103001.2	电_2	kW·h		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第11页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
361	341103001.3	电_3	kW·h		
362	994701004	折旧费	元		
363	994701004.3	折旧费_3	元		
364	994701005	检修费	元		
365	994701005.1	检修费_1	元		
366	994701005.3	检修费_3	元		
367	994701006	维护费	元		
368	994701006.1	维护费_1	元		
369	994701006.3	维护费_3	元		
370	994701007	安拆及场外运输费	元		
371	994701008	其他费	元		
372		◆机械◆			
373	341509003	其他机械费_1	元		
374	980502011	手持式万用表	台班		
375	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
376	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
377	981701001	对讲机 C15	台班		
378	981701002	网络测试仪	台班		
379	983701003	笔记本电脑	台班		
380	983702003	宽行打印机	台班		
381	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
382	990101005	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1m³	台班		
383	990506001	混凝土振捣器 平板式	台班		
384	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
385	990508004	混凝土输送泵车 输送量60m³/h	台班		
386	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
387	990516001	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L	台班		
388	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
389	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
390	990704006	载重汽车 装载质量6t	台班		
391	990705007	自卸汽车 装载质量12t	台班		
392	990707005	平板拖车组 装载质量25t	台班		
393	990903001	汽车式起重机 提升质量5t	台班		
394	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
395	991305001.1	电动夯实机 夯击能量 250N.m_1	台班		
396	991305001.2	电动夯实机 夯击能量 250N.m_2	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:龙胜各族自治县龙脊镇小学拆除重建厕所

第12页 共12页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
397	991701001	钢筋调直机 直径14mm	台班		
398	991702001	钢筋切断机 直径40mm	台班		
399	991703001	钢筋弯曲机 直径40mm	台班		
400	991908002	立式钻床 钻孔直径 25mm	台班		
401	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
402	991924001	管子套丝机 φ 159mm	台班		
403	991924002	管子切断套丝机 管径159mm	台班		
404	991924003	螺栓套丝机 直径39mm	台班		
405	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
406	991930001	滚槽机	台班		
407	992101001	木工圆锯机 直径500mm	台班		
408	992301003	砂轮切割机 砂轮直径400mm	台班		
409	992301004	砂轮切割机 砂轮直径500mm	台班		
410	992314001	角向磨光机	台班		
411	992501001. 1	交流电弧焊机 容量21kV·A_1	台班		
412	992501001. 2	交流电弧焊机 容量21kV·A_2	台班		
413	992501002. 1	交流电弧焊机 容量30kV·A _1	台班		
414	992501002. 2	交流电弧焊机 容量30kV·A _2	台班		
415	992509003	对焊机 容量75kV·A	台班		
416	992510001	电渣焊机 电流1000A	台班		
417	994410004	试压泵 压力30MPa	台班		
418	994508001	电锤 功率 520W	台班		
419	994701001	其他机械费	元		
420	994701001. 2	其他机械费_3	元		
421	994901001	卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m	台·月		
422		合 计			