

八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造
装修项目（二期）工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

广西达成咨询有限公司

(单位盖章)

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2
工程计价软件测评合格编号：2016J03*2016A03

八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造
装修项目（二期）工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李永". Below the signature, it says "(签字或盖章)" (Signature or Seal).

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

总 说 明

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）

第1页 共1页

一、工程概况

八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目位于贺州市八步区，项目建设的主要内容包括：综合楼改造、新增钢梯、新增钢结构天桥等。

二、本招标控制价计算范围：施工设计图全部内容。

三、招标控制价编制的计量依据：

（1）施工图

（2）其他：与建设有关的规范、技术资料。

四、招标控制价编制计价依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则（修定版）；

（2）《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修定版）；

（3）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；

（4）2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；

（5）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；

（6）2011年《广西建筑工程拆除消耗量定额》；

（7）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；

（8）《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）；

（9）定额人工工资、管理费、安全文明施工费、规费按桂建标【2023】7号文执行；

（10）根据桂政发〔2012〕第42号、桂建计字〔2000〕48号文件规定，控制价中含建筑安装工程劳动保险费（养老保险费、医疗保险费、失业保险费）；

（11）安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费按桂建质〔2015〕16号及南建质安〔2013〕22号文规定执行；

（12）材料信息价按贺州市发布的《贺州市建设工程造价信息》2025年第8期含税价，缺项部分参考市场价；材料价格均为到工地价。

五、本工程按营改增简易计税法计价。

六、本工程安全生产责任保险费暂估价为2915.66元。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）

第1页 共16页

第1页 共16页							
序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
综合楼1-6层装修-建筑装饰工程							
		分部分项工程					
	011601	拆除工程					
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 1. 拆除方式：风动凿岩机拆除	m³	1.64			
2	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除方式：风动凿岩机拆除	m³	86.89			
3	011610002001	拆除 铝合金 门窗	m²	116.98			
4	011610002002	拆除铁门	m²	8.54			
5	011610002003	拆除卷闸门	m²	10.89			
6	011604002001	立面抹灰层拆除 1. 刨除原有涂料腻子层、砂浆层，墙面修补平整并清理干净	m²	2925.79			
7	011604003001	天棚抹灰层拆除 1. 刨除原有涂料腻子层、砂浆层，墙面修补平整并清理干净	m²	839.97			
8	011605002001	踢脚面砖块料拆除 1. 刨除原有面砖踢脚、砂浆层，墙面修补平整并清理干净	m²	41.43			
9	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种：拆除废渣 2. 运距：投标人自行考虑 3. 施工中使用洒水车 4. 采用加盖自卸汽车运土	m³	195.17			
	0104	砌筑工程					
10	010401004001	多孔砖墙 2. 墙体厚度：180mm 3. 砂浆种类、强度等级：干混砌筑砂浆GQ7.5	m³	20.20			
11	010402001001	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体厚度：100mm 3. 砂浆种类、强度等级：干混砌筑砂浆GQ7.5	m³	18.07			
12	010402001002	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体厚度：200mm 3. 砂浆种类、强度等级：干混砌筑砂浆GQ7.5	m³	23.37			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
13	010501001001	垫层 1. 混凝土种类：非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m³	0.59			
	0108	门窗工程					
14	010802003001	乙级钢制防火门 1. 含五金配件安装 2. 含防火锁、防火铰链、闭门器安装 3. 防火门选用消防部门认可的产品	m²	4.40			
15	010802003002	丙级钢制防火门 1. 含五金配件安装 2. 含防火锁、防火铰链、闭门器安装	m²	11.88			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		3. 防火门选用消防部门认可的产品					
16	010808007001	成品实木复合门	m ²	37.84			
17	010802001001	成品钢质门	m ²	20.82			
18	010802001002	成品钢质门 1. 6mm钢化磨砂玻璃	m ²	3.96			
19	010802001003	70系列铝合金平开门 不带亮 1. 6mm钢化磨砂玻璃 2. 壁厚≥2.2mm	m ²	27.51			
20	010802001004	成品钢制推拉自动门	m ²	3.84			
21	010807001001	70系列铝合金平开窗 不带亮 1. 玻璃品种、厚度：5mm透明+9mm空气+5mm透明玻璃 2. 门框、扇材质及规格：型材壁厚不小于1.8mm 3. 价格含运杂费、运输费、采保费、五金配件、玻璃等	m ²	9.60			
22	010807001002	90系列铝合金推拉窗 带亮 1. 玻璃品种、厚度：5mm透明+9mm空气+5mm透明玻璃 2. 门框、扇材质及规格：型材壁厚不小于1.8mm 3. 价格含运杂费、运输费、采保费、五金配件、玻璃等	m ²	96.39			
23	010807001003	90系列铝合金推拉窗 不带亮 1. 玻璃品种、厚度：5mm透明+9mm空气+5mm透明玻璃 2. 门框、扇材质及规格：型材壁厚不小于1.8mm 3. 价格含运杂费、运输费、采保费、五金配件、玻璃等	m ²	9.60			
24	010807001004	90系列铝合金推拉窗 带亮 1. 玻璃品种、厚度：5mm透明+9mm空气+5mm防火玻璃 2. 门框、扇材质及规格：型材壁厚不小于1.8mm 3. 价格含运杂费、运输费、采保费、五金配件、玻璃等	m ²	1.92			
25	010807001005	90系列铝合金推拉窗 不带亮 1. 玻璃品种、厚度：6mm钢化防火玻璃 2. 门框、扇材质及规格：型材壁厚不小于1.8mm 3. 价格含运杂费、运输费、采保费、五金配件、玻璃等	m ²	0.75			
26	010807001006	90系列铝合金固定窗 1. 玻璃品种、厚度：6mm钢化防火玻璃 2. 门框、扇材质及规格：型材壁厚不小于1.8mm 3. 价格含运杂费、运输费、采保费、五金配件、玻璃等	m ²	1.65			
27	010810001001	窗帘 1. 窗帘层数：2层 2. 带幔要求：2倍褶皱 3. 窗帘高度：2.4米 4. 工程量计算方式：按窗帘轨长度计算	m	4.57			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
28	桂010811002001	门窗周边塞缝 1、门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5	m	556.44			
	0111	楼地面装饰工程					
29	011101001001	200厚C25混凝土面层 1. 非泵送商品混凝土	m ²	43.00			
30	011101001002	水泥砂浆楼地面 1. 20厚掺防水剂的防水砂浆，分层抹压 2. 素水泥浆一遍 3. 部位：电井	m ²	16.81			
31	011101005001	地坪漆楼地面 1. 3~4厚无机矿物地坪漆（燃烧性能等级A级） 2. 环氧稀泥胶一道 3. 30厚C25细石混凝土，随打随抹光 4. 1.5厚聚合物乳液防水涂料防潮层，四周沿墙上翻300 5. 20厚M15水泥砂浆找平 6. 素水泥浆结合层一遍	m ²	925.19			
32	*011102003001	块料楼地面 1. 8-10厚600*600防滑耐磨地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 2. 20厚M15干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料，四周沿墙上翻300 4. 5厚聚合物水泥防水砂浆 5. 最薄处20厚M15水泥砂浆找1%坡并抹平（实际25mm） 6. 素水泥浆结合层一遍 7. 部位：二层以上洁具间、杂物间、洗衣房、储藏室	m ²	49.92			
33	*011102003002	块料楼地面 1. 8-10厚300*300防滑耐磨地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 2. 20厚M15干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料，四周沿墙上翻300 4. 最薄处20厚M15水泥砂浆找1%坡并抹平（实际25mm） 5. 素水泥浆结合层一遍 6. 部位：一层洁具间	m ²	2.27			
34	011102003003	块料楼地面 1. 8-10厚300*300防滑耐磨地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 2. 25厚M15水泥砂浆 3. 满铺0.3厚聚乙烯薄膜隔离层 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料，四周沿墙上翻300 5. 20厚M15水泥砂浆找平 6. C10轻骨料混凝土填充层找1%坡，坡向地漏 7. 1.5厚聚氨酯防水涂料，四周沿墙上翻300 8. 20厚M15水泥砂浆找平 9. 素水泥浆结合层一遍	m ²	59.86			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		10. 部位：无障碍卫生间、卫生间、前室					
35	*011105003001	块料踢脚线 1. 8-10厚面砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 17厚M15水泥砂浆找平 4. 高度：100mm	m ²	41.43			
36	011102003004	陶瓷坡道 1. 8-10厚600*600防滑耐磨地砖，横向每200切割防滑条，缝宽5-8，1:1水泥砂浆填缝 2. 20厚M15干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚石粉渣 5. 部位：坡道	m ²	7.32			
37	011102003005	陶瓷地砖台阶 1. 8-10厚800*800防滑耐磨地砖，缝宽5-8，1:1水泥砂浆填缝 2. 25厚M15干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 80厚C20混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 5. 300厚3：7灰土	m ²	2.38			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
38	桂011204007001	刷专用界面剂一遍	m ²	2925.79			
39	桂011204007002	块料墙裙 1. 8-10厚300*600面砖，水泥砂浆擦缝 2. 15厚M15水泥砂浆 3. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 素水泥浆一道 5. 5厚聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 6. 刷专用界面剂一遍（另计）	m ²	406.55			
40	桂011204007003	玻镁板内墙 1. 刷专用界面剂一遍（另计） 2. 15厚M15水泥砂浆 3. 5厚聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 4. 素水泥浆一道 5. 6厚金属面玻镁装饰板，专用胶粘剂粘贴	m ²	147.34			
41	011201001001	内墙面一般抹灰 1. 刷专用界面剂一遍（另计） 2. 20厚掺防水剂的防水砂浆，分层抹灰压实 3. 部位：电井	m ²	126.28			
42	桂011204007004	块料墙面 1. 8-10厚300*600面砖，水泥砂浆擦缝 2. 15厚M15水泥砂浆 3. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 素水泥浆一道	m ²	438.44			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		5. 5厚聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 6. 刷专用界面剂一遍（另计） 7. 部位：卫生间、前室、洁具间					
43	桂011204007005	外墙抹灰 1. 15厚M15水泥砂浆，分两次抹灰 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 3. 满刮防水腻子三遍 4. 2厚聚氨酯防水涂料 5. 部位：屋面洗衣房、储藏室、杂物间外墙	m ²	25.01			
44	桂011204007006	面砖外墙 1. 15厚M15水泥砂浆找平 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 3. 2厚聚氨酯防水涂料 4. 5~7厚60X240白色亮光釉面砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝 5. 部位：一层新砌外墙	m ²	28.23			
45	011201001002	内墙面一般抹灰 1. 刷专用界面剂一遍（另计） 2. 15厚M15水泥砂浆 3. 5厚聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m ²	1807.18			
46	011207001001	墙面装饰板 1. 竖向轻钢龙骨C75X45X0.8，间距300mm 2. 沿顶横向轻钢龙骨U75X40X1 3. 沿地横向轻钢龙骨U75X40X1 4. 高边横撑轻钢龙骨U75X50X1（间隔3米） 5. 贯通横向轻钢龙骨U38X12X1.2（间隔1.2米）	m ²	42.51			
47	011207001002	墙面装饰板 1. 75mm厚岩棉	m ²	42.51			
48	011207001003	墙面装饰板 1. 8mm厚硅酸钙板 2. 工程量计算方式：墙体单侧投影面积	m ²	85.02			
49	011207001004	水泥板封管道	m ²	10.77			
	0113	天棚工程					
50	011302001001	吊顶天棚 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200， 3. 烤漆T型主龙骨24X32X0.35，中距600 4. 烤漆T型次龙骨24X32X0.35，中距600 5. 边龙骨23×23×0.4 6. 0.8mm厚600X600银白色铝扣板 7. 部位：一层敞开走道、输液区、配剂区、党建活动室	m ²	160.56			
51	011302001002	吊顶天棚 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200， 3. 烤漆T型主龙骨24X32X0.35，中距300	m ²	7.39			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		4. 烤漆T型次龙骨24X32X0.35, 中距300 5. 边龙骨23×23×0.4 6. 0.8mm厚300X300银白色铝扣板 7. 部位：一层无障碍卫生间					
52	011302001003	玻镁净化板吊顶 1. M10全牙螺杆钉入现浇钢筋混凝土底板与M10膨胀螺栓连接 2. 方形调节器用M10法兰螺母与M10全牙螺杆连接 3. 与安装型式配套的专用上层铝合金主龙骨（T50X105）用T型螺丝与方形调节器连接，间距≤600 4. 50mm厚金属面玻镁净化板中置铝料与配套专用 5. 下层铝合金次龙骨（T50X105）用L铁固定 6. 玻镁净化板规格：金属面玻镁板规格为2400X1200，0.5厚彩钢板+50厚玻镁格构板+0.5厚彩钢板。 7. 部位：急诊室、抢救室	m ²	33.60			
53	011301001001	天棚抹灰 1. 5厚聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平 2. 部位：卫生间、前室、走道、洗衣房、洁具间、电井	m ²	315.41			
54	011301001002	天棚抹灰 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 界面剂一遍 3. 刷水泥胶浆（掺水重10%的108胶）	m ²	839.97			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
55	011407001001	内墙面喷(刷)涂料 1. 满刮腻子二遍 2. 刷涂料底漆一遍面漆二遍	m ²	1807.18			
56	011407002001	天棚满刮腻子 1. 满刮腻子二遍 2. 刷涂料底漆一遍面漆二遍	m ²	518.37			
57	011407002002	天棚喷(刷)涂料 1. 满刮腻子二遍 2. 刷无机涂料底漆一遍面漆二遍 3. 部位：挂号、服务台、会议室、走道、一层洁具间	m ²	320.60			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
58	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	24.51			
	011703	垂直运输					
59	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	m ²	1396.77			
综合楼1-6层装修-安装工程							
		分部分项工程					
		分部工程					
60	030404017001	配电箱 1. 名称：配电箱AL、ZS 2. 安装方式：底边距地1.5m明装 3. 含箱内元器件安装	台	1			
61	030404017002	配电箱	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		1. 名称:配电箱AL. ZX 2. 安装方式:底边距地2.0m明装 3. 含箱内元器件安装					
62	030404017003	配电箱 1. 名称:配电箱AL. X1 2. 安装方式:底边距地2.0m明装 3. 含箱内元器件安装	台	1			
63	030404017004	配电箱 1. 名称:配电箱AL. X2~X4 2. 安装方式:底边距地2.0m明装 3. 含箱内元器件安装	台	3			
64	030404017005	配电箱 1. 名称:配电箱AL. X5 2. 安装方式:底边距地2.0m明装 3. 含箱内元器件安装	台	1			
65	030404017006	配电箱 1. 名称:配电箱AL. QJ 2. 安装方式:底边距地1.8m明装 3. 含箱内元器件安装	台	1			
66	030404017007	配电箱 1. 名称:配电箱AT. DT 2. 安装方式:底边距地1.5m明装 3. 含箱内元器件安装	台	1			
67	030404017008	配电箱 1. 名称:配电箱AL. G 2. 安装方式:底边距地1.5m明装 3. 含箱内元器件安装	台	1			
68	030404017009	配电箱 1. 名称:配电箱AL1~7 2. 安装方式:底边距地2.0m明装 3. 含箱内元器件安装	台	17			
69	030404017010	配电箱 1. 名称:配电箱AT. E 2. 安装方式:底边距地1.5m明装 3. 含箱内元器件安装	台	1			
70	030404017011	配电箱 1. 名称:集中电源型应急照明分配电箱 ALE 2. 安装方式:底边距地1.5m明装 3. 含箱内元器件安装	台	1			
71	030412005001	平板灯 1. 名称:LED平板灯 2. 规格:300x600mm 3. 型号:1X24W LED 光通量1X2520LM 色温4000K RA>80 AC220V 4. 安装形式:吸顶安装	套	2			
72	030412004001	平板灯 1. 名称:LED平板灯 2. 规格:300x1200mm 3. 型号:1X56W LED 光通量1X5880LM 色温4000K RA>80 AC220V 4. 安装形式:距地3.0米管吊安装	套	60			
73	030412004002	平板灯 1. 名称:医用净化LED平板灯 2. 规格:600x600mm	套	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		3. 型号:1X58W LED 光通量1X6090LM 色温4000K RA>80 AC220V 4. 安装形式:嵌入式安装					
74	030412004003	平板灯 1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600x600mm 3. 型号:1X48W LED 光通量1X5040LM 色温4000K RA>80 AC220V 4. 安装形式:嵌入式安装	套	5			
75	030412004004	平板灯 1. 名称:LED平板灯(防水型) 2. 规格:600x1200mm 3. 型号:1X24W LED 光通量1X2520LM 色温5000K RA>80 AC220V 4. 安装形式:嵌入式安装	套	8			
76	030412004005	装饰灯 (1) 名称:筒灯 (2) 型号:1X12W LED 光通量1X1140LM 色温6500K RA>80 AC220V (3) 安装形式:嵌入式安装	套	2			
77	030412004006	装饰灯 (1) 名称:防雾筒灯(带磨砂灯片) (2) 型号:1X12W LED 光通量1X1140LM 色温6500K RA>80 AC220V (3) 安装形式:嵌入式安装	套	2			
78	030412001001	普通灯具 (1) 名称:吸顶灯(防水型) (2) 型号:1X20W LED 光通量1X1900LM 色温6500K RA>80 AC220V (3) 类型:吸顶安装	套	22			
79	030412001002	普通灯具 (1) 名称:吸顶灯 (2) 型号:1X20W LED 光通量1X1900LM 色温6500K RA>80 AC220V (3) 类型:吸顶安装	套	62			
80	030412001003	普通灯具 (1) 名称:吸顶灯 (2) 型号:1X13W LED 光通量1X1250LM 色温4000K RA>80 AC220V (3) 类型:吸顶安装	套	9			
81	030412005002	荧光灯 (1) 名称:壁灯 (2) 型号:1X20W LED 光通量1X1900LM 色温6500K RA>80 AC220V (3) 类型:距地2.8米壁装	套	3			
82	030404033001	排气扇 (1) 型号:40W~220V (2) 安装方式:梁底安装	台	15			
83	030412004007	装饰灯 (1) 名称:A型消防应急照明灯 (2) 型号:1X5WXLED DC36V 光通量:780LM 色温:6000K (3) 安装形式:距地2.4米壁装	套	58			
84	030412004008	装饰灯 (1) 名称:A型消防应急照明灯	套	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2) 型号:1X5WXLED DC36V 光通量:780LM 色温:6000K (3) 安装形式:吸顶安装					
85	030412004009	装饰灯 (1) 名称:A型安全出口标志灯 (2) 型号:LED光源 1x1WxLED DC36V (3) 安装形式:距地2.4米管吊安装	套	1			
86	030412004010	装饰灯 (1) 名称:A型疏散出口标志灯 (2) 型号:LED光源 1x1WxLED DC36V (3) 安装形式:距地0.5米壁装(暗装)	套	13			
87	030412004011	装饰灯 (1) 名称:A型单向疏散指示灯 (2) 型号:LED光源 1x1WxLED DC36V (3) 安装形式:距地0.5米壁装(暗装)	套	23			
88	030412004012	装饰灯 (1) 名称:A型楼层标志灯 (2) 型号:LED光源 1x1WxLED DC36V (3) 安装形式:距地2.2米壁装(暗装)	套	10			
89	030412004013	装饰灯 (1) 名称:A型方向标志灯(双面单向不可调) (2) 型号:LED光源 1x1WxLED DC36V (3) 安装形式:距地2.5米管吊安装	套	5			
90	030404034001	照明开关 (1) 名称:单联单控开关 (2) 规格:250V 10A (3) 安装方式:距地1.3米暗装	套	52			
91	030404034002	照明开关 (1) 名称:双联单控开关 (2) 规格:250V 10A (3) 安装方式:距地1.3米暗装	套	36			
92	030404034003	照明开关 (1) 名称:三联单控开关 (2) 规格:250V 10A (3) 安装方式:距地1.3米暗装	套	12			
93	030404034004	照明开关 (1) 名称:四联单控开关 (2) 规格:250V 10A (3) 安装方式:距地1.3米暗装	套	1			
94	030404035001	插座 (1) 名称:插座(二、三孔) (2) 规格:10A~250V (3) 安装方式:暗装	套	211			
95	030404035002	插座 (1) 名称:插座(三孔) (2) 规格:16A~250V (3) 安装方式:暗装	套	36			
96	030408001001	电力电缆 (1) 名称:低烟无卤耐火电力电缆 (2) 型号:WDZ-YJY-0.6/1.0kV-4x25+1x16 (3) 敷设方式、部位:普通敷设	m	27.36			
97	030408001002	电力电缆 (1) 名称:低烟无卤耐火电力电缆	m	94.44			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2) 型号:WDZ-YJY-0.6/1.0kV-5x16 (3) 敷设方式、部位:普通敷设					
98	030408001003	电力电缆 (1) 名称:低烟无卤耐火电力电缆 (2) 型号:WDZ-YJY-1kV-5x10 (3) 敷设方式、部位:普通敷设	m	128.25			
99	030408001004	电力电缆 (1) 名称:低烟无卤耐火电力电缆 (2) 型号:WDZ-YJY-1kV-5x6 (3) 敷设方式、部位:普通敷设	m	10.46			
100	030408001005	电力电缆 (1) 名称:低烟无卤耐火电力电缆 (2) 型号:WDZN-YJY-1kV-3x6 (3) 敷设方式、部位:普通敷设	m	11.07			
101	030408006001	电力电缆头 (1) 电压等级(kV):1kV以下 (2) 型号:截面35mm ² 以下 (3) 制作方法:普通敷设	个	2			
102	030408006002	电力电缆头 (1) 电压等级(kV):1kV以下 (2) 型号:截面16mm ² 以下 (3) 制作方法:普通敷设	个	26			
103	030411001001	配管 (1) 材质:刚性阻燃管 (2) 规格:PC20 (3) 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	55.96			
104	030411001002	配管 (1) 材质:镀锌钢管 (2) 规格:SC20 (3) 钢索材质、规格:砖、混凝土结构暗配	m	552.82			
105	030411001003	配管 (1) 材质:镀锌钢管 (2) 规格:SC40 (3) 钢索材质、规格:砖、混凝土结构明配	m	15.25			
106	030411001004	配管 (1) 材质:紧定式镀锌钢导管 (2) 规格:JDG20 (3) 钢索材质、规格:砖、混凝土结构明配	m	332.93			
107	030411001005	配管 (1) 材质:紧定式镀锌钢导管 (2) 规格:JDG32 (3) 钢索材质、规格:砖、混凝土结构明配	m	14.80			
108	030411002001	线槽 (1) 名称:塑料线槽 (2) 规格:PR24*14	m	562.84			
109	030411002002	线槽 (1) 名称:塑料线槽 (2) 规格:PR30*15	m	1320.94			
110	030411002003	线槽 (1) 名称:塑料线槽 (2) 规格:PR66*22	m	45.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
111	030411002004	线槽 (1)名称:塑料线槽 (2)规格:PR60*40	m	135.48			
112	030411003001	桥架 (1)名称:梯式桥架 (2)规格:200*100mm	m	38.81			
113	030411004001	配线 WDZ-BYJ-2.5mm ² (1)配线形式:管内配线	m	520.85			
114	030411004002	配线 WDZ-BYJ-2.5mm ² (1)配线形式:线槽配线	m	2619.97			
115	030411004003	配线 WDZ-BYJ-4mm ² (1)配线形式:管内配线	m	680.26			
116	030411004004	配线 WDZ-BYJ-4mm ² (1)配线形式:线槽配线	m	4141.79			
117	030411004005	配线 WDZ-BYJ-6mm ² (1)配线形式:线槽配线	m	118.73			
118	030411004006	配线 WDZ-BYJ-10mm ² (1)配线形式:管内配线	m	51.00			
119	030411004007	配线 WDZ-BYJ-10mm ² (1)配线形式:线槽配线	m	921.27			
120	030411004008	配线 WDZN-BYJ-2.5mm ² (1)配线形式:管内配线	m	1124.14			
121	030413002001	凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内)	m	54.00			
	0305	建筑智能化工程					
122	030411003002	桥架 (1)规格:200*100 (2)材质:金属线槽	m	21.00			
123	040205020001	室内彩色枪机摄像机 (1)规格、型号:400万变焦,1080P摄像机 (2)支架形式:底距地+3.0m壁挂安装	台	21			
124	040205020002	室外彩色摄像机 (1)规格、型号:400万变焦,1080P摄像机 (2)支架形式:底距地+3.5m壁挂安装	台	3			
125	030404035003	电话插座 (1)规格:语音面板,,弹簧门,86型,含信息模块 (2)安装方式:距地0.3m暗装	套	20			
126	030404035004	网络插座 (1)规格:语音面板,,弹簧门,86型,含信息模块 (2)安装方式:距地0.3m暗装	套	25			
127	030404017012	弱电箱 (1)安装方式:距地1.5m安装	台	3			
128	030502010001	理线架 (1)规格:12口光纤盒理线架	架	2			
129	030502010002	理线架 (1)规格:24口网络配线架	架	1			
130	030904008001	千兆光模块	块	1			
131	FC0311004001	模块 (1)名称:10口PDU电源	只	1			
132	030501012001	交换机 (1)名称:12口POE千兆交换机	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
133	030501012002	交换机 (1)名称:24口千兆交换机	台	3			
134	030502005001	UTP6六类网络线 1. 沿线管敷设	m	1798.71			
135	030411001006	配管 (1)材质:刚性阻燃管 (2)规格:PC20 (3)配置形式:砖、混凝土结构明配	m	429.50			
136	030411001007	配管 (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:SC25 (3)钢索材质、规格:砖、混凝土结构暗配	m	12.94			
137	030411002005	线槽 (1)名称:塑料线槽 (2)规格:PR80*50	m	119.25			
138	030411002006	线槽 (1)名称:塑料线槽 (2)规格:PR60*40	m	27.08			
		消防电工程					
139	030411001008	配管 (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:SC25 (3)钢索材质、规格:砖、混凝土结构暗配	m	110.76			
140	030408002001	控制电缆 (1)型号:NH-KVV-5x1.5 (2)敷设方式、部位:管内敷设	m	113.53			
141	030904003001	消火栓按钮 (1)安装方式:距地1.5m安装	个	14			
		空调工程					
142	030701003001	空调器 (1)名称:四面出风5P天花机 (2)安装形式:吊顶安装	台	2			
143	030701003002	空调器 (1)名称:5P立式柜冷暖型变频空调	台	12			
144	030701003003	空调器 (1)名称:3P壁挂式冷暖型变频空调	台	12			
		防雷及接地装置					
145	030409005001	避雷网 (1)名称:避雷网沿女儿墙敷设 (2)材质:热镀锌圆钢 (3)规格:Φ12	m	93.51			
146	030409005002	避雷网 (1)名称:避雷网沿屋面隔热层暗敷,并与露台金属栏杆焊接 (2)材质:热镀锌圆钢 (3)规格:Φ12	m	43.12			
147	030409006001	屋面阳角处设Φ20热镀锌圆钢作接闪针,针长300mm	根	14			
148	030409008001	总等电位端子联接箱	台	1			
149	030409008002	局部等电位端子联接箱	台	14			
	0309	消防工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
150	030901002001	消火栓钢管 (1) 材质、规格：热浸镀锌钢管DN100 PN1.6MPa (2) 连接形式：沟槽连接 (3) 含管道冲洗、管道水压试验	m	91.31			
151	031001001001	消火栓钢管 (1) 材质、规格：热浸镀锌钢管DN65 PN1.6MPa (2) 连接形式：沟槽连接 (3) 含管道冲洗、管道水压试验	m	46.15			
152	031201001001	管道刷油 1. 除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道	m ²	43.59			
153	031002001001	管道支架 (1) 材质：角钢∠40*4制作 (2) 详见图集03S402	kg	68.05			
154	桂031211003001	金属结构除锈	kg	68.05			
155	031201003001	金属结构刷油 (1) 油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	68.05			
156	030901010001	室内消火栓详见15S202-15页 (1) 型号、规格：1000*700*160，详见图集15S202-15页 (2) 附件材质、规格：消火栓箱内设65×19水枪1支，DN65水龙带一条，长度为25m，消防柜内设有报警装置。 (3) 安装方式：暗装	套	13			
157	桂030901016001	屋顶试验消火栓箱详见15S202-15页 (1) 型号、规格：1000*700*160，详见图集15S202-15页 (2) 附件材质、规格：消火栓箱内设65×19水枪1支，DN65水龙带一条，长度为25m，消防柜内设有报警装置。 (3) 安装方式：暗装	套	1			
158	030901013001	灭火器 (1) 形式：手提式干粉灭火器 (2) 规格、型号：MF/ABC5 (3) 安装方式：挂墙式	具	26			
159	031003003001	闸阀Z15T-10 DN100 (1) 类型：闸阀 (2) 材质：铜 (3) 型号、规格：Z15T-10 DN100 (4) 压力等级：1.6MPa (5) 连接形式：法兰连接	个	5			
160	031003001001	自动排气阀DN20 (1) 类型：铜自动排气阀 (2) 型号、规格：DN20 (3) 压力等级：1.6MPa (4) 连接形式：螺纹连接	个	1			
161	030901012001	消防水泵接合器 (1) 安装方式：地上式 (2) 型号、规格：SQS100/150-A型地上式室内消火栓水泵结合器	套	2			
162	031002003001	过楼板钢套管制作、安装 公称直径(150mm以内)	个	12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
163	桂030413013001	土方开挖 (1)土壤类别:三类土	m ³	13.85			
164	桂030413014001	土方回填 (1)回填种类:三类土	m ³	13.85			
		给水工程					
165	031001007001	复合管 (1)安装部位:埋地 (2)介质:给水 (3)材质、规格:EM-PSP钢塑复合压力管 DN80 PN=1.6MPa (4)连接形式:螺纹连接	m	21.75			
166	031001007002	复合管 (1)安装部位:埋地 (2)介质:给水 (3)材质、规格:EM-PSP钢塑复合压力管 DN65 PN=1.6MPa (4)连接形式:螺纹连接	m	13.45			
167	031001007003	复合管 (1)安装部位:埋地 (2)介质:给水 (3)材质、规格:EM-PSP钢塑复合压力管 DN50 PN=1.6MPa (4)连接形式:螺纹连接	m	43.65			
168	031001007004	复合管 (1)安装部位:埋地 (2)介质:给水 (3)材质、规格:EM-PSP钢塑复合压力管 DN40 PN=1.6MPa (4)连接形式:螺纹连接	m	21.07			
169	031001007005	复合管 (1)安装部位:埋地 (2)介质:给水 (3)材质、规格:EM-PSP钢塑复合压力管 DN32 PN=1.6MPa (4)连接形式:螺纹连接	m	50.22			
170	031001007006	复合管 (1)安装部位:埋地 (2)介质:给水 (3)材质、规格:EM-PSP钢塑复合压力管 DN25 PN=1.6MPa (4)连接形式:螺纹连接	m	18.28			
171	031001007007	复合管 (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:EM-PSP钢塑复合压力管 DN20 PN=1.6MPa (4)连接形式:螺纹连接	m	68.96			
172	031001007008	复合管 (1)安装部位:室内 (2)介质:给水 (3)材质、规格:EM-PSP钢塑复合压力管 DN15 PN=1.6MPa (4)连接形式:螺纹连接	m	13.42			
173	031003003002	焊接法兰阀门 (1)类型:闸阀 DN80	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)连接形式:法兰连接 (3)压力等级:P=1.6MPa					
174	031003003003	焊接法兰阀门 (1)类型:闸阀 DN65 (2)连接形式:法兰连接 (3)压力等级:P=1.6MPa	个	1			
175	031003001002	螺纹阀门 (1)类型:闸阀 DN50 (2)连接形式:螺纹连接 (3)压力等级:P=1.6MPa	个	3			
176	031003001003	螺纹阀门 (1)类型:闸阀 DN40 (2)连接形式:螺纹连接 (3)压力等级:P=1.6MPa	个	3			
177	031003003004	焊接法兰阀门 (1)类型:止回阀 DN80 (2)连接形式:法兰连接 (3)压力等级:P=1.6MPa	个	1			
178	031003001004	螺纹阀门 (1)类型:截止阀 DN40 (2)连接形式:螺纹连接 (3)压力等级:P=1.6MPa	个	4			
179	031003001005	螺纹阀门 (1)类型:截止阀 DN25 (2)连接形式:螺纹连接 (3)压力等级:P=1.6MPa	个	17			
180	031003001006	螺纹阀门 (1)类型:截止阀 DN15 (2)连接形式:螺纹连接 (3)压力等级:P=1.6MPa	个	2			
181	031003001007	螺纹阀门 (1)类型:自动排气阀 DN20 (2)连接形式:螺纹连接 (3)压力等级:P=1.6MPa	个	2			
182	031003013001	旋翼湿式水表 DN80 (1)连接形式:法兰连接	个	1			
183	031003006001	减压器 (1)型号、规格:DN40 (2)压力等级:0.20MPa (3)连接形式:螺纹连接	个	2			
184	031003006002	减压器 (1)型号、规格:DN25 (2)压力等级:0.20MPa (3)连接形式:螺纹连接	个	6			
185	031003006003	减压器 (1)型号、规格:DN15 (2)压力等级:0.20MPa (3)连接形式:螺纹连接	个	2			
186	031002003002	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径 (25mm以内)	个	5			
187	031002003003	刚性防水套管制作、安装 公称直径 (50mm以内)	个	13			
		排水工程					
188	031001006001	PVC-U塑料排水管 DN200 (1)连接形式:粘接连接	m	34.79			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）

第16页 共16页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

税前项目清单与计价表

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）

第1页 共2页

第1页 共2页						
序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
综合楼1-6层装修-建筑装饰工程						
		税前项目				
1	011406001001	涂料外墙 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷乳白色面层涂料二遍 3. 滚涂保洁罩面漆2遍	m ²	25.01		
综合楼1-6层装修-安装工程						
		税前项目				
2	031008014001	成品医用吊塔 (1)吊塔主体材料为高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用； (2)吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统； (3)所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生； (4)所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移； (5)▲吊塔采用拼接式转接支架，施加载荷至16000N·m的试验扭矩，持续10min，实测法兰盘水平偏角≤1.6度，卸载后产品应无明显变形，膨胀螺钉应无松动，并记录法兰盘残余水平偏角≤0.5度；（提供检验报告） (6)★气电箱采用上电下气模式，气体终端安装需低于电源插座，同时电源与气源同面同侧排布，一方面确保即使在漏气情况下，氧气比空气重，不会与电源发生反应，另一方面气电同面同侧方便线缆管理，电源插座45°角排布，方便临床使用。 (7)★吊塔通过电磁兼容性EMC测试，保证手术过程中不受其它设备的电磁干扰，平稳运行； (8)吊塔电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A； (9)气体终端：所有气体插座和接头为标准气体插座。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby（原位待接通状态）功能。插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修。 (10)吊塔防护等级不小于IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级，以保证使用安全； (11)所有气管为医用气体管路，气体终端符合与医用气体软管符合医疗供气体管道系统标准； (12)★12. 医用吊塔外壳（非金属钢件）需通过涂膜附着力测试，参照ISO2409.2013测试办法，附着力至少达到等级0。（提供第三方检测报告） (13)★医用吊塔外壳（非喷粉件）需通过盐雾试验，测试方法参照ISO9227.2017标准，外观评级参照ISO10289-19999，评级等级至少为10。（提第三方供检验报告） (15)配置 (15.1)气电箱长度≥800mm； (15.2)气电箱旋转角度≥340°； (15.3)单臂吊塔，吊臂长度旋转半径总长≥750mm，可选配双臂吊塔，吊臂旋转半径总长≥1500mm（具体长	套	2		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）										编号：八步区	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)		
1	防火铰链	副		5.00	17.07						
2	闭门器(明装)	套		5.00	69.36						
3	玻镁净化板吊顶	m²		5.00	110.74						
4	镀锌全螺纹吊杆Φ6	m		5.00	1.61						
5	水泥(综合)	t		5.00	420.00						
6	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	420.00						
7	白水泥(综合)	t		5.00	570.00						
8	机制砂	m³		5.00	110.00						
9	砂(综合)	m³		5.00	110.00						
10	机制砂	m³		5.00	110.00						
11	细砂	m³		5.00	110.00						
12	中砂	m³		5.00	110.00						
13	陶粒	m³		5.00	250.00						
14	生石灰	kg		5.00	0.58						
15	多孔页岩砖 240×180×90	千块		5.00	1245.00						
16	蒸压加气砼配块	m³		5.00	326.00						
17	蒸压加气砼砌块 590×100×200	m³		5.00	326.00						
18	蒸压加气砼砌块 590×200×200	m³		5.00	326.00						
19	干混砌筑砂浆 GQ7.5	t		5.00	370.00						
20	干混内墙抹灰砂浆 GM15	t		5.00	415.00						
21	干混外墙抹灰砂浆 GM15	t		5.00	415.00						
22	干混外墙抹灰砂浆 GM15	t		5.00	415.00						
23	干混地面砂浆 GD15	t		5.00	385.00						
24	碎石 GD20 商品普通砼细石 C25(非泵砼)	m³		5.00	375.00						
25	碎石 GD20 商品普通砼 C25(非泵砼)	m³		5.00	345.00						

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）										编号：八步区	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)		
26	碎石 GD40 商品普通砼 C15(非泵砼)	m³		5.00	320.00						
27	碎石 GD40 商品普通砼 C20(非泵砼)	m³		5.00	330.00						
28	一等杉木板材	m³		5.00	1500.00						
29	周转板枋材	m³		5.00	1150.00						
30	陶瓷墙面砖 240×60	m²		5.00	24.29						
31	300*600墙面砖	m²		5.00	31.85						
32	陶瓷地面砖 300×300	m²		5.00	53.50						
33	300*300防滑耐磨地砖	m²		5.00	53.50						
34	8-10厚600*600防滑耐磨地砖	m²		5.00	63.80						
35	600*600防滑耐磨地砖	m²		5.00	63.80						
36	8-10厚800*800防滑耐磨地砖	m²		5.00	83.80						
37	陶瓷踢脚砖	m²		5.00	100.10						
38	水泥板	m²		5.00	25.00						
39	8mm厚硅酸钙板	m²		5.00	17.00						
40	0.8mm厚600X600银白色铝扣板	m²		5.00	63.30						
41	0.8mm厚300X300银白色铝扣板	m²		5.00	63.30						
42	6厚金属面玻镁装饰板	m²		5.00	110.74						
43	耐碱玻璃纤维网格布	m²		5.00	2.74						
44	轻钢龙骨 75×50	kg		5.00	18.00						
45	轻钢龙骨 75×40	kg		5.00	16.00						
46	轻钢大龙骨 h45	m		5.00	3.70						
47	轻钢中龙骨 h19	m		5.00	3.20						
48	轻钢小龙骨 h19	m		5.00	1.70						
49	轻钢中龙骨横撑 h19	m		5.00	3.50						
50	铝合金大龙骨 h45	m		5.00	3.90						

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）										编号：八步区	
序号	名称、规格、型号		单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)	
51	铝合金中龙骨 h35		m		5.00	3.30					
52	铝合金边龙骨 h35		m		5.00	3.30					
53	铝合金小龙骨 h22		m		5.00	2.80					
54	轻钢龙骨主接件		个		5.00	1.10					
55	轻钢龙骨次接件		个		5.00	0.60					
56	轻钢龙骨小接件		个		5.00	0.55					
57	轻钢中龙骨平面连接件		个		5.00	1.10					
58	轻钢小龙骨平面连接件		个		5.00	0.60					
59	轻钢大龙骨垂直吊挂件		个		5.00	1.30					
60	轻钢中龙骨垂直吊挂件		个		5.00	0.70					
61	轻钢小龙骨垂直吊挂件		个		5.00	0.60					
62	铝合金龙骨主接件		个		5.00	0.70					
63	铝合金龙骨次接件		个		5.00	0.70					
64	铝合金大龙骨垂直吊挂件		个		5.00	0.60					
65	铝合金中龙骨垂直吊挂件		个		5.00	0.60					
66	铝合金边龙骨垂直吊挂件		个		5.00	0.60					
67	成品实木复合门		m²		5.00	460.00					
68	乙级钢制防火门		m²		5.00	430.00					
69	丙级钢制防火门		m²		5.00	382.00					
70	成品钢制推拉自动门		m²		5.00	595.00					
71	70系列铝合金平开门		m²		5.00	463.00					
72	90系列铝合金推拉窗		m²		5.00	458.00					
73	90系列铝合金推拉窗 不带亮		m²		5.00	458.00					
74	90系列铝合金推拉窗 不带亮		m²		5.00	458.00					
75	70系列铝合金平开窗		m²		5.00	390.00					

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）

编号：八步区

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
76	90系列铝合金固定窗	m²		5.00	408.00				
77	成品钢质门	m²		5.00	348.00				
78	成品钢质门6mm钢化磨砂玻璃	m²		5.00	348.00				
79	铝合金窗帘轨(带支撑件 成品)	m		5.00	12.80				
80	不锈钢电动伸缩门 电动感应装置	套		5.00	2067.00				
81	乳胶漆	kg		5.00	15.53				
82	无机涂料	kg		5.00	21.47				
83	聚氨酯甲料	kg		5.00	14.39				
84	成品腻子粉(一般型)	kg		5.00	1.40				
85	大白粉	kg		5.00	0.35				
86	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		5.00	12.47				
87	防水腻子	kg		5.00	2.56				
88	聚氨酯乙料	kg		5.00	14.84				
89	乳白胶	kg		5.00	6.21				
90	界面处理剂	t		5.00	500.00				
91	75mm厚岩棉	m²		5.00	29.00				
92	回转扣件	个		5.00	5.30				
93	对接扣件	个		5.00	5.10				
94	直角扣件	个		5.00	5.30				
95	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		5.00	4558.00				
96	中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5 轻集料	m³		5.00	317.89				
97	玻璃补差 (6mm钢化磨砂玻璃-5mm钢化玻璃)			5.00	20.00				
98	玻璃补差 (5厚钢化与6mm钢化防火玻璃) =60-40=20)			5.00	20.00				
99	玻璃补差 (5厚钢化与5mm透明+9mm空气+5mm透明玻璃) =84-40=44)			5.00	44.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：八步区新兴社区卫生服务中心综合楼改造装修项目（二期）										编号：八步区	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)		
100	玻璃补差（5厚钢化与5mm透明+9mm空气+5mm透明玻璃）=84-40=44）			5.00	44.00						
101	玻璃补差（5厚钢化与5mm透明+9mm空气+5mm防火玻璃）=84-40=44）			5.00	44.00						
102	玻璃补差（5厚钢化与6mm钢化防火玻璃）=60-40=20）			5.00	20.00						
103	3~4厚无机矿物地坪漆			5.00	60.00						
104	外墙真石漆 材料费	m²		5.00	41.22						
105	窗帘布	m		5.00	168.00						
106	国V汽油 92#	kg		5.00	8.74						
107	电	kW.h		5.00	1.08						
108	轻柴油0#	kg		5.00	7.14						
109	PVC-U塑料排水管 DN110	m		5.00	17.86						
110	PVC-U塑料排水管 DN75	m		5.00	9.96						
111	内衬塑钢管 DN80 PN=1.6MPa	m		5.00	82.40						
112	内衬塑钢管 DN65 PN=1.6MPa	m		5.00	68.47						
113	内衬塑钢管 DN50 PN=1.6MPa	m		5.00	48.86						
114	内衬塑钢管 DN40 PN=1.6MPa	m		5.00	41.01						
115	内衬塑钢管 DN32 PN=1.6MPa	m		5.00	34.55						
116	内衬塑钢管 DN25 PN=1.6MPa	m		5.00	23.67						
117	内衬塑钢管 DN20 PN=1.6MPa	m		5.00	14.56						
118	水	m³		5.00	3.11						
119	WDZ-BYJ-4mm²	m		5.00	6.43						
120	WDZ-YJV-0.6/1.0kV-4x25+1x16	m		5.00	113.16						
121	电	kW•h		5.00	1.08						
	合计										

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。