

钟山县花山瑶族乡中心幼儿园教学综合楼
修缮、塑胶跑道运动场 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 2025年05月12日 _____ 复 核 时 间： _____ 2025年05月12日 _____

总 说 明

工程名称：钟山县花山瑶族乡中心幼儿园教学综合楼修缮、塑胶跑道运动场

第1页 共1页

一、工程概况

该项目位于广西壮族自治区贺州市钟山县花山瑶族乡。

二、编制依据：

- (1) 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013)。
- (2) 《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》。
- (3) 《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》。
- (4) 广西住房和城乡建设厅桂建标【2017】26号颁发的《广西壮族自治区建筑装饰装修工程概算定额》及配套的费用定额2016《广西壮族自治区建设工程费用定额》。
- (5) 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。
- (6) 2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程费用定额》。
- (7) 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及2015年《广西壮族自治区安装工程费用定额》。
- (8) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及2022年《广西壮族自治区市政工程费用定额》。
- (9) 《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2018〕14号)。
- (10) 桂建标[2023]7号广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
- (11) 《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2018]14号)。
- (12) 本工程计税方式为一般计税法，砂采用按机制砂，水泥采用袋装水泥，砼采用商品砼。
- (13) 材料价采用《贺州市建设工程造价信息》2025第4期信息价计取，信息价没有的按市场询价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：钟山县花山瑶族乡中心幼儿园教学综合楼修缮、塑胶跑道运动场

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
钟山县花山瑶族乡中心幼儿园塑胶跑道运动场			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
围墙翻新、舞台			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
大门修缮			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
钟山县花山瑶族乡中心幼儿园教学综合楼、食堂修缮			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：钟山县花山瑶族乡中心幼儿园教学综合楼修缮、塑胶跑道运动场

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
钟山县花山瑶族乡中心幼儿园塑胶跑道运动场			
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
围墙翻新、舞台			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
大门修缮			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：钟山县花山瑶族乡中心幼儿园教学综合楼修缮、塑胶跑道运动场

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
钟山县花山瑶族乡中心幼儿园教学综合楼、食堂修缮			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	工程总价汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县花山瑶族乡中心幼儿园教学综合楼修缮、塑胶跑道运动场

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
钟山县花山瑶族乡中心幼儿园塑胶跑道运动场							
分部分项工程							
	0402	运动场及沥青路面					
1	040203009001	塑胶跑道 1、原硬化地面（表面清理干净） 2、30mm彩色EPDM塑胶 3、8004胶水 4、含划线	m2	754.80			
2	04B001001	绘制图案 1、白色画线丙烯酸涂料	项	1			
3	040203006001	60厚粗粒式沥青混凝土	m2	908.50			
4	040203006002	40厚细粒式改性沥青混凝土	m2	908.50			
5	04B003001	画线丙烯酸涂料 1、部位：沥青路面	项	1			
6	04B004001	滑滑梯搬移	项	1			
7	桂050201017001	卵石路面 1、素土夯实 2、150mm厚3:7灰土 3、60mm厚C20细石混凝土嵌卵石面层	m2	44.00			
水池							
8	040101001001	挖一般土方 1、挖土深度：1米以内 2、装车	m3	47.12			
9	040103002001	余方弃置 1、余土外运暂按5km	m3	47.12			
10	040202005001	150厚1:7灰土		28.98			
11	040303002001	泳池池底、池壁 1、100厚C25混凝土 2、含模板制作安装	m3	5.48			
12	011102003001	泳池块料地面 1、泳池专用砖150X150X5mm（马赛克） 2、20厚防水砂浆	m2	27.42			
13	桂011204007001	块料墙面 1、泳池专用砖150X150X5mm（马赛克） 2、20厚防水砂浆	m2	8.46			
14	040203007001	水池外沿地面 1、120厚C25混凝土 2、含模板制作安装	m2	55.30			
爬洞草坪							
15	010404001001	碎石垫层 1、厚度：10cm	m3	2.81			
16	010501001001	垫层 1、120厚C25混凝土	m3	2.13			
17	04B002001	人造草坪50mm草	m2	21.30			
18	010515001001	3mm厚内径65cm，304不锈钢钻洞（含	m	8.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县花山瑶族乡中心幼儿园教学综合楼修缮、塑胶跑道运动场

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		安装费用) 1、做法详见建施图纸XT-05					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
19	041106001001	履带式挖掘机 1.0 以外 场外运输费	台·次	1			
20	041106001002	大型机械、设备进出场及安拆	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
围墙翻新、舞台							
		分部分项工程					
		分部工程					
21	011201002001	围墙原批灰面凿毛，刷素水泥浆一遍	m2	755.58			
22	011406003001	围墙满刮防水腻子二遍	m2	755.58			
23	011405001001	金属面油漆 1、清理金属面，除锈等级不低于Sa2或St2级 2、防锈漆一遍 3、调和漆二遍	m2	167.28			
		舞台及舞台背景墙					
24	010101003001	挖沟槽土方 1、挖土深度：1.5米以内 2、人机配合挖土方 3、不装车	m3	15.62			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县花山瑶族乡中心幼儿园教学综合楼修缮、塑胶跑道运动场

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
25	010103001001	回填方 1、利用原土回填	m3	25.99			
26	040202011001	100厚级配碎石垫层	m2	47.18			
27	010501001002	垫层 1、100厚C20商品混凝土	m3	4.72			
28	010501002001	C25商品混凝土带形基础	m3	4.64			
29	010503004001	C25商品混凝土圈梁	m3	0.68			
30	010502001001	C25商品混凝土矩形柱	m3	1.78			
31	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.096			
32	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.572			
33	010401001001	砖基础 1、砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10多孔砖	m3	1.94			
34	010401003001	砖砌舞台 1、砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10多孔砖 2、墙体厚度:240mm	m3	3.69			
35	010401004001	舞台背景墙 1、墙体厚度:180mm 2、1、砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10多孔砖	m3	3.92			
36	010401012001	舞台砖砌台阶 1、M7.5水泥砂浆砌筑MU10多孔砖 2、砖品种、规格、强度等级:多孔砖240×115×53	m3	0.56			
37	011201001001	20厚1:3水泥砂浆,分两次抹灰	m2	49.26			
38	011406003002	舞台背景墙满刮防水腻子二遍	m2	49.26			
39	011407001001	舞台背景墙面喷(刷)涂料 1、喷或滚刷底涂料一遍 2、喷或滚刷面层涂料二遍		49.26			
40	040203008001	舞台防滑砖 1、10厚800X800防滑地砖面层 1:1水泥砂浆勾缝(宽缝)或水泥浆擦缝(密缝) 2、20厚1:2水泥砂浆	m2	48.00			
41	桂011204007002	块料墙面 1、10厚800X800防滑地砖面层 1:1水泥砂浆勾缝(宽缝)或水泥浆擦缝(密缝) 2、20厚1:2水泥砂浆	m2	8.40			
42	011107002001	舞台台阶面层 1、黄色橡胶防滑条 2、10厚800*800防滑地砖面层 1:1水泥砂浆勾缝(宽缝)或水泥浆擦缝(密缝) 3、20厚1:2水泥砂浆	m2	3.60			
	0115	其他装饰工程					
43	010101003002	挖沟槽土方	m3	11.25			
44	010501001004	护栏C25商品混凝土垫层	m3	0.94			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县花山瑶族乡中心幼儿园教学综合楼修缮、塑胶跑道运动场

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
45	011503001001	304不锈钢护栏 1、不锈钢扶手 50*2 2、不锈钢栏杆 50*2 30*2@110	m	11.25			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
46	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m2	24.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
47	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m2	17.88			
48	011702001002	有肋式带形基础 钢筋混凝土 木模板木支撑	m2	22.00			
49	011702008001	圈梁 直形 木模板 木支撑	m2	8.18			
50	011702002001	矩形柱 木模板 木支撑(实际高度:3.7m)	m2	17.76			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
大门修缮							
		分部分项工程					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
51	011201002002	原批灰面凿毛，刷素水泥浆一遍	m2	149.86			
52	011406003003	外墙满刮防水腻子二遍	m2	149.86			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县花山瑶族乡中心幼儿园教学综合楼修缮、塑胶跑道运动场

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
53	01B001001	移动脚手架	项	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
钟山县花山瑶族乡中心幼儿园教学综合楼、食堂修缮							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
54	011607001001	屋面拆除 架空隔热层 架空隔热板	m2	669.12			
55	011607002001	铲除卷材、涂膜防水层 带砂石保护层	m2	669.12			
56	011605001001	卫生间块料地面拆除	m2	90.90			
57	011612002001	卫生间蹲便器拆除	套	36			
58	011612001001	卫生间排水管拆除	m	41.40			
59	010103002001	余方弃置 1、废弃料品种:建筑废渣 2、运距:5km	m3	107.97			
	0108	门窗工程					
60	010807001001	90系列推拉窗 1、玻璃品种、厚度:浅蓝色中空玻璃(5+9A+5) 2、框、扇材质及规格:90系列普通铝合金推拉窗,型材厚度1.8mm	m2	282.60			
	0111	楼地面装饰工程					
61	011102003002	卫生间块料地面 1、10厚防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝(地砖规格:400x400) 2、25厚1:2水泥砂浆	m2	90.90			
62	011101001001	水泥砂浆楼地面 1、20厚1:3水泥砂浆找平 2、20厚1:3水泥砂浆找平	m2	90.90			
63	010404001002	垫层 1、陶粒垫层(用于下沉部分)	m3	7.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟山县花山瑶族乡中心幼儿园教学综合楼修缮、塑胶跑道运动场

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
64	010904002001	卫生间地面涂膜防水 1、1.5厚聚氨酯防水涂料（上翻高300） 2、1.5厚渗透结晶型防水涂料，用量不小于1.5kg/m ²	m ²	90.90			
65	011210005001	卫生间成品隔断 1、做法详15ZJ512 3/35	m ²	43.20			
66	031001006001	PVC-U排水管 DN110 1. 介质:通气管 2. 连接形式:粘接连接	m	41.40			
67	031004006001	平蹲蹲便器 1. 陶瓷制品, 样式业主定 2. 配冲洗管及液压式脚踏阀, 带有防污隔断功能	套	36			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
68	011201002003	原批灰面凿毛, 刷素水泥浆一遍	m ²	1774.89			
69	010903002001	1.5厚JS聚合物防水涂料+1.5厚JS聚合物防水涂料	m ²	1830.64			
70	011406003004	外墙满刮防水腻子二遍	m ²	1830.64			
		屋面工程					
71	010902001001	屋面卷材防水 1、两道1.5+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）	m ²	709.67			
72	011001001001	保温隔热屋面 1、100厚绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板	m ²	669.12			
73	010902002001	屋面涂膜防水 1、1.5厚合成高分子防水涂料 2、干铺聚酯纤维无纺布一层		709.67			
74	010902003001	屋面刚性层 1、30厚（最薄处）陶粒混凝土找3%坡 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3、50厚C20细石混凝土保护层，表面压光，内配钢筋双向 4@100	m ²	669.12			
	0115	其他装饰工程					
75	011503001002	不锈钢把杆 1、900高不锈钢把杆 201材质 2、不锈钢把杆 不锈钢管 φ50×3	m	10.28			
76	011503001003	不锈钢把杆 1、600高不锈钢把杆 201材质 2、不锈钢把杆 不锈钢管 φ50×3	m	10.28			
77	011505010001	舞蹈室镜子	m ²	25.84			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钟山县花山瑶族乡中心幼儿园教学综合楼修缮、塑胶跑道运动场

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
钟山县花山瑶族乡中心幼儿园塑胶跑道运动场			
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	16350.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	821.17	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
围墙翻新、舞台			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	132.28	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
大门修缮			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	8.92	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
钟山县花山瑶族乡中心幼儿园教学综合楼、食堂修缮			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1195.44	(分部分项工程费+措施项目费)*0.2%
	合计	18507.81	

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称：钟山县花山瑶族乡中心幼儿园教学综合楼修缮、塑胶跑道运动场

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
钟山县花山瑶族乡中心幼儿园塑胶跑道运动场				
—	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
围墙翻新、舞台				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
大门修缮				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
钟山县花山瑶族乡中心幼儿园教学综合楼、食堂修缮				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：钟山县花山瑶族乡中心幼儿园教学综合楼修缮、塑胶跑道运动场

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	镀锌铁丝（综合）	kg		5.00	3.46				
2	弹性颗粒	kg		5.00	8.36				
3	铁钉（综合）	kg		5.00	5.58				
4	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	389.38				
5	碎石	m ³		5.00	101.94				
6	聚氨酯面层硬化剂	kg		5.00	19.20				
7	轻柴油 0#	kg		5.00	6.43				
8	电	kW·h		5.00	0.96				
9	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t		5.00	3433.63				
10	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t		5.00	3336.28				
11	砂(综合)	m ³		5.00	109.73				
12	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³		5.00	325.24				
13	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m ³		5.00	334.95				
14	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³		5.00	344.66				
15	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³		5.00	344.66				
16	国V汽油 92#	kg		5.00	7.86				
17	碎石 GD20 商品普通砼 C20-细石(非泵砼)	m ³		5.00	364.08				
18	碎石 GD20 商品普通砼 C20-细石(非泵砼)	m ³		5.00	364.08				
	合计								

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。