

平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:

赖志远

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

复核时间:

2025.4.7



总 说 明

工程名称：平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

第1页 共1页

一、工程概况：项目位于贺州市平桂区沙田镇狮洞小学内。主要建设内容：新建建筑面积392.16m²三层框架结构教师周转房工程及其附属配套设施建设等内容。

二、工程编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013修订版）广西壮族自治区实施细则；
2. 《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则<修订本>；
3. 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其费用定额；
4. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其费用定额；
5. 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其费用定额；
6. 桂建标[2016]16号关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知；
7. 桂建标[2016]17号关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知；
8. 贺市国税函[2017]3号 关于在全市政府补助类建设工程项目统一实行“甲供”合作方式的通知；
9. 桂建标[2023]7号关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知；
10. 本项目设计的施工图文件；
11. 等与其有关文件及其与之相关的规范规定要求；

三、工程其他说明：

1. 本项目采用简易计税法；
2. 本项目信息价按《贺州市建设工程造价信息》2025年2期的计取；水泥按袋装价格计取；本工程材料价均为到工地现场价格

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
土建工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
安装工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
工程总价汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

第1页 共14页

第1页 共14页							
序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
土建工程							
		分部分项工程					
	010101	土方工程					
1	010101001001	平整场地±30cm以内 推土机 75kW	m²	130.72			
2	010101003001	挖沟槽、基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)取土运距:暂按3km, 以实际描述为准	m³	219.30			
3	010103001001	回填方 (1)密实度:满足设计要求 (2)填方材料品种:废料品种 (3)填方来源、运距:利用挖土	m³	160.61			
4	010103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:多余土方 (2)运距:暂按3km, 以实际描述为准	m³	34.60			
5	桂010104002001	基础钎插 (1)钎插深度:不小于5m	孔	58			
	0104	砌筑工程					
6	*010401004001	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:烧结多孔页岩砖 (2)砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆(干混预拌) (3)墙体厚度:180mm	m³	76.79			
7	010401004002	多孔砖墙 (1)砖品种、规格、强度等级:烧结多孔页岩砖 (3)墙体厚度:120mm (4)砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆(干混预拌)	m³	10.99			
8	010401014001	砖地沟、明沟 (1)砖品种、规格、强度等级:烧结页岩标准砖 MU10 (2)沟截面尺寸:260×120mm(起坡沟深度, 平均沟深度140mm) (3)垫层材料种类、厚度:70厚C10混凝土 (4)砂浆种类、强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆粉面 (5)盖板C25细石混凝土, 含钢筋制作安装, 做法详11ZJ901-A/8	m	59.60			
9	010404001001	垫层 (1)垫层材料种类、配合比、厚度:1:6炉渣混凝土	m³	5.28			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	地面垫层 (1)混凝土种类:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C15	m³	9.66			
11	010501001002	垫层 (1)混凝土强度等级:C20	m³	12.45			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2) 混凝土种类:泵送商品砼					
12	*010501003001	独立基础 (1) 混凝土种类:泵送商品砼 (2) 混凝土种类、强度等级:C30	m³	33.17			
13	*010502001001	矩形柱 (1) 混凝土种类:泵送商品砼 (2) 混凝土强度等级:C30	m³	19.68			
14	010502002001	构造柱 (1) 混凝土种类:非泵送商品砼 (2) 混凝土强度等级:C25	m³	4.12			
15	010503001001	基础梁 (1) 混凝土种类:泵送商品砼 (2) 混凝土强度等级:C30	m³	10.05			
16	010503005001	过梁 (1) 混凝土种类:非泵送商品砼 (2) 混凝土强度等级:C25	m³	1.31			
17	*010505001001	有梁板 (1) 混凝土种类:泵送商品砼 (2) 混凝土强度等级:C30	m³	68.99			
18	010505008001	悬挑板 (1) 混凝土种类:泵送商品砼 (2) 混凝土强度等级:C30	m³	0.54			
19	010503004001	圈梁 (2) 混凝土种类:非泵送商品混凝土 (3) 混凝土强度等级:C25	m³	5.43			
20	010507001001	混凝土散水 (1) 垫层材料种类、厚度:60厚C10混凝土 (2) 面层厚度:20厚1:2.5水泥砂浆粉面 (4) 图集:11ZJ901-3/7	m²	47.71			
21	010507004001	台阶 (1) 垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土 (2) 砂浆种类、强度等级:100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 (3) 图集:11ZJ901-9页-1	m³	0.60			
22	010506001001	直形楼梯 (1) 混凝土种类:泵送商品砼 (2) 混凝土强度等级:C30 (3) 梯板厚度:120mm	m²	13.60			
23	010506001002	直形楼梯 (1) 混凝土种类:泵送商品砼 (2) 混凝土强度等级:C30 (3) 平台板厚度:100mm	m²	6.76			
24	010505007001	天沟 (1) 混凝土种类:泵送商品砼 (2) 混凝土强度等级:C30	m³	6.36			
25	010507005001	扶手、压顶 (1) 混凝土种类:泵送商品砼 (2) 混凝土强度等级:C25	m³	3.00			
26	010515001001	现浇构件圆钢筋制安Φ10以内	t	0.229			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
27	*010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	8.696			
28	*010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	10.180			
29	桂010515012001	植筋 Φ 6以内	根	1770			
30	桂010516004001	电渣压力焊接	个	444			
31	010516003001	套筒直形螺栓钢筋接头	个	14			
32	桂010515011001	砌体加固筋 不绑扎	t	0.278			
33	010516002001	预埋铁件	t	0.005			
	0108	门窗工程					
34	*010807001001	隔热铝合金推拉窗窗-带亮 (1)玻璃品种、厚度:Low-E中空钢化玻璃6+9A+6MM (2)框、扇材质及规格:68系列隔热铝合金推拉窗窗不小于1.8mm	m ²	64.80			
35	010807001002	消防救援窗(平开) (1)玻璃品种、厚度:Low-E中空钢化玻璃6+9A+6MM (2)框、扇材质及规格:50系列隔热铝合金平开窗窗不小于1.8mm	m ²	3.30			
36	*010802001001	铝合金门(厕所) (1)门框、扇材质及规格:90系列铝合金平开门 (2)玻璃品种、厚度:普通铝合金平开门不小于2.0mm	m ²	17.64			
37	*010802001002	铝合金门(厨房推拉门) (1)玻璃品种、厚度:普通铝合金6+12A+6厚 (2)门框、扇材质及规格:90系列铝合金推拉门不小于2.0mm	m ²	35.28			
38	*010801001001	成品木质门木质门	m ²	25.20			
39	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	386.00			
	0109	屋面及防水工程					
40	010902001001	屋面刚性防水(R1) (1)卷材品种、规格、厚度:40厚C20细石混凝土内配心4钢筋网,双向间距150(每6m设置分格缝做法详11AJ201)	m ²	127.04			
41	*010902001002	屋面卷材防水(R1) (1)卷材品种、规格、厚度:二遍3厚SBS-I型 聚酯胎改性沥青防水卷材,拐角处用沥青纶布200宽保护 (2)防水层做法:满铺0.5厚聚乙烯薄膜一层 (3)部位:不上人屋面	m ²	148.96			
42	010902002001	屋面涂膜防水(R1) (1)1.5厚合成高分子防水涂料 (2)部位:不上人屋面 (3)刷基层处理剂一遍	m ²	148.96			
43	011101006001	屋面平面砂浆找平层(R1) (1)部位:不上人屋面	m ²	127.04			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(2)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (3)现浇钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净					
44	010902001003	混凝土天沟卷材防水 (1)3厚SBS-I型 聚酯胎改性沥青防水卷材防水层 (2)附加防水层 (3)20mm厚1:2.5水泥砂浆找平(干混预拌) (4)轻骨料砼找坡层最薄处20mm厚 (5)现浇砼天沟	m ²	72.08			
45	010904002001	楼(地)面涂膜防水(LD3) (1)涂膜厚度、遍数或层数:1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻150高 (2)刷基础处理剂一遍 (3)20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (4)钢筋混凝土板(楼面板降200) (5)部位:阳台	m ²	65.18			
46	010904002002	楼(地)面涂膜防水(LD3) (1)涂膜厚度、遍数或层数:1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻150高 (2)刷基础处理剂一遍 (3)20厚1:2.5水泥砂浆找平层 (4)钢筋混凝土板(楼面板降200) (5)部位:阳台	m ²	54.72			
47	010902001004	女儿墙泛水 (1)卷材-20*2钢压条固定,水泥钉,中距500	m ²	50.60			
	0110	保温、隔热、防腐工程					
48	*011001001001	保温隔热屋面(R1) (1)保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚绝热挤聚苯乙烯板(节能设计值为80厚) (2)20厚(最薄处)水泥聚苯颗粒找2%坡 (3)部位:不上人屋面	m ²	127.04			
49	*011001003001	保温隔热墙面(W1) (1)保温隔热部位:外墙内保温涂料饰面 (2)5厚抗裂砂浆木槎平 (3)30厚无机保温砂浆 (4)界面剂一遍 (5)墙体	m ²	374.40			
50	011001003002	保温隔热墙面(W1) (1)保温隔热部位:外墙内保温面砖饰面 (2)5厚抗裂砂浆木槎平 (3)25厚无机保温砂浆 (4)界面剂一遍 (5)墙体	m ²	86.42			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
	0111	楼地面装饰工程					
51	*011102003001	防滑耐磨砖楼地面LD1 (1)找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚水泥砂浆1:4(干混预拌) (2)素水泥浆遍数:1遍 (3)面层做法要求:600*600防滑耐磨砖 (4)8~10厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝	m ²	276.22			
52	011102003002	卫生间地面LD3(下沉式) (1)300*300防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 (2)20厚1:4干混水泥砂浆找平(干混预拌) (3)60厚C15混凝土垫层 (4)20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m ²	25.65			
53	011102003003	卫生间地面LD3(非下沉式) (1)300*300防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 (2)20厚1:4干混水泥砂浆找平(干混预拌)	m ²	41.33			
54	011105003001	块料踢脚线(T1) (1)部位:走廊、房间、楼梯间 (3)17厚1:3水泥砂浆(干混预拌) (4)刷素水泥浆一遍 (5)3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 (干混预拌) (6)10厚150*600面砖,水泥浆擦缝	m ²	38.86			
55	011106002001	块料楼梯面层(LD2) (1)底层厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:4水泥砂浆(干混预拌) (2)10厚600*600防滑耐磨地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 (3)素水泥浆一遍 (4)8~10厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝	m ²	17.40			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
56	*011201001001	墙面一般抹灰(外墙)(W1) (1)15mm厚1:3水泥砂浆(干混预拌) (2)5mm厚干粉类聚合物防水砂浆,中间压入一层抗碱玻璃纤维布网 (3)基层墙体类型:砖墙	m ²	486.15			
57	*011201001002	乳胶漆内墙面(N2) (1)刷素水泥一遍(内掺水重3~5%白乳胶) (2)15厚2:1:8水泥砂浆分两次抹灰(干混预拌) (3)5厚1:2水泥砂浆(干混预拌)	m ²	407.82			
58	011201001003	钢化腻子面内墙(N4) (1)15厚1:3水泥砂浆(干混预拌) (2)5厚1:2水泥砂浆(干混预拌) (3)部位:卫生间前卫、卫生间1.5m以上部分、走廊	m ²	100.87			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
59	011201001004	面砖墙裙 贴1.5米高(N3) (有保温砂浆部位) (1) 15厚1:3水泥砂浆 (干混预拌) (此道工序已综合考虑利用保温砂浆粘结, 本项不计取) (2) 5厚水泥砂浆 (干混预拌) (此道工序已综合考虑利用保温砂浆粘结, 本项不计取) (3) 刷素水泥一遍 (4) 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 (干混预拌) (此道工序已综合考虑利用保温砂浆粘结, 本项不计取) (5) 10厚300*600面砖, 水泥浆擦缝	m ²	38.34			
60	*011201001005	面砖墙裙 贴1.5米高(N3) (无保温) (1) 15厚1:3水泥砂浆 (干混预拌) (2) 5厚水泥砂浆 (干混预拌) (3) 刷素水泥一遍 (4) 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 (干混预拌) (5) 10厚300*600面砖, 水泥浆擦缝	m ²	55.26			
61	011201001006	面砖墙裙 贴1.5米高(Q1) (有保温砂浆部位) (1) 17厚1:3水泥砂浆 (干混预拌) (此道工序已综合考虑利用保温砂浆粘结, 本项不计取) (2) 刷素水泥一遍 (此道工序已综合考虑利用保温砂浆粘结, 本项不计取) (3) 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 (干混预拌) (此道工序已综合考虑利用保温砂浆粘结, 本项不计取) (4) 10厚300*600面砖, 水泥浆擦缝	m ²	44.19			
62	011201001007	面砖墙裙 贴1.5米高(Q1) (无保温) (1) 17厚1:3水泥砂浆 (干混预拌) (2) 刷素水泥一遍 (3) 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 (干混预拌) (4) 10厚300*600面砖, 水泥浆擦缝	m ²	45.54			
63	011201001008	女儿墙抹灰内墙面 (1) 底层厚度、砂浆种类、配合比: 15厚1:3水泥砂浆 (干混预拌) (2) 面层厚度、砂浆种类、配合比: 5厚1:2水泥砂浆 (干混预拌)	m ²	32.88			
64	011202001001	柱、梁面一般抹灰 (1) 15mm厚1:3水泥砂浆 (2) 5mm厚1:2水泥砂浆	m ²	14.12			
65	桂011201005001	墙面钉(挂)网 钢丝网	m ²	311.24			
66	011201001009	内墙面钉网部分抹灰增加人工费	m ²	192.08			
67	011201001010	外墙墙面钉网部分抹灰增加人工费	m ²	119.16			
	0113	天棚工程					
68	011301001001	天棚抹灰 (1) 钢筋混凝土板底打磨清理干净, 面	m ²	379.04			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		刷素水泥浆一道 (2)底部位:走廊、房间、楼梯间、天沟底、悬挑板底					
69	011301001002	天棚抹灰 (1)基层类型:钢筋混凝土底,表面清扫干净 (2)3厚聚合物水泥抹灰砂浆分层抹灰 (3)部位:卫生间、卫生间前卫	m ²	65.97			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
70	*011406003001	满刮腻子内墙面(N2) (1)满刮腻子,刷或滚底漆一遍,刷或滚乳胶漆二遍 (2)部位:房间、楼梯间	m ²	668.18			
71	011406003002	满刮腻子内墙面(N4) (1)刮腻子遍数:满刮钢化腻子三道 (2)部位:走廊、卫生间、卫生间前卫	m ²	158.30			
72	*011406003003	满刮腻子天棚 (1)刮腻子遍数:满刮钢化腻子三遍	m ²	425.01			
	0115	其他装饰工程					
73	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 (1)栏杆类型:不锈钢材质扶手栏杆1100mm高 (2)扶手材料种类、规格、颜色:(Dg)φ60*1.5不锈钢管 (3)栏杆材料种类、规格、颜色:φ25*1.5不锈钢管	m	13.02			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
74	桂011701001001	外脚手架 (1)单排、双排脚手架:扣件式钢管外脚手架双排10m以内	m ²	585.59			
75	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以上	m ²	378.00			
76	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架(采用泵送混凝土)	m ²	392.16			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
77	011702001001	混凝土基础层 木模板木支撑	m ²	36.36			
78	011702001002	独立基础 胶合模板 木支撑	m ²	58.56			
79	011702002001	矩形柱胶合模板钢支撑	m ²	197.52			
80	011702003001	构造柱胶合模板木支撑	m ²	52.64			
81	011702005001	基础梁 组合木板钢支撑	m ²	100.46			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
82	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	61.62			
83	011702009001	过梁胶合模板木支撑	m ²	25.75			
84	011702014001	有梁板胶合模板钢支撑	m ²	671.66			
85	011702023001	悬挑板直行木模板木支撑	m ²	42.76			
86	011702028001	扶手、压顶木模板木支撑	m	130.52			
87	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m ²	47.71			
88	011702024001	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	m ²	17.40			
	011703	垂直运输					
89	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m ²	392.16			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
90	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送					
91	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	167.65			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
安装工程							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
92	030404017001	配电箱 (1)名称:1AL1配电箱 (2)型号:非标金属箱 (3)安装方式:底部距地1.3米明装于电井内	台	1			
93	030404017002	配电箱 (1)名称:ALss配电箱 (2)型号:非标金属箱 (3)安装方式:底部距地1.8米嵌墙装于墙内	台	1			
94	030404017003	配电箱 (1)名称:1ALE1配电箱 (2)型号:非标金属箱 (3)安装方式:底部距地1.5米嵌墙装于	台	1			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		墙内 (4) 加装防护板及消防标识，并加挂锁					
95	030404034001	照明开关 (1) 名称：单联单控开关 (2) 规格：10A~220V (3) 安装方式：距地1.3米暗装 (4) 甲方自理	套	15			
96	030404034002	照明开关 (1) 双联单控开关 (2) 规格：10A~220V (3) 安装方式：距地1.3米暗装 (4) 甲方自理	套	24			
97	030404035001	插座 (1) 名称：普通插座 (2) 材质：甲方自理 (3) 规格：10A~220V (4) 安装方式：距地0.3米暗装 (5) 带安全门	套	42			
98	030404035002	插座 (1) 名称：电视插座 (2) 材质：甲方自理 (3) 规格：10A~220V (4) 安装方式：距地1.5米暗装 (5) 带安全门	套	24			
99	030404035003	插座 (1) 名称：壁挂式空调插座 (2) 材质：甲方自理 (3) 规格：10A~220V (4) 安装方式：距地0.3米暗装 (5) 带安全门	套	12			
100	030412005001	荧光灯 (1) 名称：单管荧光灯 (2) 规格：1x28W×FL~220V (3) 配电子镇流器	套	30			
101	030412004001	装饰灯 (1) 名称：安全出口疏散指示标志灯 (2) 型号：甲方自理 (3) 规格：36V 1×3W×LED (4) 安装形式：距地2.8米杆吊安装 (5) 应急时间不小于30min	套	1			
102	030412004002	装饰灯 (1) 单向疏散指示灯 (2) 型号：甲方自理 (3) 规格：36V 1×3W×LED (4) 安装形式：距地2.2米杆吊安装 (5) 应急时间不小于30min	套	4			
103	030412004003	装饰灯 (1) 楼层指示灯 (2) 型号：甲方自理 (3) 规格：36V 1×3W×LED (4) 安装形式：距地2.2米杆吊安装 (5) 应急时间不小于30min	套	3			
104	030412002001	工厂灯	套	24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		(1)名称:防尘防水灯 (led) (2)规格:20W (3)安装形式:吸顶安装					
105	030412001001	普通灯具 (1)名称:吸顶灯 (2)型号:甲方自理 (3)规格:1×18W×FL~220V (4)类型:吸顶安装 (5)自带红外感应开关	套	2			
106	030412001002	普通灯具 (1)名称:吸顶灯 (2)型号:甲方自理 (3)规格:1×7W×FL~220V (4)类型:吸顶安装 (5)配电子镇流器	套	9			
107	030412005002	荧光灯 (1)名称:应急双头灯/带蓄电池 (2)型号:甲方自理 (3)规格:36V 2×3W×LED (4)安装形式:距地2.2米明装 (5)应急时间不小于30min	套	5			
108	030404033001	风扇 (1)规格:14W (2)名称:排气扇	台	12			
109	030408003001	电缆保护管 (1)名称:镀锌钢管SC80	m	14.78			
110	030411001001	配管 (1)名称:电气钢导管 (2)规格:JGD25	m	29.15			
111	*030411001002	配管 (1)名称:刚性阻燃塑料管 (2)规格:PC20	m	406.06			
112	*030411001003	配管 (1)名称:刚性阻燃塑料管 (2)规格:PC25	m	307.70			
113	030411001004	配管 (1)名称:刚性阻燃塑料管 (2)规格:PC32	m	83.12			
114	030411003001	桥架 (1)名称:强电桥架 (2)规格:200*100*1.5mm (3)含弯头、三通、盖板等附件	m	10.74			
115	*030411004001	配线 (1)名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 (2)规格:BV-0.45/0.75KV-3*10mm² (3)配线形式:管内穿线	m	297.90			
116	*030411004002	配线 (1)名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 (2)规格:BV-0.45/0.75KV-10mm² (3)配线形式:桥架穿线	m	250.14			
117	*030411004003	配线 (1)名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	882.41			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2)规格:BV-0.45/0.75KV-2.5mm ² (3)配线形式:管内穿线					
118	*030411004004	配线 (1)名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 (2)规格:BV-0.45/0.75KV-4mm ² (3)配线形式:管内穿线	m	1382.08			
119	030411004005	配线 (1)名称:无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电线 (2)规格:WDZN-BYJ-150/750V-3*4mm ² (3)配线形式:管内穿线	m	90.75			
120	030408001001	电力电缆 (1)名称:铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 (2)规格:YJY-4*25+1*16mm ²	m	7.28			
121	030408006001	户内干包式电力电缆终端头制作、安装(五芯)	个	2			
122	*030413002001	凿(压)槽及恢复(公称管径32mm以内) (1)类型:砖墙结构凿沟槽及恢复	m	321.30			
123	030413002002	凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内) (1)类型:砖墙结构凿沟槽及恢复	m	89.35			
	030409	防雷及接地装置					
124	030409005001	避雷网 (1)名称:接闪网格连接线 (2)采用Φ10热镀锌圆钢在屋面隔热层上暗敷	m	12.43			
125	*030409005002	避雷网 (1)名称:接闪带 (2)采用Φ10热镀锌圆钢沿屋角、屋脊、屋檐女儿墙上方敷设并焊接成闭合网格作为屋面接闪带	m	78.08			
126	030409003001	避雷引下线 (1)安装形式:利用建筑内不少于2根Φ16的钢筋做防雷引下线	m	69.93			
127	030409002001	散流线 (1)安装形式:Φ12热镀锌圆钢引出外墙1.5m,预留室外接地点因存在化学电池差,圆钢采用混凝土包封,标高相对室外地坪-1.0m	m	6.23			
128	030409002002	接地母线 (1)利用结构地圈梁内两根不小于Φ16的钢筋通长焊接连成闭合环路并在防雷引下线柱位处,与引下线主筋可靠连通	m	74.34			
129	030409008001	总等电位端子箱 MEB	台	1			
130	030409008002	局部等电位端子箱LEB	台	12			
131	030409008003	等电位端子箱、测试板	台	4			
	0305	建筑智能化工程					
132	030502003001	分线接线箱(盒) (1)名称:AHD箱	个	12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
133	030408003002	电缆保护管 (1)名称:镀锌钢管SC80	m	10.58			
134	*030411001005	配管 (1)名称:刚性阻燃塑料管 (2)规格:PC32	m	214.84			
135	030411003002	桥架 (1)名称:弱电桥架 (2)规格:100*100*1.2mm (3)含弯头、三通、盖板等附件	m	9.05			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
136	031001006001	塑料管 (1)材质、规格:PP-R给水管 DN50 (2)连接形式:热熔连接 (3)PN=1.00MPa	m	6.38			
137	031001006002	塑料管 (1)材质、规格:PP-R给水管 DN40 (2)连接形式:热熔连接 (3)PN=1.00MPa	m	5.52			
138	031001006003	塑料管 (1)材质、规格:PP-R给水管 DN32 (2)连接形式:热熔连接 (3)PN=1.00MPa	m	18.11			
139	031001006004	塑料管 (1)材质、规格:PP-R给水管 DN25 (2)连接形式:热熔连接 (3)PN=1.00MPa	m	13.70			
140	031001006005	塑料管 (1)材质、规格:PP-R给水管 DN20 (2)连接形式:热熔连接 (3)PN=1.00MPa	m	30.29			
141	031001006006	塑料管 (1)材质、规格:PP-R给水管 DN15 (2)连接形式:热熔连接 (3)PN=1.00MPa	m	76.03			
142	*031001006007	塑料管 (1)材质、规格:PVC-U排水管 DN110 (2)连接形式:粘接连接	m	68.98			
143	031001006008	塑料管 (1)材质、规格:PVC-U排水管 DN75 (2)连接形式:粘接连接	m	20.02			
144	031001006009	塑料管 (1)材质、规格:双壁波纹雨水管 DN110 (2)连接形式:橡胶圈接口	m	34.40			
145	031002003001	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径 (25mm以内)	个	6			
146	031002003002	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径 (110mm以内)	个	20			
147	031003001001	闸阀 DN50 (1)连接形式:螺纹连接	个	2			
148	031003001002	闸阀 DN32	个	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(1) 连接形式: 螺纹连接					
149	031003001003	截止阀DN20 (1) 连接形式: 螺纹连接	个	18			
150	031003001004	截止阀DN25 (1) 连接形式: 螺纹连接	个	4			
151	031003013001	水表DN50 (1) 连接形式: 螺纹连接	组	1			
152	031003001005	Y型过滤器 DN50 (1) 连接形式: 螺纹连接	个	1			
153	031003012001	倒流防止器 DN50 (1) 连接形式: 螺纹连接	个	1			
154	031003001006	自动排气阀 DN20 (1) 连接形式: 螺纹连接	个	4			
155	*031004010001	淋浴器 DN15	套	12			
156	*031004003001	台式洗脸盆	套	12			
157	*031004006001	蹲式大便器	套	12			
158	桂031004021001	地漏DN75	个	12			
159	桂031004022001	检查口 DN110 (1) 安装高度: 距地1m	个	16			
160	桂031004023001	87型雨水斗DN110	个	4			
161	030901013001	手提式磷酸盐干粉灭火器 (1) 规格、型号: MF/ABC4	具	12			
	0405	管网工程					
162	031001006010	塑料管 (1) 材质、规格: HDPE双壁波纹管 DN200 (2) 连接形式: 橡胶圈接口	m	21.04			
163	040101002001	挖沟槽土方(装车) (1) 土壤类别: 三类土 (2) 挖土深度: 2m以内 (3) 部位: 管道土方	m ³	14.49			
164	040103001001	回填方 (1) 密实度: 满足设计要求 (2) 填方材料品种: 三类土 (3) 填方来源: 原开挖土回填	m ³	14.49			
165	040103002001	余方弃置 (1) 废弃料品种: 多余土方 (2) 运距: 暂按3KM, 结算以实际运距为准	m ³	0.66			
166	*040504001001	室外污水检查井 (1) Φ700 砖砌 (2) 详图集20S515	座	5			
167	040504001002	室外雨水检查井 (1) Φ700 砖砌 (2) 详图集20S515	座	2			
168	*031006015001	玻璃钢化粪池 (1) 规格、型号: YJBH-4-11 (2) 有效容积9立方 (3) 详图集14SS706	个	1			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

第14页 共14页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称: 平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

第1页 共1页

[illegible]

发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称: 平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

编号: SDXXJSZZF01

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

编号: SDXXJSZZF01

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
1	螺纹钢HRB400 曲10以内(综合)	t		5.00	4039.00				
2	现浇构件钢筋曲10以内 抗震带E	t		5.00	4122.00				
3	螺纹钢HRB400 曲10以上(综合)	t		5.00	4039.00				
4	冷拔低碳钢丝 Φ ⁴	t		5.00	4002.00				
5	镀锌铁丝 Φ4	kg		5.00	4.25				
6	镀锌铁丝 Φ2.8	kg		5.00	4.25				
7	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		5.00	4.25				
8	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		5.00	4002.00				
9	批挡铁丝网	m ²		5.00	3.46				
10	镀锌铁丝网	m ²		5.00	3.46				
11	预埋铁件	kg		5.00	6.56				
12	直形螺纹套筒连接件 Φ32	套		5.00	5.74				
13	水泥(综合)	t		5.00	451.00				
14	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	451.00				
15	白水泥(综合)	t		5.00	651.00				
16	砂(综合)	m ³		5.00	124.00				
17	细砂	m ³		5.00	124.00				
18	中砂	m ³		5.00	127.10				
19	粗砂	m ³		5.00	124.00				
20	砾石(综合)	m ³		5.00	97.00				
21	碎石 5~40mm	m ³		5.00	105.00				
22	陶粒	m ³		5.00	270.00				
23	炉(矿)渣	m ³		5.00	35.11				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

编号: SDXXJSZZF01

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
24	生石灰	kg		5.00	0.58				
25	石膏粉	kg		5.00	0.40				
26	滑石粉	kg		5.00	0.80				
27	界面砂浆	kg		5.00	1.77				
28	抗裂砂浆	kg		5.00	0.74				
29	非黏土烧结砖 240×115×53	千块		5.00	569.00				
30	多孔页岩砖 240×115×90	千块		5.00	834.00				
31	多孔页岩砖 240×180×90	千块		5.00	1245.00				
32	干混砌筑砂浆 GQ5	t		5.00	391.00				
33	干混内墙抹灰砂浆 GMn5	t		5.00	428.00				
34	干混内墙抹灰砂浆 GMn15	t		5.00	458.00				
35	干混内墙抹灰砂浆 GMn20	t		5.00	479.00				
36	干混外墙抹灰砂浆 GMw15	t		5.00	458.00				
37	干混地面砂浆 GD15	t		5.00	422.00				
38	干混地面砂浆 GD20	t		5.00	443.00				
39	碎石 GD20 商品细石砼 C20	m³		5.00	395.00				
40	碎石 GD20 商品普通砼 C30	m³		5.00	395.00				
41	碎石 GD40 商品普通砼 C10	m³		5.00	345.00				
42	碎石 GD40 商品普通砼 C10(非泵砼)	m³		5.00	345.00				
43	碎石 GD40 商品普通砼 C15(非泵砼)	m³		5.00	355.00				
44	碎石 GD40 商品普通砼 C15(非泵砼)	m³		5.00	355.00				
45	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³		5.00	365.00				
46	碎石 GD40 商品普通砼 C25(非泵砼)	m³		5.00	375.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

编号: SDXXJSZZF01

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
47	碎石 GD40 商品普通砼 C25(非泵砼)	m³		5.00	375.00				
48	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³		5.00	395.00				
49	周转圆木	m³		5.00	860.00				
50	周转板枋材	m³		5.00	1150.00				
51	周转枋材	m³		5.00	1150.00				
52	周转板材	m³		5.00	1150.00				
53	10厚300*600面砖	m²		5.00	70.10				
54	10厚600*600防滑耐磨地砖	m²		5.00	63.80				
55	陶瓷梯级砖	m²		5.00	39.94				
56	陶瓷踢脚砖	m²		5.00	100.10				
57	防滑地砖 300×300	m²		5.00	53.50				
58	防滑地砖 600×600	m²		5.00	63.80				
59	耐碱玻璃纤维网格布	m²		5.00	3.10				
60	成品木质门(成品)	m²		5.00	460.00				
61	90系列铝合金推拉门不小于2.0mm	m²		5.00	392.00				
62	普通铝合金平开门不小于2.0mm(成品)	m²		5.00	478.00				
63	68系列隔热铝合金推拉窗不小于1.8mm	m²		5.00	623.00				
64	50系列隔热铝合金平开窗不小于1.8mm	m²		5.00	648.00				
65	铝合金防雨百叶窗(成品)	m²		5.00	270.00				
66	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚	m²		5.00	32.18				
67	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚	m²		5.00	32.18				
68	乳白胶	kg		5.00	6.21				
69	聚乙烯泡沫塑料棒	kg		5.00	24.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

编号: SDXXJSZZF01

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
70	玻化微珠保温砂浆	m³		5.00	800.00				
71	碎石 GD20 商品细石砼 C20	m³		5.00	395.00				
72	中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5 轻集料	m³		5.00	419.78				
73	国V汽油 92#	kg		5.00	9.45				
74	轻柴油 0#	kg		5.00	7.76				
75	电	kW.h		5.00	1.08				
76	PVC-U排水管 DN75	m		5.00	9.96				
77	双壁波纹雨水管 DN110	m		5.00	17.87				
78	PP-R给水主管DN50	m		5.00	18.78				
79	PP-R给水主管DN40	m		5.00	11.31				
80	PP-R给水主管DN32	m		5.00	7.41				
81	PP-R给水主管DN25	m		5.00	5.20				
82	PP-R给水主管DN20	m		5.00	3.29				
83	PP-R给水主管DN15	m		5.00	3.29				
84	HDPE (聚乙烯) 双壁波纹排水主管DN200	m		5.00	65.86				
85	闸阀 DN50	个		5.00	85.38				
86	闸阀 DN32	个		5.00	42.18				
87	截止阀DN20	个		5.00	26.53				
88	截止阀DN25	个		5.00	42.10				
89	Y型过滤器 DN50	个		5.00	143.00				
90	倒流防止器DN50	个		5.00	578.00				
91	蹲式大便器	个		5.00	80.00				
92	刚性阻燃塑料管PC25	m		5.00	3.57				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 平桂区沙田镇狮洞小学教师周转房

编号: SDXXJSZZF01

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
93	刚性阻燃塑料管PC32	m		5.00	5.47				
94	刚性阻燃塑料管PC32	m		5.00	5.47				
95	镀锌钢管SC80	m		5.00	45.29				
96	镀锌钢管SC80	m		5.00	45.29				
97	单管荧光灯1x28WxFL~220V配电子镇流器	套		5.00	25.00				
98	安全出口疏散指示灯36V 1x3WxLED	套		5.00	75.00				
99	单向疏散指示灯36V 1x3WxLED	套		5.00	75.00				
100	楼层指示灯36V 1x3WxLED	套		5.00	75.00				
101	防尘防水灯(led) 20W	套		5.00	66.37				
102	吸顶灯1x18WxFL~220V	套		5.00	31.00				
103	吸顶灯1x7WxFL~220V	套		5.00	15.00				
104	应急双头灯/带蓄电池36V 2x3WxLED	套		5.00	62.47				
105	单联单控开关	个		5.00	9.51				
106	双联单控开关	个		5.00	14.07				
107	普通插座10A~220V	套		5.00	14.07				
108	电视插座10A~220V	套		5.00	13.07				
109	铜芯塑料绝缘导线BV-0.45/0.75KV-3*10	m		5.00	10.06				
110	铜芯塑料绝缘导线BV-0.45/0.75KV-2.5mm²	m		5.00	2.66				
111	铜芯塑料绝缘导线BV-0.45/0.75KV-4mm²	m		5.00	4.26				
112	铜芯塑料绝缘导线WDZN-BYJ-150/750V-3*4	m		5.00	6.59				
113	铜芯塑料绝缘导线BV-0.45/0.75KV-10mm²	m		5.00	10.06				
114	YJY-4*25+1*16mm²	m		5.00	142.49				
	合计								

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。