

昭平县富罗镇温泉桥危桥改造工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

工程量清单表

合同段：昭平县富罗镇温泉桥危桥改造工程

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-3	架设输电线路	m	500		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：昭平县富罗镇温泉桥危桥改造工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	81.6		
202-3	拆除结构物				
-a	钢筋混凝土结构（旧桥）	m3	63		
-b	浆砌片石上部结构（旧桥）	m3	157.5		
-c	挖除浆砌片石墩台	m3	1596		
-d	拆除浆砌结构物（边沟）	m3	56.7		
-g	拆除栏杆	m	90		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	640.8		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方回填	m3	178.79		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-a	M7.5浆砌片石边沟	m3	57.6		
216	锥坡				
216-1	C20片石混凝土挡土墙	m3	6.2		
216-2	M7.5浆砌片石锥坡护面	m3	4.5		
216-3	砂砾垫层	m3	1.5		
216-4	锥坡回填砂性土	m3	8.4		
216-5	开挖土方	m3	11.1		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：昭平县富罗镇温泉桥危桥改造工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	级配碎石垫层厚150mm	m2	1320		
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	20cm5%水泥稳定碎石基层	m2	340		
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚150mm	m2	340		
310	沥青表面处置与封层				
310-2	1cm沥青封油层	m2	340		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C35混凝土路面厚240mm	m3	81.6		
-b	C30混凝土路面厚200mm	m3	264		
-c	C30混凝土路面厚100mm	m3	86.49		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：昭平县富罗镇温泉桥危桥改造工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	1486		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	11594.8		
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	1526.4		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	16612.9		
403-3	上部结构钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	14795.8		
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	46.7		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	18885.8		
404	基坑开挖及回填				
404-5	筑岛填筑土方	m ³	400		
404-6	3米高编织袋围堰	m	35		
405	钻孔灌注桩				
405-1	机械成孔				
-a	D130cm灌注桩，机械钻孔	m	74		
-b	D140cm灌注桩，机械钻孔		26		
405-2	灌注桩C30混凝土	m ³	138.2		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-b	C30混凝土桥墩	m ³	20.4		
-c	C30混凝土盖梁	m ³	20.1		
-d	C30混凝土系梁	m ³	4.8		
-e	C50混凝土支座垫石	m ³	1.2		
-f	C30混凝土帽梁（含挡块）	m ³	40.3		
-g	C30混凝土耳墙、背墙	m ³	19.2		
410-5	C50混凝土湿接缝	m ³	9.8		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C30混凝土防撞墙	m ³	27.4		
-b	C30混凝土桥头搭板	m ³	38.1		
-c	C50混凝土伸缩缝	m ³	3.2		
411	预应力混凝土工程				
411-5	钢绞线	kg	4477.2		
411-8	预制预应力混凝土上部结构				
-a	C50预制混凝土箱梁（双导梁、龙门架和平面底座另计）	m ³	122.9		
-b	平面底座	m ²	204		
-c	双导梁（架设期暂按1个月，如实际架设期不同时重新组价计取）	t	115.7		
-d	跨墩门架（架设期暂按1个月，如实际架设期不同时重新组价计取）	t	29.7		
415	桥面铺装				
415-2	C40防水混凝土桥面铺装	m ³	57.12		
415-3	防水层				

工程量清单表

合同段：昭平县富罗镇温泉桥危桥改造工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-b	水性渗透型无机防水剂	m2	380.8		
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-4	Φ114×7×700mm铸铁泄水管	个	6		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座GYZd200×49	dm3	73.85		
416-2	减震橡胶块20mm厚	m2	1.6		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	模数式伸缩缝40型	m	19		
420	盖板涵、箱涵				
420-1	钢筋混凝土盖板涵（2-4*4m）	m	3		
清单 第400章 合计 人民币 元					