

南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设

工程

上限控制价工程量清单

招 标 人： 南宁市青秀区南阳镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人： 信永中和工程管理有限公司

(单位盖章)



审核委托人： 南宁市青秀区财政投资评审中心

(单位盖章)



2025年 7 月 2 日

上限控制价工程量清单

招标人：
 南宁市青秀区南阳镇人民政府
 (单位盖章)



造价咨询人：
 信永中和工程管理有限公司
 (单位盖章)



法定代表人
或其授权人：
 廖颖
 (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
 刘永飞
 (签字或盖章)

编制人：
 廖颖
 (造价人员签字)

复核人：
 信永中和工程管理有限公司
 (造价工程师签字盖章专用章)



审核委托人：
 南宁市青秀区财政投资评审中心
 (单位盖章)



编制时间：
 2025年 5月 29 日

复核时间：
 2025年 7 月 2 日

工程 房屋及构筑物工程

单 位 工 作 量 分 配 表



人 员 名 单



人 员 名 单

马永/马

人 员 名 单

马永/马

人 员 名 单

人 员 名 单

人 员 名 单

人 员 名 单



人 员 名 单

马永/马

人 员 名 单

人 员 名 单

人 员 名 单



2023年7月2日

2023年7月2日

总 说 明

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第1页 共1页

一、工程概况:

1. 地点: 本工程为南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程, 建设地点为南宁市青秀区南阳镇; 1#鸡舍总建筑面积为2640.44m², 建筑占地面积为1324.90m², 地上二层, 建筑高度为5.41m;
2. 编制范围: 土建工程、装饰工程、钢结构工程、电气工程、给排水工程等工程。

二、编制依据:

(一) 图纸及其他:

1. 设计图纸及有关设计说明;
2. 与图纸有关的图集。

(二) 工程量计算规则:

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
2. 《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
3. 《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013);
4. 《〈建设工程工程量计算规范〉(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本)。

(三) 定额计价依据:

1. 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
2. 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
3. 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;
4. 《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年〈广西壮族自治区建设工程费用定额〉的通知》(桂建标[2016]16号);
5. 现行的有关配套文件。

三、工程取费:

1. 增值税计税方法: 一般计税法;
2. 《建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)。
3. 《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)。
4. 人工费、管理费、安全文明施工费、规费按桂建标[2023]7号文执行; 已颁布实施新版消耗量定额及其配套费用定额的按其规定执行;
5. 费用除了安全文明施工费、环境保护费、临时设施费、工程排污费按建筑面积区域相应计取外, 其他有弹性的费率按中值取费;
6. 主要材料价格: 本次材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2025年第05期上下半月刊价格, 缺项材料价格依据市场询价;
7. 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》增加“安全责任保险费”。

三、工程预算内容:

1. 计量软件: 广联达BIM土建计量平台GTJ2025(土建模块、钢筋模块)、广联达BIM钢结构计量GJG2021;
2. 计价软件: 博奥云计价(版本号: 2.0.0.1)。

四、其他说明:

1. 弃土运距: 按3km考虑, 余方弃置已含合理运距, 结算不另增加运距。
2. 不计消纳费, 投标人报价自行考虑。
3. 本工程所有砂浆均为预拌砂浆湿拌。

建设项目投标报价汇总表

工程名称:南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1#鸡舍-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
1#鸡舍-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
1#鸡舍_市政工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
1#鸡舍-建筑工程							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
1	010101001001	平整场地 1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:投标人自行考虑 3. 取土运距:投标人自行考虑	m²	1321.78			
2	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:综合考虑,满足图纸设计要求 3. 综合考虑场内土方临时堆放、二次运输费用、附着物清理等	m³	22.68			
3	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:综合考虑,满足图纸设计要求 3. 综合考虑场内土方临时堆放、二次运输费用、附着物清理等	m³	508.47			
4	010103001001	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 土质要求:符合设计要求的合格土源 3. 填方来源:基础土方	m³	442.56			
5	010103002001	余土弃置 1. 土壤类别:基础土方 2. 运距:3km 3. 余方弃置已含合理运距, 结算不另增加运距	m³	88.59			
	3.	A.3 砌筑工程					
6	010401001001	砖基础 1. 部位:水帘池墙体 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结实心砖 3. 墙体厚度:120 4. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m³	2.55			
7	010401001002	砖基础 1. 部位:格栅池墙体 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结实心砖 3. 墙体厚度:200 4. 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆砌筑	m³	5.62			
8	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖 2. 墙体厚度:190(内外墙) 3. 砂浆种类、强度等级:M10混合砂浆	m³	22.05			
9	010401013001	砖散水、地坪 1. 做法详见:11ZJ901-5-1 2. 平铺非粘土砖一层1:3水泥砂浆填缝 3. 25厚中砂铺垫 4. 150厚三七灰土 4. 素土夯实	m²	74.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. 散水与墙体交接处填建筑嵌缝膏, 含聚苯 乙烯泡沫衬条					
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	卫生间100厚垫层 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	0.31			
11	010501001002	水帘池、格栅池垫层 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	2.56			
12	010501001003	基础垫层 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	21.08			
13	010501004001	满堂基础 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	1.52			
14	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	33.92			
15	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	18.30			
16	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	13.95			
17	010501006001	混凝土基座 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	0.04			
18	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	4.41			
19	010507001001	坡道 1. 做法参照: 11ZJ901-19-1 2. 20厚1:2水泥砂浆随打随压光加做 100×100菱形防滑凹槽 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实	m ²	5.00			
20	010512008001	格栅池盖板 1. 做法参照: 08J933-1/Y4/B 2. C20钢筋混凝土预制板	m ³	1.35			
21	010501001004	柱脚细石混凝土 1. 混凝土种类: 细石混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	1.09			
22	010501001005	柱后浇层 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	1.09			
23	010501001006	柱脚混凝土 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	6.54			
24	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内 1. 钢筋种类、规格: HPB300 Φ10以内	t	0.133			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 其他: 包含钢筋运输、调直、制作、安装等全部费用					
25	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以内 1. 钢筋种类、规格: HRB400 ▶10以内 2. 其他: 包含钢筋运输、制作、安装等全部费用	t	4.363			
26	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 ▶10以上 1. 钢筋种类、规格: HRB400 ▶10以上 2. 其他: 包含钢筋运输、制作、安装等全部费用	t	6.187			
27	010516002001	铁件 预埋铁件 1. 材料规格: 综合考虑 2. 材料种类: 综合考虑	t	0.100			
28	010516001001	地脚螺栓 1. 锚栓采用Q235B钢制成, 材质应符合结构说明相关要求 2. 锚栓规格为M16、M20等综合 3. 包含锚栓盖板、垫板	t	1.266			
		A.6 金属结构工程					
29	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格: 镀锌方管140*140*3、80*80*3、120*120*3、150*150*3、100*100*3 2. 单根柱质量: 3t以内 3. 构件运距: 3km 4. 包含制作、安装及运输	t	12.268			
30	010604001001	钢梁 1. 钢材品种、规格: 镀锌方管80*140*3、40*80*2、HN150*100*4.5*6 2. 单根质量: 3t以内 3. 构件运距: 3km 4. 包含制作、安装及运输	t	30.838			
31	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格: 详设计图纸, 包含拉杆、撑杆、斜拉杆、钢系杆、支撑 2. 单根质量: 3t以内 3. 构件运距: 3km 4. 包含制作、安装及运输, 钢材热镀锌 275g/m²	t	1.109			
32	010606002001	屋面钢檩条 1. 钢材品种、规格: C120*50*20*2.0 2. 单根质量: 3t以内 3. 构件运距: 3km 4. 包含制作、安装及运输, 钢材热镀锌 275g/m²	t	5.470			
33	010606002002	墙面钢檩条 1. 钢材品种、规格: 镀锌方管100*50*2 2. 单根质量: 3t以内 3. 构件运距: 3km 4. 包含制作、安装及运输, 钢材热镀锌 275g/m²	t	4.129			
34	010606013001	零星钢构件 1. 部位: 支撑加强横管	t	0.369			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 钢材品种、规格: B20*1.2 3. 构件运距: 3km 4. 包含制作、安装及运输, 钢材热镀锌 275g/m ²					
35	010606008001	钢梯 1. 楼梯形式: 15J401-T4-A06 2. 钢梯形式: 踏步式 3. 构件运距: 3km 4. 具体做法满足设计要求	t	1.709			
36	040901010001	高强螺栓(铆钉) 1. 材料种类: 摩擦型连接, 采用10.9级大六角头高强螺栓及连接副 2. 材料规格: M20	套	16			
37	040901010002	高强螺栓(铆钉) 1. 材料种类: 摩擦型连接, 采用10.9级大六角头高强螺栓及连接副 2. 材料规格: M16	套	58			
		A.7 屋面及防水工程					
38	010904002001	楼(地)面涂膜防水(地面3) 1. 部位: 卫生间 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料, 沿墙上翻 300 3. 刷基层处理剂一道	m ²	4.99			
39	010904001001	楼(地)面卷材防水(地面3) 1. 部位: 卫生间 2. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 3. 刷基层处理剂一道	m ²	4.99			
40	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1. 部位: 水帘池壁 2. 15厚1:2水泥砂浆(掺5%防水剂), 水泥 膏面	m ²	44.84			
41	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 1. 部位: 水帘池底 2. 15厚1:2水泥砂浆(掺5%防水剂), 水泥 膏面	m ²	9.00			
42	010903002001	墙面涂膜防水(外墙2) 1. 部位: 楼梯间、卫生间标高0.600m以下 部分 2. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料	m ²	15.12			
43	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)(外墙2) 1. 部位: 砖砌外墙, 标高0.600m以下部分 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆防水层	m ²	125.16			
44	010901002001	钢结构坡屋面(屋面1) 1. 部位: 楼梯间屋面、舍体屋面、出鸡平台 屋面 2. 型材品种、规格: 820型0.426厚彩钢瓦, 暗扣 3. 50厚带锡纸岩棉错缝满铺 4. 900型0.326厚压小坑槽钢板 5. 檐口做法参照: 17J925-1/2-25/1 6. 所有板材切口必须用环氧树脂封口防腐 处理用环氧树脂封口防腐处理、外漏口均 采用0.4mm厚彩钢收边覆盖密封	m ²	1425.08			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
45	010901002002	屋脊板 1. 型材品种、规格: 0.8mm厚彩钢板 2. 做法参照: 17J925-1/2-27/5	m	81.40			
46	010901002003	水帘池盖彩钢板 1. 1050型50厚泡沫夹芯板 (0.426厚彩钢板+50厚泡沫+0.8厚PVC板)	m ²	12.32			
47	010902007001	高低跨泛水处理 1. 做法参照: 17J925-1/2-33/18 2. 具体做法详见设计图纸及图集	m ²	11.20			
	8.	A. 8 保温、隔热、防腐工程					
48	011001005001	卫生间地面 (地1) 1. 部位: 卫生间 (下沉式卫生间防水地面) 2. 350厚LC7.5轻集料混凝土填充层找坡, 坡向地漏	m ²	3.10			
49	011001003001	保温隔热墙面 (外墙1) 1. 部位: 压型金属板外墙 2. 50mm厚泡沫玻璃板 3. 0.3mm厚聚乙烯膜	m ²	315.57			
	9.	A. 9 楼地面工程					
50	011101003001	细石混凝土楼地面 (地面1) 1. 部位: 一层鸡舍 2. 地面做4m*6m分隔缝, 并灌沥青填充 3. 60厚C20细石混凝土, 随打随抹光 4. 30厚石粉找平	m ²	1225.50			
51	011101003002	细石混凝土楼地面 (地面2) 1. 部位: 一层操作间、出鸡平台 2. 地面做4m*6m分隔缝, 并灌沥青填充 3. 80厚C20细石混凝土, 随打随抹光	m ²	44.99			
52	011101001001	水泥砂浆楼地面 (地面3) 1. 部位: 卫生间 2. 25厚1:2水泥砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆保护层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	3.10			
53	011101001002	楼承板楼面 (楼面2) 1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 100厚楼承板, 随打随抹平 (3厚波纹板) 3. C25钢筋混凝土, 板内配筋双层双向通长C6@150	m ²	14.00			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
54	010605002001	双层压型金属板复合保温外墙 (外墙1) 1. 部位: 压型金属板外墙 2. 0.426mm厚外层压型金属板 3. 0.326mm厚内层压型金属板 4. 所有板材切口必须用环氧树脂封口防腐处理用环氧树脂封口防腐处理、外漏口均采用0.4mm厚彩钢收边覆盖密封 5. 所有外墙板与瓦板交接处用耐候胶密封	m ²	315.57			
55	010605002002	双层压型金属板复合保温内墙 (内墙1) 1. 部位: 楼梯间、卫生间标高0.600m以上部分	m ²	45.86			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 0.426mm厚外层压型金属板 3. 0.326mm厚内层压型金属板 4. 所有板材切口必须用环氧树脂封口防腐 处理用环氧树脂封口防腐处理、外漏口均 采用0.4mm厚彩钢收边覆盖密封 5. 所有外墙板与瓦板交接处用耐候胶密封					
56	011201004001	立面砂浆找平层(外墙1) 1. 部位: 砖砌外墙, 标高0.600m以下部分 2. 15厚1:2.5水泥砂浆, 素水泥浆抹光	m ²	250.32			
57	011201004002	立面砂浆找平层(内墙2) 1. 部位: 楼梯间、卫生间标高0.600m以下 部分 2. 12厚1:3水泥砂浆 3. 5厚1:2水泥砂浆抹面压光	m ²	14.16			
	12.	A. 12 门窗工程					
58	010802003001	钢质乙级防火门 1. 经消防权威机构检测合格的产品 2. 含制作、运输、安装及五金配件等 3. 不含防火锁、闭门器、防火铰链、顺序 器等特殊五金	m ²	17.60			
59	桂010811001001	特殊五金 防火锁	把	5			
60	桂010811001002	特殊五金 闭门器	套	5			
61	桂010811001003	特殊五金 防火铰链	副	27.00			
62	桂010811001004	特殊五金 顺序器	套	4			
63	010807001001	50系列铝合金平开窗 不带亮(洞口尺寸≤ 2m ²) 1. 玻璃品种、厚度: 磨砂5mm无色透明玻璃 2. 铝合金型材壁厚: 1.8mm普通铝合金框 3. 含五金配件及运输、安装	m ²	0.36			
64	010807001002	90系列铝合金固定窗(救援窗(洞口尺寸 ≤2m ²) 1. 玻璃品种、厚度: 安全玻璃(易于破碎) 2. 铝合金型材壁厚: 1.8mm普通铝合金框 3. 含五金配件及运输、安装 4. 设置可在室内和室外识别的永久性明显 标志	m ²	1.98			
65	010807001003	90系列铝合金推拉窗 不带亮(洞口尺寸≤ 2m ²) 1. 玻璃品种、厚度: 5mm无色透明玻璃 2. 铝合金型材壁厚: 1.8mm普通铝合金框 3. 含五金配件及运输、安装	m ²	2.55			
66	010807001004	50系列铝合金平开窗 不带亮(洞口尺寸≤ 2m ²) 1. 玻璃品种、厚度: 5mm无色透明玻璃 2. 铝合金型材壁厚: 1.8mm普通铝合金框 3. 含五金配件及运输、安装	m ²	1.98			
67	010807003001	金属百叶窗 1. 百页窗采用100系列铝合金百页窗 2. 铝合金型材壁厚: 1.8mm普通铝合金框 3. 百叶窗内设不锈钢防虫网	m ²	12.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 含五金配件及运输、安装					
	14.	A. 14 其他装饰工程					
68	011503001001	镀锌栏杆 1. 部位: 出鸡平台栏杆、钢梯栏杆 1. 栏杆高度: 1100mm 2. 扶手: $\phi 42 \times 2.5$ 镀锌钢管 3. 竖杆: $\phi 32 \times 2.5$ 镀锌钢管 4. 立柱: $\phi 42 \times 2.5$ 镀锌钢管	m	30.19			
69	011505001001	洗漱台 1. 做法参见: 15ZJ512 1/41 2. L50*32*3 支架 3. 20厚大理石台面, 1:1.6 水泥砂浆	m ²	0.35			
70	011505008001	卫生纸盒 1. 做法参见: 15ZJ512-54-1 2. 不锈钢挂式手纸盒	个	1			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
71	011702001001	垫层 1. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m ²	98.32			
72	011702001002	满堂基础 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	2.72			
73	011702001003	独立基础 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	156.94			
74	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质: 基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	139.52			
75	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度: 3.6m 以内	m ²	152.23			
76	011702001004	混凝土基座 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑	m ²	3.20			
77	011702028001	扶手、压顶 1. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m	220.45			
78	011702001005	柱脚细石混凝土 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m ²	12.10			
79	011702001006	柱后浇层 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m ²	12.10			
80	011702001007	柱脚混凝土 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m ²	72.60			
81	011702029001	坡道 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m ²	1.40			
82	011702029002	散水 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m ²	42.76			
	011703	垂直运输					
83	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式: 单层厂房 2. 建筑物垂直高度: 建筑物垂直运输高度 20m 以内	m ²	2637.32			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 泵送、非泵送: 泵送					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
84	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
85	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	175.67			
1#鸡舍-安装工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
86	030404017001	1AW总配电箱 1. 安装方式: 底边距地1.5m 壁上明装	台	1			
87	030404017002	一层AL1普通配电箱 1. 安装方式: 底边距地1.5m 壁上明装	台	1			
88	030404017003	二层AL2普通配电箱 1. 安装方式: 底边距地1.5m 壁上明装	台	1			
89	030404016001	1AK控制箱 1. 安装方式: 底边距地1.5m 壁上明装	台	1			
90	030404016002	锅炉热水循环泵控制箱 1. 安装方式: 落地安装	台	1			
91	030404016003	水泵控制箱 1. 安装方式: 落地安装	台	1			
92	030412002001	工厂灯 1*22W 1. 安装形式: 底边距地2.5m 吊装	套	120			
93	030412001001	吸顶灯 (配红外感应延时开关) 250V, 22W 1. 安装形式: 吸顶安装	套	5			
94	030412001002	防水防尘灯 250V, 22W 1. 安装形式: 吸顶安装	套	1			
95	030404033001	排气扇 250V, 40W 1. 安装形式: 吸顶安装	台	1			
96	030404034001	暗装二极跷板开关 250V 10A 1. 安装方式: 壁上暗装, 底边距地1.0m	套	1			
97	030408001001	铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV-4X50mm ²	m	10.98			
98	030408006001	电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 干包式 终端头 YJV-0.6/1KV-4X50mm ²	个	1			
99	030408001002	铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1kV-5x10mm ²	m	13.12			
100	030408001003	铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1kV-5x6mm ²	m	7.76			
101	030411001001	刚性阻燃塑料管 PC20 明配	m	2122.54			
102	030411001002	刚性阻燃塑料管 PC25 明配	m	96.59			
103	030411001003	刚性阻燃塑料管 PC40 明配	m	8.58			
104	030411004001	管内穿铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	1820.50			
105	030411004002	管内穿铜芯塑料绝缘导线 BV-4mm ²	m	5251.30			
	030409	防雷及接地装置					
106	030409002001	接地扁钢 不锈钢扁钢-40x4 1. 材质、规格: 不锈钢扁钢-40x4	m	946.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
107	030409003001	避雷引下线 1. 利用钢结构柱子及建筑物钢筋混凝土柱子内两根大于或等于Φ16主筋通长焊接做防雷引下线	m	56.16			
108	030409008001	总等电位端子箱	台	1			
109	030409008002	接地电阻检测卡	块	2			
110	030414011001	接地装置调试	系统	1			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
111	030507009001	监控观察32寸 1. 安装方式:底边距地1.5m	台	1			
112	030507008001	高清数字彩色枪机式摄像机 1. 安装方式:底边距地3.0m	台	7			
113	030411001004	刚性阻燃塑料管 PC20 明配	m	260.48			
114	030502005001	管内穿六类非屏蔽双绞线 UTP-CAT6	m	264.48			
115	030502005002	管内穿监控线WDZ-RVV-2*1.5mm ²	m	264.84			
	9.	B9 给排水、燃气工程					
116	031001007001	EM-PSP钢塑复合压力管 DN65 1. 连接形式:电磁感应双热熔管件连接	m	1.25			
117	031001007002	EM-PSP钢塑复合压力管 DN50 1. 连接形式:电磁感应双热熔管件连接	m	4.40			
118	031001007003	EM-PSP钢塑复合压力管 DN40 1. 连接形式:电磁感应双热熔管件连接	m	11.56			
119	031001007004	EM-PSP钢塑复合压力管 DN32 1. 连接形式:电磁感应双热熔管件连接	m	12.00			
120	031001007005	EM-PSP钢塑复合压力管 DN25 1. 连接形式:电磁感应双热熔管件连接	m	755.24			
121	031001007006	EM-PSP钢塑复合压力管 DN20 1. 连接形式:电磁感应双热熔管件连接	m	1.55			
122	031001006001	PVC-U塑料排水管 De50 1. 连接形式:专用胶粘接	m	2.32			
123	031001006002	PVC-U塑料排水管 De110 1. 连接形式:专用胶粘接	m	56.04			
124	031001006003	PVC-U过阳台塑料雨水管 De75 1. 连接形式:专用胶粘接	m	27.50			
125	031003001001	自动排气阀 DN20	个	2			
126	031003003001	闸阀 DN65	个	1			
127	031003001002	闸阀 DN40	个	2			
128	031003001003	截止阀 DN50	个	2			
129	031003001004	截止阀 DN25	个	11			
130	031003001005	截止阀 DN20	个	2			
131	031003001006	真空破坏器 DN25	个	10			
132	031004003001	洗脸盆 1. 材质:陶瓷 2. 含水嘴及五金配件	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
133	031004006001	蹲式大便器 1. 带自闭式冲洗阀	套	1			
134	桂031004020001	陶瓷芯节水龙头 DN15	个	3			
135	桂031004021001	地漏 DN50	个	8			
136	桂031004021002	地漏 DN75	个	12			
137	桂031004021003	不锈钢网框地漏 De160 1. 材质: 不锈钢	个	6			
138	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	具	28			
		单价措施项目					
1#鸡舍_市政工程							
		分部分项工程					
	1.	土石方工程					
139	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土	m ³	78.75			
140	040103001001	回填方 1. 填方来源: 原土回填	m ³	77.17			
141	040103002001	余方弃置 1. 暂按3km计算, 余方弃置已含合理运距, 结算不另增加运距	m ³	1 58			
	6.	管网工程					
142	040501004001	EM-PSP钢塑复合压力管 DN100 1. 连接形式: 电磁感应双热熔管件连接 2. 含管道消毒冲洗、试压	m	70.84			
143	040501004002	HDPE双壁波纹管 De160 1. 连接形式: 橡胶圈连接 2. 环刚度SN=8KN/m ² 3. 含管道闭水试验	m	21.33			
144	040501004003	HDPE双壁波纹管 De200 1. 连接形式: 橡胶圈连接 2. 环刚度SN=8KN/m ² 3. 含管道闭水试验	m	34.24			
145	040501004004	HDPE双壁波纹管 De300 1. 连接形式: 橡胶圈连接 2. 环刚度SN=8KN/m ² 3. 含管道闭水试验	m	22.39			
146	040502009001	水表DN100	个	1			
147	040502005001	闸阀 DN100	个	9			
148	040502005002	止回阀 DN100	个	1			
149	040502005003	Y型过滤器 DN100	个	1			
150	040504003001	圆形塑料污(雨水)检查井 ³ 500 1. 检查井安装详图集08SS523 2. 具体参数详设计图纸	座	3			
151	桂010507011001	玻璃钢化粪池 有限容积4立方	座	1			
		单价措施项目					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第1页 共1页

[illegible]

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第1页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
1		◆材料◆			
2	010103001	螺纹钢HRB400 ▶10以内(综合)	t		
3	010103002	螺纹钢HRB400 ▶10以上(综合)	t		
4	010301002	钢丝 Φ1.6	kg		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
7	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
8	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
9	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
10	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
11	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
12	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
13	012102001	等边角钢(综合)	t		
14	012105001	镀锌角钢(综合)	t		
15	012703001	镀锌型钢(综合)	t		
16	012901001	钢板(综合)	t		
17	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
18	012902023	钢板 2.6~3.2mm	kg		
19	012902027	钢板 3~10mm	kg		
20	012904001	镀锌钢板(综合)	t		
21	012907006	镀锌铁皮26# 0.5mm	m ²		
22	012913002	花纹钢板 4~8mm	t		
23	012914007	钢垫板(综合)	t		
24	012914011	固定支板	只		
25	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
26	014902001	角铝(综合)	m		
27	014903002	槽铝 75mm	m		
28	014904001	工字铝(综合)	m		
29	015302003	铅板 3mm	kg		
30	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
31	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
32	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
33	020102004	石棉橡胶板 1~6mm	kg		
34	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
35	020102006	石棉橡胶板 中压 0.8~6mm	kg		
36	020303002	橡胶密封条 20×4	m		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第2页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
37	020310001	密封带 3×20mm	m		
38	020901001	聚乙烯薄膜 0.3mm	m ²		
39	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
40	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
41	022705003	棉丝	kg		
42	022705004	棉纱头	kg		
43	022706010	破布	kg		
44	022901001	麻袋	条		
45	022902001	麻绳	kg		
46	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
47	023301001	草袋	m ²		
48	023301003	草袋片	片		
49	030101001	铆钉(综合)	百个		
50	030104004	铝拉铆钉 M5×40mm	百个		
51	030108001	自攻螺钉	百个		
52	030109001	自攻螺钉带盖 M5.5	百个		
53	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
54	030112001	木螺钉	百个		
55	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
56	030112013	木螺钉 M4×60	个		
57	030112018	木螺钉 M6×50	个		
58	030125001	螺栓(综合)	kg		
59	030125001	螺栓(综合)	kg		
60	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
61	030126062	螺栓 M16×50~80	套		
62	030126065	螺栓 M16×60~90	套		
63	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
64	030132001	不锈钢膨胀螺栓 M16×100	套		
65	030143001	对拉螺栓	kg		
66	030144002	高强螺栓 M16	套		
67	030144004	高强螺栓 M20	套		
68	030148002	地脚螺栓	kg		
69	030156001	膨胀螺栓	套		
70	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
71	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
72	030156018	膨胀螺栓 M10	套		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第3页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
73	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
74	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
75	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
76	030182005	塑料胀管 $\Phi 6 \sim 8$	颗		
77	030183001	铁钉(综合)	kg		
78	030311004	防火铰链	副		
79	030312001.1	闭门器(明装)	套		
80	030312001.2	顺序器(明装)	套		
81	030316018	防火锁	把		
82	030701006	不锈钢卫生纸盒	个		
83	031311001	电焊条(综合)	kg		
84	031311001	电焊条(综合)	kg		
85	031311002	电焊条 结422 $\Phi 2.5 \sim 3.2$	kg		
86	031321001	焊锡丝 综合	kg		
87	031321003	焊锡	kg		
88	031321003	焊锡	kg		
89	031324001	不锈钢焊丝	kg		
90	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
91	031337001	冲击钻头(综合)	根		
92	031337010	冲击钻头 $\Phi 12$	个		
93	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
94	031345001	钢锯条	根		
95	031347001	砂纸	张		
96	031347004	铁砂布	张		
97	032104001	钢板网(综合)	m ²		
98	032116001	铁件(综合)	kg		
99	032116004	预埋铁件	kg		
100	032118012	锚固栓	只		
101	032125003	彩钢内外扣槽	m		
102	032126001	彩钢堵头	m		
103	040101001	水泥(综合)	t		
104	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
105	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
106	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
107	040102004	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		
108	040301001	砂(综合)	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第4页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
109	040301001	砂(综合)	m ³		
110	040301001	砂(综合)	m ³		
111	040301003	细砂	m ³		
112	040301004	中砂	m ³		
113	040301006	天然中(粗)砂	m ³		
114	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
115	040701001	陶粒	m ³		
116	040902001	生石灰	kg		
117	040904003	滑石粉	kg		
118	040905001	粘土	m ³		
119	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
120	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
121	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
122	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
123	043004001	预拌砌筑砂浆 YQ5	m ³		
124	043004002	预拌砌筑砂浆 YQ7.5	m ³		
125	043004003	预拌砌筑砂浆 YQ10	m ³		
126	043004004	预拌砌筑砂浆 YQ15	m ³		
127	043004005	预拌砌筑砂浆 YQ20	m ³		
128	043005004	预拌内墙抹灰砂浆 YMn15	m ³		
129	043006002	预拌地面砂浆 YD15	m ³		
130	043006003	预拌地面砂浆 YD20	m ³		
131	050101001	木材(综合)	m ³		
132	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
133	050301002	一等杉木板材	m ³		
134	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m ³		
135	050306001	周转板枋材	m ³		
136	050306002	周转枋材	m ³		
137	050306003	周转板材	m ³		
138	052502007	垫木	m ³		
139	052502007	垫木	m ³		
140	081703001	洗漱台石板材(成品)	m ²		
141	090508001	彩钢板 0.8mm	m ²		
142	090508002	彩钢板 0.5mm	m ²		
143	090508004.1	820型0.426厚彩钢瓦	m ²		
144	090508006	压型彩钢板 0.326mm	m ²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第5页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
145	090508008	压型彩钢板 0.426mm	m ²		
146	090508010.1	900型0.326厚压小坑槽彩钢板	m ²		
147	090508012	包角彩板	m ²		
148	090508015	彩钢夹芯板(轻质隔热) 50mm	m ²		
149	110305001.1	钢质乙级防火门(成品)	m ²		
150	110908001.1	90系列铝合金推拉窗 不带亮≤2m ²	m ²		
151	110910001.1	50系列铝合金平开窗 不带亮≤2m ²	m ²		
152	110911001.1	90系列铝合金固定窗(成品) 不带亮≤2m ²	m ²		
153	110911002.1	100系列铝合金百页窗	m ²		
154	122310001.1	Φ42*2.5镀锌钢管弯头	个		
155	130102001	调和漆(综合)	kg		
156	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
157	130132001	油灰	kg		
158	130507001	防锈漆	kg		
159	130507001	防锈漆	kg		
160	130519001	沥青绝缘漆	kg		
161	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
162	130528002	聚氨酯沥青防水涂料	kg		
163	130705002	铅油	kg		
164	133101004	石油沥青 10#~30#	kg		
165	133321002	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 3.0mm厚	m ²		
166	133503001	防水胶(310g/支)	支		
167	133504001	防水粉	kg		
168	133504001	防水粉	kg		
169	133508001	建筑油膏	kg		
170	133510001	密封膏	支		
171	133901001	防腐油	kg		
172	134101001	嵌缝料	kg		
173	140101001	清油	kg		
174	140501003	油漆溶剂油	kg		
175	140702001	机油(综合)	kg		
176	140901002	电力复合酯 一级	kg		
177	143102002	盐酸 31%	kg		
178	143124001	漂白粉	kg		
179	143124002	漂白粉 32%	kg		
180	143303001	硬酯酸 一级	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第6页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
181	143309001	丙酮	kg		
182	143520001	隔离剂	kg		
183	143537002	聚合物乳液	kg		
184	143901001	乙炔气	m ³		
185	143901002a	乙炔气 (带气瓶)	kg		
186	143901002	乙炔气	kg		
187	143906001	氧气	m ³		
188	143906001	氧气	m ³		
189	143908001	氩气	m ³		
190	144113003	玻璃胶 350g	支		
191	144114004	密封胶	支		
192	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
193	144116003	胶合剂	kg		
194	144116005	粘合剂	kg		
195	144116018	泡沫玻璃粘结剂	kg		
196	144116023	界面处理剂	t		
197	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
198	144309001	塑料粘胶带	卷		
199	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
200	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
201	150301007	岩棉板 δ 50	m ³		
202	151302001	聚苯乙烯泡沫板	m ³		
203	151502001.1	50mm厚泡沫玻璃板	m ²		
204	152302002	泡沫玻璃抹面砂浆	kg		
205	170103005	焊接钢管 DN40	m		
206	170508017.1	Φ 32*2.5镀锌钢管	m		
207	170508030.1	Φ 42*2.5镀锌钢管	m		
208	172502001	PP-R给水管 de20	m		
209	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
210	172513000	塑料软管	kg		
211	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
212	172703000	橡胶管	m		
213	172801006	钢塑复合管 DN50	m		
214	180314002	钢制弯头 DN20	个		
215	180317002	直角弯头 FBN20	个		
216	180317003	直角弯头 FBN25	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第7页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
217	180317005	直角弯头 FBN40	个		
218	180320002	钢制丝堵 DN20	个		
219	180327001	外丝 DN15	个		
220	181510002	钢制管箍 DN20	个		
221	181515002	钢制活接头 DN20	个		
222	181515003	钢制活接头 DN25	个		
223	181515005	钢制活接头 DN40	个		
224	181515006	钢制活接头 DN50	个		
225	182101002	伸缩接头 FSE20	个		
226	182101003	伸缩接头 FSE25	个		
227	182101005	伸缩接头 FSE40	个		
228	182501002	塑料管卡 de25	个		
229	182501003	塑料管卡 de32	个		
230	182501004	塑料管卡 de40	个		
231	182501005	塑料管卡 de50	个		
232	182501007	塑料管卡 de75	个		
233	182501008	塑料管卡 de110	个		
234	182504005	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		
235	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
236	182504007	镀锌管卡子(给水管用)DN65	个		
237	182513001	镀锌扁钢卡子 -25×4	kg		
238	182519002	固定卡子 3×80	套		
239	182524002	管码 FCL20	个		
240	182524003	管码 FCL25	个		
241	182526002	管码 FSA20	个		
242	182526003	管码 FSA25	个		
243	182526005	管码 FSA40	个		
244	200108007	平焊法兰 1.6MPa DN65	副		
245	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
246	213321000	大便器胶皮碗	个		
247	213321001	便器接头 De130×110	个		
248	213322001	存水弯 De32	个		
249	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
250	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
251	213322011	存水弯 塑料 S型 DN75	个		
252	213322013	存水弯 塑料 S型 DN150	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第8页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
253	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
254	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
255	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
256	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
257	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
258	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
259	290619002	T型接头 FTE20	个		
260	290619003	T型接头 FTE25	个		
261	290619005	T型接头 FTE40	个		
262	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
263	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
264	290622005	阻燃管接头 FST40	个		
265	290628002	塑料护口 15~20	个		
266	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
267	290901002	瓷接头 (双)	个		
268	290905007	铜接线端子 DT-35mm ²	个		
269	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个		
270	291111001	开关盒	个		
271	291112001	接线盒	个		
272	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
273	330107020	Z形支撑	m		
274	340105003	钨棒	kg		
275	340701001	塑料手套 ST型	副		
276	341101001	水	m ³		
277	341101001	水	m ³		
278	341105001	木炭	kg		
279	341105003	木柴	kg		
280	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
281	341508001	其他材料费	元		
282	341508001	其他材料费	元		
283	341508001	其他材料费	元		
284	341508003	其他材料费	元		
285	341508006	其他材料费	元		
286	341509001	校验材料费	元		
287	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
288	350104002	复合木模板面板	m ²		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第9页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
289	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
290	350907003	钢支架摊销	kg		
291	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
292	370501001	油浸枕木	m ³		
293	370905001	钢垫板	kg		
294	B-C	成品挂物钩 材料费	个		
295	B-C	不锈钢单开夹芯门 材料费	m ²		
296	B-C	不锈钢双开夹芯门 材料费	m ²		
297	B-C	30厚石粉找平 材料费	m ²		
298	B-C.1	钢构墙体通风小窗 材料费	个		
299	B-C.2	鸡舍水帘 材料费	m ²		
300	B-C.3	玻璃磨砂 材料费	m ²		
301	B-C.4	5mm平板浮法玻璃与安全易碎玻璃的补差 材料费	m ²		
302	B-C.5	不锈钢防虫网 材料费	m ²		
303	B-C.6	3厚波纹板 材料费	m ³		
304	B-C.7	20mm厚纤维水泥板 材料费	m ²		
305	B-C.8	鸡舍账目 材料费	m ²		
306	S800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
307	S800702002	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2	m ³		
308		◆商品砼◆			
309	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m ³		
310	043103005.1	碎石 GD20 商品普通砼 C30[商品砼]	m ³		
311	043103005.2	碎石 GD20 商品普通砼 C30[商品砼]	m ³		
312	043104002	预拌普通混凝土 C15	m ³		
313	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³		
314	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m ³		
315	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³		
316	043104004.3	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m ³		
317	043104005	预拌普通混凝土 C30	m ³		
318	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m ³		
319		◆配合比◆			
320	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
321	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
322	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
323	800702002	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2	m ³		
324	800702003	水泥防水砂浆 (加防水粉5%) 1:2.5	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第10页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
325	800704001	普通沥青砂浆 1:2:6	m ³		
326	801101001	素水泥浆	m ³		
327	802122009	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C25	m ³		
328	802302002	中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC7.5	m ³		
329	803101002	灰土 3:7	m ³		
330		◆主材◆			
331	172500000.1	PVC-U塑料排水管 De50	m		
332	172500000.2	PVC-U塑料排水管 De110	m		
333	172500000.3	刚性阻燃塑料管 PC20 明配	m		
334	172500000.4	刚性阻燃塑料管 PC25 明配	m		
335	172500000.5	塑料管 PC40	m		
336	172500000Z.1	EM-PSP钢塑复合压力管 DN100	m		
337	172502000.1	EM-PSP钢塑复合压力管 DN50	m		
338	172502000.2	EM-PSP钢塑复合压力管 DN40	m		
339	172502000.3	EM-PSP钢塑复合压力管 DN32	m		
340	172502000.4	EM-PSP钢塑复合压力管 DN25	m		
341	172502000.5	EM-PSP钢塑复合压力管 DN20	m		
342	172502000.6	EM-PSP钢塑复合压力管 DN65	m		
343	172504000.1	PVC-U过阳台塑料雨水管 De75	m		
344	172506000	HDPE双壁波纹管 De200	m		
345	172506000	HDPE双壁波纹管 De160	m		
346	172506000	HDPE双壁波纹管 De300	m		
347	194103000	截止阀 DN25	个		
348	194103000.1	截止阀 DN20	个		
349	194103000.2	真空破坏器 DN25	个		
350	194103000.3	闸阀 DN40	个		
351	194103000.4	截止阀 DN50	个		
352	194110000.1	闸阀 DN65	个		
353	194110000Z.1	止回阀 DN100	个		
354	194110000Z.2	闸阀 DN100	个		
355	194110000Z.3	Y型过滤器 DN100	个		
356	211501000.1	蹲式大便器	个		
357	212501000	蹲式大便器低水箱	个		
358	213301000	水嘴DN25	个		
359	213301000.1	陶瓷芯节水龙头 DN15	个		
360	213318000.1	地漏 DN50	个		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第11页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
361	213318000.2	地漏 DN75	个		
362	213318000.3	不锈钢网框地漏 De160	个		
363	213320000	大便器冲洗管	根		
364	213326002	蹲式大便器低水箱配件	套		
365	226113000.1	自动排气阀 DN20	个		
366	230100000.1	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	具		
367	240102000Z.1	水表DN100	个		
368	270605000	接地测试板	块		
369	2811.1.	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4X50	m		
370	2811.2	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x10	m		
371	2811.3	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x6	m		
372	360112005z.1	圆形塑料污(雨水)检查井 ³ 500	座		
373	500102001.1	排气扇 250V, 40W, 风量270m3/h	台		
374	550117001	锅炉热水循环泵控制箱	台		
375	550117001	水泵控制箱	台		
376	550117001.1	1AW总配电箱	台		
377	550117001.2	一层AL1普通配电箱	台		
378	550117001.2	二层AL2普通配电箱	台		
379	550117001.3	1AK控制箱	台		
380	550910000.1	总等电位端子箱	个		
381	B5-0799.1	监控观察32寸	台		
382	B5-0961.1	高清数字彩色枪机式摄像机	台		
383	B5-0984.1	摄像机支架 壁式	套		
384	Z210901000	洗脸盆	个		
385	Z250001001	工厂灯 1*22W	套		
386	Z250001001.1	防水防尘灯250V, 22W	套		
387	Z250001001.2	吸顶灯(配红外感应延时开关)250V, 22W	套		
388	Z260501001	暗装二极跷板开关 250V 10A	个		
389	Z270603001.1	不锈钢扁钢-40x4	m		
390	Z280301000.1	铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5mm2	m		
391	Z280301000.2	铜芯塑料绝缘导线BV-4mm2	m		
392	Z280311000	六类非屏蔽双绞线 UTP-CAT6	m		
393	Z2811340023.1	管内穿监控线WDZ-RVV-2*1.5mm2	m		
394	Z2811340030.1	玻璃钢化粪池 容积4立方	套		
395		◆机械台班组成◆			
396	000301001	机械台班人工费	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第12页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
397	000301001.1	机械台班人工费_1	元		
398	000502002	2023安装机械第一类费用	元		
399	000701003	市政机械第一类费用	元		
400	002401001	机械台班人工费	元		
401	140301004	国V汽油 92#	kg		
402	140301004	国V汽油 92#	kg		
403	140304001	轻柴油 0#	kg		
404	140304001	轻柴油 0#	kg		
405	341103001	电	kW. h		
406	341103001	电	kW · h		
407	341103001	电	kW. h		
408	341103001.8	电_15	kW. h		
409	994701003	停滞费	元		
410	994701004	折旧费	元		
411	994701004	折旧费	元		
412	994701005	大修理费	元		
413	994701005	检修费	元		
414	994701006	维护费	元		
415	994701006	经常修理费	元		
416	994701007	安拆及场外运输费	元		
417	994701008	其他费用	元		
418	994701008	其他费	元		
419		◆机械◆			
420	341509003	其他机械费	元		
421	980502012	工业用真效值万用表	台班		
422	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
423	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
424	981701001	对讲机 C15	台班		
425	983901001	彩色监视器 14"	台班		
426	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
427	990101002	履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4m³	台班		
428	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
429	990101008	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1.8m³]	台班		
430	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
431	990506002	混凝土振捣器 插入式	台班		
432	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第13页 共14页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价 (元)
433	990508004	混凝土输送泵车[输送量60m³/h]	台班		
434	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
435	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
436	990701004	履带式推土机 功率75kW	台班		
437	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
438	990703002	轮胎式装载机 斗容量1m³	台班		
439	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
440	990704004	载重汽车 装载质量4t	台班		
441	990704005	载重汽车 装载质量5t	台班		
442	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
443	990705003	自卸汽车 装载质量4.5t	台班		
444	990705008	自卸汽车[装载质量15t]	台班		
445	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		
446	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
447	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班		
448	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
449	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
450	990903002	汽车式起重机 提升质量8t	台班		
451	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
452	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班		
453	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班		
454	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班		
455	990916004	电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力50kN]	台班		
456	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
457	991305001	电动夯实机 夯击能量 250N.m	台班		
458	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班		
459	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班		
460	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班		
461	991522001	抛光机	台班		
462	991523003	手提砂轮机[砂轮直径Φ150]	台班		
463	991529001	电动扭力扳手	台班		
464	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
465	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
466	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
467	991902001	型钢校正机 [60*800mm]	台班		
468	991903002	多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm]	台班		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称: 南阳镇南阳村肉鸡养殖园区建设工程

第14页 共14页

[illegible]