

梧州市倒水中学旧宿舍楼维修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2
工程计价软件测评合格编号：2023S03

梧州市倒水中学旧宿舍楼维修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

总 说 明

工程名称：梧州市倒水中学旧宿舍楼维修工程

第1页 共1页

一、招标控制价编制计价依据： (1) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； (2) 《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》； (3) 《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）； (4) 《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修定版）； (5) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套费用定额； (6) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额； (7) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套费用定额； (8) 2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套费用定额 (9) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标〔2019〕12号文； (10) 定额人工工资、管理费、安全文明施工费、规费按桂建标【2023】7号文执行； (12) 安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费按桂建质[2015]16号及南建质安[2013]22号文规定执行； (13) 材料信息价按梧州市发布的《梧州市建设工程造价信息》 2025年第4期除税价，缺项部分参考市场除税价； (14) 其他相关计价规范资料。

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市倒水中学旧宿舍楼维修工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市倒水中学旧宿舍楼维修工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		分部分项工程					
		伐树					
1	桂050101013001	伐树 (1) 树干地径或蓬径:≤40cm (2) 砍伐榕树, 挖除树根	株	8			
		拆除现状钢结构车棚					
2	011611005001	现状钢结构车棚	m ²	230.00			
		原有木质门联窗更改为铝合金门联窗					
3	011610001001	木质门联窗拆除	樘	24			
4	010802001001	铝合金门联窗 (1) 门框、扇材质及规格:90系列普通棕色铝合金型材, 门铝型材厚2.2mm, 窗型材厚1.8mm (2) 玻璃品种、厚度:5mm厚透明安全玻璃	m ²	92.88			
		1.5m高毛石挡土墙					
5	040101001001	挖一般土方 (1) 部位:1.5m高毛石挡土墙	m ³	115.20			
6	040103001001	回填方 (1) 部位:1.5m高毛石挡土墙 (2) 填方材料品种:砂质黏土回填	m ³	10.80			
7	040103001002	回填方 (1) 部位:1.5m高毛石挡土墙 (2) 填方材料品种:砂、石渣回填	m ³	7.20			
8	040103001003	回填方 (1) 部位:1.5m高毛石挡土墙 (2) 填方材料品种:碎石回填	m ³	7.20			
9	040103002001	余方弃置 (1) 暂按运距5km	m ³	115.20			
10	040304004001	1.5m高毛石挡土墙 (1) 长度:35m (2) 100厚C20砼垫层 (3) 泄水孔预埋PVC100 中距2500 (4) 泄水管伸出墙背100, 开孔率5%~10%, 两层防老化土工布包裹	m ³	115.80			
11	040201022001	边沟、排水沟、截水沟 (1) 基础、垫层:材料、品种、厚度:100厚C20砼垫层(掺5%防水剂) (2) 砌体材料:DMM7.5水泥砂浆砌MU10砖 (3) 砂浆强度等级:20厚防水抗裂砂浆	m	120.00			
		C25混凝土路面					
12	040203007001	C25混凝土路面 (1) 150厚水泥砼面层(弯拉强度≥4.5Mpa) (2) 150厚4%水泥石粉稳定层 (3) 土基压实度≥92%	m ²	2113.00			
		混凝土修复地面					
13	010101002001	挖一般土方 (1) 挖土深度:1.5m以内	m ³	357.45			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市倒水中学旧宿舍楼维修工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
		(2)土壤类别:三类土 (3)弃土运距:场内					
14	041001001001	拆除地面 (2)部位:水泥混凝土地面 (3)厚度:15cm	m ²	100.00			
15	041001003001	拆除基层 (1)基层类型:水泥石粉稳定层 (2)厚度:15cm	m ²	100.00			
16	040103002002	石渣弃置 (1)运距:暂按5km计算	m ³	30.00			
17	040203007002	C25混凝土修复地面 (1)150厚水泥砼面层(弯拉强度≥4.5Mpa) (2)150厚4%水泥石粉稳定层 (3)原有土基压实度≥92%	m ²	100.00			
		新建沥青路面					
18	040203006001	新建沥青路面 (1)SBS-AC-13细粒式改性沥青混凝土上面层4cm厚 (2)洒粘层沥青(改性乳化沥青0.4/m ²),不计厚度 (3)AC-20C中粒式沥青混凝土中面层5cm厚 (4)洒粘层沥青(改性乳化沥青0.4/m ²),不计厚度 (5)满铺玻纤格栅 (6)1cm厚单层沥青表面处治下封层 (7)洒粘层沥青(改性乳化沥青0.4/m ²),不计厚度 (8)150厚水泥砼面层(弯拉强度>4.5Mpa) (9)150厚4%水泥石粉稳定层 (10)土基压实度≥92%	m ²	383.00			
		新建沥青砼面层结构					
19	041001004001	铣刨路面 (1)部位:新建沥青砼面层结构 (2)结构形式:原水泥混凝土路面铣刨2cm	m ²	485.00			
20	040103002003	余方弃置 (1)运距:暂按5km计算	m ³	9.70			
21	040203006002	新建沥青砼面层结构 (1)SBS-AC-13细粒式改性沥青混凝土上面层4cm厚 (2)洒粘层沥青(改性乳化沥青0.4/m ²),不计厚度 (3)AC-20C中粒式沥青混凝土中面层5cm厚 (4)洒粘层沥青(改性乳化沥青0.4/m ²),不计厚度 (5)满铺玻纤格栅	m ²	485.00			
		电动伸缩门、配套人行门及车牌识别系统					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市倒水中学旧宿舍楼维修工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
22	010805004001	电动伸缩门（智能段滑门） (1) 材质: 铝合金 (2) 规格: 高度2500*轮中720mm (3) 颜色: 深灰 (4) 开关类型: 遥控，可加装智能门控 (5) 制作工艺参数: 底梁145*65*3.0，顶梁145*65*3.0，立柱80*80*2.5，副立柱80*40*2.3，门排竖斜25*25*1.2，定做高度2.5米 (6) 配套设置8.5米门排，无轨控制系统，红外车牌识别系统（一进一出）及遥控器等其他配套附件	m	8.50			
23	010802001002	金属门 配套人行门	樘	1			
		仿木栏杆及成品木连廊					
24	040309003001	混凝土栏杆 (1) 规格尺寸: 成品混凝土栏杆 高1.1m，长3.9m (2) 栏杆材质: 成品混凝土仿藤栏杆，面喷仿木纹油漆	m	39.00			
25	01B001	成品木结构风雨廊 (1) 文化长廊为成品定制，样式由业主自定	m ²	105.00			
		舞台装修					
26	010401004001	多孔砖墙 (1) 砖品种、规格、强度等级: 烧结页岩多孔 (2) 墙体厚度: 200mm (3) 砂浆种类、强度等级: M5砌筑砂浆	m ³	3.95			
27	010502002001	构造柱 (1) 混凝土强度等级: C25 (2) 含模板制作安拆	m ³	0.26			
28	010502002002	圈梁 (1) 混凝土强度等级: C25 (2) 含模板制作安拆	m ³	0.97			
29	010515001001	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格: Φ 10以内	t	0.044			
30	010515001002	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类、规格: Φ 10以上	t	0.088			
31	011102003001	800*800 防滑砖地面 (1) 现状地面清理干净 (2) 素水泥浆一遍 (3) 20厚1:2.5干硬性水泥砂浆抹平压光 (4) 8~14厚防滑地砖(800*800) 铺实拍平, 水泥浆擦缝	m ²	205.03			
32	011107002001	块料台阶面 (1) 现状地面清理干净 (2) 素水泥浆一遍 (3) 20厚1:2.5干硬性水泥砂浆抹平压光 (4) 8~14厚防滑地砖(800*800) 铺实拍平, 水泥浆擦缝	m ²	10.98			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市倒水中学旧宿舍楼维修工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
33	桂011204007001	外墙块料墙面 (1) 15厚1:3水泥砂浆 (2) 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 (3) 淡黄色200×400mm面砖, 陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴, 填缝剂填缝 (5) 做法详见15ZJ001 外墙17	m ²	42.45			
34	011407001001	原墙面真石漆外墙 (1) 15厚1:3水泥砂浆抹平(现状原有) (2) 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布(现状原有) (3) 真石漆喷涂底涂料一遍 (4) 真石漆喷涂面层涂料二遍	m ²	91.96			
35	011407001002	新增墙面真石漆外墙 (1) 15厚1:3水泥砂浆抹平 (2) 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 (3) 真石漆喷涂底涂料一遍 (4) 真石漆喷涂面层涂料二遍	m ²	55.08			
36	011406003001	内墙满刮腻子 (1) 腻子种类: 白色腻子 (2) 刮腻子遍数: 1遍	m ²	114.16			
37	011301001001	天棚抹灰 (1) 混凝土板清扫干净 (2) 喷涂1厚耐水腻子	m ²	35.15			
38	011105003001	块料踢脚线 (1) 墙面类型: 踢脚(器材室、化妆室) (2) 17厚1:3水泥砂浆 (3) 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶, 镶贴3/8~10厚150高面砖, 水泥浆擦缝	m	45.20			
		舞台配电					
39	030404017001	配电箱 (1) 名称: ZAL (2) 型号、规格: Pe=15kW、Kc=0.8、Pjs=12kW、COSΦ=0.8、Ijs=22.79A	台	1			
40	030411004001	配线 (1) 配线形式: ZRBV-2.5mm ²	m	493.22			
41	030411004002	配线 (1) 配线形式: ZRBV-4mm ²	m	242.81			
42	030505005001	射频同轴电缆 (1) 规格: SYV-75-5 (2) 名称: TV	m	11.90			
43	030502006001	穿放、布放电话线缆 (1) 规格: (CAT6e)	m	34.29			
44	030411001001	配管 (1) 材质、规格: PC16 (2) 配置形式: 明敷	m	34.29			
45	030411001002	配管 (1) 材质、规格: PC20 (2) 配置形式: 明敷	m	207.43			

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：梧州市倒水中学旧宿舍楼维修工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
46	030412001001	普通灯具 (1) 型号:单管荧光灯T8 36W (2) 规格:4.32(W/m) 2	套	2			
47	030412001002	普通灯具 (1) 型号:单管荧光灯T8 36W (2) 规格:2.48(W/m) 2	套	2			
48	030412004001	舞台聚光灯(可调角度) (1) 规格:20W (2) 安装形式:標条下安装	套	9			
49	030412004002	投光灯(可调角度) (1) 规格:150w	套	2			
50	030404034001	跷板暗开关(单控) 双联	套	2			
51	030404034002	跷板暗开关(单控) 单联	套	2			
52	030404035001	单相明插座10A 5孔	套	17			
		值班室加钢构盖顶					
53	010603002001	空腹钢柱 (1) 钢材品种、规格:Q235B (2) 单根柱质量:3t以内	t	0.012			
54	010604001001	钢梁 (1) 钢材品种、规格:Q235B (2) 单根质量:0.5t以内	t	0.199			
55	010606002001	钢標条 (1) 钢材品种、规格:Q235B (2) 构件类型:1.5t以内	t	0.494			
56	010901001001	瓦屋面 (1) 瓦品种、规格:橙色树脂瓦	m ²	26.04			
57	020508027001	封板	m ²	4.16			
58	011405001001	金属面油漆 (1) 施工方法:钢构件表面除锈后用两道红丹	m ²	26.62			
		篮球场					
59	01A001	篮球架购置	个	2			
60	01A002	篮球场划线	m ²	6.63			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		Σ增值税					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
61	桂011701001001	外脚手架 (1) 搭设高度:4.9m (2) 单排、双排脚手架:双排	m ²	68.04			
		小 计					
		Σ人工费					

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称：梧州市倒水中学旧宿舍楼维修工程

第6页 共6页

[illegible]

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称：梧州市倒水中学旧宿舍楼维修工程

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市倒水中学旧宿舍楼维修工程

第1页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
	◆材料◆			
1	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内(综合)	t		
2	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上(综合)	t		
3	钢丝 Φ1.6	kg		
4	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	镀锌铁丝 Φ4	kg		
7	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
8	钢丝绳(综合)	kg		
9	钢板 2.6~3.2mm	kg		
10	塑料薄膜	m ²		
11	塑料薄膜(养护)	m ²		
12	棉纱头	kg		
13	破布	kg		
14	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
15	木螺钉 m ² ~4×6~65	个		
16	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
17	镀锌螺栓 M10×100	套		
18	膨胀螺栓 M6×85	套		
19	膨胀螺栓 M10	套		
20	镀锌锁紧螺母 20	个		
21	塑料胀管 Φ6~8	颗		
22	铁钉(综合)	kg		
23	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
24	合金钢电焊条	kg		
25	不锈钢电焊条	kg		
26	耐热电焊条	kg		
27	电焊丝	kg		
28	焊锡丝 综合	kg		
29	焊锡	kg		
30	焊锡膏 瓶装50g	kg		
31	冲击钻头(综合)	根		
32	冲击钻头 Φ8	个		
33	冲击钻头 Φ12	个		
34	钢锯条	根		
35	钢丝刷子	把		
36	砂纸	张		
37	水砂纸	张		
38	铁砂布	张		
39	铣刨机齿	个		
40	钢丝网(综合)	m ²		
41	铁件(综合)	kg		
42	门窗固定连接铁件(地脚) 3×30×300	个		
43	砌筑水泥 M32.5	t		
44	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t		
45	砂(综合)	m ³		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市倒水中学旧宿舍楼维修工程

第2页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
46	中砂	m³		
47	碎石 10~80mm	m³		
48	石屑	m³		
49	石粉	m³		
50	粘土	m³		
51	毛石（块石）	m³		
52	页岩标准砖 240×115×53	千块		
53	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
54	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t		
55	干混普通抹灰砂浆 DP-G M10	t		
56	干混普通抹灰砂浆 DP-G M15	t		
57	干混地面砂浆 DS M15	t		
58	干混地面砂浆 DS M20	t		
59	周转板枋材	m³		
60	周转枋材	m³		
61	垫木	m³		
62	陶瓷墙面砖 400×500	m²		
63	陶瓷地面砖 300×300	m²		
64	800*800 防滑砖	m²		
65	陶瓷踢脚砖	m²		
66	铝塑板(室外) 4mm	m²		
67	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
68	铝合金平开门(含玻璃)（洞口面积>2m² 2.2mm）	m²		
69	铝合金推拉窗(含玻璃)（90系列洞口面积≤2m² 1.8mm）	m²		
70	不锈钢电动伸缩门	m		
71	调和漆(综合)	kg		
72	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
73	醇酸清漆	kg		
74	真石漆	kg		
75	真石面漆	kg		
76	成品腻子粉（一般型）	kg		
77	耐水腻子	kg		
78	防锈漆	kg		
79	红丹酚醛防锈漆	kg		
80	环氧富锌底漆	kg		
81	普通乳化沥青（水乳型）	kg		
82	改性沥青	kg		
83	防水腻子	kg		
84	无机铝盐防水剂	kg		
85	模板嵌缝料	kg		
86	嵌缝料	kg		
87	国V汽油 92#	kg		
88	轻柴油 0#	kg		
89	油漆溶剂油	kg		
90	电力复合酯 一级	kg		
91	稀释剂	kg		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市倒水中学旧宿舍楼维修工程

第3页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
92	醇酸漆稀释剂 X6	kg		
93	环氧富锌底漆稀释剂	kg		
94	脱模剂	kg		
95	隔离剂	kg		
96	聚合物胶浆	kg		
97	二氧化碳	m³		
98	结构胶	kg		
99	硅酮耐候胶	L		
100	硅酮耐候密封胶	kg		
101	聚氨酯发泡密封胶（750mL/支）	支		
102	胶合剂	kg		
103	干粉型粘结剂	kg		
104	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
105	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
106	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
107	塑料管 Φ160	m		
108	塑料软管	kg		
109	直角弯头 FBN15	个		
110	直角弯头 FBN20	个		
111	伸缩接头 FSE15	个		
112	伸缩接头 FSE20	个		
113	管码 FCL15	个		
114	管码 FCL20	个		
115	管码 FSA15	个		
116	管码 FSA20	个		
117	T型接头 FTE15	个		
118	T型接头 FTE20	个		
119	阻燃管接头 FST15	个		
120	阻燃管接头 FST20	个		
121	塑料护口 15~20	个		
122	开关盒	个		
123	接线盒	个		
124	灯具金属吊盒	个		
125	钢柱	t		
126	钢梁	t		
127	钢支撑	t		
128	水	m³		
129	电	kW·h		
130	煤	t		
131	其他材料费	元		
132	钢模板	kg		
133	组合钢模板	kg		
134	胶合板模板 1830×915×18	m²		
135	模板钢支撑	kg		
136	卡具及扣件（综合）	kg		
137	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市倒水中学旧宿舍楼维修工程

第4页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
138	挡脚板(综合)	m		
139	玻纤格栅	m ²		
140	钢垫板	kg		
	◆商品砼◆			
141	预拌普通混凝土 C20	m ³		
142	预拌普通混凝土 C25	m ³		
143	预拌商品混凝土 f4.5	m ³		
144	预拌商品混凝土 f4.5	m ³		
	◆配比◆			
145	水泥砂浆中砂 M7.5	m ³		
146	水泥砂浆中砂 M10	m ³		
147	水泥砂浆 1: 2	m ³		
148	素水泥浆	m ³		
	◆主材◆			
149	三合土（天然级配）	m ³		
150	AC-20中粒式沥青混凝土	m ³		
151	SBS-AC-13细粒沥青混凝土	m ³		
152	丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆	kg		
153	塑料管PC20	m		
154	塑料管 pc16	m		
155	(CAT6e)	m		
156	成套配电箱 zal	台		
157	成套灯具 更衣室	套		
158	成套灯具 器械室	套		
159	成套灯具	套		
160	成套灯具	套		
161	照明开关	个		
162	照明开关	个		
163	单相五孔插座	套		
164	铜芯塑料绝缘导线 ZR-BV 4mm2	m		
165	铜芯塑料绝缘导线	m		
166	SYV-75-5	m		
167	盖板 主材费	米		
168	成品混凝土栏杆 主材费	m		
169	防老化土工布 主材费	m2		
170	木结构风雨连廊 主材费	m ³		
171	配套人行门 主材费	樘		
	◆机械台班组成◆			
172	机械台班人工费	元		
173	机械台班人工	元		
174	折旧费	元		
175	检修费	元		
176	维护费	元		
177	安拆及场外运输费	元		
178	其他费	元		
179	一类费用	元		

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市倒水中学旧宿舍楼维修工程

第5页 共6页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价（元）
180	汽油 92#	kg		
181	汽油92#	kg		
182	轻柴油 0#	kg		
183	电	kW • h		
	◆机械◆			
184	工业用真效值万用表	台班		
185	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
186	对讲机 C15	台班		
187	其他各种仪器仪表	台班		
188	履带式单斗液压挖掘机 斗容量（1m³）	台班		
189	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1.25m³	台班		
190	混凝土振捣器平板式	台班		
191	混凝土振捣器插入式	台班		
192	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
193	灰浆搅拌机输送量 200m³/h	台班		
194	稳定土拌合机功率 230kW	台班		
195	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(20000L)	台班		
196	履带式推土机功率 75kW	台班		
197	履带式推土机功率 90kW	台班		
198	履带式推土机功率 105kW	台班		
199	载重汽车装载质量 4t	台班		
200	载重汽车 装载质量5t	台班		
201	载重汽车 装载质量（6t）	台班		
202	载重汽车 装载质量8t	台班		
203	自卸汽车装载质量 5t	台班		
204	自卸汽车 装载质量（10t）	台班		
205	自卸汽车装载质量 12t	台班		
206	平地机功率 120kW	台班		
207	汽车式起重机提升质量 12t	台班		
208	汽车式起重机 提升质量（16t）	台班		
209	汽车式起重机 提升质量（50t）	台班		
210	钢轮振动压路机工作质量 8t	台班		
211	钢轮振动压路机工作质量 15t	台班		
212	双钢轮振动压路机工作质量 12t	台班		
213	双钢轮振动压路机工作质量 15t	台班		
214	轮胎压路机工作质量 26t	台班		
215	电动夯实机夯击能量 250N • m	台班		
216	汽车式沥青喷洒机箱容量 4000L	台班		
217	沥青混凝土摊铺机摊铺宽度 9m以内	台班		
218	划线车	台班		
219	轮胎式路面铣刨机	台班		
220	钢筋调直机 直径（40mm）	台班		
221	钢筋切断机 直径（40mm）	台班		
222	钢筋弯曲机 直径（40mm）	台班		
223	木工圆锯机直径 500mm	台班		
224	交流电弧焊机 容量21kV • A	台班		

表-22

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：梧州市倒水中学旧宿舍楼维修工程

第6页 共6页

[illegible]