

工程量清单表

合同段：贺州市八步区七里水库扩容工程建设征地移民安置专项项目
目交通运输设施七里寨桥复建工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-a	台身钢筋（D8钢筋网Φ10）	kg	1063.5		
-b	现场加工桥(涵)台帽、背墙钢筋HRB400	kg	1127.8		
-c	挡块钢筋HRB400	kg	595.4		
-d	盖梁钢筋 HRB400	kg	1954.6		
-e	墩柱钢筋	kg	2166		
403-3	上部结构钢筋				
-b	现场加工现浇连续板上部构造钢筋 HRB400	kg	9173.8		
-c	桥面行车道铺装混凝土钢筋(直径8mm以上) HRB400	kg	3674.5		
-d	现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋 HRB400	kg	4128.72		
-e	桥面伸缩缝钢筋 HRB400	kg	125.5		
-h	支座垫石钢筋 HPB300	kg	259.8		
403-4	附属结构钢筋				
-b	桥头搭板钢筋 HRB400	kg	2454.4		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m3	824.4		
404-3	干处挖石方	m3	130.4		
404-5	草袋围堰（高2.0m）	m	35		
410	结构混凝土工程				
410-1	C20混凝土桥台/桥墩基础	m3	378.6		
410-2	混凝土下部结构				
-a	C30混凝土台身	m3	348.2		
-b	C30桥墩混凝土	m3	14		
-c	C30混凝土盖梁	m3	10.4		
-d	C30混凝土台帽	m3	15.14		
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	C40现浇简支空心板	m3	44.2		
-b	支座垫石	m3	0.68		
-c	C30混凝土挡块	m3	0.64		
-d	C30混凝土搭板	m3	18.7		
410-6	C30混凝土防撞护栏墙体混凝土	m3	28.08		
415	桥面铺装				
415-2	C40防水混凝土桥面铺装	m3	20.2		
415-3	防水层				
-b	桥面防水剂	m2	56.2		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座	dm3	49.2		
416-2	支座垫石不锈钢板	kg	973.8		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	模数式伸缩装置	m	4.9		
420	其他工程				
420-2	台背回填	m3	563.7		

工程量清单表

合同段：贺州市八步区七里水库扩容工程建设征地移民安置专项项目
交通运输设施七里寨桥复建工程

标表2

[illegible]