



2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（IV标）工程

招标工程量清单

招标 人:  造价咨询人: 
 (单位盖章) (单位公章)

法定代表人或其授权人:  法定代表人或其授权人: 
 (签字或盖章) (签字或盖章)

编制 人:  复 核 人: 
 (造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024.8.14 复核时间 2024.8.14

编制说明

1、编制依据

(1) 工程量计算依据为设计图纸。

(2) 费用构成及计算标准按桂水基【2007】38号文颁布的《广西水利水电工程设计概(预)算编制规定》和《广西水利水电建筑工程预算定额》。(4) 缺项子目套用相关行业预算定额,但其费用构成及计算标准仍套用桂水基【2016】1号文执行。

2、编制方法

(1) 人工单价按桂水基[2016]1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》计算,人工单价为7.46元/工时。

(2) 材料单价水泥、钢材、木材、汽油、柴油、块石、碎石、砂、等主要材料按规定的限价作为定额取定价进入工程单价直接费,材料价按《贺州市建设工程造价信息》2024年第6期取定,主要材料价差为市场信息价与限价之差,材料价差列入相应单价中。本工程材料价格均按工地价计取。风、水、电价格分别为0.15元/m³、0.5元/m³、0.96元/kW·h进入直接费,本项目采用机制砂。

(3) 其他直接费计算基础为直接费,建筑工程费率为3.5%,安装工程费率为3.7%。

(4) 现场经费按直接费的百分率计算:土方工程4%、石方工程6%、土石填筑工程6%、混凝土工程6%、模板工程6%、钻孔灌浆及锚固工程7%、疏浚工程5%、其他工程5%、机电金属结构设备安装工程按人工费的45%。

(5) 管理费按直接工程费的百分率计算:土方工程3%、石方工程5%、土石填筑工程5%、混凝土工程3%、模板工程5%、钻孔灌浆及锚固工程6%、疏浚工程4%、植物措施3%、其他工程4%、机电金属结构设备安装工程按人工费的45%。

(6) 社会保障及企业计提费率按人工费的32.8%。

(7) 企业利润 = (直接工程费+间接工程费) × 7%。

(8) 税金:税金按建安工作量乘以税率计算,列入相应的工程项目中,税金费率按9%计取。

(9) 建筑工程预算:建筑工程费为工程量乘以建筑工程单价。

(10) 建筑工程意外伤害保险按建安工程费0.3%计列。

(11) 本项目采用一般计税法。

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村, 昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村, 樟木林镇新华村)(IV标)

第1页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		灌溉与排水渠道						
1.1		樟木林镇						
1.1.1		新华村						
1.1.1.1		XH-Q1 白屋至牛路崖渠(长2250m, 其中渠道L=700m, 拆除重建, 宽×高=800×800; 其中渠道L=708m, 拆除底板重建, 宽×高=600×600; 其中渠道L=132m, 拆除底板重						
1.1.1.1.1		白屋至牛路崖渠拆除重建(长700m, 宽×高=800×800)						
1.1.1.1.1.1	500101001001	人工砍伐灌木丛杂草30%	m ²	520				
1.1.1.1.1.2	500101003001	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	111.37				
1.1.1.1.1.3	500101003002	挖掘机挖沟槽, III类土, 挡墙基础	m ³	440.65				
1.1.1.1.1.4	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石(人机配合)	m ³	191.1				
1.1.1.1.1.5	500102003001	拆除渠道浆砌砖, 装车运走, 运距: 由投标人自行考虑	m ³	318.57				
1.1.1.1.1.6	500105006001	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-樟木林	m ³	425.88				
1.1.1.1.1.7	500109001001	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-樟木林	m ³	269.33				
1.1.1.1.1.8	500105010001	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm-樟木林	m ²	546				
1.1.1.1.1.9	500105010002	1:2水泥砂浆抹立面, 厚2cm-樟木林	m ²	1120				
1.1.1.1.1.10	500109001002	C15(2)混凝土底板, 厚10cm-樟木林	m ³	104.65				
1.1.1.1.1.11	500109009001	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	45.92				
1.1.1.1.1.12	500109009002	沥青木板伸缩缝	m ²	20.93				
1.1.1.1.1.13	500110001001	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	963.23				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（IV标）

第2页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.2		灌排口14座800*800						
1.1.1.1.2.1	500105010003	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -樟木林	m ²	2.29				
1.1.1.1.2.2	500105010004	木制闸板3cm厚	m ²	2.46				
1.1.1.1.3		人行盖板1座						
1.1.1.1.3.1	500109001003	C30(2) 预制砼渠道人行盖板, 厚100mm -樟木林	m ³	0.1				
1.1.1.1.3.2	500109001004	人工运混凝土预制构件, 预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距100m	m ³	0.1				
1.1.1.1.3.3	500109001005	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.1				
1.1.1.1.3.4	500111001001	一般钢筋机械制作安装 -樟木林	t	0.01				
1.1.1.1.4		农机盖板, 3座						
1.1.1.1.4.1	500109001006	C30(2) 钢筋砼盖板厚200cm -樟木林	m ³	3.32				
1.1.1.1.4.2	500110001002	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	2.82				
1.1.1.1.4.3	500111001002	一般钢筋机械制作安装 -樟木林	t	0.65				
1.1.1.1.5		材料二次搬运200m						
1.1.1.1.5.1	500113001001	胶轮车运水泥, 装运卸200m	m ³ 成品堆方	57.19				
1.1.1.1.5.2	500113001002	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸200m	m ³ 成品堆方	157.22				
1.1.1.1.5.3	500113001003	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸200m	t	124.23				
1.1.1.1.5.4	500113001004	双胶轮车运混凝土实心砖, 装运卸200m	t	425.88				
1.1.1.1.6		白屋至牛路崖渠(长708m, 拆除底板重建宽×高=600×600)						
1.1.1.1.6.1	500109001007	拆除C15混凝土底板, 自卸汽车运, 运距: 由投标人自行考虑	m ³	42.48				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（IV标）

第3页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.6.2	500105010005	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -樟木林	m ²	552.24				
1.1.1.1.6.3	500105010006	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -樟木林	m ²	849.6				
1.1.1.1.6.4	500109001008	C15 (2) 混凝土底板, 厚10cm -樟木林	m ³	42.48				
1.1.1.1.6.5	500109009003	沥青木板伸缩缝	m ²	8.49				
1.1.1.1.7		白屋至牛路崖渠(长132m, 拆除底板重建宽×高=1000×1000)						
1.1.1.1.7.1	500109001009	拆除C15混凝土底板, 自卸汽车, 运距: 由投标人自行考虑	m ³	15.84				
1.1.1.1.7.2	500105010007	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -樟木林	m ²	102.96				
1.1.1.1.7.3	500105010008	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -樟木林	m ²	264				
1.1.1.1.7.4	500109001010	C15 (2) 混凝土底板, 厚12cm -樟木林	m ³	15.84				
1.1.1.1.7.5	500109009004	沥青木板伸缩缝	m ²	1.68				
1.1.1.1.8		白屋至牛路崖渠拆除重建(长710m, 宽×高=600×600)						
1.1.1.1.8.1		渠道						
1.1.1.1.8.1.1	500101001002	人工砍伐灌木丛杂草 30%	m ²	720				
1.1.1.1.8.1.2	500101003003	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	176.08				
1.1.1.1.8.1.3	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石(人机配合)	m ³	102.95				
1.1.1.1.8.1.4	500102003002	拆除渠道浆砌砖, 装车运走, 运距: 由投标人自行考虑	m ³	56.8				
1.1.1.1.8.1.5	500105006002	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -樟木林	m ³	321.2				
1.1.1.1.8.1.6	500105010009	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -樟木林	m ²	553.8				
1.1.1.1.8.1.7	500105010010	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -樟木林	m ²	852				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（IV标）

第4页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.8 .1.8	500109001011	C15(2)混凝土底板,厚10cm -樟木林	m ³	100.82				
1.1.1.1.8 .1.9	500109009005	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	33.23				
1.1.1.1.8 .1.10	500109009006	沥青木板伸缩缝	m ²	20.16				
1.1.1.1.8 .2		水闸2座						
1.1.1.1.8 .2.1		水闸0.6m*0.6m, 2座						
1.1.1.1.8 .2.1.1	500105010011	1: 2水泥砂浆抹立面,厚2cm -樟木林	m ²	1.15				
1.1.1.1.8 .2.1.2	500105010012	木制闸板3cm厚	m ²	1.63				
1.1.1.1.8 .3		灌排口15座600*600						
1.1.1.1.8 .3.1	500105010013	1: 2水泥砂浆抹立面,厚2cm -樟木林	m ²	2.7				
1.1.1.1.8 .3.2	500105010014	木制闸板3cm厚	m ²	2.52				
1.1.1.1.8 .4		人行盖板2座						
1.1.1.1.8 .4.1	500109001012	C30(2)预制砼渠道人行盖板,厚100mm -樟木林	m ³	0.14				
1.1.1.1.8 .4.2	500109001013	人工运混凝土预制构件, 预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距100m	m ³	0.14				
1.1.1.1.8 .4.3	500109001014	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.14				
1.1.1.1.8 .4.4	500111001003	一般钢筋机械制作安装 -樟木林	t	0.01				
1.1.1.1.8 .5		农机盖板, 2座						
1.1.1.1.8 .5.1	500109001015	C30(2)钢筋砼盖板厚200cm -樟木林	m ³	1.12				
1.1.1.1.8 .5.2	500110001003	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1.88				
1.1.1.1.8 .5.3	500111001004	一般钢筋机械制作安装 -樟木林	t	0.43				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第5页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.1.8.6		管涵,1座						
1.1.1.1.8.6.1	500202008001	过路管涵Φ600,1座						
1.1.1.1.8.6.1.1	500101002001	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	3				
1.1.1.1.8.6.1.2	500109001016	C15(2)混凝土半包管基础-樟木林	m ³	0.37				
1.1.1.1.8.6.1.3	500202008002	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径600mm	m	3				
1.1.1.1.8.6.1.4	500109001017	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-樟木林	m ³	3.98				
1.1.1.1.8.6.1.5	500105010015	1:2水泥砂浆抹平面, 厚3cm-樟木林	m ²	1.92				
1.1.1.1.8.6.1.6	500109001018	C25(2)砼路面, 压实厚18cm-樟木林	m ²	5.1				
1.1.1.1.8.6.1.7	500103007001	级配碎石基层厚150mm	m ³	0.51				
1.1.1.1.8.7		材料二次搬运200m						
1.1.1.1.8.7.1	500113001005	胶轮车运水泥, 装运卸200m	m ³ 成品堆方	17.67				
1.1.1.1.8.7.2	500113001006	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸200m	m ³ 成品堆方	42.38				
1.1.1.1.8.7.3	500113001007	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸200m	t	44.64				
1.1.1.1.8.7.4	500113001008	双胶轮车运混凝土实心砖, 装运卸200m	t	642.41				
1.1.1.2		XH-Q2 孙冲口至河堤渠(长400m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.2.1		渠道						
1.1.1.2.1.1	500101002002	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	54.4				
1.1.1.2.1.2	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石(人机配合)	m ³	8				
1.1.1.2.1.3	500105006003	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-樟木林	m ³	57.76				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（IV标）

第6页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.1.4	500105010016	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -樟木林	m ²	152				
1.1.1.2.1.5	500105010017	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -樟木林	m ²	320				
1.1.1.2.1.6	500109001019	C15 (2) 混凝土底板, 厚10cm -樟木林	m ³	32.8				
1.1.1.2.1.7	500109009007	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	5.78				
1.1.1.2.1.8	500109009008	沥青木板伸缩缝	m ²	6.56				
1.1.1.2.2		水闸3座						
1.1.1.2.2.1		水闸0.4m*0.4m, 3座						
1.1.1.2.2.1.1	500105010018	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -樟木林	m ²	0.72				
1.1.1.2.2.1.2	500105010019	木制闸板3cm厚	m ²	1.15				
1.1.1.2.3		灌排口16座						
1.1.1.2.3.1	500105010020	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -樟木林	m ²	2.88				
1.1.1.2.3.2	500105010021	木制闸板3cm厚	m ²	2.69				
1.1.1.2.4		墙垛80座						
1.1.1.2.4.1	500105006004	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -樟木林	m ³	2.43				
1.1.1.2.4.2	500105010022	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -樟木林	m ²	6.4				
1.1.1.2.4.3	500109009009	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	0.16				
1.1.1.2.5		材料二次搬运150m						
1.1.1.2.5.1	500113001009	胶轮车运水泥, 装运卸150m	t	5.75				
1.1.1.2.5.2	500113001010	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	13.79				
1.1.1.2.5.3	500113001011	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	14.54				
1.1.1.2.5.4	500113001012	双胶轮车运凝土实心砖, 装运卸150m	t	60.19				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（IV标）

第7页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.3		XH-Q3 石角渠(长835m, 其中渠道L=485m, 宽×高=1500×1300;其中渠道L=350m, 宽×高						
1.1.1.3.1		石角渠(长485m, 宽×高=1500×1300)						
1.1.1.3.1.1		渠道						
1.1.1.3.1.1.1	500101001003	人工砍伐灌木丛杂草40%	m ²	2034.33				
1.1.1.3.1.1.2	500101003004	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	1210.66				
1.1.1.3.1.1.3	500102001001	挖掘机挖渠道, I~II类土, 自卸汽车运走, 运距: 由投标人自行考虑	m ³	1120.4				
1.1.1.3.1.1.4	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石(人机配合)	m ³	1210.66				
1.1.1.3.1.1.5	500102003003	C15(2)混凝土渠墙厚60cm-樟木林	m ³	1217.76				
1.1.1.3.1.1.6	500105006005	C15(2)混凝土底板, 厚12cm-樟木林	m ³	85.16				
1.1.1.3.1.1.7	500105010023	碎石垫层, 压实厚20cm	m ³	141.93				
1.1.1.3.1.1.8	500105010024	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	3500.94				
1.1.1.3.1.1.9	500109001020	沥青木板伸缩缝	m ²	69.4				
1.1.1.3.1.1.10	500109009010	∅50PVC排水管	m	441.56				
1.1.1.3.1.1.11	500109009011	碎石反滤包(250g土工布包裹)	m ³	2.65				
1.1.1.3.1.2		灌排口16座						
1.1.1.3.1.2.1	500105010025	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm-樟木林	m ²	2.88				
1.1.1.3.1.2.2	500105010026	木制闸板3cm厚	m ²	2.69				
1.1.1.3.1.3		人行盖板3座						

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（IV标）

第8页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.3.1.3.1	500109001021	C30(2)预制砼人行盖板,厚100mm-樟木林	m ³	0.78				
1.1.1.3.1.3.2	500109001022	人工运混凝土预制构件,预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距100m	m ³	0.78				
1.1.1.3.1.3.3	500109001023	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m ³	m ³	0.78				
1.1.1.3.1.3.4	500111001005	一般钢筋机械制作安装-樟木林	t	0.11				
1.1.1.3.2		石角渠(长350m,宽×高=2000×1500)						
1.1.1.3.2.1		渠道						
1.1.1.3.2.1.1	500101001004	人工砍伐灌木丛杂草40%	m ²	1680				
1.1.1.3.2.1.2	500101003005	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	1060.01				
1.1.1.3.2.1.3	500102001002	挖掘机挖渠道, I~II类土,自卸汽车运走,运距:由投标人自行考虑	m ³	1120.11				
1.1.1.3.2.1.4	500103001005	回填土石方,机械夯填土石(人机配合)	m ³	1060.01				
1.1.1.3.2.1.5	500102003004	C15(2)混凝土渠墙厚60cm-樟木林	m ³	1050				
1.1.1.3.2.1.6	500105006006	C15(2)混凝土底板,厚12cm-樟木林	m ³	84				
1.1.1.3.2.1.7	500105010027	碎石垫层,压实厚20cm	m ³	140				
1.1.1.3.2.1.8	500105010028	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	2883.3				
1.1.1.3.2.1.9	500109001024	沥青木板伸缩缝	m ²	60.9				
1.1.1.3.2.1.10	500109009012	∅50PVC排水管	m	326.67				
1.1.1.3.2.1.11	500109009013	碎石反滤包(250g土工布包裹)	m ³	1.96				
1.1.1.3.2.2		灌排口14座						
1.1.1.3.2.2.1	500105010029	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-樟木林	m ²	2.52				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第9页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.3.2.2.2	500105010030	木制闸板3cm厚	m ²	2.35				
1.1.1.3.2.3		石角坝(长3.3m,高2.4m)						
1.1.1.3.2.3.1	500101001005	人工砍伐灌木丛杂草40%	m ²	39.27				
1.1.1.3.2.3.2	500101002003	1m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运,运距:由投标人自行考虑	m ³	15				
1.1.1.3.2.3.3	500101002004	挖掘机挖III类土,可利用方,就近堆放	m ³	38.12				
1.1.1.3.2.3.4	500103001006	回填土石方,机械夯填土石(人机配合)	m ³	38.12				
1.1.1.3.2.3.5	500102003005	C20(2)砼坝体、消力池及消力池边墙-樟木林	m ³	50.5				
1.1.1.3.2.3.6	500105006007	C20(2)砼导墙-樟木林	m ³	1.32				
1.1.1.3.2.3.7	500105010031	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	122.94				
1.1.1.3.2.3.8	500105010032	80×100松木方条拼装闸板,闸板厚5cm	m ²	0.77				
1.1.1.3.2.3.9	500105010033	木制闸板2cm厚	m ²	0.48				
1.1.1.3.2.3.10	500109001025	沥青木板分缝	m ²	1.6				
1.1.1.3.2.3.11	500109009014	Φ50排水管	m	13.61				
1.1.1.3.2.3.12	500109009015	碎石反滤包(250g土工布包裹)	m ³	0.22				
1.1.1.4		XH-Q4 白露田渠(长245m,宽×高=400×400)						
1.1.1.4.1		渠道						
1.1.1.4.1.1	500101001006	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	73.66				
1.1.1.4.1.2	500101003006	挖掘机挖淤泥,自卸汽车弃运,运距:由投标人自行考虑	m ³	29.4				
1.1.1.4.1.3	500102001003	回填土石方,机械夯填土石(人机配合)	m ³	21.56				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（IV标）

第10页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.4.1.4	500103001007	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -樟木林	m ³	36.98				
1.1.1.4.1.5	500102003006	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -樟木林	m ²	93.1				
1.1.1.4.1.6	500105006008	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -樟木林	m ²	196				
1.1.1.4.1.7	500105010034	C15(2) 混凝土底板, 厚10cm -樟木林	m ³	20.09				
1.1.1.4.1.8	500105010035	回填块石	m ³	66.15				
1.1.1.4.1.9	500109001026	级配碎石基层厚100mm	m ³	20.09				
1.1.1.4.1.10	500109009016	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	4.12				
1.1.1.4.1.11	500109009017	沥青木板伸缩缝	m ²	4.02				
1.1.1.4.2		水闸1座						
1.1.1.4.2.1		水闸0.4m*0.4m, 1座						
1.1.1.4.2.1.1	500105010036	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -樟木林	m ²	0.24				
1.1.1.4.2.1.2	500105010037	木制闸板3cm厚	m ²	0.38				
1.1.1.4.3		灌排口10座						
1.1.1.4.3.1	500105010038	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -樟木林	m ²	1.8				
1.1.1.4.3.2	500105010039	木制闸板3cm厚	m ²	1.68				
1.1.1.5		XH-Q5 新圩至田中渠 (长365m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.5.1		渠道						
1.1.1.5.1.1	500101002005	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	90.65				
1.1.1.5.1.2	500103001008	回填土石方, 机械夯填土石(人机配合)	m ³	14.56				
1.1.1.5.1.3	500103001009	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -樟木林	m ³	52.89				
1.1.1.5.1.4	500102003007	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -樟木林	m ²	139.74				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第11页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.5.1.5	500105006009	1: 2水泥砂浆抹立面,厚2cm -樟木林	m ²	282.4				
1.1.1.5.1.6	500105010040	C15(2)混凝土底板,厚10cm -樟木林	m ³	29.46				
1.1.1.5.1.7	500109009018	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	11.25				
1.1.1.5.1.8	500109009019	沥青木板伸缩缝	m ²	5.79				
1.1.1.5.2		水闸4座						
1.1.1.5.2.1		水闸0.4m*0.4m, 4座						
1.1.1.5.2.1.1	500105010041	1: 2水泥砂浆抹立面,厚2cm -樟木林	m ²	1.44				
1.1.1.5.2.1.2	500105010042	木制闸板3cm厚	m ²	1.98				
1.1.1.5.3		农机盖板, 1座						
1.1.1.5.3.1	500109001027	C30(2)钢筋砼盖板厚200cm -樟木林	m ³	0.57				
1.1.1.5.3.2	500110001004	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.94				
1.1.1.5.3.3	500111001006	一般钢筋机械制作安装 -樟木林	t	0.09				
1.1.1.5.4		盖板涵, 净空:宽×高=0.4m×0.4m, 1座						
1.1.1.5.4.1	500101003007	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	12				
1.1.1.5.4.2	500103001010	回填土石方, 机械夯填土石(人机配合)	m ³	4				
1.1.1.5.4.3	500109001028	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-樟木林	m ³	6.61				
1.1.1.5.4.4	500109001029	C15(2)混凝土底板 -樟木林	m ³	0.28				
1.1.1.5.4.5	500110001005	C30(2)钢筋砼盖板厚200cm -樟木林	m ³	0.84				
1.1.1.5.4.6	500111001007	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	29.46				
1.1.1.5.4.7	500111001008	一般钢筋机械制作安装 -樟木林	t	0.11				
1.1.1.5.4.8	500102001004	拆除原混凝土路面	m ³	1.78				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第12页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.5.4.9	500102001005	挖掘机挖装石碴自卸汽车运输,运距:由投标人自行考虑	m ³	1.78				
1.1.1.5.4.10	500109001030	C25(2)砼路面,压实厚18cm-樟木林	m ²	1.5				
1.1.1.5.5		管涵,1座						
1.1.1.5.5.1		管涵Φ600,1座						
1.1.1.5.5.1.1	500202008003	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	3				
1.1.1.5.5.1.2	500103001011	破除原混凝土路面,自卸汽车,运距:由投标人自行考虑	m ³	1.3				
1.1.1.5.5.1.3	500109001031	C15(2)混凝土半包管基础-樟木林	m ³	0.54				
1.1.1.5.5.1.4	500202008004	预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径600mm	m	5				
1.1.1.5.5.1.5	500109001032	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-樟木林	m ³	1.63				
1.1.1.5.5.1.6	500105010043	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	6.24				
1.1.1.5.5.1.7	500109001033	C25(2)砼路面,压实厚18cm-樟木林	m ²	6.5				
1.1.1.5.5.1.8	500103007002	级配碎石基层厚150mm	m ³	0.65				
1.1.1.5.6		渠道消力池,1座						
1.1.1.5.6.1	500202008005	人工挖渠道, I~II类土,上口宽≤1m	m ³	4.03				
1.1.1.5.6.2	500101002006	回填土石方,机械夯填土石(人机配合)	m ³	0.69				
1.1.1.5.6.3	500109001034	C20(2)混凝土底板-樟木林	m ³	0.67				
1.1.1.5.6.4	500103001012	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-樟木林	m ³	0.72				
1.1.1.5.6.5	500102003008	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-樟木林	m ²	1.8				
1.1.1.5.6.6	500111001009	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1.96				
1.1.1.5.7		材料二次搬运100m						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第13页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.5.7.1	500113009001	胶轮车运水泥,装运卸100m	t	5.14				
1.1.1.5.7.2	500113005001	人工装胶轮车运碎石,挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	12.39				
1.1.1.5.7.3	500113004001	人工装胶轮车运砂,挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	12.94				
1.1.1.5.7.4	500113001013	双胶轮车运砖,装运卸100m	t	52.9				
1.1.1.6		XH-Q6 石城渠(长130m,宽×高						
1.1.1.6.1		渠道						
1.1.1.6.1.1	500101002007	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	14.58				
1.1.1.6.1.2	500102001006	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	0.26				
1.1.1.6.1.3	500103001013	回填土石方,机械夯填土石(人机配合)	m ³	2.4				
1.1.1.6.1.4	500103001014	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-樟木林	m ³	17.33				
1.1.1.6.1.5	500102003009	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm-樟木林	m ²	38				
1.1.1.6.1.6	500105006010	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-樟木林	m ²	96				
1.1.1.6.1.7	500105010044	C15(2)混凝土底板,厚10cm-樟木林	m ³	9.84				
1.1.1.6.1.8	500109009020	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	1.73				
1.1.1.6.1.9	500109009021	沥青木板伸缩缝	m ²	1.97				
1.1.1.6.2		水闸1座						
1.1.1.6.2.1		水闸0.4m*0.4m,1座						
1.1.1.6.2.1.1	500105010045	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-樟木林	m ²	0.38				
1.1.1.6.2.1.2	500105010046	木制闸板3cm厚	m ²	0.38				
1.1.1.6.3		灌排口2座						
1.1.1.6.3.1	500105010047	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-樟木林	m ²	0.36				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（IV标）

第14页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.6.3.2	500105010048	木制闸板3cm厚	m ²	0.34				
1.1.1.6.4		墙垛24座						
1.1.1.6.4.1	500105006011	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -樟木林	m ³	0.73				
1.1.1.6.4.2	500105010049	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -樟木林	m ²	1.92				
1.1.1.6.4.3	500109009022	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	0.05				
1.1.1.7		XH-Q7 少梅至樟树渠1(长250m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.7.1		渠道						
1.1.1.7.1.1	500101002008	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	62.55				
1.1.1.7.1.2	500103001015	回填土石方, 机械夯填土石(人机配合)	m ³	10.53				
1.1.1.7.1.3	500105006012	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -樟木林	m ³	33.79				
1.1.1.7.1.4	500105006013	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙(墙垛) -樟木林	m ³	1.26				
1.1.1.7.1.5	500105010050	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -樟木林	m ²	92.33				
1.1.1.7.1.6	500105010051	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -樟木林	m ²	187.2				
1.1.1.7.1.7	500109001035	C15(2)混凝土底板, 厚10cm -樟木林	m ³	19.53				
1.1.1.7.1.8	500109009023	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	7.43				
1.1.1.7.1.9	500109009024	沥青木板伸缩缝	m ²	3.84				
1.1.1.7.2		水闸4座						
1.1.1.7.2.1		水闸0.4m*0.4m, 4座						
1.1.1.7.2.1.1	500105010052	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -樟木林	m ²	1.52				
1.1.1.7.2.1.2	500105010053	木制闸板3cm厚	m ²	1.79				
1.1.1.7.3		农机盖板, 1座						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第15页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.7.3.1	500109001036	C30(2)钢筋砼盖板厚200cm-樟木林	m ³	0.57				
1.1.1.7.3.2	500110001006	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.94				
1.1.1.7.3.3	500111001010	一般钢筋机械制作安装-樟木林	t	0.09				
1.1.1.7.4		盖板涵,净空:宽×高=0.4m×0.4m,1座						
1.1.1.7.4.1	500101002009	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	12				
1.1.1.7.4.2	500103001016	回填土石方,机械夯填土石(人机配合)	m ³	4				
1.1.1.7.4.3	500109001037	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-樟木林	m ³	18.88				
1.1.1.7.4.4	500105010054	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-樟木林	m ²	0.58				
1.1.1.7.4.5	500109001038	C15(2)混凝土底板-樟木林	m ³	0.8				
1.1.1.7.4.6	500112001001	C30(2)钢筋砼盖板厚200cm-樟木林	m ³	0.84				
1.1.1.7.4.7	500110001007	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	33.89				
1.1.1.7.4.8	500111001011	一般钢筋机械制作安装-樟木林	t	0.11				
1.1.1.7.5		材料二次搬运100m						
1.1.1.7.5.1	500113009002	胶轮车运水泥,装运卸100m	t	3.2				
1.1.1.7.5.2	500113005002	人工装胶轮车运碎石,挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	8.21				
1.1.1.7.5.3	500113004002	人工装胶轮车运砂,挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	7.54				
1.1.1.7.5.4	500113001014	双胶轮车运混凝土实心砖,装运卸100m	t	33.79				
1.1.1.8		XH-Q8少梅至樟树渠2(长105m,宽×高=400×400)						
1.1.1.8.1		渠道						
1.1.1.8.1.1	500101003008	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	24.05				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（IV标）

第16页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.8.1.2	500103001017	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	0.32				
1.1.1.8.1.3	500102001007	回填土石方, 机械夯填土石(人机配合)	m ³	4.73				
1.1.1.8.1.4	500103001018	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-樟木林	m ³	15.16				
1.1.1.8.1.5	500103001019	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙(墙垛)-樟木林	m ³	0.55				
1.1.1.8.1.6	500102003010	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm-樟木林	m ²	41.38				
1.1.1.8.1.7	500102003011	1:2水泥砂浆抹立面, 厚2cm-樟木林	m ²	84				
1.1.1.8.1.8	500109001039	C15(2)混凝土底板, 厚10cm-樟木林	m ³	8.2				
1.1.1.8.1.9	500109009025	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	3.28				
1.1.1.8.1.10	500109009026	沥青木板伸缩缝	m ²	1.64				
1.1.1.8.2		水闸3座						
1.1.1.8.2.1		水闸0.4m*0.4m, 3座						
1.1.1.8.2.1.1	500105010055	1:2水泥砂浆抹立面, 厚2cm-樟木林	m ²	0.9				
1.1.1.8.2.1.2	500105010056	木制闸板3cm厚	m ²	1.05				
1.1.1.9		XH-Q9 少梅至樟树渠3(长50m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.9.1		渠道						
1.1.1.9.1.1	500101003009	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	15.03				
1.1.1.9.1.2	500102001008	回填土石方, 机械夯填土石(人机配合)	m ³	2.25				
1.1.1.9.1.3	500103001020	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-樟木林	m ³	7.22				
1.1.1.9.1.4	500103001021	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙(墙垛)-樟木林	m ³	0.22				
1.1.1.9.1.5	500102003012	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm-樟木林	m ²	19				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第17页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.9.1.6	500102003013	1: 2水泥砂浆抹立面,厚2cm -樟木林	m ²	40				
1.1.1.9.1.7	500109001040	C15(2)混凝土底板,厚10cm -樟木林	m ³	4.16				
1.1.1.9.1.8	500109009027	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	0.84				
1.1.1.9.1.9	500109009028	沥青木板伸缩缝	m ²	0.82				
1.1.1.9.2		水闸1座						
1.1.1.9.2.1		水闸0.4m*0.4m, 1座						
1.1.1.9.2.1.1	500105010057	1: 2水泥砂浆抹立面,厚2cm -樟木林	m ²	0.36				
1.1.1.9.2.1.2	500105010058	木制闸板3cm厚	m ²	0.5				
1.1.1.10		XH-Q10 泰隆寨渠(长115m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.10.1		渠道						
1.1.1.10.1.1	500101003010	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	17.29				
1.1.1.10.1.2	500102001009	回填土石方, 机械夯填土石(人机配合)	m ³	5.18				
1.1.1.10.1.3	500103001022	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -樟木林	m ³	16.61				
1.1.1.10.1.4	500103001023	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙墙垛 -樟木林	m ³	0.6				
1.1.1.10.1.5	500102003014	1: 2水泥砂浆抹平面,厚2cm -樟木林	m ²	45.33				
1.1.1.10.1.6	500102003015	1: 2水泥砂浆抹立面,厚2cm -樟木林	m ²	92				
1.1.1.10.1.7	500109001041	C15(2)混凝土底板,厚10cm -樟木林	m ³	9.43				
1.1.1.10.1.8	500109009029	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	1.93				
1.1.1.10.1.9	500109009030	沥青木板伸缩缝	m ²	1.89				
1.1.1.10.2		水闸2座						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第18页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.10.2.1		水闸0.4m*0.4m,2座						
1.1.1.10.2.1.1	500105010059	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-樟木林	m ²	0.24				
1.1.1.10.2.1.2	500105010060	木制闸板3cm厚	m ²	0.38				
1.1.1.10.3		灌排口3座						
1.1.1.10.3.1	500105010061	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-樟木林	m ²	0.27				
1.1.1.10.3.2	500105010062	木制闸板3cm厚	m ²	0.25				
1.1.1.10.4		农机盖板,1座						
1.1.1.10.4.1	500109001042	C30(2)钢筋砼盖板厚200cm-樟木林	m ³	0.57				
1.1.1.10.4.2	500110001008	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.94				
1.1.1.10.4.3	500111001012	一般钢筋机械制作安装-樟木林	t	0.09				
1.1.1.11		XH-Q11旺岗山边渠(长280m,宽×高=400×400)						
1.1.1.11.1		渠道						
1.1.1.11.1.1	500101001007	人工砍伐灌木丛杂草40%	m ²	180				
1.1.1.11.1.2	500101003011	挖掘机挖渠道土方,I~II类土	m ³	40.51				
1.1.1.11.1.3	500103001024	凿岩机开凿一般石方,VI级岩石	m ³	0.81				
1.1.1.11.1.4	500102001010	回填土石方,机械夯填土石(人机配合)	m ³	12.13				
1.1.1.11.1.5	500103001025	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-樟木林	m ³	47.04				
1.1.1.11.1.6	500103001026	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙墙垛-樟木林	m ³	1.43				
1.1.1.11.1.7	500102003016	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm-樟木林	m ²	117.6				
1.1.1.11.1.8	500102003017	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-樟木林	m ²	224				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（IV标）

第19页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.11.1.9	500109001043	C15(2)混凝土底板,厚10cm-樟木林	m ³	22.96				
1.1.1.11.1.10	500109009031	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	8.48				
1.1.1.11.1.11	500109009032	沥青木板伸缩缝	m ²	4.59				
1.1.1.11.2		水闸4座						
1.1.1.11.2.1		水闸0.4m*0.4m,4座						
1.1.1.11.2.1.1	500105010063	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-樟木林	m ²	0.48				
1.1.1.11.2.1.2	500105010064	木制闸板3cm厚	m ²	0.77				
1.1.1.11.3		灌排口4座						
1.1.1.11.3.1	500105010065	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-樟木林	m ²	0.36				
1.1.1.11.3.2	500105010066	木制闸板3cm厚	m ²	0.34				
1.1.1.11.4		盖板涵,净空:宽×高=0.4m×0.5m,1座						
1.1.1.11.4.1	500101002010	挖掘机挖渠道,Ⅰ~Ⅱ类土	m ³	10				
1.1.1.11.4.2	500103001027	回填土石方,机械夯填土石(人机配合)	m ³	4				
1.1.1.11.4.3	500109001044	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-樟木林	m ³	4.93				
1.1.1.11.4.4	500109001045	C15(2)混凝土底板-樟木林	m ³	0.14				
1.1.1.11.4.5	500110001009	C30(2)钢筋砼盖板厚200cm-樟木林	m ³	0.84				
1.1.1.11.4.6	500111001013	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	21.42				
1.1.1.11.4.7	500111001014	一般钢筋机械制作安装-樟木林	t	0.13				
1.1.1.11.4.8	500102001011	拆除原混凝土路面	m ³	2.4				
1.1.1.11.4.9	500102001012	挖掘机挖装石碴自卸汽车运输运距:由投标人自行考虑	m ³	2.4				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第20页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.11.4.10	500109001046	C25(2)砼路面,压实厚18cm-樟木林	m ²	2.07				
1.1.1.11.5		渡槽,长6m,共1座						
1.1.1.11.5.1	500101001008	人工砍伐灌木丛杂草50%	m ²	12				
1.1.1.11.5.2	500101002011	挖掘机挖渠道,I~II类土	m ³	16				
1.1.1.11.5.3	500103001028	凿岩机开凿一般石方,VI级岩石	m ³	0				
1.1.1.11.5.4	500103001029	回填土石方,机械夯填土石(人机配合)	m ³	9				
1.1.1.11.5.5	500109001047	C25(2)现浇砼槽身	m ³	1.56				
1.1.1.11.5.6	500111001015	一般钢筋机械制作安装-樟木林	t	0.15				
1.1.1.11.5.7	500109001048	C15(2)砼支墩	m ³	5				
1.1.1.11.5.8	500111001016	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	24.24				
1.1.1.11.5.9	500109009033	沥青木板伸缩缝	m ²	0.52				
1.1.1.11.5.10	500109009034	常态混凝土伸缩缝,沥青油毛毡,二毡三油	m ²	1.6				
1.1.1.11.5.11	500102001013	拆除旧渠道边墙,自卸汽车弃运,运距:由投标人自行考虑	m ³	0.12				
1.1.1.11.5.12	500102001014	拆除旧渠道底板自卸汽车弃运,运距:由投标人自行考虑	m ³	0.06				
1.1.1.11.6		材料二次搬运100m						
1.1.1.11.6.1	500113009003	胶轮车运水泥,装运卸100m	t	4.89				
1.1.1.11.6.2	500113005003	人工装胶轮车运碎石,挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	12.23				
1.1.1.11.6.3	500113004003	人工装胶轮车运砂,挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	11.84				
1.1.1.11.6.4	500113001015	双胶轮车运砖,装运卸100m	t	40.43				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第21页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.12		XH-Q12 老寨至桥头渠 (长80m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.12.1		渠道						
1.1.1.12.1.1	500101002012	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	24.05				
1.1.1.12.1.2	500103001030	回填土石方, 机械夯填土石(人机配合)	m ³	3.6				
1.1.1.12.1.3	500103001031	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-樟木林	m ³	11.94				
1.1.1.12.1.4	500102003018	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm-樟木林	m ²	31.44				
1.1.1.12.1.5	500102003019	1:2水泥砂浆抹立面, 厚2cm-樟木林	m ²	64				
1.1.1.12.1.6	500109001049	C15(2)混凝土底板, 厚10cm-樟木林	m ³	6.67				
1.1.1.12.1.7	500109009035	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	1.31				
1.1.1.12.1.8	500109009036	沥青木板伸缩缝	m ²	1.31				
1.1.1.12.2		水闸2座						
1.1.1.12.2.1		水闸0.4m*0.4m, 2座						
1.1.1.12.2.1.1	500105010067	1:2水泥砂浆抹立面, 厚2cm-樟木林	m ²	0.72				
1.1.1.12.2.1.2	500105010068	木制闸板3cm厚	m ²	0.99				
1.1.1.13		XH-Q13 株麻园渠1(长175m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.13.1		渠道						
1.1.1.13.1.1	500101002013	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	52.62				
1.1.1.13.1.2	500102001015	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	0.53				
1.1.1.13.1.3	500103001032	回填土石方, 机械夯填土石(人机配合)	m ³	7.88				
1.1.1.13.1.4	500103001033	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-樟木林	m ³	26.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪

工程名称: 村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（IV标）

第22页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.13.1.5	500102003020	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -樟木林	m ²	69.22				
1.1.1.13.1.6	500102003021	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -樟木林	m ²	140				
1.1.1.13.1.7	500109001050	C15(2) 混凝土底板, 厚10cm -樟木林	m ³	14.6				
1.1.1.13.1.8	500109009037	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	3.36				
1.1.1.13.1.9	500109009038	沥青木板伸缩缝	m ²	2.87				
1.1.1.13.2		水闸3座						
1.1.1.13.2.1		水闸0.4m*0.4m, 3座						
1.1.1.13.2.1.1	500105010069	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -樟木林	m ²	1.08				
1.1.1.13.2.1.2	500105010070	木制闸板3cm厚	m ²	1.49				
1.1.1.13.3		农机盖板, 1座						
1.1.1.13.3.1	500109001051	C30(2) 钢筋砼盖板厚200cm -樟木林	m ³	0.57				
1.1.1.13.3.2	500110001010	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.94				
1.1.1.13.3.3	500111001017	一般钢筋机械制作安装 -樟木林	t	0.09				
1.1.1.13.4		渠道消力池, 1座						
1.1.1.13.4.1	500202008006	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽≤1m	m ³	4.03				
1.1.1.13.4.2	500101002014	回填土石方, 机械夯填土石(人机配合)	m ³	0.69				
1.1.1.13.4.3	500109001052	C20(2) 混凝土底板 -樟木林	m ³	0.67				
1.1.1.13.4.4	500103001034	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -樟木林	m ³	0.72				
1.1.1.13.4.5	500102003022	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -樟木林	m ²	1.8				
1.1.1.13.4.6	500111001018	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1.96				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第23页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.14		XH-Q14 株麻园渠2(长290m其中0+000-0+190, L=190m, 宽×高=400×400;其中0+190-0+290, L=100m, 宽×高						
1.1.1.14.1		株麻园渠2(桩号0+000~0+190, 长190m, 宽×高						
1.1.1.14.1.1		渠道						
1.1.1.14.1.1.1	500101001009	人工砍伐灌木丛杂草40%	m ²	91				
1.1.1.14.1.1.2	500101002015	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	40.98				
1.1.1.14.1.1.3	500102001016	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	0.57				
1.1.1.14.1.1.4	500103001035	回填土石方, 机械夯填土石(人机配合)	m ³	8.55				
1.1.1.14.1.1.5	500109001053	C15(2)混凝土边墙100mm厚-樟木林	m ³	1.6				
1.1.1.14.1.1.6	500110001011	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	16				
1.1.1.14.1.1.7	500103001036	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-樟木林	m ³	25.54				
1.1.1.14.1.1.8	500102003023	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm-樟木林	m ²	66.04				
1.1.1.14.1.1.9	500102003024	1:2水泥砂浆抹立面, 厚2cm-樟木林	m ²	136				
1.1.1.14.1.1.10	500109001054	C15(2)混凝土底板, 厚10cm-樟木林	m ³	15.4				
1.1.1.14.1.1.11	500109009039	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	3.19				
1.1.1.14.1.1.12	500109009040	沥青木板伸缩缝	m ²	3.12				
1.1.1.14.1.2		水闸1座						
1.1.1.14.1.2.1		水闸0.4m*0.4m, 1座						
1.1.1.14.1.2.1.1	500105010071	1:2水泥砂浆抹立面, 厚2cm-樟木林	m ²	0.24				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（IV标）

第24页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.14. 1.2.1.2	500105010072	木制闸板3cm厚	m ²	0.38				
1.1.1.14. 1.3		灌排口8座						
1.1.1.14. 1.3.1	500105010073	1: 2水泥砂浆抹立面,厚2cm -樟木林	m ²	1.44				
1.1.1.14. 1.3.2	500105010074	木制闸板3cm厚	m ²	1.34				
1.1.1.14. 1.4		管涵, 1座						
1.1.1.14. 1.4.1		过路管涵Φ400, 1座						
1.1.1.14. 1.4.1.1	500101002016	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	3				
1.1.1.14. 1.4.1.2	500109001055	C15(2)混凝土半包管基础 -樟木林	m ³	0.43				
1.1.1.14. 1.4.1.3	500202008007	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	4				
1.1.1.14. 1.4.1.4	500109001056	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-樟木林	m ³	1.63				
1.1.1.14. 1.4.1.5	500110001012	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	5.28				
1.1.1.14. 1.4.1.6	500109001057	C25(2)砼路面, 压实厚18cm -樟木林	m ²	4.55				
1.1.1.14. 1.5		渠道消力池, 1座						
1.1.1.14. 1.5.1	500101002017	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽≤1m	m ³	4.03				
1.1.1.14. 1.5.2	500102001017	回填土石方, 机械夯填土石(人机配合)	m ³	0.69				
1.1.1.14. 1.5.3	500109001058	C20(2)混凝土底板 -樟木林	m ³	0.67				
1.1.1.14. 1.5.4	500105006014	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -樟木林	m ³	0.72				
1.1.1.14. 1.5.5	500105010075	1: 2水泥砂浆抹立面,厚2cm -樟木林	m ²	1.8				
1.1.1.14. 1.5.6	500110001013	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1.96				
1.1.1.14. 2		株麻园渠2(桩号0+190~0+290, 长100m, 宽×高						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第25页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.14. 2.1		渠道						
1.1.1.14. 2.1.1	500101003012	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	71				
1.1.1.14. 2.1.2	500103001037	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	0.71				
1.1.1.14. 2.1.3	500102001018	回填土石方, 机械夯填土石(人机配合)	m ³	12.5				
1.1.1.14. 2.1.4	500103001038	拆除旧砼边墙	m ³	2.1				
1.1.1.14. 2.1.5	500103001039	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-樟木林	m ³	45.24				
1.1.1.14. 2.1.6	500102003025	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm-樟木林	m ²	78				
1.1.1.14. 2.1.7	500102003026	1:2水泥砂浆抹立面, 厚2cm-樟木林	m ²	120				
1.1.1.14. 2.1.8	500109001059	C15(2)混凝土底板, 厚10cm-樟木林	m ³	14.2				
1.1.1.14. 2.1.9	500109009041	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	4.92				
1.1.1.14. 2.1.10	500109009042	沥青木板伸缩缝	m ²	2.84				
1.1.1.14. 2.2		水闸2座						
1.1.1.14. 2.2.1		水闸0.6m*0.6m, 2座						
1.1.1.14. 2.2.1.1	500105010076	1:2水泥砂浆抹立面, 厚2cm-樟木林	m ²	1.2				
1.1.1.14. 2.2.1.2	500105010077	木制闸板3cm厚	m ²	1.63				
1.1.1.14. 2.3		灌排口4座						
1.1.1.14. 2.3.1	500105010078	1:2水泥砂浆抹立面, 厚2cm-樟木林	m ²	0.72				
1.1.1.14. 2.3.2	500105010079	木制闸板3cm厚	m ²	0.67				
1.1.1.14. 2.4		人行盖板1座						
1.1.1.14. 2.4.1	500112001002	C30(2)预制砼渠道人行盖板, 厚100mm-樟木林	m ³	0.08				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第26页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.14. 2.4.2	500112001003	人工运混凝土预制构件, 预制砼人行盖板, 单个体积 $\leq 0.2m^3$, 运距100m	m ³	0.08				
1.1.1.14. 2.4.3	500112001004	预制砼人行盖板安装, 单个体积 $\leq 0.2m^3$	m ³	0.08				
1.1.1.14. 2.4.4	500111001019	一般钢筋机械制作安装-樟木林	t	0.01				
1.1.1.14. 2.5		农机盖板, 1座						
1.1.1.14. 2.5.1	500109001060	C30(2)钢筋砼盖板厚200cm-樟木林	m ³	0.98				
1.1.1.14. 2.5.2	500110001014	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.94				
1.1.1.14. 2.5.3	500111001020	一般钢筋机械制作安装-樟木林	t	0.14				
1.1.1.14. 2.6		材料二次搬运100m						
1.1.1.14. 2.6.1	500113001016	胶轮车运水泥, 装运卸100m	t	2.61				
1.1.1.14. 2.6.2	500113001017	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	6.38				
1.1.1.14. 2.6.3	500113001018	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	6.45				
1.1.1.14. 2.6.4	500113001019	双胶轮车运砖, 装运卸100m	t	45.24				
1.1.1.15		XH-Q15 双松渠(长160m, 宽×高						
1.1.1.15. 1		渠道						
1.1.1.15. 1.1	500101001010	人工砍伐灌木丛杂草30%	m ²	273				
1.1.1.15. 1.2	500101002018	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	28.56				
1.1.1.15. 1.3	500101003013	挖掘机挖沟槽, III类土, 挡墙基础	m ³	21.6				
1.1.1.15. 1.4	500102001019	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	0.48				
1.1.1.15. 1.5	500103001040	回填土石方, 机械夯填土石(人机配合)	m ³	7.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第27页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.15.1.6	500102001020	拆除旧砼底板	m ³	1.2				
1.1.1.15.1.7	500102001021	拆除旧砼边墙	m ³	0.8				
1.1.1.15.1.8	500102001022	拆除旧浆砌石,自卸汽车运弃,运距:由投标人自行考虑	m ³	7.2				
1.1.1.15.1.9	500109001061	C15(2)混凝土边墙100mm厚-樟木林	m ³	1.6				
1.1.1.15.1.10	500105006015	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-樟木林	m ³	21.04				
1.1.1.15.1.11	500109001062	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-樟木林	m ³	14.91				
1.1.1.15.1.12	500110001015	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	62.5				
1.1.1.15.1.13	500105010080	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm-樟木林	m ²	54.4				
1.1.1.15.1.14	500105010081	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-樟木林	m ²	104				
1.1.1.15.1.15	500109001063	C15(2)混凝土底板,厚10cm-樟木林	m ³	11.86				
1.1.1.15.1.16	500109009043	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	2.18				
1.1.1.15.1.17	500109009044	沥青木板伸缩缝	m ²	2.37				
1.1.1.15.2		水闸1座						
1.1.1.15.2.1		水闸0.4m*0.4m,1座						
1.1.1.15.2.1.1	500105010082	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-樟木林	m ²	0.24				
1.1.1.15.2.1.2	500105010083	木制闸板3cm厚	m ²	0.38				
1.1.1.15.3		灌排口3座						
1.1.1.15.3.1	500105010084	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-樟木林	m ²	0.54				
1.1.1.15.3.2	500105010085	木制闸板3cm厚	m ²	0.5				
1.1.1.15.4		农机盖板,1座						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第28页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.15.4.1	500109001064	C30(2)钢筋砼盖板厚200cm-樟木林	m ³	0.57				
1.1.1.15.4.2	500110001016	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.94				
1.1.1.15.4.3	500111001021	一般钢筋机械制作安装-樟木林	t	0.09				
1.1.1.15.5		盖板涵,净空:宽×高=0.4m×0.4m,1座						
1.1.1.15.5.1	500101002019	挖掘机挖渠道,I~II类土	m ³	7				
1.1.1.15.5.2	500103001041	回填土石方,机械夯填土石(人机配合)	m ³	2				
1.1.1.15.5.3	500109001065	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-樟木林	m ³	3.78				
1.1.1.15.5.4	500109001066	C15(2)混凝土底板-樟木林	m ³	0.16				
1.1.1.15.5.5	500110001017	C30(2)钢筋砼盖板厚200cm-樟木林	m ³	0.84				
1.1.1.15.5.6	500111001022	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	26.8				
1.1.1.15.5.7	500111001023	一般钢筋机械制作安装-樟木林	t	0.11				
1.1.1.15.5.8	500102001023	拆除原混凝土路面	m ³	1.78				
1.1.1.15.5.9	500102001024	挖掘机挖装石碴自卸汽车运输运距:由投标人自行考虑	m ³	1.78				
1.1.1.15.5.10	500109001067	C25(2)砼路面,压实厚18cm-樟木林	m ²	1.5				
1.1.1.15.6		渠道消力池,1座						
1.1.1.15.6.1	500101003014	人工挖渠道,I~II类土,上口宽≤1m	m ³	4.03				
1.1.1.15.6.2	500103001042	回填土石方,机械夯填土石(人机配合)	m ³	0.69				
1.1.1.15.6.3	500109001068	C20(2)混凝土底板-樟木林	m ³	0.67				
1.1.1.15.6.4	500105006016	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-樟木林	m ³	0.72				
1.1.1.15.6.5	500103001043	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-樟木林	m ²	1.8				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第29页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.15.6.6	500102003027	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1.96				
1.1.1.16		XH-Q16 太子庙面前渠(长220m,宽×高=400×400)						
1.1.1.16.1		渠道						
1.1.1.16.1.1	500101001011	人工砍伐灌木丛杂草50%	m ²	396				
1.1.1.16.1.2	500101003015	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	54.64				
1.1.1.16.1.3	500103001044	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	0.66				
1.1.1.16.1.4	500102001025	回填土石方, 机械夯填土石(人机配合)	m ³	9.9				
1.1.1.16.1.5	500103001045	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-樟木林	m ³	31.77				
1.1.1.16.1.6	500103001046	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙(墙垛)-樟木林	m ³	1.15				
1.1.1.16.1.7	500102003028	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm-樟木林	m ²	86.71				
1.1.1.16.1.8	500102003029	1:2水泥砂浆抹立面, 厚2cm-樟木林	m ²	176				
1.1.1.16.1.9	500109001069	C15(2)混凝土底板, 厚10cm-樟木林	m ³	18.04				
1.1.1.16.1.10	500109009045	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	3.69				
1.1.1.16.1.11	500109009046	沥青木板伸缩缝	m ²	3.61				
1.1.1.16.2		水闸2座						
1.1.1.16.2.1		水闸0.4m*0.4m, 2座						
1.1.1.16.2.1.1	500105010086	1:2水泥砂浆抹立面, 厚2cm-樟木林	m ²	0.54				
1.1.1.16.2.1.2	500105010087	木制闸板3cm厚	m ²	0.68				
1.1.1.17		XH-Q17 樟树至金竹头渠(长340m,宽×高=400×400)						

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（IV标）

第30页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.17.1		渠道						
1.1.1.17.1.1	500101003016	挖掘机挖渠道，I~II类土	m ³	77.36				
1.1.1.17.1.2	500103001047	凿岩机开凿一般石方，VI级岩石	m ³	1.02				
1.1.1.17.1.3	500102001026	回填土石方，机械夯填土石（人机配合）	m ³	15.3				
1.1.1.17.1.4	500103001048	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-樟木林	m ³	49.1				
1.1.1.17.1.5	500103001049	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙（墙垛）-樟木林	m ³	1.81				
1.1.1.17.1.6	500102003030	1: 2水泥砂浆抹平面，厚2cm-樟木林	m ²	134.09				
1.1.1.17.1.7	500102003031	1: 2水泥砂浆抹立面，厚2cm-樟木林	m ²	272				
1.1.1.17.1.8	500109001070	C15（2）混凝土底板，厚10cm-樟木林	m ³	27.88				
1.1.1.17.1.9	500109009047	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	10.73				
1.1.1.17.1.10	500109009048	沥青木板伸缩缝	m ²	5.58				
1.1.1.17.2		水闸4座						
1.1.1.17.2.1		水闸0.4m*0.4m, 4座						
1.1.1.17.2.1.1	500105010088	1: 2水泥砂浆抹立面，厚2cm-樟木林	m ²	1.17				
1.1.1.17.2.1.2	500105010089	木制闸板3cm厚	m ²	1.52				
1.1.1.17.3		农机盖板，1座						
1.1.1.17.3.1	500109001071	C30（2）钢筋砼盖板厚200cm-樟木林	m ³	0.57				
1.1.1.17.3.2	500110001018	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	0.94				
1.1.1.17.3.3	500111001024	一般钢筋机械制作安装-樟木林	t	0.09				
1.1.1.17.4		材料二次搬运300m						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第31页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.17.4.1	500113009004	胶轮车运水泥,装运卸300m	t	5.01				
1.1.1.17.4.2	500113005004	人工装胶轮车运碎石,挖装运卸300m	m ³ 成品堆方	12.1				
1.1.1.17.4.3	500113004004	人工装胶轮车运砂,挖装运卸300m	m ³ 成品堆方	12.59				
1.1.1.17.4.4	500113001020	双胶轮车运混凝土实心砖,装运卸300m	t	9.82				
2		田间机耕道路						
2.1		樟木林镇						
2.1.1		新华村						
2.1.1.1		XH-L1 河背路(长365m,宽=3m)						
2.1.1.1.1		道路工程						
2.1.1.1.1.1	500101001012	机械清理表土,推土距离20m	m ²	1277.5				
2.1.1.1.1.2	500101002020	1m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运,运距:由投标人自行考虑	m ³	153.3				
2.1.1.1.1.3	500109001072	C25(2)砼路面,压实厚18cm-樟木林	m ²	1095				
2.1.1.1.1.4	500103007003	路面基础碎石找平层厚5cm	m ²	587.5				
2.1.1.1.1.5	500109001073	水泥混凝土路面压纹	m ²	1095				
2.1.1.1.1.6	500109009049	切割机切伸缩缝5mm宽40mm深	m	216				
2.1.1.1.1.7	500109009050	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m ²	0.05				
2.1.1.1.1.8	500110001019	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	110.7				
2.1.1.1.2		下地斜坡道2座						
2.1.1.1.2.1	500101001013	光轮压路机压实路基土料,8~15t	m ³	0.18				
2.1.1.1.2.2	500109001074	C25(2)砼路面,压实厚18cm-樟木林	m ²	2.6				
2.1.1.1.2.3	500110001020	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1.56				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第32页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1.3		回车台1座						
2.1.1.1.3.1	500101001014	机械清理表土,推土距离20m	m ²	55				
2.1.1.1.3.2	500101002021	1m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运,运距:由投标人自行考虑	m ³	11				
2.1.1.1.3.3	500101001015	光轮压路机压实路基土料,8~15t	m ³	17.05				
2.1.1.1.3.4	500109001075	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-樟木林	m ³	4.4				
2.1.1.1.3.5	500109001076	C25(2)砼路面,压实厚18cm-樟木林	m ²	62				
2.1.1.1.3.6	500103007004	路面基础碎石找平层厚5cm	m ²	62				
2.1.1.1.3.7	500109001077	水泥混凝土路面压纹	m ²	62				
2.1.1.1.3.8	500109009051	切割机切缩缝5mm宽40mm深	m	22.5				
2.1.1.1.3.9	500110001021	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	12.04				
2.1.1.2		XH-L2 白马井路(长280m,宽=3m)						
2.1.1.2.1		道路工程						
2.1.1.2.1.1	500101001016	修整旧碎石路面	m ²	540				
2.1.1.2.1.2	500101001017	机械清理表土,推土距离20m	m ²	380				
2.1.1.2.1.3	500101002022	1m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运,运距:由投标人自行考虑	m ³	133.8				
2.1.1.2.1.4	500101002023	挖掘机挖III类土,可利用方,就近堆放	m ³	83.65				
2.1.1.2.1.5	500102001027	凿岩机开凿一般石方,VII级岩石	m ³	0.8				
2.1.1.2.1.6	500101001018	光轮压路机压实路基土料,8~15t,土方来源:场内调配	m ³	83.65				
2.1.1.2.1.7	500109001078	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-樟木林	m ³	54.13				
2.1.1.2.1.8	500110001022	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	216.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（IV标）

第33页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.2.1.9	500109001079	C25(2) 砼路面, 压实厚18cm -樟木林	m ²	840				
2.1.1.2.1.10	500103007005	路面基础碎石找平层厚5cm	m ²	840				
2.1.1.2.1.11	500109001080	水泥混凝土路面压纹	m ²	840				
2.1.1.2.1.12	500109009052	切割机切伸缩缝5mm宽40mm深	m	165				
2.1.1.2.1.13	500110001023	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	0.04				
2.1.1.2.1.14	500109009053	沥青木板伸缩缝	m ²	5.41				
2.1.1.2.1.15	500111001025	一般钢筋机械制作安装 -樟木林	t	0.09				
2.1.1.2.2		下地斜坡道2座						
2.1.1.2.2.1	500101001019	光轮压路机压实路基土料, 8~15t	m ³	0.18				
2.1.1.2.2.2	500109001081	C25(2) 砼路面, 压实厚18cm -樟木林	m ²	2.6				
2.1.1.2.2.3	500109001082	C15(2) 混凝土挡墙厚60cm-樟木林	m ³	0.68				
2.1.1.2.2.4	500110001024	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1.56				
2.1.1.2.3		盖板涵, 净空: 宽×高=1m×1m, 1座						
2.1.1.2.3.1	500101002024	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	18.82				
2.1.1.2.3.2	500101002025	光轮压路机压实路基土料, 8~15t	m ³	6.27				
2.1.1.2.3.3	500101001020	C15(2) 混凝土挡墙厚60cm-樟木林	m ³	5.2				
2.1.1.2.3.4	500109001083	C15(2) 混凝土底板 -樟木林	m ³	0.4				
2.1.1.2.3.5	500109001084	C30(2) 钢筋砼盖板厚200cm -樟木林	m ³	1.08				
2.1.1.2.3.6	500110001025	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	29.32				
2.1.1.2.3.7	500111001026	一般钢筋机械制作安装 -樟木林	t	0.15				
2.1.1.2.4		会车台1座						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第34页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.2.4.1	500101001021	机械清理表土,推土距离20m	m ²	30.54				
2.1.1.2.4.2	500101002026	1m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运,运距:由投标人自行考虑	m ³	6.11				
2.1.1.2.4.3	500101001022	光轮压路机压实路基土料,8~15t,土方来源:场内调配	m ³	8.25				
2.1.1.2.4.4	500109001085	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-樟木林	m ³	0.42				
2.1.1.2.4.5	500109001086	C25(2)砼路面,压实厚18cm-樟木林	m ²	30				
2.1.1.2.4.6	500103007006	路面基础碎石找平层厚5cm	m ²	30				
2.1.1.2.4.7	500109001087	水泥混凝土路面压纹	m ²	30				
2.1.1.2.4.8	500109009054	切割机切缩缝5mm宽40mm深	m	2				
2.1.1.2.5		回车台1座						
2.1.1.2.5.1	500101001023	机械清理表土,推土距离20m	m ²	55				
2.1.1.2.5.2	500101002027	1m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运,运距:由投标人自行考虑	m ³	11				
2.1.1.2.5.3	500101001024	光轮压路机压实路基土料,8~15t,土方来源:场内调配	m ³	28.79				
2.1.1.2.5.4	500109001088	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-樟木林	m ³	11.86				
2.1.1.2.5.5	500109001089	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	51.04				
2.1.1.2.5.6	500103007007	C25(2)砼路面,压实厚18cm-樟木林	m ²	91.98				
2.1.1.2.5.7	500109001090	路面基础碎石找平层厚5cm	m ²	91.98				
2.1.1.2.5.8	500109009055	水泥混凝土路面压纹	m ²	91.98				
2.1.1.2.5.9	500110001026	切割机切缩缝5mm宽40mm深	m	22.5				
2.1.1.3		XH-L3 太子庙面前路(长200m,宽=3m)						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（IV标）

第35页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.3.1		道路工程						
2.1.1.3.1.1	500101001025	机械清理表土，推土距离20m	m ²	600				
2.1.1.3.1.2	500101002028	1m ³ 挖掘机挖装土，自卸汽车运，运距：由投标人自行考虑	m ³	129.32				
2.1.1.3.1.3	500101002029	挖掘机挖III类土，可利用方，就近堆放	m ³	108.26				
2.1.1.3.1.4	500102001028	凿岩机开凿一般石方，VII级岩石	m ³	0.5				
2.1.1.3.1.5	500101001026	光轮压路机压实路基土料，8~15t，土方来源：场内调配	m ³	108.26				
2.1.1.3.1.6	500109001091	C15（2）混凝土挡墙厚60cm-樟木林	m ³	96.83				
2.1.1.3.1.7	500110001027	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	353.61				
2.1.1.3.1.8	500109001092	Φ 50PVC排水管	m	8.67				
2.1.1.3.1.9	500103007008	碎石反滤包（250g土工布包裹）	m ³	0.36				
2.1.1.3.1.10	500109001093	C25（2）砼路面，压实厚18cm -樟木林	m ²	600				
2.1.1.3.1.11	500109009056	路面基础碎石找平层厚5cm	m ²	600				
2.1.1.3.1.12	500110001028	水泥混凝土路面压纹	m ²	600				
2.1.1.3.1.13	500109009057	切割机切缩缝5mm宽40mm深	m	117				
2.1.1.3.1.14	500111001027	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m ²	0.03				
2.1.1.3.1.15	500109009058	沥青木板伸缩缝	m ²	6.38				
2.1.1.3.1.16	500111001028	一般钢筋机械制作安装-樟木林	t	0.1				
2.1.1.3.2		盖板涵，净空:宽×高=0.4m×0.4m, 1座						
2.1.1.3.2.1	500101002030	挖掘机挖III类土，可利用方，就近堆放	m ³	7.07				
2.1.1.3.2.2	500101002031	光轮压路机压实路基土料，8~15t	m ³	2.05				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（IV标）

第36页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.3.2.3	500101001027	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-樟木林	m ³	1.79				
2.1.1.3.2.4	500109001094	C15(2)混凝土底板-樟木林	m ³	0.16				
2.1.1.3.2.5	500109001095	C30(2)钢筋砼盖板厚200cm-樟木林	m ³	0.72				
2.1.1.3.2.6	500110001029	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	16.88				
2.1.1.3.2.7	500111001029	一般钢筋机械制作安装-樟木林	t	0.11				
2.1.1.3.3		回车台1座						
2.1.1.3.3.1	500101001028	机械清理表土，推土距离20m	m ²	55				
2.1.1.3.3.2	500101002032	1m ³ 挖掘机挖装土，自卸汽车运，运距：由投标人自行考虑	m ³	11				
2.1.1.3.3.3	500101001029	光轮压路机压实路基土料，8~15t，土方来源：场内调配	m ³	28.79				
2.1.1.3.3.4	500109001096	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-樟木林	m ³	11.88				
2.1.1.3.3.5	500109001097	C25(2)砼路面，压实厚18cm-樟木林	m ²	91.98				
2.1.1.3.3.6	500103007009	路面基础碎石找平层厚5cm	m ²	91.98				
2.1.1.3.3.7	500109001098	水泥混凝土路面压纹	m ²	91.98				
2.1.1.3.3.8	500109009059	切割机切缩缝5mm宽40mm深	m	22.5				
3		附属建筑物						
3.1		樟木林镇						
3.1.1		新华村						
3.1.1.1	500109001099	高标准农田标识牌瓷砖定制(30cm*20cm)	块	20				
3.1.1.2	500202009001	水位尺(含采购、安装)	把	17				
3.2		项目公示牌						
3.2.1		项目公示牌(1块)						

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（IV标）

第37页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.1.1	500101002033	挖掘机挖沟槽，III类土	m ³	1.62				
3.2.1.2	500105006017	M7.5浆砌标准砖墙，墙厚24cm	m ³	2.94				
3.2.1.3	500109001100	C15埋石砼基础（埋石率20%）	m ³	3.24				
3.2.1.4	500109001101	C20（2）钢筋砼顶板，厚10cm	m ³	0.47				
3.2.1.5	500109001102	C15砼压顶	m ³	0.82				
3.2.1.6	500111001030	一般钢筋机械制作安装	t	0.02				
3.2.1.7	500105010090	1:3水泥砂浆打底抹立面，厚20mm	m ²	20.6				
3.2.1.8	500105010091	标志牌外墙瓷砖铺砌	m ²	12.8				
3.2.1.9	500105010092	标志牌琉璃瓦铺砌	m ²	5.37				
3.2.1.10	500105010093	项目总平面布置图、说明定制瓷砖铺砌	m ²	5.04				
3.2.1.11	500110001030	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	13.04				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第38页 共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4		灌溉与排水渠道						
4.1		樟木林镇						
4.1.1		新华村						
4.1.1.1		施工导截流						
4.1.1.1.1		石角坝						
4.1.1.1.1.1	500101002034	填筑土石围堰,利用上游右岸导墙基础挖方	m³	33.75				
4.1.1.1.1.2	500101002035	拆除土围堰,弃运运距:由投标人自行考虑	m³	33.75				
4.1.1.1.1.3	500202008008	导流管HDPE双壁波纹管DN500	m	24				
4.1.1.2		临时施工道路(施工完后恢复耕地)						
4.1.1.2.1	500114001001	XH-Q3 石角渠	km	0.83				
4.1.1.2.2	500114001002	XH-Q4 白露田渠	km	0.24				
5	500114001003	办公生活及文化福利建筑	%	1				
6	500114002001	其他临时工程	%	1				

其他项目清单

招标编号：

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅

工程名称：坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（IV标）

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1			
2			
3			

工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村

工程名称：、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（IV标）

第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费(税)率(%)							备注
		其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	风险金	税金	
一	建筑工程								
1	土方工程	4.5	4	3.7	32.8	7	0	9	
2	石方工程	4.5	6	5.7	32.8	7	0	9	
3	土石填筑工程	4.5	6	5.8	32.8	7	0	9	
4	混凝土工程	4.5	6	3.7	32.8	7	0	9	
5	钢筋制安工程	4.5	3	3.5	32.8	7	0	9	
6	模板工程	4.5	6	5.7	32.8	7	0	9	
7	钻孔灌浆锚固工程	4.5	7	6.6	32.8	7	0	9	
8	自采砂石料工程	4.5	2	0	0	0	0	0	
9	植物措施	4.5	4	3.8	32.8	7	0	9	
10	疏浚工程	4.5	5	4.6	32.8	7	0	9	
11	其他建筑工程	4.5	5	4.8	32.8	7	0	9	
二	安装工程								
1	安装工程	5.2	45	47	32.8	7	0	9	

混凝土配合比材料表

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第1页 共1页

序号	工程部位	混凝土强度等级	水泥强度等级	级配	水灰比	预算材料量(kg/m³)					单价(元/m³)	备注	
						水泥(kg)	砂(m³)	石(m³)	水(m³)				
1		C15	32.5	2	0.65	285	0.561	0.841	0.177			269.01	
2		C20	32.5	2	0.55	340	0.528	0.841	0.177			289.74	
3		C20	42.5	2	0.6	307	0.55	0.841	0.177			290.42	
4		C25	32.5	2	0.5	365	0.507	0.841	0.177			298.23	
5		C25	42.5	2	0.55	340	0.528	0.841	0.177			303.89	
6		C30	42.5	2	0.5	365	0.507	0.841	0.177			313.41	
7		M7.5水泥砂浆-樟木林	42.5			224	1.11		0.157			230.88	
8		1:2抹灰水泥砂浆-樟木林	42.5			479	1.183		0.3			361.51	
9		1:3抹灰水泥砂浆	42.5			351	1.296		0.3			312.35	

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第1页 共3页

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
1	单斗挖掘机	液压 斗容1m³	32.16	23.83	2.22	58.21	9.34	44.70	0.00	0.00	0.00	54.04	0.00	112.25
2	推土机	功率59kW	9.56	11.94	0.49	21.99	8.30	25.20	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00	55.49
3	推土机	功率74kW	16.81	20.93	0.86	38.60	8.30	31.80	0.00	0.00	0.00	40.10	0.00	78.70
4	推土机	功率88kW	23.65	26.67	1.06	51.38	8.30	37.80	0.00	0.00	0.00	46.10	0.00	97.48
5	拖拉机	履带式 功率74kW	8.54	10.44	0.54	19.52	8.30	29.70	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	57.52
6	压路机	内燃 重量8~10t	5.18	9.34	0.00	14.52	8.30	13.50	0.00	0.00	0.00	21.80	0.00	36.32
7	压路机	内燃 重量12~15t	8.96	15.85	0.00	24.81	8.30	19.50	0.00	0.00	0.00	27.80	0.00	52.61
8	刨毛机		4.49	5.16	0.22	9.87	8.30	22.20	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	40.37
9	蛙式夯实机	功率2.8kW	0.15	0.93	0.00	1.08	6.92	0.00	2.40	0.00	0.00	9.32	0.00	10.40
10	砂浆搅拌机	出料0.4m³	1.47	2.06	0.63	4.16	4.50	0.00	3.65	0.00	0.00	8.15	0.00	12.31
11	混凝土搅拌机	出料0.4m³	2.91	4.90	1.07	8.88	4.50	0.00	8.26	0.00	0.00	12.76	0.00	21.64
12	混凝土输送泵	输出量30m³/h	26.97	18.93	2.10	48.00	8.30	0.00	25.63	0.00	0.00	33.93	0.00	81.93
13	振动器	插入式 功率1.1kW	0.28	1.12	0.00	1.40	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.77	0.00	2.17
14	振动器	插入式 功率1.5kW	0.45	1.65	0.00	2.10	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	1.06	0.00	3.16
15	振动器	平板式 功率2.2kW	0.38	1.14	0.00	1.52	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	1.63	0.00	3.15

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第2页 共3页

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
16	振动器	变频机组 容量 4.5kVA	1.85	4.42	0.00	6.27	0.00	0.00	3.26	0.00	0.00	3.26	0.00	9.53
17	振动器	变频机组 容量 8.5kVA	3.08	7.30	0.00	10.38	0.00	0.00	6.14	0.00	0.00	6.14	0.00	16.52
18	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	0.21	0.39	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32.43	32.43	0.00	33.03
19	刻纹机		6.31	4.36	0.00	10.67	0.00	0.00	5.09	0.00	0.00	5.09	0.00	15.76
20	载重汽车	载重量5t	6.88	9.96	0.00	16.84	4.50	0.00	0.00	21.60	0.00	26.10	0.00	42.94
21	自卸汽车	载重量5t	9.50	4.93	0.00	14.43	4.50	27.30	0.00	0.00	0.00	31.80	0.00	46.23
22	自卸汽车	载重量8t	19.99	12.43	0.00	32.42	4.50	30.60	0.00	0.00	0.00	35.10	0.00	67.52
23	洒水车	容量4m ³	9.99	11.45	0.00	21.44	4.50	0.00	0.00	20.40	0.00	24.90	0.00	46.34
24	双胶轮车		0.23	0.59	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
25	塔式起重机	起重量6t	22.07	8.41	2.29	32.77	8.30	0.00	20.26	0.00	0.00	28.56	0.00	61.33
26	塔式起重机	起重量10t	36.61	15.50	3.10	55.21	9.34	0.00	35.23	0.00	0.00	44.57	0.00	99.78
27	履带起重机	油动 起重量15t	33.52	20.45	1.41	55.38	8.30	35.70	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	99.38
28	汽车起重机	起重量5t	11.43	11.39	0.00	22.82	9.34	0.00	0.00	17.40	0.00	26.74	0.00	49.56
29	汽车起重机	起重量8t	18.50	13.45	0.00	31.95	9.34	23.10	0.00	0.00	0.00	32.44	0.00	64.39
30	电动卷扬机	双筒慢速 起重量 5t	5.21	2.11	0.09	7.41	4.50	0.00	9.70	0.00	0.00	14.20	0.00	21.61
31	电动卷扬机	带塔(连架) 起重量 5t	6.19	5.19	3.58	14.96	4.50	0.00	5.38	0.00	0.00	9.88	0.00	24.84

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(IV标)

第3页 共3页

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
32	人工绞磨机	起重量5t	0.80	1.28	0.07	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
33	灰浆搅拌机		0.73	2.09	0.20	3.02	4.50	0.00	6.05	0.00	0.00	10.55	0.00	13.57
34	离心水泵	单级双吸 功率20kW	0.95	4.01	1.23	6.19	4.50	0.00	18.53	0.00	0.00	23.03	0.00	29.22
35	试压泵	2.5MPa	0.38	0.36	0.26	1.00	4.50	0.00	1.44	0.00	0.00	5.94	0.00	6.94
36	电焊机	直流30kW	0.91	0.62	0.19	1.72	0.00	0.00	28.80	0.00	0.00	28.80	0.00	30.52
37	电焊机	交流25kVA	0.29	0.28	0.09	0.66	0.00	0.00	13.92	0.00	0.00	13.92	0.00	14.58
38	对焊机	电弧型150kVA	1.50	2.35	0.76	4.61	4.50	0.00	76.90	0.00	2.82	84.22	0.00	88.83
39	钢筋弯曲机	直径6~40	0.47	1.33	0.24	2.04	4.50	0.00	5.76	0.00	0.00	10.26	0.00	12.30
40	钢筋切断机	功率20kW	1.04	1.57	0.28	2.89	4.50	0.00	16.51	0.00	0.00	21.01	0.00	23.90
41	钢筋调直机	功率4~14kW	1.42	2.47	0.44	4.33	4.50	0.00	6.91	0.00	0.00	11.41	0.00	15.74
42	单斗挖掘机	液压 斗容0.25m³	22.07	15.08	1.02	38.17	9.34	13.20	0.00	0.00	0.00	22.54	0.00	60.71
43	履带式岩石破碎机	液压 综合	31.65	29.49	2.22	63.36	1.07	18.84	0.00	0.00	0.00	19.91	0.00	83.27
44	热熔连接机	SHD-400C	8.98	3.65	0.41	13.04	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00	16.88