

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

招标工程量清单



招标人: _____
(单位盖章)



造价咨询人: _____
(单位资质专用章)



法定代表人或其授权人: _____
(签字或盖章)



法定代表人或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制人: _____
(造价人员签字)



复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

编制说明

一、工程概况

本工程项目名称为：2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）。

二、编制依据

1. 国家、自治区颁发的有关法律法规、规程规范和规定；
2. 桂水基【2007】38号文发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程概算定额》、《广西水利水电设备安装工程概算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》；
3. 水利水电工程设计工程量计算规则；
4. 桂水基【2016】1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》；
5. 桂水基【2014】41号文关于发布《广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额》的通知；
6. 桂水基【2016】16号文《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》；
7. 水办基【2016】31号《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发“水利工程营业税改增值税计价依据调整办法”的通知》；
8. 桂水基【2018】11号文调整水利工程增值税税率的通知；
9. 广西壮族自治区水利厅文件“桂水建设[2019] 4号《广西壮族自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准》的通知；
10. 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅“桂水建设[2019] 9号《关于降低社会保险费率》的通知；
11. 本工程采用营改增一般计税方法计税。
12. 材料价格按《贺州市建设工程造价信息》第2024年第6期，其他材料没有的参考别地市的信息价，缺项部分参考当地市场价。
13. 本工程采用自拌砼。

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村, 昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村, 樟木林镇新华村)(II标)

第1页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		小型引水堰坝						
1.1		昭平镇						
1.1.1		龙坪村						
1.1.1.1		LP-B1 岭头坝(长12.8m, 高2.1m)						
1.1.1.1.1	500101001001	人工砍伐灌木丛杂草50%	m ²	57				
1.1.1.1.2	500101002001	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	156.67				
1.1.1.1.3	500101002002	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	33.52				
1.1.1.1.4	500101002003	1m ³ 挖掘机挖装砂卵石, 可利用方, 就近堆放	m ³	72.45				
1.1.1.1.5	500102001001	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	25.28				
1.1.1.1.6	500103001001	土石方回填夯实, 利用开挖方(人机配合)	m ³	90.08				
1.1.1.1.7	500103010001	回填块石	m ³	6.75				
1.1.1.1.8	500109001001	C20(2) 砼坝体、消力池及消力池边墙 -昭平	m ³	85.96				
1.1.1.1.9	500109001002	C20(2) 砼导墙 -昭平	m ³	45.12				
1.1.1.1.10	500110001001	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	305.06				
1.1.1.1.11	500114001001	80×100松木方条拼装闸板, 闸板厚5cm	m ²	1.54				
1.1.1.1.12	500114001002	木制闸板2cm厚	m ²	0.19				
1.1.1.1.13	500109009001	沥青木板分缝	m ²	10.9				
1.1.1.1.14	500114001003	Φ50排水管	m	23.93				
1.1.1.1.15	500103007001	反滤包	m ³	0.45				
1.1.2		江口村						
1.1.2.1		JK-B1 桐城坝(长4.8m, 高2.5m)						
1.1.2.1.1	500101001002	人工砍伐灌木丛杂草50%	m ²	55.8				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第2页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.2	500101002004	河道清淤, 挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m ³	5.4				
1.1.2.1.3	500105009001	挖掘机拆除旧浆砌石, 自卸汽车运弃1km	m ³	4				
1.1.2.1.4	500101002005	1m ³ 挖掘机挖装III类土, 自卸汽车运1km	m ³	18.36				
1.1.2.1.5	500101002006	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	184.99				
1.1.2.1.6	500102001002	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	5.98				
1.1.2.1.7	500103001002	土石方回填夯实, 利用开挖方(人机配合)	m ³	157.24				
1.1.2.1.8	500103010002	回填块石	m ³	4.5				
1.1.2.1.9	500109001003	C20(2) 砼坝体、消力池及消力池边墙 -昭平	m ³	44.77				
1.1.2.1.10	500109001004	C20(2) 砼导墙 -昭平	m ³	46.95				
1.1.2.1.11	500110001002	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	202.01				
1.1.2.1.12	500114001004	80×100松木方条拼装闸板, 闸板厚5cm	m ²	0.77				
1.1.2.1.13	500114001005	木制闸板2cm厚	m ²	0.19				
1.1.2.1.14	500109009002	沥青木板分缝	m ²	12.1				
1.1.2.1.15	500114001006	Φ50排水管	m	29.6				
1.1.2.1.16	500103007002	反滤包	m ³	0.65				
2		灌溉与排水渠道						
2.1		昭平镇						
2.1.1		龙坪村						
2.1.1.1		LP-Q1 白玉岭渠(长410m, 其中渠道L=385m, 宽×高=800×800; 其中渠道L=25m, 宽×高						
2.1.1.1.1		渠段0+000~0+385(长385m, 宽×高=800×800)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第3页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1.1.1	500101001003	人工砍伐灌木丛杂草80%	m ²	1008.7				
2.1.1.1.1.2	500101003001	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m ³	199.58				
2.1.1.1.1.3	500102001003	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	2				
2.1.1.1.1.4	500103010003	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	69.3				
2.1.1.1.1.5	500101003002	渠道清淤, 挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m ³	145.8				
2.1.1.1.1.6	500105006001	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	234.23				
2.1.1.1.1.7	500105010001	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -昭平	m ²	300.3				
2.1.1.1.1.8	500105010002	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -昭平	m ²	616				
2.1.1.1.1.9	500109001005	C15(2)混凝土底板, 厚10cm -昭平	m ³	62.37				
2.1.1.1.1.10	500109009003	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	23.42				
2.1.1.1.1.11	500109009004	沥青木板伸缩缝	m ²	12.47				
2.1.1.1.2		水闸2座						
2.1.1.1.2.1		水闸0.8m*0.8m, 2座						
2.1.1.1.2.1.1	500114001007	松木闸板2cm厚	m ²	2.82				
2.1.1.1.3		灌排口8座						
2.1.1.1.3.1	500114001008	松木闸板2cm厚	m ²	1.34				
2.1.1.1.4		人行盖板1座						
2.1.1.1.4.1	500109001006	C30(2)预制砼渠道人行盖板, 厚100mm -昭平	m ³	0.1				
2.1.1.1.4.2	500109001007	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距100m	m ³	0.1				
2.1.1.1.4.3	500109001008	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.1				
2.1.1.1.4.4	500111001001	一般钢筋机械制作安装 -昭平	t	0.01				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第4页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1.5		农机盖板, 2座						
2.1.1.1.5.1	500109001009	C30(2) 砼现浇盖板, 厚200mm-昭平	m ³	1.6				
2.1.1.1.5.2	500110001003	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	7.28				
2.1.1.1.5.3	500111001002	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.18				
2.1.1.1.6		盖板涵, 净空:宽×高=0.8m×0.8m, 1座						
2.1.1.1.6.1	500101003003	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	14				
2.1.1.1.6.2	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	4				
2.1.1.1.6.3	500109001010	C15埋石砼挡墙(埋石率20%)	m ³	5.72				
2.1.1.1.6.4	500109001011	C15(2) 混凝土底板-昭平	m ³	0.3				
2.1.1.1.6.5	500109001012	C30(2) 砼现浇盖板, 厚200mm-昭平	m ³	1.12				
2.1.1.1.6.6	500110001004	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	17				
2.1.1.1.6.7	500111001003	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.14				
2.1.1.1.7		码头, 2座						
2.1.1.1.7.1	500101003004	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	2.8				
2.1.1.1.7.2	500103010004	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	0.53				
2.1.1.1.7.3	500109001013	C15(2) 砼踏步-昭平	m ³	1.07				
2.1.1.1.7.4	500105006002	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-昭平	m ³	0.37				
2.1.1.1.7.5	500105010003	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm-昭平	m ²	1.36				
2.1.1.1.7.6	500105010004	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm-昭平	m ²	0.92				
2.1.1.1.7.7	500110001005	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	8.29				
2.1.1.1.8		渠段0+385~0+410(长25m, 宽×高=1000×1000)						

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第5页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1.8.1	500101001004	人工砍伐灌木丛杂草80%	m ²	97				
2.1.1.1.8.2	500101003005	挖掘机挖渠道，I~II类土	m ³	49.5				
2.1.1.1.8.3	500102001004	凿岩机开凿一般石方，VI级岩石	m ³	1.48				
2.1.1.1.8.4	500103010005	回填土石方，机械夯填土石	m ³	28.8				
2.1.1.1.8.5	500109001014	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-昭平	m ³	38.68				
2.1.1.1.8.6	500109001015	C15(2)混凝土底板，厚12cm-昭平	m ³	3.6				
2.1.1.1.8.7	500109009005	沥青木板伸缩缝	m ²	4.59				
2.1.1.1.8.8	500110001006	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	132.85				
2.1.1.2		LP-Q2 大冲口至中村渠(长260m, 宽×高=600×600)						
2.1.1.2.1		渠道						
2.1.1.2.1.1	500101001005	人工砍伐灌木丛杂草80%	m ²	629.2				
2.1.1.2.1.2	500101003006	挖掘机挖渠道，I~II类土	m ³	147.68				
2.1.1.2.1.3	500102001005	凿岩机开凿一般石方，VI级岩石	m ³	1.48				
2.1.1.2.1.4	500103010006	回填土石方，机械夯填土石	m ³	20.8				
2.1.1.2.1.5	500101003007	渠道清淤，挖掘机挖淤泥，自卸汽车运弃1km	m ³	63.84				
2.1.1.2.1.6	500105006003	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-昭平	m ³	117.62				
2.1.1.2.1.7	500105010005	1:2水泥砂浆抹平面，厚2cm-昭平	m ²	202.8				
2.1.1.2.1.8	500105010006	1:2水泥砂浆抹立面，厚2cm-昭平	m ²	312				
2.1.1.2.1.9	500109001016	C15(2)混凝土底板，厚10cm-昭平	m ³	36.92				
2.1.1.2.1.10	500109009006	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	11.76				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第6页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.2.1.11	500109009007	沥青木板伸缩缝	m ²	7.38				
2.1.1.2.2		水闸2座						
2.1.1.2.2.1		水闸0.6m*0.6m, 2座						
2.1.1.2.2.1.1	500114001009	松木闸板2cm厚	m ²	1.63				
2.1.1.2.3		灌排口4座						
2.1.1.2.3.1	500114001010	松木闸板2cm厚	m ²	0.67				
2.1.1.2.4		农机盖板, 2座						
2.1.1.2.4.1	500109001017	C30(2) 砼现浇盖板, 厚200mm-昭平	m ³	1.4				
2.1.1.2.4.2	500110001007	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	6.12				
2.1.1.2.4.3	500111001004	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.2				
2.1.1.2.5		管涵, 1座						
2.1.1.2.5.1		过路管涵Φ600, 1座						
2.1.1.2.5.1.1	500101003008	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	7				
2.1.1.2.5.1.2	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	5				
2.1.1.2.5.1.3	500109010001	破除原混凝土路面	m ³	1.4				
2.1.1.2.5.1.4	500102001006	挖掘机挖装石碴自卸汽车运输1km	m ³	1.4				
2.1.1.2.5.1.5	500109001018	C15(2) 混凝土半包管基础 -昭平	m ³	0.49				
2.1.1.2.5.1.6	500114001011	预制混凝土管安装, II级承插混凝土管柔性接口, 公称直径600mm	m	4				
2.1.1.2.5.1.7	500109001019	C15(2) 混凝土挡墙厚60cm-昭平	m ³	3.02				
2.1.1.2.5.1.8	500109001020	C25(2) 砼路面, 压实厚18cm -昭平	m ²	7				
2.1.1.2.5.1.9	500103007003	级配碎石基层厚150mm-昭平	m ³	0.7				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第7页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.2.5 .1.10	500110001008	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	6.72				
2.1.1.3		LP-Q3 中村渠(长140m, 宽×高						
2.1.1.3.1		渠道						
2.1.1.3.1 .1	500101001006	人工砍伐灌木丛杂草80%	m ²	182				
2.1.1.3.1 .2	500101003009	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽≤1m	m ³	30.61				
2.1.1.3.1 .3	500103010007	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	2.8				
2.1.1.3.1 .4	500102001007	旧涵管拆除弃运1km	m	8				
2.1.1.3.1 .5	500105006004	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	20.22				
2.1.1.3.1 .6	500105010007	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -昭平	m ²	53.2				
2.1.1.3.1 .7	500105010008	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -昭平	m ²	112				
2.1.1.3.1 .8	500109001021	C15(2) 混凝土底板, 厚10cm -昭平	m ³	11.48				
2.1.1.3.1 .9	500109009008	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	2.02				
2.1.1.3.1 .10	500109009009	沥青木板伸缩缝	m ²	2.3				
2.1.1.3.2		水闸2座						
2.1.1.3.2 .1		水闸0.4m*0.4m, 2座						
2.1.1.3.2 .1.1	500114001012	松木闸板2cm厚	m ²	0.77				
2.1.1.3.3		灌排口2座						
2.1.1.3.3 .1	500114001013	松木闸板2cm厚	m ²	0.34				
2.1.1.3.4		墙垛28座						
2.1.1.3.4 .1	500105006005	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	0.85				
2.1.1.3.4 .2	500105010009	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -昭平	m ²	2.24				
2.1.1.3.4 .3	500109009010	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	2.13				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第8页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.3.5		材料二次搬运50m						
2.1.1.3.5.1	500114002001	胶轮车运水泥, 装运卸50m	t	4.68				
2.1.1.3.5.2	500114002002	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸50m	m ³ 成品堆方	11.79				
2.1.1.3.5.3	500114002003	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸50m	m ³ 成品堆方	12.15				
2.1.1.3.5.4	500114002004	胶轮车运混凝土实心砖, 装运卸50m	t	42.13				
2.1.1.4		LP-Q4 张屋至石墙围渠 (长370m, 宽×高=400×400)						
2.1.1.4.1		渠道						
2.1.1.4.1.1	500101001007	人工砍伐灌木丛杂草80%	m ²	364				
2.1.1.4.1.2	500101003010	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽≤1m	m ³	111.25				
2.1.1.4.1.3	500102001008	一般石方开挖, 风镐开凿, 岩石级别VI	m ³	1.11				
2.1.1.4.1.4	500103010008	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	16.65				
2.1.1.4.1.5	500101003011	人工挖一般淤泥, 弃土100m	m ³	21.6				
2.1.1.4.1.6	500105009002	人工浆砌砖拆除自卸汽车弃运1km	m ³	6				
2.1.1.4.1.7	500105006006	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	53.43				
2.1.1.4.1.8	500105010010	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -昭平	m ²	140.6				
2.1.1.4.1.9	500105010011	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -昭平	m ²	296				
2.1.1.4.1.10	500109001022	C15 (2) 混凝土底板, 厚10cm -昭平	m ³	30.34				
2.1.1.4.1.11	500109009011	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	5.34				
2.1.1.4.1.12	500109009012	沥青木板伸缩缝	m ²	6.07				
2.1.1.4.2		水闸3座						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第9页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.4.2.1		水闸0.4m*0.4m, 3座						
2.1.1.4.2.1.1	500114001014	松木闸板2cm厚	m ²	1.15				
2.1.1.4.3		灌排口4座						
2.1.1.4.3.1	500114001015	松木闸板2cm厚	m ²	0.67				
2.1.1.4.4		墙垛74座						
2.1.1.4.4.1	500105006007	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-昭平	m ³	2.25				
2.1.1.4.4.2	500105010012	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm-昭平	m ²	5.92				
2.1.1.4.4.3	500109009013	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	5.62				
2.1.1.4.5		农机盖板, 2座						
2.1.1.4.5.1	500109001023	C30(2)砼现浇盖板,厚200mm-昭平	m ³	0.4				
2.1.1.4.5.2	500110001009	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	2.32				
2.1.1.4.5.3	500111001005	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.06				
2.1.1.4.6		材料二次搬运50m						
2.1.1.4.6.1	500114002005	胶轮车运水泥, 装运卸50m	t	12.51				
2.1.1.4.6.2	500114002006	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸50m	m ³ 成品堆方	31.51				
2.1.1.4.6.3	500114002007	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸50m	m ³ 成品堆方	32.31				
2.1.1.4.6.4	500114002008	胶轮车运混凝土实心砖, 装运卸50m	t	111.36				
2.1.1.5		LP-Q5 张屋至潘屋渠(长390m, 宽×高=400×400)						
2.1.1.5.1		渠道						
2.1.1.5.1.1	500101001008	人工砍伐灌木丛杂草80%	m ²	182				
2.1.1.5.1.2	500101003012	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽≤1m	m ³	85.28				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第10页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.5.1.3	500102001009	一般石方开挖,风镐开凿,VI级岩石	m ³	0.85				
2.1.1.5.1.4	500103010009	回填土石方,机械夯填土石	m ³	7.8				
2.1.1.5.1.5	500105009003	人工浆砌砖拆除自卸汽车弃运1km	m ³	9				
2.1.1.5.1.6	500105006008	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-昭平	m ³	56.32				
2.1.1.5.1.7	500105010013	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm-昭平	m ²	148.2				
2.1.1.5.1.8	500105010014	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-昭平	m ²	312				
2.1.1.5.1.9	500109001024	C15(2)混凝土底板,厚10cm-昭平	m ³	31.98				
2.1.1.5.1.10	500109009014	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	5.63				
2.1.1.5.1.11	500109009015	沥青木板伸缩缝	m ²	6.4				
2.1.1.5.2		水闸2座						
2.1.1.5.2.1		水闸0.4m*0.4m,2座						
2.1.1.5.2.1.1	500114001016	松木闸板2cm厚	m ²	0.77				
2.1.1.5.3		灌排口4座						
2.1.1.5.3.1	500114001017	松木闸板2cm厚	m ²	0.67				
2.1.1.5.4		墙垛78座						
2.1.1.5.4.1	500105006009	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-昭平	m ³	2.37				
2.1.1.5.4.2	500105010015	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm-昭平	m ²	6.24				
2.1.1.5.4.3	500109009016	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	5.93				
2.1.1.5.5		农机盖板,2座						
2.1.1.5.5.1	500109001025	C30(2)砼现浇盖板,厚200mm-昭平	m ³	0.8				
2.1.1.5.5.2	500110001010	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	4.64				
2.1.1.5.5.3	500111001006	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.12				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第11页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.5.6		材料二次搬运150m						
2.1.1.5.6.1	500114002009	胶轮车运水泥,装运卸150m	t	13.33				
2.1.1.5.6.2	500114002010	人工装胶轮车运碎石,挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	33.54				
2.1.1.5.6.3	500114002011	人工装胶轮车运砂,挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	34.26				
2.1.1.5.6.4	500114002012	胶轮车运混凝土实心砖,装运卸150m	t	117.37				
2.1.1.6		LP-Q6 莫屋至邱屋渠(长560m,宽×高=600×600)						
2.1.1.6.1		渠道						
2.1.1.6.1.1	500101001009	人工砍伐灌木丛杂草80%	m ²	193.6				
2.1.1.6.1.2	500101003013	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	209.02				
2.1.1.6.1.3	500102001010	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	2.09				
2.1.1.6.1.4	500103010010	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	29.44				
2.1.1.6.1.5	500105009004	挖掘机拆除渠道浆砌砖, 弃运1km	m ³	1.8				
2.1.1.6.1.6	500109001026	C15砼边墙, 厚20cm-昭平	m ³	9				
2.1.1.6.1.7	500105006010	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-昭平	m ³	138.21				
2.1.1.6.1.8	500105010016	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm-昭平	m ²	238.29				
2.1.1.6.1.9	500105010017	1:2水泥砂浆抹立面, 厚2cm-昭平	m ²	378.6				
2.1.1.6.1.10	500109001027	C15(2)混凝土底板, 厚10cm-昭平	m ³	58.34				
2.1.1.6.1.11	500109009017	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	13.82				
2.1.1.6.1.12	500109009018	沥青木板伸缩缝	m ²	12.57				
2.1.1.6.1.13	500110001011	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	45				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第12页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.6.2		水闸4座						
2.1.1.6.2.1		水闸0.6m*0.6m, 4座						
2.1.1.6.2.1.1	500114001018	松木闸板2cm厚	m ²	3.26				
2.1.1.6.3		灌排口6座						
2.1.1.6.3.1	500114001019	松木闸板2cm厚	m ²	1.01				
2.1.1.6.4		人行盖板3座						
2.1.1.6.4.1	500109001028	C30(2) 预制砼渠道人行盖板, 厚100mm -昭平	m ³	0.26				
2.1.1.6.4.2	500109001029	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距100m	m ³	0.26				
2.1.1.6.4.3	500109001030	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.26				
2.1.1.6.4.4	500111001007	一般钢筋机械制作安装 -昭平	t	0.11				
2.1.1.7		LP-Q7 中洞渠(长380m, 宽×高)						
2.1.1.7.1		渠道						
2.1.1.7.1.1	500101001010	人工砍伐灌木丛杂草 80%	m ²	484				
2.1.1.7.1.2	500101003014	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	187.44				
2.1.1.7.1.3	500102001011	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	1.87				
2.1.1.7.1.4	500103010011	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	26.4				
2.1.1.7.1.5	500101003015	渠道清淤, 挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m ³	56.8				
2.1.1.7.1.6	500105009005	挖掘机拆除渠道浆砌砖, 弃运1km	m ³	0.6				
2.1.1.7.1.7	500105006011	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	101.11				
2.1.1.7.1.8	500109001031	C15砼边墙, 厚20cm-昭平	m ³	23.76				
2.1.1.7.1.9	500105010018	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -昭平	m ²	174.33				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第13页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.7.1.10	500105010019	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-昭平	m ²	268.2				
2.1.1.7.1.11	500109001032	C15(2)混凝土底板,厚10cm-昭平	m ³	42.09				
2.1.1.7.1.12	500109009019	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	14.93				
2.1.1.7.1.13	500109009020	沥青木板伸缩缝	m ²	10.26				
2.1.1.7.1.14	500110001012	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	118.8				
2.1.1.7.2		水闸5座						
2.1.1.7.2.1		水闸0.6m*0.6m,5座						
2.1.1.7.2.1.1	500114001020	松木闸板2cm厚	m ²	4.08				
2.1.1.7.3		灌排口4座						
2.1.1.7.3.1	500114001021	松木闸板2cm厚	m ²	0.67				
2.1.1.7.4		人行盖板2座						
2.1.1.7.4.1	500109001033	C30(2)预制砼渠道人行盖板,厚100mm-昭平	m ³	0.17				
2.1.1.7.4.2	500109001034	人工搬运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距100m	m ³	0.17				
2.1.1.7.4.3	500109001035	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m ³	m ³	0.17				
2.1.1.7.4.4	500111001008	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.05				
2.1.1.7.5		材料二次搬运50m						
2.1.1.7.5.1	500114002013	胶轮车运水泥,装运卸50m	t	21.9				
2.1.1.7.5.2	500114002014	人工装胶轮车运碎石,挖装运卸50m	m ³ 成品堆方	63.99				
2.1.1.7.5.3	500114002015	人工装胶轮车运砂,挖装运卸50m	m ³ 成品堆方	56.45				
2.1.1.7.5.4	500114002016	胶轮车运混凝土实心砖,装运卸50m	t	202.22				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第14页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.8		LP-Q8 岭头渠(长1100m, 宽×高)						
2.1.1.8.1		渠道						
2.1.1.8.1.1	500101001011	人工砍伐灌木丛杂草70%	m ²	1828.8				
2.1.1.8.1.2	500101003016	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	305.48				
2.1.1.8.1.3	500102001012	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	3.05				
2.1.1.8.1.4	500103010012	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	45.72				
2.1.1.8.1.5	500105006012	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	152.25				
2.1.1.8.1.6	500105010020	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -昭平	m ²	401.05				
2.1.1.8.1.7	500105010021	1:2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -昭平	m ²	812.8				
2.1.1.8.1.8	500109001036	C15(2)混凝土底板, 厚10cm -昭平	m ³	83.31				
2.1.1.8.1.9	500109009021	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	32.42				
2.1.1.8.1.10	500109009022	沥青木板伸缩缝	m ²	16.66				
2.1.1.8.2		水闸0.4m*0.4m, 6座						
2.1.1.8.2.1	500114001022	松木闸板2cm厚	m ²	2.04				
2.1.1.8.3		管涵, 1座						
2.1.1.8.3.1		过路管涵Φ400, 1座						
2.1.1.8.3.1.1	500101003017	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	25				
2.1.1.8.3.1.2	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	21				
2.1.1.8.3.1.3	500109010002	破除原混凝土路面	m ³	1.12				
2.1.1.8.3.1.4	500102001013	挖掘机挖装石碴自卸汽车运输1km	m ³	1.12				
2.1.1.8.3.1.5	500109001037	C15(2)混凝土半包管基础 -昭平	m ³	2.49				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第15页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.8.3 .1.6	500114001023	预制混凝土管安装, II级承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	23				
2.1.1.8.3 .1.7	500109001038	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-昭平	m ³	2.18				
2.1.1.8.3 .1.8	500109001039	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	7.68				
2.1.1.8.3 .1.9	500103007004	C25(2)砼路面, 压实厚18cm-昭平	m ²	5.6				
2.1.1.8.3 .1.10	500110001013	级配碎石基层厚150mm-昭平	m ³	0.56				
2.1.1.8.4		渠道消力池, 3座						
2.1.1.8.4 .1	500101003018	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	12.1				
2.1.1.8.4 .2	500103010013	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	5.04				
2.1.1.8.4 .3	500109001040	C20(2)混凝土底板-昭平	m ³	2.07				
2.1.1.8.4 .4	500105006013	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-昭平	m ³	2.16				
2.1.1.8.4 .5	500105010022	1:2水泥砂浆抹立面, 厚2cm-昭平	m ²	5.4				
2.1.1.8.4 .6	500110001014	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	5.88				
2.1.1.8.4 .7	500109009023	沥青木板伸缩缝	m ²	0.72				
2.1.1.8.5		码头, 1座						
2.1.1.8.5 .1	500101003019	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	0.28				
2.1.1.8.5 .2	500103010014	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	0.04				
2.1.1.8.5 .3	500109001041	C15(2)砼踏步-昭平	m ³	0.24				
2.1.1.8.5 .4	500105006014	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-昭平	m ³	0.01				
2.1.1.8.5 .5	500105010023	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm-昭平	m ²	0.08				
2.1.1.8.5 .6	500105010024	1:2水泥砂浆抹立面, 厚2cm-昭平	m ²	0.01				
2.1.1.8.5 .7	500110001015	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	2.44				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第16页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.8.6		材料二次搬运150m						
2.1.1.8.6.1	500114002017	胶轮车运水泥,装运卸150m	t	36.27				
2.1.1.8.6.2	500114002018	人工装胶轮车运碎石,挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	93.06				
2.1.1.8.6.3	500114002019	人工装胶轮车运砂,挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	92.99				
2.1.1.8.6.4	500114002020	胶轮车运混凝土实心砖,装运卸150m	t	308.66				
2.1.1.9		LP-Q9 大扒田渠1(长340m,宽×高=400×400)						
2.1.1.9.1		渠道						
2.1.1.9.1.1	500101001012	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	102.23				
2.1.1.9.1.2	500101003020	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽≤1m	m ³	9.12				
2.1.1.9.1.3	500102001014	一般石方开挖, 风镐开凿, 岩石级别VI	m ³	5.11				
2.1.1.9.1.4	500103010015	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	45.9				
2.1.1.9.1.5	500105006015	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	49.1				
2.1.1.9.1.6	500105010025	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -昭平	m ²	129.2				
2.1.1.9.1.7	500105010026	1:2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -昭平	m ²	272				
2.1.1.9.1.8	500109001042	C15(2)混凝土底板, 厚10cm -昭平	m ³	27.88				
2.1.1.9.1.9	500109009024	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	10.88				
2.1.1.9.1.10	500109009025	沥青木板伸缩缝	m ²	5.58				
2.1.1.9.2		水闸0.4m*0.4m, 1座						
2.1.1.9.2.1	500114001024	松木闸板2cm厚	m ²	0.38				
2.1.1.9.3		灌排口8座						

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪

工程名称: 村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第17页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.9.3.1	500114001025	松木闸板2cm厚	m ²	1.34				
2.1.1.9.4		农机盖板, 2座						
2.1.1.9.4.1	500109001043	C30(2) 砼现浇盖板, 厚200mm-昭平	m ³	1.09				
2.1.1.9.4.2	500110001016	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	6.22				
2.1.1.9.4.3	500111001009	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.27				
2.1.1.9.5		材料二次搬运300m						
2.1.1.9.5.1	500114002021	胶轮车运水泥, 装运卸300m	t	11.67				
2.1.1.9.5.2	500114002022	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸300m	m ³ 成品堆方	11.67				
2.1.1.9.5.3	500114002023	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸300m	m ³ 成品堆方	29.7				
2.1.1.9.5.4	500114002024	胶轮车运混凝土实心砖, 装运卸300m	t	98.19				
2.1.1.10		LP-Q10 大扒田渠2(长115m, 宽×高=400×400)						
2.1.1.10.1		渠道						
2.1.1.10.1.1	500101003021	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	34.58				
2.1.1.10.1.2	500102001015	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	1.73				
2.1.1.10.1.3	500103010016	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	15.53				
2.1.1.10.1.4	500105006016	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	16.61				
2.1.1.10.1.5	500105010027	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -昭平	m ²	43.7				
2.1.1.10.1.6	500105010028	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -昭平	m ²	92				
2.1.1.10.1.7	500109001044	C15(2) 混凝土底板, 厚10cm -昭平	m ³	9.43				
2.1.1.10.1.8	500109009026	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	3.84				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第18页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.10.1.9	500109009027	沥青木板伸缩缝	m ²	1.89				
2.1.1.10.2		水闸0.4m*0.4m,1座						
2.1.1.10.2.1	500114001026	松木闸板2cm厚	m ²	0.38				
2.1.1.10.3		灌排口4座						
2.1.1.10.3.1	500114001027	松木闸板2cm厚	m ²	0.67				
2.1.1.10.4		材料二次搬运100m						
2.1.1.10.4.1	500114002025	胶轮车运水泥,装运卸100m	t	3.81				
2.1.1.10.4.2	500114002026	人工装胶轮车运碎石,挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	9.69				
2.1.1.10.4.3	500114002027	人工装胶轮车运砂,挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	9.85				
2.1.1.10.4.4	500114002028	胶轮车运混凝土实心砖,装运卸100m	t	34.19				
2.1.1.11		LP-Q11 大扒田渠3(长65m,宽×高=400×400)						
2.1.1.11.1		渠道						
2.1.1.11.1.1	500101003022	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	19.54				
2.1.1.11.1.2	500102001016	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	0.98				
2.1.1.11.1.3	500103010017	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	8.78				
2.1.1.11.1.4	500105006017	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	9.39				
2.1.1.11.1.5	500105010029	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -昭平	m ²	24.7				
2.1.1.11.1.6	500105010030	1:2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -昭平	m ²	52				
2.1.1.11.1.7	500109001045	C15(2)混凝土底板, 厚10cm -昭平	m ³	5.33				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第19页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.11.1.8	500109009028	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	2.24				
2.1.1.11.1.9	500109009029	沥青木板伸缩缝	m ²	1.07				
2.1.1.11.2		水闸0.4m*0.4m, 1座						
2.1.1.11.2.1	500114001028	松木闸板2cm厚	m ²	0.38				
2.1.1.11.3		灌排口2座						
2.1.1.11.3.1	500114001029	松木闸板2cm厚	m ²	0.34				
2.1.1.11.4		材料二次搬运50m						
2.1.1.11.4.1	500114002029	胶轮车运水泥, 装运卸50m	t	2.15				
2.1.1.11.4.2	500114002030	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸50m	m ³ 成品堆方	5.48				
2.1.1.11.4.3	500114002031	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸50m	m ³ 成品堆方	5.57				
2.1.1.11.4.4	500114002032	胶轮车运混凝土实心砖, 装运卸50m	t	19.33				
2.1.1.12		LP-Q12 马舍渠(长400m, 其中渠道L=55m, 宽×高=400×400;其中渠道L=345m, 宽×高=600×600)						
2.1.1.12.1		马舍渠(长55m, 宽×高=400×400)						
2.1.1.12.1.1		渠道						
2.1.1.12.1.1.1	500101003023	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	16.54				
2.1.1.12.1.1.2	500102001017	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	1.65				
2.1.1.12.1.1.3	500103010018	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	5.78				
2.1.1.12.1.1.4	500105006018	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	7.94				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第20页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.12.1.1.5	500105010031	1: 2水泥砂浆抹平面,厚2cm -昭平	m ²	20.9				
2.1.1.12.1.1.6	500105010032	1: 2水泥砂浆抹立面,厚2cm -昭平	m ²	44				
2.1.1.12.1.1.7	500109001046	C15(2)混凝土底板,厚10cm -昭平	m ³	4.51				
2.1.1.12.1.1.8	500109009030	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	1.92				
2.1.1.12.1.1.9	500109009031	沥青木板伸缩缝	m ²	0.9				
2.1.1.12.2		马舍渠(长345m, 宽×高=600×600)						
2.1.1.12.2.1		渠道						
2.1.1.12.2.1.1	500101003024	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	244.95				
2.1.1.12.2.1.2	500102001018	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	48.99				
2.1.1.12.2.1.3	500103010019	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	94.88				
2.1.1.12.2.1.4	500105006019	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	156.08				
2.1.1.12.2.1.5	500105010033	1: 2水泥砂浆抹平面,厚2cm -昭平	m ²	269.1				
2.1.1.12.2.1.6	500105010034	1: 2水泥砂浆抹立面,厚2cm -昭平	m ²	414				
2.1.1.12.2.1.7	500109001047	C15(2)混凝土底板,厚10cm -昭平	m ³	48.99				
2.1.1.12.2.1.8	500109009032	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	15.61				
2.1.1.12.2.1.9	500109009033	沥青木板伸缩缝	m ²	9.8				
2.1.1.12.2.2		水闸0.6m*0.6m, 2座						
2.1.1.12.2.2.1	500114001030	松木闸板2cm厚	m ²	1.63				
2.1.1.12.2.3		灌排口10座						
2.1.1.12.2.3.1	500114001031	松木闸板2cm厚	m ²	1.68				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第21页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.12.2.4		人行盖板4座						
2.1.1.12.2.4.1	500109001048	C30(2)预制砼渠道人行盖板,厚100mm-昭平	m ³	0.19				
2.1.1.12.2.4.2	500109001049	人工搬运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距100m	m ³	0.19				
2.1.1.12.2.4.3	500109001050	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m ³	m ³	0.19				
2.1.1.12.2.4.4	500111001010	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.11				
2.1.1.12.2.5		农机盖板,2座						
2.1.1.12.2.5.1	500109001051	C30(2)砼现浇盖板,厚200mm-昭平	m ³	1.93				
2.1.1.12.2.5.2	500110001017	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	8.1				
2.1.1.12.2.5.3	500111001011	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.22				
2.1.1.12.2.6		管涵,1座						
2.1.1.12.2.6.1		过路管涵Φ400,1座						
2.1.1.12.2.6.1.1	500101003025	挖掘机挖渠道,I~II类土	m ³	2				
2.1.1.12.2.6.1.2	500103001006	回填土石方,机械夯填土石	m ³	2				
2.1.1.12.2.6.1.3	500109010003	破除原混凝土路面	m ³	0.84				
2.1.1.12.2.6.1.4	500102001019	挖掘机挖装石碴自卸汽车运输1km	m ³	0.84				
2.1.1.12.2.6.1.5	500109001052	C15(2)混凝土半包管基础-昭平	m ³	0.32				
2.1.1.12.2.6.1.6	500114001032	预制混凝土管安装,II级承插混凝土管柔性接口,公称直径400mm	m	3				
2.1.1.12.2.6.1.7	500109001053	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-昭平	m ³	3.61				
2.1.1.12.2.6.1.8	500109001054	1:2水泥砂浆抹平面,厚3cm-昭平	m ²	1.92				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第22页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.12. 2.6.1.9	500103007005	C25(2)砼路面,压实厚18cm-昭平	m ²	4.2				
2.1.1.12. 2.6.1.10	500110001018	级配碎石基层厚150mm-昭平	m ³	0.42				
2.1.1.12. 2.7		材料二次搬运100m						
2.1.1.12. 2.7.1	500114002033	胶轮车运水泥,装运卸100m	t	24.99				
2.1.1.12. 2.7.2	500114002034	人工装胶轮车运碎石,挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	61.29				
2.1.1.12. 2.7.3	500114002035	人工装胶轮车运砂,挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	66.93				
2.1.1.12. 2.7.4	500114002036	胶轮车运混凝土实心砖,装运卸100m	t	328.51				
2.1.1.13		LP-Q13 水顶洞渠1(长90m,宽×高=400×400)						
2.1.1.13. 1		渠道						
2.1.1.13. 1.1	500101001013	人工砍伐灌木丛杂草30%	m ²	162				
2.1.1.13. 1.2	500101003026	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	27.06				
2.1.1.13. 1.3	500102001020	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	0.27				
2.1.1.13. 1.4	500103010020	回填土石方,机械夯填土石	m ³	4.05				
2.1.1.13. 1.5	500105006020	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-昭平	m ³	13.43				
2.1.1.13. 1.6	500105010035	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm-昭平	m ²	35.39				
2.1.1.13. 1.7	500105010036	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-昭平	m ²	72				
2.1.1.13. 1.8	500109001055	C15(2)混凝土底板,厚10cm-昭平	m ³	7.38				
2.1.1.13. 1.9	500109009034	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	2.73				
2.1.1.13. 1.10	500109009035	沥青木板伸缩缝	m ²	1.48				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第23页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.13.2		水闸0.4m*0.4m, 2座						
2.1.1.13.2.1	500114001033	松木闸板2cm厚	m ²	0.99				
2.1.1.13.3		材料二次搬运100m						
2.1.1.13.3.1	500114002037	胶轮车运水泥, 装运卸100m	t	3				
2.1.1.13.3.2	500114002038	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	7.58				
2.1.1.13.3.3	500114002039	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	7.79				
2.1.1.13.3.4	500114002040	胶轮车运混凝土实心砖, 装运卸100m	t	26.87				
2.1.1.14		LP-Q14 水顶洞渠2(长55m, 宽×高=400×400)						
2.1.1.14.1		渠道						
2.1.1.14.1.1	500101001014	人工砍伐灌木丛杂草30%	m ²	99				
2.1.1.14.1.2	500101003027	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	16.54				
2.1.1.14.1.3	500102001021	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	0.17				
2.1.1.14.1.4	500103010021	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	2.48				
2.1.1.14.1.5	500105006021	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	8.22				
2.1.1.14.1.6	500105010037	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -昭平	m ²	21.64				
2.1.1.14.1.7	500105010038	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -昭平	m ²	44				
2.1.1.14.1.8	500109001056	C15(2) 混凝土底板, 厚10cm -昭平	m ³	4.58				
2.1.1.14.1.9	500109009036	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	1.68				
2.1.1.14.1.10	500109009037	沥青木板伸缩缝	m ²	0.9				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第24页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.14.2		水闸0.4m*0.4m,1座						
2.1.1.14.2.1	500114001034	松木闸板2cm厚	m ²	0.5				
2.1.1.14.3		材料二次搬运150m						
2.1.1.14.3.1	500114002041	胶轮车运水泥,装运卸150m	t	1.85				
2.1.1.14.3.2	500114002042	人工装胶轮车运碎石,挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	4.7				
2.1.1.14.3.3	500114002043	人工装胶轮车运砂,挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	4.8				
2.1.1.14.3.4	500114002044	胶轮车运混凝土实心砖,装运卸150m	t	16.43				
2.1.1.15		LP-Q15 水顶洞渠3(长105m,宽×高=400×400)						
2.1.1.15.1		渠道						
2.1.1.15.1.1	500101001015	人工砍伐灌木丛杂草30%	m ²	189				
2.1.1.15.1.2	500101003028	挖掘机挖渠道,I~II类土	m ³	31.57				
2.1.1.15.1.3	500102001022	凿岩机开凿一般石方,VI级岩石	m ³	0.32				
2.1.1.15.1.4	500103010022	回填土石方,机械夯填土石	m ³	4.73				
2.1.1.15.1.5	500105006022	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-昭平	m ³	15.71				
2.1.1.15.1.6	500105010039	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm-昭平	m ²	41.38				
2.1.1.15.1.7	500105010040	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-昭平	m ²	84				
2.1.1.15.1.8	500109001057	C15(2)混凝土底板,厚10cm-昭平	m ³	8.61				
2.1.1.15.1.9	500109009038	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	3.28				
2.1.1.15.1.10	500109009039	沥青木板伸缩缝	m ²	1.72				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村, 昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村, 樟木林镇新华村) (II标)

第25页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.15.2		水闸0.4m*0.4m, 2座						
2.1.1.15.2.1	500114001035	松木闸板2cm厚	m ²	0.99				
2.1.1.15.3		农机盖板, 1座						
2.1.1.15.3.1	500109001058	C30(2) 砼现浇盖板, 厚200mm-昭平	m ³	0.56				
2.1.1.15.3.2	500110001019	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	3.12				
2.1.1.15.3.3	500111001012	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.08				
2.1.1.15.4		材料二次搬运50m						
2.1.1.15.4.1	500114002045	胶轮车运水泥, 装运卸50m	t	3.71				
2.1.1.15.4.2	500114002046	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸50m	m ³ 成品堆方	9.33				
2.1.1.15.4.3	500114002047	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸50m	m ³ 成品堆方	9.39				
2.1.1.15.4.4	500114002048	胶轮车运混凝土实心砖, 装运卸50m	t	31.42				
2.1.1.16		LP-Q16 水顶洞渠4(长80m, 宽×高=400×400)						
2.1.1.16.1		渠道						
2.1.1.16.1.1	500101001016	人工砍伐灌木丛杂草30%	m ²	144				
2.1.1.16.1.2	500101003029	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	24.05				
2.1.1.16.1.3	500102001023	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	0.24				
2.1.1.16.1.4	500103010023	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	3.6				
2.1.1.16.1.5	500105006023	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-昭平	m ³	11.94				
2.1.1.16.1.6	500105010041	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm-昭平	m ²	31.44				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第26页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.16.1.7	500105010042	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-昭平	m ²	64				
2.1.1.16.1.8	500109001059	C15(2)混凝土底板,厚10cm-昭平	m ³	6.66				
2.1.1.16.1.9	500109009040	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	2.41				
2.1.1.16.1.10	500109009041	沥青木板伸缩缝	m ²	1.31				
2.1.1.16.2		水闸0.4m*0.4m,2座						
2.1.1.16.2.1	500114001036	松木闸板2cm厚	m ²	0.99				
2.1.1.16.3		材料二次搬运50m						
2.1.1.16.3.1	500114002049	胶轮车运水泥,装运卸50m	t	2.69				
2.1.1.16.3.2	500114002050	人工装胶轮车运碎石,挖装运卸50m	m ³ 成品堆方	6.84				
2.1.1.16.3.3	500114002051	人工装胶轮车运砂,挖装运卸50m	m ³ 成品堆方	6.97				
2.1.1.16.3.4	500114002052	胶轮车运混凝土实心砖,装运卸50m	t	23.87				
2.1.1.17		LP-Q17上垌田渠(长310m,宽×高=600×600)						
2.1.1.17.1		渠道						
2.1.1.17.1.1	500101003030	挖掘机挖渠道,I~II类土	m ³	220.1				
2.1.1.17.1.2	500102001024	凿岩机开凿一般石方,VI级岩石	m ³	44.02				
2.1.1.17.1.3	500103010024	回填土石方,机械夯填土石	m ³	85.25				
2.1.1.17.1.4	500105006024	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-昭平	m ³	140.24				
2.1.1.17.1.5	500105010043	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm-昭平	m ²	241.8				
2.1.1.17.1.6	500105010044	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-昭平	m ²	372				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第27页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.17.1.7	500109001060	C15(2)混凝土底板,厚10cm-昭平	m ³	44.02				
2.1.1.17.1.8	500109009042	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	14.51				
2.1.1.17.1.9	500109009043	沥青木板伸缩缝	m ²	8.8				
2.1.1.17.2		水闸0.6m*0.6m,3座						
2.1.1.17.2.1	500114001037	松木闸板2cm厚	m ²	2.45				
2.1.1.17.3		灌排口12座						
2.1.1.17.3.1	500114001038	松木闸板2cm厚	m ²	2.02				
2.1.1.17.4		人行盖板4座						
2.1.1.17.4.1	500109001061	C30(2)预制砼渠道人行盖板,厚100mm-昭平	m ³	0.34				
2.1.1.17.4.2	500109001062	人工搬运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距100m	m ³	0.34				
2.1.1.17.4.3	500109001063	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m ³	m ³	0.34				
2.1.1.17.4.4	500111001013	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.2				
2.1.1.17.5		农机盖板,2座						
2.1.1.17.5.1	500109001064	C30(2)砼现浇盖板,厚200mm-昭平	m ³	1.93				
2.1.1.17.5.2	500110001020	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	8.1				
2.1.1.17.5.3	500111001014	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.22				
2.1.1.17.6		材料二次搬运200m						
2.1.1.17.6.1	500114002053	胶轮车运水泥,装运卸200m	t	19.82				
2.1.1.17.6.2	500114002054	人工装胶轮车运碎石,挖装运卸200m	m ³ 成品堆方	47.22				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第28页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.17.6.3	500114002055	人工装胶轮车运砂,挖装运卸200m	m ³ 成品堆方	53.64				
2.1.1.17.6.4	500114002056	胶轮车运混凝土实心砖,装运卸200m	t	280.49				
2.1.1.18		LP-Q18 下垌田渠1(长300m,宽×高=1000×1000)						
2.1.1.18.1		渠道						
2.1.1.18.1.1	500101003031	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	401.25				
2.1.1.18.1.2	500102001025	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	60.19				
2.1.1.18.1.3	500103010025	回填土石方,机械夯填土石	m ³	321				
2.1.1.18.1.4	500101003032	挖掘机挖渠道, I~II类土,弃运1km	m ³	656.25				
2.1.1.18.1.5	500109001065	C15(2)混凝土底板,厚10cm-昭平	m ³	36				
2.1.1.18.1.6	500103007006	碎石垫层,压实厚20cm	m ³	60				
2.1.1.18.1.7	500109001066	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-昭平	m ³	551.03				
2.1.1.18.1.8	500110001021	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1786.36				
2.1.1.18.1.9	500109009044	沥青木板伸缩缝	m ²	54.6				
2.1.1.18.1.10	500109009045	止水油膏封口	m ²	1.68				
2.1.1.18.2		水闸1m*1m,2座						
2.1.1.18.2.1	500114001039	松木闸板2cm厚	m ²	4.32				
2.1.1.18.3		灌排口12座						
2.1.1.18.3.1	500114001040	松木闸板2cm厚	m ²	2.02				
2.1.1.18.4		人行盖板3座						

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第29页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.18.4.1	500109001067	C30(2) 预制砼渠道人行盖板, 厚100mm -昭平	m ³	0.18				
2.1.1.18.4.2	500109001068	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距100m	m ³	0.18				
2.1.1.18.4.3	500109001069	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.18				
2.1.1.18.4.4	500111001015	一般钢筋机械制作安装 -昭平	t	0.08				
2.1.1.18.5		农机盖板, 2座						
2.1.1.18.5.1	500109001070	C30(2) 砼现浇盖板, 厚200mm-昭平	m ³	2.52				
2.1.1.18.5.2	500110001022	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	11.24				
2.1.1.18.5.3	500111001016	一般钢筋机械制作安装 -昭平	t	0.29				
2.1.1.19		LP-Q19 下垌田渠2(长260m, 宽×高=400×400)						
2.1.1.19.1		渠道						
2.1.1.19.1.1	500101003033	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	78.17				
2.1.1.19.1.2	500102001026	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	7.82				
2.1.1.19.1.3	500103010026	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	35.1				
2.1.1.19.1.4	500105006025	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	39.21				
2.1.1.19.1.5	500105010045	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -昭平	m ²	98.8				
2.1.1.19.1.6	500105010046	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -昭平	m ²	208				
2.1.1.19.1.7	500109001071	C15(2) 混凝土底板, 厚10cm -昭平	m ³	21.32				
2.1.1.19.1.8	500109009046	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	8.32				
2.1.1.19.1.9	500109009047	沥青木板伸缩缝	m ²	4.26				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第30页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.19.2		水闸0.4m*0.4m, 2座						
2.1.1.19.2.1	500114001041	松木闸板2cm厚	m ²	0.77				
2.1.1.19.3		灌排口10座						
2.1.1.19.3.1	500114001042	松木闸板2cm厚	m ²	1.68				
2.1.1.19.4		农机盖板, 1座						
2.1.1.19.4.1	500109001072	C30(2) 砼现浇盖板, 厚200mm-昭平	m ³	0.55				
2.1.1.19.4.2	500110001023	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	3.11				
2.1.1.19.4.3	500111001017	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.2				
2.1.1.19.5		材料二次搬运100m						
2.1.1.19.5.1	500114002057	胶轮车运水泥, 装运卸100m	t	8.85				
2.1.1.19.5.2	500114002058	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	22.38				
2.1.1.19.5.3	500114002059	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	22.75				
2.1.1.19.5.4	500114002060	胶轮车运混凝土实心砖, 装运卸100m	t	77.31				
2.1.1.20		LP-Q20 中屋渠1(长140m, 宽×高=400×400)						
2.1.1.20.1		渠道						
2.1.1.20.1.1	500101003034	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	30.61				
2.1.1.20.1.2	500102001027	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	3.06				
2.1.1.20.1.3	500103010027	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	18.9				
2.1.1.20.1.4	500105006026	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	21.11				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第31页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.20.1.5	500105010047	1: 2水泥砂浆抹平面,厚2cm -昭平	m ²	53.2				
2.1.1.20.1.6	500105010048	1: 2水泥砂浆抹立面,厚2cm -昭平	m ²	112				
2.1.1.20.1.7	500109001073	C15(2)混凝土底板,厚10cm -昭平	m ³	11.48				
2.1.1.20.1.8	500109009048	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	4.48				
2.1.1.20.1.9	500109009049	沥青木板伸缩缝	m ²	2.3				
2.1.1.20.2		水闸2座						
2.1.1.20.2.1		水闸0.4m*0.4m, 2座						
2.1.1.20.2.1.1	500114001043	松木闸板2cm厚	m ²	0.77				
2.1.1.20.3		灌排口8座						
2.1.1.20.3.1	500114001044	松木闸板2cm厚	m ²	1.34				
2.1.1.20.4		农机盖板, 1座						
2.1.1.20.4.1	500109001074	C30(2)砼现浇盖板,厚200mm-昭平	m ³	0.55				
2.1.1.20.4.2	500110001024	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	3.11				
2.1.1.20.4.3	500111001018	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.14				
2.1.1.21		LP-Q21 中屋渠2(长110m, 宽×高=600×600)						
2.1.1.21.1		渠道						
2.1.1.21.1.1	500101003035	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	62.48				
2.1.1.21.1.2	500102001028	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	7.5				
2.1.1.21.1.3	500103010028	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	30.25				
2.1.1.21.1.4	500105006027	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	49.76				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第32页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.21.1.5	500105010049	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -昭平	m ²	85.8				
2.1.1.21.1.6	500105010050	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -昭平	m ²	132				
2.1.1.21.1.7	500109001075	C15 (2) 混凝土底板, 厚10cm -昭平	m ³	15.62				
2.1.1.21.1.8	500109009050	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	5.15				
2.1.1.21.1.9	500109009051	沥青木板伸缩缝	m ²	3.12				
2.1.1.21.2		水闸1座						
2.1.1.21.2.1		水闸0.6m*0.6m, 1座						
2.1.1.21.2.1.1	500114001045	松木闸板2cm厚	m ²	0.82				
2.1.1.21.3		灌排口4座						
2.1.1.21.3.1	500114001046	松木闸板2cm厚	m ²	0.67				
2.1.1.21.4		人行盖板1座						
2.1.1.21.4.1	500109001076	C30 (2) 预制砼渠道人行盖板, 厚100mm -昭平	m ³	0.08				
2.1.1.21.4.2	500109001077	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距100m	m ³	0.08				
2.1.1.21.4.3	500109001078	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.08				
2.1.1.21.4.4	500111001019	一般钢筋机械制作安装 -昭平	t	0.01				
2.1.1.21.5		材料二次搬运100m						
2.1.1.21.5.1	500114002061	胶轮车运水泥, 装运卸100m	t	6.76				
2.1.1.21.5.2	500114002062	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	16.12				
2.1.1.21.5.3	500114002063	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	18.65				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第33页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.21.5.4	500114002064	胶轮车运混凝土实心砖,装运卸100m	t	97.72				
2.1.1.22		LP-Q22 中屋渠3(长195m,宽×高=400×400)						
2.1.1.22.1		渠道						
2.1.1.22.1.1	500101003036	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	58.63				
2.1.1.22.1.2	500102001029	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	5.86				
2.1.1.22.1.3	500103010029	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	26.33				
2.1.1.22.1.4	500105006028	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	29.44				
2.1.1.22.1.5	500105010051	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -昭平	m ²	74.1				
2.1.1.22.1.6	500105010052	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -昭平	m ²	156				
2.1.1.22.1.7	500109001079	C15 (2) 混凝土底板, 厚10cm -昭平	m ³	15.99				
2.1.1.22.1.8	500109009052	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	6.4				
2.1.1.22.1.9	500109009053	沥青木板伸缩缝	m ²	3.2				
2.1.1.22.2		水闸2座						
2.1.1.22.2.1		水闸0.4m*0.4m, 2座						
2.1.1.22.2.1.1	500114001047	松木闸板2cm厚	m ²	0.77				
2.1.1.22.3		灌排口8座						
2.1.1.22.3.1	500114001048	松木闸板2cm厚	m ²	1.34				
2.1.1.22.4		材料二次搬运100m						
2.1.1.22.4.1	500114002065	胶轮车运水泥, 装运卸100m	t	6.49				
2.1.1.22.4.2	500114002066	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	16.42				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第34页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.22.4.3	500114002067	人工装胶轮车运砂,挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	16.85				
2.1.1.22.4.4	500114002068	胶轮车运混凝土实心砖,装运卸100m	t	57.98				
2.1.1.23		LP-Q23 鱼塘渠(长310m,宽×高						
2.1.1.23.1		渠道						
2.1.1.23.1.1	500101001017	人工砍伐灌木丛杂草30%	m ²	273				
2.1.1.23.1.2	500101003037	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	84.19				
2.1.1.23.1.3	500102001030	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	0.84				
2.1.1.23.1.4	500103010030	回填土石方,机械夯填土石	m ³	12.6				
2.1.1.23.1.5	500109011001	混凝土凿毛,水平面	m ²	8.4				
2.1.1.23.1.6	500105009006	挖掘机拆除渠道浆砌砖,弃运1km	m ³	1.6				
2.1.1.23.1.7	500105009007	拆除旧砼边墙,自卸汽车运弃1km	m ³	2.1				
2.1.1.23.1.8	500109001080	C15(2)混凝土渠道边墙-昭平	m ³	4.2				
2.1.1.23.1.9	500110001025	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	42				
2.1.1.23.1.10	500105006029	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-昭平	m ³	34.33				
2.1.1.23.1.11	500105010053	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm-昭平	m ²	88.61				
2.1.1.23.1.12	500105010054	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-昭平	m ²	182				
2.1.1.23.1.13	500109001081	C15(2)混凝土底板,厚10cm-昭平	m ³	22.19				
2.1.1.23.1.14	500109009054	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	8.81				
2.1.1.23.1.15	500109009055	沥青木板伸缩缝	m ²	4.59				
2.1.1.23.2		水闸3座						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第35页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.23.2.1		水闸0.4m*0.4m, 3座						
2.1.1.23.2.1.1	500114001049	松木闸板2cm厚	m ²	1.15				
2.1.1.23.3		灌排口12座						
2.1.1.23.3.1	500114001050	松木闸板2cm厚	m ²	2.02				
2.1.1.23.4		农机盖板, 2座						
2.1.1.23.4.1	500109001082	C30(2) 砼现浇盖板, 厚200mm-昭平	m ³	1.15				
2.1.1.23.4.2	500110001026	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	6.26				
2.1.1.23.4.3	500111001020	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.17				
2.1.1.23.5		材料二次搬运100m						
2.1.1.23.5.1	500114002069	胶轮车运水泥, 装运卸100m	t	9.82				
2.1.1.23.5.2	500114002070	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	27.43				
2.1.1.23.5.3	500114002071	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	24.39				
2.1.1.23.5.4	500114002072	胶轮车运混凝土实心砖, 装运卸100m	t	68.67				
2.1.1.24		LP-Q24 横弓渠(长180m, 宽×高						
2.1.1.24.1		渠道						
2.1.1.24.1.1	500101001018	人工砍伐灌木丛杂草30%	m ²	182				
2.1.1.24.1.2	500101003038	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	52.92				
2.1.1.24.1.3	500102001031	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	0.53				
2.1.1.24.1.4	500103010031	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	7.92				
2.1.1.24.1.5	500105009008	挖掘机拆除渠道浆砌砖, 弃运1km	m ³	1.62				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第36页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.24.1.6	500105006030	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	26.35				
2.1.1.24.1.7	500105010055	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -昭平	m ²	68.24				
2.1.1.24.1.8	500105010056	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -昭平	m ²	140.8				
2.1.1.24.1.9	500109001083	C15 (2) 混凝土底板, 厚10cm -昭平	m ³	14.68				
2.1.1.24.1.10	500109009056	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	5.54				
2.1.1.24.1.11	500109009057	沥青木板伸缩缝	m ²	2.89				
2.1.1.24.2		水闸3座						
2.1.1.24.2.1		水闸0.4m*0.4m, 3座						
2.1.1.24.2.1.1	500114001051	松木闸板2cm厚	m ²	1.15				
2.1.1.24.3		灌排口6座						
2.1.1.24.3.1	500114001052	松木闸板2cm厚	m ²	1.01				
2.1.1.24.4		农机盖板, 3座						
2.1.1.24.4.1	500109001084	C30 (2) 砼现浇盖板, 厚200mm-昭平	m ³	1.72				
2.1.1.24.4.2	500110001027	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	9.38				
2.1.1.24.4.3	500111001021	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.26				
2.1.1.24.5		渠道消力池, 1座						
2.1.1.24.5.1	500101003039	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽≤1m	m ³	3.58				
2.1.1.24.5.2	500103010032	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	1.68				
2.1.1.24.5.3	500109001085	C20 (2) 混凝土底板 -昭平	m ³	0.58				
2.1.1.24.5.4	500105006031	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	0.72				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第37页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.24.5.5	500105010057	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -昭平	m ²	1.8				
2.1.1.24.5.6	500110001028	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1.91				
2.1.1.24.5.7	500109009058	沥青木板伸缩缝	m ²	0.25				
2.1.1.24.6		材料二次搬运100m						
2.1.1.24.6.1	500114002073	胶轮车运水泥, 装运卸100m	t	6.78				
2.1.1.24.6.2	500114002074	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	17.07				
2.1.1.24.6.3	500114002075	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	16.69				
2.1.1.24.6.4	500114002076	胶轮车运混凝土实心砖, 装运卸100m	t	54.13				
2.1.1.25		LP-Q25 沙洲渠(长140m, 宽×高						
2.1.1.25.1		渠道						
2.1.1.25.1.1	500101001019	人工砍伐灌木丛杂草30%	m ²	182				
2.1.1.25.1.2	500101003040	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	42.09				
2.1.1.25.1.3	500102001032	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	1.26				
2.1.1.25.1.4	500103010033	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	6.3				
2.1.1.25.1.5	500105009009	拆除原砼边墙, 自卸汽车运弃1km	m ³	5.4				
2.1.1.25.1.6	500109001086	C15砼渠道边墙, 厚10cm-昭平	m ³	0.6				
2.1.1.25.1.7	500110001029	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	6				
2.1.1.25.1.8	500105006032	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	19.85				
2.1.1.25.1.9	500105010058	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -昭平	m ²	51.39				
2.1.1.25.1.10	500105010059	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -昭平	m ²	106				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第38页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.25.1.11	500109001087	C15(2)混凝土底板,厚10cm-昭平	m ³	11.5				
2.1.1.25.1.12	500109009059	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	4.33				
2.1.1.25.1.13	500109009060	沥青木板伸缩缝	m ²	2.3				
2.1.1.25.2		水闸3座						
2.1.1.25.2.1		水闸0.4m*0.4m, 3座						
2.1.1.25.2.1.1	500114001053	松木闸板2cm厚	m ²	1.15				
2.1.1.25.3		灌排口6座						
2.1.1.25.3.1	500114001054	松木闸板2cm厚	m ²	1.01				
2.1.1.25.4		农机盖板, 1座						
2.1.1.25.4.1	500109001088	C30(2)砼现浇盖板,厚200mm-昭平	m ³	0.57				
2.1.1.25.4.2	500110001030	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	3.13				
2.1.1.25.4.3	500111001022	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.09				
2.1.1.25.5		材料二次搬运100m						
2.1.1.25.5.1	500114002077	胶轮车运水泥, 装运卸100m	t	4.91				
2.1.1.25.5.2	500114002078	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	12.83				
2.1.1.25.5.3	500114002079	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	12.4				
2.1.1.25.5.4	500114002080	胶轮车运混凝土实心砖, 装运卸100m	t	39.69				
2.1.1.26		LP-Q26 横渠(长160m, 宽×高=400×400)						
2.1.1.26.1		渠道						
2.1.1.26.1.1	500101001020	人工砍伐灌木丛杂草30%	m ²	91				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第39页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.26.1.2	500101003041	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	39.09				
2.1.1.26.1.3	500102001033	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	0.39				
2.1.1.26.1.4	500103010034	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	5.85				
2.1.1.26.1.5	500105009010	挖掘机拆除渠道浆砌砖, 弃运1km	m ³	1.8				
2.1.1.26.1.6	500109001089	C15砼渠道边墙, 厚10cm-昭平	m ³	3				
2.1.1.26.1.7	500110001031	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	30				
2.1.1.26.1.8	500105006033	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	14.02				
2.1.1.26.1.9	500105010060	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -昭平	m ²	36.11				
2.1.1.26.1.10	500105010061	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -昭平	m ²	74				
2.1.1.26.1.11	500109001090	C15(2)混凝土底板, 厚10cm -昭平	m ³	10.83				
2.1.1.26.1.12	500109009061	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	4.01				
2.1.1.26.1.13	500109009062	沥青木板伸缩缝	m ²	2.13				
2.1.1.26.2		水闸2座						
2.1.1.26.2.1		水闸0.4m*0.4m, 2座						
2.1.1.26.2.1.1	500114001055	松木闸板2cm厚	m ²	0.77				
2.1.1.26.3		灌排口4座						
2.1.1.26.3.1	500114001056	松木闸板2cm厚	m ²	0.67				
2.1.1.26.4		农机盖板, 1座						
2.1.1.26.4.1	500109001091	C30(2)砼现浇盖板, 厚200mm-昭平	m ³	0.57				
2.1.1.26.4.2	500110001032	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	3.13				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第40页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.26.4.3	500111001023	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.09				
2.1.1.26.5		材料二次搬运100m						
2.1.1.26.5.1	500114002081	胶轮车运水泥, 装运卸100m	t	4.74				
2.1.1.26.5.2	500114002082	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	14.22				
2.1.1.26.5.3	500114002083	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	11.57				
2.1.1.26.5.4	500114002084	胶轮车运混凝土实心砖, 装运卸100m	t	28.03				
2.1.1.27		LP-Q27 花昌渠(长75m, 宽×高						
2.1.1.27.1		渠道						
2.1.1.27.1.1	500101001021	人工砍伐灌木丛杂草40%	m ²	136.5				
2.1.1.27.1.2	500101003042	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	22.55				
2.1.1.27.1.3	500102001034	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	0.23				
2.1.1.27.1.4	500103010035	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	3.38				
2.1.1.27.1.5	500105006034	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	11.21				
2.1.1.27.1.6	500105010062	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -昭平	m ²	29.06				
2.1.1.27.1.7	500105010063	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -昭平	m ²	60				
2.1.1.27.1.8	500109001092	C15(2) 混凝土底板, 厚10cm -昭平	m ³	6.25				
2.1.1.27.1.9	500109009063	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	2.32				
2.1.1.27.1.10	500109009064	沥青木板伸缩缝	m ²	1.23				
2.1.1.27.2		水闸2座						
2.1.1.27.2.1		水闸0.4m*0.4m, 2座						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第41页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.27.2.1.1	500114001057	松木闸板2cm厚	m ²	0.77				
2.1.1.27.3		灌排口4座						
2.1.1.27.3.1	500114001058	松木闸板2cm厚	m ²	0.67				
2.1.1.27.4		农机盖板, 2座						
2.1.1.27.4.1	500109001093	C30(2) 砼现浇盖板, 厚200mm-昭平	m ³	1.15				
2.1.1.27.4.2	500110001033	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	6.26				
2.1.1.27.4.3	500111001024	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.17				
2.1.1.27.5		材料二次搬运50m						
2.1.1.27.5.1	500114002085	胶轮车运水泥, 装运卸50m	t	2.95				
2.1.1.27.5.2	500114002086	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸50m	m ³ 成品堆方	7.42				
2.1.1.27.5.3	500114002087	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸50m	m ³ 成品堆方	7.13				
2.1.1.27.5.4	500114002088	胶轮车运混凝土实心砖, 装运卸50m	t	22.43				
2.1.1.28		LP-Q28 横纵渠(长225m, 宽×高						
2.1.1.28.1		渠道						
2.1.1.28.1.1	500101003043	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	67.65				
2.1.1.28.1.2	500102001035	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	10.15				
2.1.1.28.1.3	500103010036	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	30.38				
2.1.1.28.1.4	500105006035	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-昭平	m ³	33.96				
2.1.1.28.1.5	500105010064	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm-昭平	m ²	85.5				
2.1.1.28.1.6	500105010065	1:2水泥砂浆抹立面, 厚2cm-昭平	m ²	180				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第42页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.28.1.7	500109001094	C15(2)混凝土底板,厚10cm -昭平	m ³	18.45				
2.1.1.28.1.8	500109009065	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	7.36				
2.1.1.28.1.9	500109009066	沥青木板伸缩缝	m ²	3.69				
2.1.1.28.2		水闸2座						
2.1.1.28.2.1		水闸0.4m*0.4m, 2座						
2.1.1.28.2.1.1	500114001059	松木闸板2cm厚	m ²	0.77				
2.1.1.28.3		灌排口10座						
2.1.1.28.3.1	500114001060	松木闸板2cm厚	m ²	1.68				
2.1.1.28.4		材料二次搬运150m						
2.1.1.28.4.1	500114002089	胶轮车运水泥, 装运卸150m	t	7.48				
2.1.1.28.4.2	500114002090	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	18.95				
2.1.1.28.4.3	500114002091	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	19.44				
2.1.1.28.4.4	500114002092	胶轮车运混凝土实心砖, 装运卸150m	t	66.9				
2.1.1.29		LP-Q29 沙洲头渠1(长235m, 宽×高=400×400)						
2.1.1.29.1		渠道						
2.1.1.29.1.1	500101003044	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	70.66				
2.1.1.29.1.2	500102001036	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	10.6				
2.1.1.29.1.3	500103010037	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	31.73				
2.1.1.29.1.4	500105006036	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	35.47				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第43页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.29.1.5	500105010066	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -昭平	m ²	89.3				
2.1.1.29.1.6	500105010067	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -昭平	m ²	188				
2.1.1.29.1.7	500109001095	C15 (2) 混凝土底板, 厚10cm -昭平	m ³	19.27				
2.1.1.29.1.8	500109009067	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	7.68				
2.1.1.29.1.9	500109009068	沥青木板伸缩缝	m ²	3.85				
2.1.1.29.2		水闸2座						
2.1.1.29.2.1		水闸0.4m*0.4m, 2座						
2.1.1.29.2.1.1	500114001061	松木闸板2cm厚	m ²	0.77				
2.1.1.29.3		灌排口10座						
2.1.1.29.3.1	500114001062	松木闸板2cm厚	m ²	1.68				
2.1.1.29.4		涵管, 2座						
2.1.1.29.4.1		过路涵管Φ400, 2座						
2.1.1.29.4.1.1	500101003045	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	13				
2.1.1.29.4.1.2	500103001007	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	10				
2.1.1.29.4.1.3	500109010004	破除原混凝土路面, 自卸汽车运弃1km	m ³	1.68				
2.1.1.29.4.1.4	500109001096	C15 (2) 混凝土半包管基础 -昭平	m ³	1.73				
2.1.1.29.4.1.5	500114001063	预制混凝土管安装, II级承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	16				
2.1.1.29.4.1.6	500109001097	C15 (2) 混凝土挡墙厚60cm-昭平	m ³	7.22				
2.1.1.29.4.1.7	500109001098	C25 (2) 砼路面, 压实厚18cm -昭平	m ²	8.4				
2.1.1.29.4.1.8	500103007007	级配碎石基层厚150mm	m ³	0.84				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第44页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.29.5		材料二次搬运150m						
2.1.1.29.5.1	500114002093	胶轮车运水泥, 装运卸150m	t	10.6				
2.1.1.29.5.2	500114002094	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	29.71				
2.1.1.29.5.3	500114002095	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	26.29				
2.1.1.29.5.4	500114002096	胶轮车运混凝土实心砖, 装运卸150m	t	69.87				
2.1.1.30		LP-Q30 沙洲尾渠(长160m, 宽×高=400×400)						
2.1.1.30.1		渠道						
2.1.1.30.1.1	500101003046	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	48.11				
2.1.1.30.1.2	500102001037	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	7.22				
2.1.1.30.1.3	500103010038	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	21.6				
2.1.1.30.1.4	500105006037	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	24.13				
2.1.1.30.1.5	500105010068	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -昭平	m ²	60.8				
2.1.1.30.1.6	500105010069	1:2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -昭平	m ²	128				
2.1.1.30.1.7	500109001099	C15(2)混凝土底板, 厚10cm -昭平	m ³	13.12				
2.1.1.30.1.8	500109009069	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	5.12				
2.1.1.30.1.9	500109009070	沥青木板伸缩缝	m ²	2.62				
2.1.1.30.2		水闸1座						
2.1.1.30.2.1		水闸0.4m*0.4m, 1座						
2.1.1.30.2.1.1	500114001064	松木闸板2cm厚	m ²	0.38				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第45页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.30.3		灌排口6座						
2.1.1.30.3.1	500114001065	松木闸板2cm厚	m ²	1.01				
2.1.1.30.4		材料二次搬运100m						
2.1.1.30.4.1	500114002097	胶轮车运水泥,装运卸100m	t	5.32				
2.1.1.30.4.2	500114002098	人工装胶轮车运碎石,挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	13.48				
2.1.1.30.4.3	500114002099	人工装胶轮车运砂,挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	13.82				
2.1.1.30.4.4	500114002100	胶轮车运混凝土实心砖,装运卸100m	t	47.57				
2.1.1.31		LP-Q31 沙洲头渠2(长130m,宽×高=400×400)						
2.1.1.31.1		渠道						
2.1.1.31.1.1	500101003047	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	39.09				
2.1.1.31.1.2	500102001038	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	5.86				
2.1.1.31.1.3	500103010039	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	17.55				
2.1.1.31.1.4	500105006038	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	19.6				
2.1.1.31.1.5	500105010070	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -昭平	m ²	49.4				
2.1.1.31.1.6	500105010071	1:2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -昭平	m ²	104				
2.1.1.31.1.7	500109001100	C15(2)混凝土底板, 厚10cm -昭平	m ³	10.66				
2.1.1.31.1.8	500109009071	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	4.16				
2.1.1.31.1.9	500109009072	沥青木板伸缩缝	m ²	2.13				
2.1.1.31.2		水闸1座						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第46页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.31.2.1		水闸0.4m*0.4m,1座						
2.1.1.31.2.1.1	500114001066	松木闸板2cm厚	m ²	0.38				
2.1.1.31.3		灌排口6座						
2.1.1.31.3.1	500114001067	松木闸板2cm厚	m ²	1.01				
2.1.1.31.4		材料二次搬运100m						
2.1.1.31.4.1	500114002101	胶轮车运水泥,装运卸100m	t	4.32				
2.1.1.31.4.2	500114002102	人工装胶轮车运碎石,挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	10.95				
2.1.1.31.4.3	500114002103	人工装胶轮车运砂,挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	11.23				
2.1.1.31.4.4	500114002104	胶轮车运混凝土实心砖,装运卸100m	t	38.65				
2.1.2		江口村						
2.1.2.1		JK-Q1 勒塘渠(长100m,宽×高						
2.1.2.1.1		渠道						
2.1.2.1.1.1	500101003048	人工挖渠道, I~II类土,上口宽≤1m	m ³	71				
2.1.2.1.1.2	500101003049	人工挖一般土方, III类土,挡墙基础	m ³	15.5				
2.1.2.1.1.3	500102001039	一般石方开挖,风镐开凿,岩石级别VI	m ³	3.55				
2.1.2.1.1.4	500103010040	回填土石方,机械夯填土石	m ³	27.5				
2.1.2.1.1.5	500105006039	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-昭平	m ³	45.24				
2.1.2.1.1.6	500109001101	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-昭平	m ³	22.5				
2.1.2.1.1.7	500105010072	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm-昭平	m ²	78				
2.1.2.1.1.8	500105010073	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-昭平	m ²	120				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第47页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.1.1.9	500109001102	C15(2)混凝土底板,厚10cm-昭平	m ³	14.2				
2.1.2.1.1.10	500109009073	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	4.68				
2.1.2.1.1.11	500109009074	沥青木板伸缩缝	m ²	2.84				
2.1.2.1.1.12	500110001034	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	59.2				
2.1.2.1.2		水闸0.6m*0.6m, 1座						
2.1.2.1.2.1	500114001068	松木闸板2cm厚	m ²	0.82				
2.1.2.1.3		灌排口4座						
2.1.2.1.3.1	500114001069	松木闸板2cm厚	m ²	0.67				
2.1.2.1.4		人行盖板2座						
2.1.2.1.4.1	500109001103	C30(2)预制砼渠道人行盖板,厚100mm-昭平	m ³	0.17				
2.1.2.1.4.2	500109001104	人工搬运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距100m	m ³	0.17				
2.1.2.1.4.3	500109001105	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m ³	m ³	0.17				
2.1.2.1.4.4	500111001025	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.05				
2.1.2.1.5		农机盖板, 1座						
2.1.2.1.5.1	500109001106	C30(2)砼现浇盖板,厚200mm-昭平	m ³	0.97				
2.1.2.1.5.2	500110001035	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	3.35				
2.1.2.1.5.3	500111001026	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.11				
2.1.2.1.6		材料二次搬运100m						
2.1.2.1.6.1	500114002105	胶轮车运水泥,装运卸100m	t	12.23				
2.1.2.1.6.2	500114002106	人工装胶轮车运碎石,挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	35.09				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第48页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.1.6.3	500114002107	人工装胶轮车运砂,挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	30.51				
2.1.2.1.6.4	500114002108	胶轮车运混凝土实心砖,装运卸100m	t	29.4				
2.1.2.2		JK-Q2 垌城渠(长80m,宽×高=400×400)						
2.1.2.2.1		渠道						
2.1.2.2.1.1	500101001022	人工砍伐灌木丛杂草80%	m ²	145.6				
2.1.2.2.1.2	500101003050	人工挖渠道, I~II类土,上口宽≤1m	m ³	17.49				
2.1.2.2.1.3	500103010041	回填土石方,机械夯填土石	m ³	3.6				
2.1.2.2.1.4	500105006040	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-昭平	m ³	11.55				
2.1.2.2.1.5	500105010074	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm-昭平	m ²	30.4				
2.1.2.2.1.6	500105010075	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-昭平	m ²	64				
2.1.2.2.1.7	500109001107	C15(2)混凝土底板,厚10cm-昭平	m ³	6.56				
2.1.2.2.1.8	500109009075	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	1.16				
2.1.2.2.1.9	500109009076	沥青木板伸缩缝	m ²	1.31				
2.1.2.2.2		灌排口2座						
2.1.2.2.2.1	500114001070	松木闸板2cm厚	m ²	0.34				
2.1.2.2.3		墙垛16座						
2.1.2.2.3.1	500105006041	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-昭平	m ³	0.49				
2.1.2.2.3.2	500105010076	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm-昭平	m ²	1.28				
2.1.2.2.3.3	500109009077	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	0.03				
2.1.2.2.4		材料二次搬运100m						
2.1.2.2.4.1	500114002109	胶轮车运水泥,装运卸100m	t	2.67				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第49页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.2.4.2	500114002110	人工装胶轮车运碎石,挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	6.74				
2.1.2.2.4.3	500114002111	人工装胶轮车运砂,挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	6.94				
2.1.2.2.4.4	500114002112	胶轮车运混凝土实心砖,装运卸100m	t	23.1				
2.1.2.3		JK-Q3 上站渠(长250m,宽×高						
2.1.2.3.1		渠道						
2.1.2.3.1.1	500101001023	人工砍伐灌木丛杂草80%	m ²	605				
2.1.2.3.1.2	500101003051	人工挖渠道, I~II类土,上口宽≤1m	m ³	142				
2.1.2.3.1.3	500102001040	凿岩机开凿一般石方,VI级岩石	m ³	1.42				
2.1.2.3.1.4	500103010042	回填土石方,机械夯填土石	m ³	20				
2.1.2.3.1.5	500103007008	人工抛石挤淤,人工运	m ³	37.05				
2.1.2.3.1.6	500103007009	级配碎石基层厚100mm-昭平	m ³	4.86				
2.1.2.3.1.7	500105006042	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-昭平	m ³	113.1				
2.1.2.3.1.8	500105010077	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm-昭平	m ²	195				
2.1.2.3.1.9	500105010078	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-昭平	m ²	300				
2.1.2.3.1.10	500109001108	C15(2)混凝土底板,厚10cm-昭平	m ³	35.5				
2.1.2.3.1.11	500109009078	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	6.42				
2.1.2.3.1.12	500109009079	沥青木板伸缩缝	m ²	7.1				
2.1.2.3.2		水闸2座						
2.1.2.3.2.1		水闸0.6m*0.6m,2座						
2.1.2.3.2.1.1	500114001071	松木闸板2cm厚	m ²	1.63				
2.1.2.3.3		灌排口4座						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第50页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.3.3.1	500114001072	松木闸板2cm厚	m ²	0.67				
2.1.2.3.4		人行盖板2座						
2.1.2.3.4.1	500109001109	C30(2)预制砼渠道人行盖板,厚100mm-昭平	m ³	0.17				
2.1.2.3.4.2	500109001110	人工搬运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距100m	m ³	0.17				
2.1.2.3.4.3	500109001111	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m ³	m ³	0.17				
2.1.2.3.4.4	500111001027	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.05				
2.1.2.4		JK-Q4 渡船头小学渠1(长100m,宽×高=600×600)						
2.1.2.4.1		渠道						
2.1.2.4.1.1	500101003052	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	34.08				
2.1.2.4.1.2	500103010043	回填土石方,机械夯填土石	m ³	8				
2.1.2.4.1.3	500105006043	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-昭平	m ³	45.24				
2.1.2.4.1.4	500105010079	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm-昭平	m ²	78				
2.1.2.4.1.5	500105010080	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-昭平	m ²	120				
2.1.2.4.1.6	500109001112	C15(2)混凝土底板,厚10cm-昭平	m ³	14.2				
2.1.2.4.1.7	500109009080	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	1.54				
2.1.2.4.1.8	500109009081	沥青木板伸缩缝	m ²	2.84				
2.1.2.4.2		水闸0.6m*0.6m,2座						
2.1.2.4.2.1	500114001073	松木闸板2cm厚	m ²	1.63				
2.1.2.4.3		灌排口4座						
2.1.2.4.3.1	500114001074	松木闸板2cm厚	m ²	0.67				
2.1.2.4.4		人行盖板1座						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第51页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.4.4.1	500109001113	C30(2)预制砼渠道人行盖板,厚100mm-昭平	m ³	0.09				
2.1.2.4.4.2	500109001114	人工搬运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距100m	m ³	0.09				
2.1.2.4.4.3	500109001115	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m ³	m ³	0.09				
2.1.2.4.4.4	500111001028	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.01				
2.1.2.5		JK-Q5 渡船头小学渠2(长140m,宽×高=400×400)						
2.1.2.5.1		渠道						
2.1.2.5.1.1	500101001024	人工砍伐灌木丛杂草80%	m ²	90				
2.1.2.5.1.2	500101003053	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	29.52				
2.1.2.5.1.3	500103010044	回填土石方,机械夯填土石	m ³	6.08				
2.1.2.5.1.4	500105006044	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-昭平	m ³	19.49				
2.1.2.5.1.5	500105010081	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm-昭平	m ²	51.3				
2.1.2.5.1.6	500105010082	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-昭平	m ²	108				
2.1.2.5.1.7	500109001116	C15(2)混凝土底板,厚10cm-昭平	m ³	10.94				
2.1.2.5.1.8	500109009082	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	1.95				
2.1.2.5.1.9	500109009083	沥青木板伸缩缝	m ²	2.19				
2.1.2.5.2		水闸0.4m*0.4m,1座						
2.1.2.5.2.1	500114001075	松木闸板2cm厚	m ²	0.38				
2.1.2.5.3		灌排口4座						
2.1.2.5.3.1	500114001076	松木闸板2cm厚	m ²	0.67				
2.1.2.5.4		墙垛27座						

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第52页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.5.4.1	500105006045	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	0.82				
2.1.2.5.4.2	500105010083	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm -昭平	m ²	2.16				
2.1.2.5.4.3	500109009084	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	0.05				
2.1.2.5.5		渡船头渡槽,长2.5m						
2.1.2.5.5.1	500101003054	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	3				
2.1.2.5.5.2	500102001041	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	0.2				
2.1.2.5.5.3	500103010045	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	2				
2.1.2.5.5.4	500109001117	C15(2) 砼边墩	m ³	0.41				
2.1.2.5.5.5	500109001118	C25(2) 现浇砼槽身	m ³	0.65				
2.1.2.5.5.6	500111001029	一般钢筋机械制作安装 -昭平	t	0.01				
2.1.2.5.5.7	500110001036	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	10.5				
2.1.2.5.5.8	500109009085	沥青木板伸缩缝	m ²	0.52				
2.1.2.5.5.9	500109009086	常态混凝土伸缩缝, 沥青油毛毡, 二毡三油	m ²	0.56				
2.1.2.6		JK-Q6 木材场至路边渠 (长150m, 宽×高=1000×1000)						
2.1.2.6.1		渠道						
2.1.2.6.1.1	500101001025	人工砍伐灌木丛杂草 80%	m ²	582				
2.1.2.6.1.2	500101003055	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	296.7				
2.1.2.6.1.3	500102001042	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	8.9				
2.1.2.6.1.4	500103010046	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	172.8				
2.1.2.6.1.5	500101003056	挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m ³	65				
2.1.2.6.1.6	500109001119	C15(2) 混凝土挡墙厚60cm-昭平	m ³	232.05				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第53页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.6.1.7	500109001120	C15(2)混凝土底板,厚12cm-昭平	m ³	18				
2.1.2.6.1.8	500109009087	沥青木板伸缩缝	m ²	25.01				
2.1.2.6.1.9	500110001037	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	786				
2.1.2.6.2		灌排口2座						
2.1.2.6.2.1	500114001077	松木闸板2cm厚	m ²	0.34				
2.1.2.6.3		农机盖板,1座						
2.1.2.6.3.1	500109001121	C30(2)砼现浇盖板,厚200mm-昭平	m ³	0.9				
2.1.2.6.3.2	500110001038	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	4.22				
2.1.2.6.3.3	500111001030	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.1				
2.1.2.6.4		码头,1座						
2.1.2.6.4.1	500101003057	挖掘机挖渠道,I~II类土	m ³	1.75				
2.1.2.6.4.2	500103010047	回填土石方,机械夯填土石	m ³	0.41				
2.1.2.6.4.3	500109001122	C15(2)砼踏步-昭平	m ³	0.62				
2.1.2.6.4.4	500105006046	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-昭平	m ³	0.25				
2.1.2.6.4.5	500110001039	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	5.51				
2.1.2.7		JK-Q7细冲渠(长190m,宽×高)						
2.1.2.7.1		渠道						
2.1.2.7.1.1	500101003058	人工挖渠道,I~II类土,上口宽≤1m	m ³	41.55				
2.1.2.7.1.2	500103010048	回填土石方,机械夯填土石	m ³	3.8				
2.1.2.7.1.3	500105006047	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-昭平	m ³	27.44				
2.1.2.7.1.4	500105010084	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm-昭平	m ²	72.2				
2.1.2.7.1.5	500105010085	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-昭平	m ²	152				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第54页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.7.1.6	500109001123	C15（2）混凝土底板，厚10cm -昭平	m ³	15.39				
2.1.2.7.1.7	500109009088	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	2.74				
2.1.2.7.1.8	500109009089	沥青木板伸缩缝	m ²	3.08				
2.1.2.7.2		水闸1座						
2.1.2.7.2.1		水闸0.4m*0.4m, 1座						
2.1.2.7.2.1.1	500114001078	松木闸板2cm厚	m ²	0.38				
2.1.2.7.3		灌排口1座						
2.1.2.7.3.1	500114001079	松木闸板2cm厚	m ²	0.17				
2.1.2.7.4		墙垛38座						
2.1.2.7.4.1	500105006048	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	1.16				
2.1.2.7.4.2	500105010086	1:2水泥砂浆抹平面，厚2cm -昭平	m ²	3.04				
2.1.2.7.4.3	500109009090	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	0.08				
2.1.2.7.5		材料二次搬运50m						
2.1.2.7.5.1	500114002113	胶轮车运水泥，装运卸50m	t	6.31				
2.1.2.7.5.2	500114002114	人工装胶轮车运碎石，挖装运卸50m	m ³ 成品堆方	15.81				
2.1.2.7.5.3	500114002115	人工装胶轮车运砂，挖装运卸50m	m ³ 成品堆方	16.4				
2.1.2.7.5.4	500114002116	胶轮车运混凝土实心砖，装运卸50m	t	57.18				
2.1.2.8		JK-Q8 大屋背渠(长320m，宽×高=400×400)						
2.1.2.8.1		渠道						
2.1.2.8.1.1	500101003059	挖掘机挖渠道，I~II类土	m ³	94.11				
2.1.2.8.1.2	500101003060	挖掘机挖沟槽，III类土，挡墙基础	m ³	59.89				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第55页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.8.1.3	500102001043	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	4.71				
2.1.2.8.1.4	500103010049	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	14.09				
2.1.2.8.1.5	500105006049	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-昭平	m ³	46.9				
2.1.2.8.1.6	500109001124	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-昭平	m ³	30.58				
2.1.2.8.1.7	500105010087	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm-昭平	m ²	123.53				
2.1.2.8.1.8	500105010088	1:2水泥砂浆抹立面, 厚2cm-昭平	m ²	250.4				
2.1.2.8.1.9	500109001125	C15(2)混凝土底板, 厚10cm-昭平	m ³	26.13				
2.1.2.8.1.10	500109009091	低密度聚乙烯泡沫板填缝	m ²	9.97				
2.1.2.8.1.11	500109009092	沥青木板伸缩缝	m ²	5.13				
2.1.2.8.1.12	500110001040	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	93.2				
2.1.2.8.2		水闸0.4m*0.4m, 3座						
2.1.2.8.2.1	500114001080	松木闸板2cm厚	m ²	1.02				
2.1.2.8.3		农机盖板, 1座						
2.1.2.8.3.1	500109001126	C30(2)砼现浇盖板, 厚200mm-昭平	m ³	0.57				
2.1.2.8.3.2	500110001041	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	3.13				
2.1.2.8.3.3	500111001031	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.09				
2.1.2.8.4		管涵, 1座						
2.1.2.8.4.1		管涵Φ400, 1座						
2.1.2.8.4.1.1	500101003061	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	7.06				
2.1.2.8.4.1.2	500103001008	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	2.24				
2.1.2.8.4.1.3	500109010005	破除原混凝土路面	m ³	2.8				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村, 昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村, 樟木林镇新华村)(II标)

第56页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.8.4 .1.4	500102001044	挖掘机挖装石碴自卸汽车运输1km	m ³	2.8				
2.1.2.8.4 .1.5	500109001127	C25(2) 砼包管	m ³	5.63				
2.1.2.8.4 .1.6	500114001081	预制混凝土管安装, II级承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	7				
2.1.2.8.4 .1.7	500109001128	C25(2) 砼路面, 压实厚18cm -昭平	m ²	7				
2.1.2.8.5		渠道消力池, 1座						
2.1.2.8.5 .1	500101003062	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽≤1m	m ³	4.03				
2.1.2.8.5 .2	500103010050	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	1.68				
2.1.2.8.5 .3	500109001129	C20(2) 混凝土底板 -昭平	m ³	0.69				
2.1.2.8.5 .4	500105006050	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -昭平	m ³	0.72				
2.1.2.8.5 .5	500105010089	1:2水泥砂浆抹立面, 厚2cm -昭平	m ²	1.8				
2.1.2.8.5 .6	500110001042	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1.96				
2.1.2.8.5 .7	500109009093	沥青木板伸缩缝	m ²	0.24				
2.1.2.8.6		材料二次搬运100m						
2.1.2.8.6 .1	500114002117	胶轮车运水泥, 装运卸100m	t	21.14				
2.1.2.8.6 .2	500114002118	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	60.4				
2.1.2.8.6 .3	500114002119	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	49.56				
2.1.2.8.6 .4	500114002120	胶轮车运混凝土实心砖, 装运卸100m	t	93.8				
3		田间机耕道路						
3.1		昭平镇						
3.1.1		江口村						
3.1.1.1		JK-L1 大村路(长120m, 宽=3m)						

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第57页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.1.1		道路工程						
3.1.1.1.1.1	500101001026	机械清理表土，推土距离20m	m ²	420				
3.1.1.1.1.2	500101003063	1m ³ 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m ³	84				
3.1.1.1.1.3	500103010051	光轮压路机压实路基土料，8~15t，利用开挖方	m ³	14				
3.1.1.1.1.4	500109001130	C25（2）砼路面，厚18cm -昭平	m ²	360				
3.1.1.1.1.5	500103007010	路面基础碎石找平层厚5cm	m ²	420				
3.1.1.1.1.6	500109011002	水泥混凝土路面压纹	m ²	360				
3.1.1.1.1.7	500109011003	切割机切缩缝5mm宽40mm深	m	72				
3.1.1.1.1.8	500109009094	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m ²	0.01				
3.1.1.1.2		回车台1座						
3.1.1.1.2.1	500101001027	机械清理表土，推土距离20m	m ²	55				
3.1.1.1.2.2	500101003064	1m ³ 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m ³	11				
3.1.1.1.2.3	500103010052	光轮压路机压实路基土料，8~15t，取土1km	m ³	28.79				
3.1.1.1.2.4	500109001131	C15（2）混凝土挡墙厚60cm-昭平	m ³	11.88				
3.1.1.1.2.5	500109001132	C25（2）砼路面，压实厚18cm -昭平	m ²	104.7				
3.1.1.1.2.6	500103007011	路面基础碎石找平层厚5cm	m ²	104.7				
3.1.1.1.2.7	500109011004	水泥混凝土路面压纹	m ²	104.7				
3.1.1.1.2.8	500109011005	切割机切缩缝5mm宽40mm深	m	22.5				
3.1.1.1.2.9	500110001043	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	50				
3.1.1.2		JK-L2 升降路(长280m，宽=2.5m)						
3.1.1.2.1		道路工程						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第58页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.2.1.1	500101001028	机械清理表土,推土距离20m	m ²	840				
3.1.1.2.1.2	500101003065	1m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m ³	168				
3.1.1.2.1.3	500103010053	光轮压路机压实路基土料,8~15t,利用开挖方	m ³	39				
3.1.1.2.1.4	500109001133	C25(2)砼路面,厚18cm-昭平	m ²	700				
3.1.1.2.1.5	500103007012	路面基础碎石找平层厚5cm	m ²	840				
3.1.1.2.1.6	500109011006	水泥混凝土路面压纹	m ²	700				
3.1.1.2.1.7	500109011007	切割机切缩缝5mm宽40mm深	m	137.5				
3.1.1.2.1.8	500109009095	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m ²	0.03				
3.1.1.2.1.9	500109009096	沥青木板伸缩缝	m ²	0.35				
3.1.1.2.2		盖板涵,净空:宽×高=3m×1m,1座						
3.1.1.2.2.1	500101003066	1m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运0.5km	m ³	28.22				
3.1.1.2.2.2	500103001009	光轮压路机压实路基土料,8~15t	m ³	5.49				
3.1.1.2.2.3	500109001134	C15埋石砼挡墙(埋石率20%)	m ³	6.37				
3.1.1.2.2.4	500109001135	C15(2)混凝土底板-昭平	m ³	1.05				
3.1.1.2.2.5	500109001136	C30(2)砼现浇盖板,厚200mm-昭平	m ³	2.28				
3.1.1.2.2.6	500110001044	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	26.92				
3.1.1.2.2.7	500111001032	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.32				
3.1.1.2.3		管涵Φ500,1座						
3.1.1.2.3.1	500101003067	1m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运0.5km	m ³	5.5				
3.1.1.2.3.2	500103001010	光轮压路机压实路基土料,8~15t	m ³	4.37				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第59页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.2.3.3	500109001137	C15(2)混凝土半包管基础-昭平	m ³	0.47				
3.1.1.2.3.4	500114001082	预制混凝土管安装, II级承插混凝土管柔性接口, 公称直径500mm	m	4				
3.1.1.2.3.5	500109001138	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-昭平	m ³	2.58				
3.1.1.2.3.6	500110001045	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	7.8				
3.1.1.2.4		回车台1座						
3.1.1.2.4.1	500101001029	机械清理表土, 推土距离20m	m ²	55				
3.1.1.2.4.2	500101003068	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	11				
3.1.1.2.4.3	500103010054	光轮压路机压实路基土料, 8~15t, 取土1km	m ³	28.79				
3.1.1.2.4.4	500109001139	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-昭平	m ³	11.88				
3.1.1.2.4.5	500109001140	C25(2)砼路面, 压实厚18cm-昭平	m ²	104.7				
3.1.1.2.4.6	500103007013	路面基础碎石找平层厚5cm	m ²	104.7				
3.1.1.2.4.7	500109011008	水泥混凝土路面压纹	m ²	104.7				
3.1.1.2.4.8	500109011009	切割机切缩缝5mm宽40mm深	m	22.5				
3.1.1.2.4.9	500110001046	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	50				
3.1.1.3		JK-L3 村中路(长580m, 宽=3m)						
3.1.1.3.1		道路工程						
3.1.1.3.1.1	500101001030	机械清理表土, 推土距离20m	m ²	1914				
3.1.1.3.1.2	500101003069	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	383				
3.1.1.3.1.3	500101003070	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	98				
3.1.1.3.1.4	500102001045	凿岩机开凿一般石方, VI级岩石	m ³	4.9				
3.1.1.3.1.5	500103001011	光轮压路机压实路基土料, 8~15t	m ³	83				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第60页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.3.1.6	500103001012	光轮压路机压实路基土料, 8~15t, 取土1km	m ³	747				
3.1.1.3.1.7	500109001141	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-昭平	m ³	275.1				
3.1.1.3.1.8	500109001142	C25(2)砼路面, 厚18cm-昭平	m ²	1740				
3.1.1.3.1.9	500103007014	路面基础碎石找平层厚5cm	m ²	1955				
3.1.1.3.1.10	500109011010	水泥混凝土路面压纹	m ²	1740				
3.1.1.3.1.11	500109011011	切割机切缩缝5mm宽40mm深	m	342				
3.1.1.3.1.12	500109009097	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	0.07				
3.1.1.3.1.13	500109009098	沥青木板伸缩缝	m ²	28.35				
3.1.1.3.1.14	500110001047	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	675				
3.1.1.3.2		下地斜坡道2座						
3.1.1.3.2.1	500101003071	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	0.72				
3.1.1.3.2.2	500103001013	光轮压路机压实路基土料, 8~15t	m ³	0.18				
3.1.1.3.2.3	500109001143	C25(2)砼路面, 压实厚18cm-昭平	m ²	1.7				
3.1.1.3.2.4	500109001144	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-昭平	m ³	0.68				
3.1.1.3.2.5	500110001048	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	1.35				
3.1.1.3.3		管涵Φ600, 1座						
3.1.1.3.3.1	500101003072	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m ³	23.52				
3.1.1.3.3.2	500103001014	光轮压路机压实路基土料, 8~15t	m ³	17.82				
3.1.1.3.3.3	500109001145	C15(2)混凝土半包管基础-昭平	m ³	1.71				
3.1.1.3.3.4	500114001083	预制混凝土管安装, II级承插混凝土管柔性接口, 公称直径600mm	m	14				
3.1.1.3.3.5	500109001146	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-昭平	m ³	3.02				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第61页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.3.3.6	500110001049	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	6.05				
3.1.1.3.4		会车台1座						
3.1.1.3.4.1	500101001031	机械清理表土,推土距离20m	m ²	30.54				
3.1.1.3.4.2	500101003073	1m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m ³	6.11				
3.1.1.3.4.3	500103010055	光轮压路机压实路基土料,8~15t,取土1km	m ³	8.25				
3.1.1.3.4.4	500109001147	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-昭平	m ³	0.42				
3.1.1.3.4.5	500109001148	C25(2)砼路面,压实厚18cm-昭平	m ²	30				
3.1.1.3.4.6	500103007015	路面基础碎石找平层厚5cm	m ²	30				
3.1.1.3.4.7	500109011012	水泥混凝土路面压纹	m ²	30				
3.1.1.3.4.8	500109011013	切割机切缩缝5mm宽40mm深	m	2				
3.1.1.3.4.9	500110001050	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	4.2				
3.1.1.3.5		回车台1座						
3.1.1.3.5.1	500101001032	机械清理表土,推土距离20m	m ²	55				
3.1.1.3.5.2	500101003074	1m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m ³	11				
3.1.1.3.5.3	500103010056	光轮压路机压实路基土料,8~15t,取土1km	m ³	17.05				
3.1.1.3.5.4	500109001149	C15(2)混凝土挡墙厚60cm-昭平	m ³	5.5				
3.1.1.3.5.5	500109001150	C25(2)砼路面,压实厚18cm-昭平	m ²	62				
3.1.1.3.5.6	500103007016	路面基础碎石找平层厚5cm	m ²	62				
3.1.1.3.5.7	500109011014	水泥混凝土路面压纹	m ²	62				
3.1.1.3.5.8	500109011015	切割机切缩缝5mm宽40mm深	m	22.5				
3.1.1.3.5.9	500110001051	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	12.04				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第62页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4		高效节水灌溉						
4.1		昭平镇						
4.1.1		江口村						
4.1.1.1		江口村粗石寨片区						
4.1.1.1.1		首部工程						
4.1.1.1.1.1		加压泵房(长4m*宽5m)1座						
4.1.1.1.1.1.1	500101003075	1m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运0.5km	m ³	6.86				
4.1.1.1.1.1.2	500103001015	回填土石方,机械夯填土石	m ³	4.32				
4.1.1.1.1.1.3	500109001151	C15(2)混凝土基础	m ³	6.19				
4.1.1.1.1.1.4	500109001152	C15(2)混凝土底板,散水	m ³	4				
4.1.1.1.1.1.5	500109001153	C25(2)钢筋砼梁,厚200	m ³	1.03				
4.1.1.1.1.1.6	500109001154	C25(2)砼钢筋柱	m ³	1.08				
4.1.1.1.1.1.7	500109001155	C25(2)钢筋砼楼板,厚100	m ³	2.58				
4.1.1.1.1.1.8	500105006051	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙(390*190*120)	m ³	9.03				
4.1.1.1.1.1.9	500109001156	C25(2)砼水泵基础	m ³	0.54				
4.1.1.1.1.1.10	500105010090	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm	m ²	99.3				
4.1.1.1.1.1.11	500114001084	内外墙,天花板刮腻子(两遍)	m ²	121.62				
4.1.1.1.1.1.12	500114001085	土黄色外墙面粉	m ²	52.05				
4.1.1.1.1.1.13	500111001033	一般钢筋机械制作安装	t	0.86				
4.1.1.1.1.1.14	500110001052	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	56.72				
4.1.1.1.1.1.15	500114001086	防盗门(2000*2100)	樘	1				
4.1.1.1.1.1.16	500114001087	白铝白玻推拉窗(1500*1500)	扇	1				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第63页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.1.1.1.17	500114001088	防盗窗(1500*1500)	m ²	2.25				
4.1.1.1.1.2		100m ³ 蓄水池(长8m,宽5m,高2.5m)1座						
4.1.1.1.1.2.1	500101003076	1m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运0.5km	m ³	150.3				
4.1.1.1.1.2.2	500103001016	回填土石方,机械夯填土石	m ³	70.1				
4.1.1.1.1.2.3	500109001157	C25(2)钢筋砼水池底板,厚150	m ³	10.02				
4.1.1.1.1.2.4	500109001158	C25(2)水池池壁,厚300	m ³	20.4				
4.1.1.1.1.2.5	500109001159	C15(2)砼垫层,厚200	m ³	7.66				
4.1.1.1.1.2.6	500111001034	一般钢筋机械制作安装-昭平	t	0.44				
4.1.1.1.1.2.7	500110001053	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	141.68				
4.1.1.1.1.2.8	500114001089	铁围栏	m	28.4				
4.1.1.1.1.2.9	500105006052	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙(390*190*120)	m ³	3.43				
4.1.1.1.1.2.10	500105010091	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-昭平	m ²	6.95				
4.1.1.1.1.2.11	500105010092	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm-昭平	m ²	2.4				
4.1.1.1.2		管网工程						
4.1.1.1.2.1		配水管土建部分						
4.1.1.1.2.1.1	500101003077	挖掘机挖沟槽,III类土	m ³	742.26				
4.1.1.1.2.1.2	500102001046	凿岩机开凿一般石方,VI级岩石	m ³	7.42				
4.1.1.1.2.1.3	500103010057	一般土方回填(松填)	m ³	736.95				
4.1.1.1.2.1.4	500109001160	C15(2)砼镇墩	m ³	2.09				
4.1.1.1.2.1.5	500110001054	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	16.7				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第64页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.1.1.2.2		管道跨路面道路工程（4处）						
4.1.1.1.2.2.1	500109011016	切割机切缩缝5mm宽200mm深(村道)	m	8				
4.1.1.1.2.2.2	500105009011	拆除原混凝土路面（村道），厚20cm，自卸汽车运弃1km	m ³	0.4				
4.1.1.1.2.2.3	500109001161	C25（2）砼路面，压实厚20cm	m ²	2				
4.1.1.1.2.2.4	500103007017	级配碎石基层厚150mm	m ³	0.3				
4.1.1.1.3		附属建筑物工程						
4.1.1.1.3.1		阀井工程（5个）						
4.1.1.1.3.1.1	500101003078	1m ³ 挖掘机挖装土，自卸汽车运0.5km	m ³	23.55				
4.1.1.1.3.1.2	500103010058	回填土石方，机械夯填土石	m ³	16.22				
4.1.1.1.3.1.3	500109001162	C15（2）砼基础，厚300	m ³	1.73				
4.1.1.1.3.1.4	500105006053	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙（390*190*120）	m ³	6.79				
4.1.1.1.3.1.5	500103007018	人工铺筑碎石垫层	m ³	0.4				
4.1.1.1.3.1.6	500103007019	人工铺筑粗砂垫层	m ³	0.4				
4.1.1.1.3.1.7	500109001163	C25（2）预制砼块390×190×190	m ³	0.25				
4.1.1.1.3.1.8	500105010093	1：2水泥砂浆抹立面，厚2cm -昭平	m ²	26.4				
4.1.1.1.3.1.9	500105010094	1：2水泥砂浆抹平面，厚2cm -昭平	m ²	4.4				
4.1.1.1.3.1.10	500110001055	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	12.3				
4.1.1.1.3.1.11	500111001035	钢盖板及钢制构件	t	0.18				
4.1.1.1.3.2		排气阀井工程（2个）						
4.1.1.1.3.2.1	500101003079	1m ³ 挖掘机挖装土，自卸汽车运0.5km	m ³	7.56				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第65页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.1.1.3 .2.2	500103010059	回填土石方,机械夯填土石	m ³	3.92				
4.1.1.1.3 .2.3	500109001164	C15(2)砼基础,厚300	m ³	0.63				
4.1.1.1.3 .2.4	500105006054	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙(390*190*120)	m ³	1.82				
4.1.1.1.3 .2.5	500103007020	人工铺筑碎石垫层	m ³	0.1				
4.1.1.1.3 .2.6	500103007021	人工铺筑粗砂垫层	m ³	0.1				
4.1.1.1.3 .2.7	500109001165	C25(2)预制砼块390×190×190	m ³	0.1				
4.1.1.1.3 .2.8	500105010095	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-昭平	m ²	8.48				
4.1.1.1.3 .2.9	500105010096	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm-昭平	m ²	1.6				
4.1.1.1.3 .2.10	500110001056	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	4.08				
4.1.1.1.3 .2.11	500111001036	钢盖板及钢制构件	t	0.06				
4.1.1.1.3 .3		排水阀井工程(2个)						
4.1.1.1.3 .3.1	500101003080	1m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运0.5km	m ³	9.42				
4.1.1.1.3 .3.2	500103010060	回填土石方,机械夯填土石	m ³	6.49				
4.1.1.1.3 .3.3	500109001166	C15(2)砼基础,厚300	m ³	0.69				
4.1.1.1.3 .3.4	500105006055	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙(390*190*120)	m ³	2.72				
4.1.1.1.3 .3.5	500103007022	人工铺筑碎石垫层	m ³	0.16				
4.1.1.1.3 .3.6	500103007023	人工铺筑粗砂垫层	m ³	0.16				
4.1.1.1.3 .3.7	500109001167	C25(2)预制砼块390×190×190	m ³	0.1				
4.1.1.1.3 .3.8	500105010097	1:2水泥砂浆抹立面,厚2cm-昭平	m ²	10.56				
4.1.1.1.3 .3.9	500105010098	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm-昭平	m ²	1.76				

分类分项工程量清单

招标编号:

2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第66页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.1.1.3.3.10	500110001057	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	4.92				
4.1.1.1.3.3.11	500111001037	钢盖板及钢制构件	t	0.07				
4.1.1.1.3.4		给水栓工程（19个）						
4.1.1.1.3.4.1	500109001168	C15（2）砼护套	m ³	1.34				
4.1.1.1.3.4.2	500114001090	PVC套管DN250	m	29				
5		附属建筑物						
5.1		昭平镇						
5.1.1		龙坪村						
5.1.1.1	500114001091	高标准农田标识牌瓷砖定制（30cm*20cm）	块	32				
5.1.1.2	500114001092	水位尺（含采购、安装）	把	31				
5.1.2		江口村						
5.1.2.1	500114001093	高标准农田标识牌瓷砖定制（30cm*20cm）	块	13				
5.1.2.2	500114001094	水位尺（含采购、安装）	把	8				
5.2		项目公示牌						
5.2.1		项目公示牌（1块）						
5.2.1.1	500101002007	挖掘机挖沟槽，III类土	m ³	1.62				
5.2.1.2	500109001169	C15埋石砼基础（埋石率20%）	m ³	3.24				
5.2.1.3	500109001170	C20（2）钢筋砼顶板，厚10cm	m ³	0.47				
5.2.1.4	500109001171	C20（2）砼压顶	m ³	0.82				
5.2.1.5	500105006056	M7.5浆砌标准砖墙，墙厚24cm	m ³	1.94				
5.2.1.6	500111001038	一般钢筋机械制作安装	t	0.02				
5.2.1.7	500110001058	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	9.72				
5.2.1.8	500105010099	1:3水泥砂浆打底抹立面，厚20mm	m ²	11.99				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目（仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村，昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村，樟木林镇新华村）（II标）

第68页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6		高效节水灌溉									
6.1		昭平镇									
6.1.1		江口村									
6.1.1.1		江口村粗石寨片区									
6.1.1.1.1		加压泵站									
6.1.1.1.1.1	500202009001	0.4kV架空线路 (BLV-3×25+1×16)	km	0.03							
6.1.1.1.1.2	500202009002	电缆 (YJV-3×10)	m	30							
6.1.1.1.1.3	500202009003	电缆 (YJV-3×6)	m	50							
6.1.1.1.1.4	500202009004	电缆套管pvc Φ32	m	80							
6.1.1.1.1.5	500202009005	水泵控制箱 (1控3, 含恒压变频控制器)	面	1							
6.1.1.1.1.6	500202009006	水深3300水位传示仪	套	1							
6.1.1.1.1.7	500202009007	水位仪信号电缆 (KVV-7*1.5)	m	50							
6.1.1.1.1.8	500202009008	电缆套管pvc Φ25	m	50							
6.1.1.1.1.9	500202009009	PVC阻燃线槽120×80	m	50							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第69页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.1.1.1.10	500202009010	泵房安全操作规程牌	块	1							
6.1.1.1.1.11	500202009011	泵站照明	项	1							
6.1.1.1.1.12	500202009012	干粉手提灭火器	个	1							
6.1.1.1.2		主要机械设备									
6.1.1.1.2.1	500202009013	卧式离心泵ISW80-200, 流量50m³/h, 扬程50m, 功率15kw (包含	套	1							
7		高效节水灌溉									
7.1		昭平镇									
7.1.1		江口村									
7.1.1.1		江口村粗石寨片区									
7.1.1.1.1		首部工程									
7.1.1.1.1.1		加压泵站									
7.1.1.1.1.1.1	500202009014	镀锌钢管DN80, 上水管	m	30							
7.1.1.1.1.1.2	500202009015	镀锌钢管DN80, 排水管	m	30							
7.1.1.1.1.1.3	500202009016	PE100管dn250, 1.0MPa, 进水管	m	50							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第70页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.1.1.1.1.1.4	500202009017	其余配件	%	5							
7.1.1.1.1.1.5	500202009018	橡胶伸缩节DN80	个	2							
7.1.1.1.1.1.6	500202009019	法兰片DN80	副	4							
7.1.1.1.1.1.7	500202009020	钢支架	个	1							
7.1.1.1.1.1.8	500202009021	喇叭口DN80	个	1							
7.1.1.1.1.1.9	500202009022	水泵多功能控制阀DN80	个	1							
7.1.1.1.1.1.10	500202009023	闸阀(Z41X-10, DN80)	个	2							
7.1.1.1.1.1.11	500202009024	压力表(-0~1.6MPa YZ-125)	只	1							
7.1.1.1.1.1.12	500202009025	泄压阀DN80	个	1							
7.1.1.1.1.1.13	500202009026	脉冲水表DN80	个	1							
7.1.1.1.1.1.14	500202009027	进排气阀DN50	个	1							
7.1.1.1.1.2		配水管									

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第71页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.1.1.1.1.2.1		管道									
7.1.1.1.1.2.1.1	500202009028	1.0MPaPE100管DN90	m	835							
7.1.1.1.1.2.1.2	500202009029	1.6MPaPE100管DN50(给水栓)	m	29							
7.1.1.1.1.2.1.3	500202009030	其余配件	%	5							
7.1.1.1.1.2.2		阀门(钢制)									
7.1.1.1.1.2.2.1	500202009031	泄水阀Z45T-16, DN25	个	2							
7.1.1.1.1.2.2.2	500202009032	排气阀ZFGP1X-25-16Q	个	2							
7.1.1.1.1.2.2.3	500202009033	闸阀Z15W-16T, DN40	个	19							
7.1.1.1.1.2.2.4	500202009034	闸阀Z41H-16, DN250	个	1							
7.1.1.1.1.2.2.5	500202009035	闸阀Z41H-16, DN80	个	4							
7.1.1.1.1.2.3		过路套管									
7.1.1.1.1.2.3.1	500202009036	DN100管钢	m	12							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2024年昭平县高标准农田新建和改造提升项目(仙回瑶族乡茅坪村、古盘村、新中村、鹿鸣村,昭平镇龙坪村、马圣村、江口村、上岸村,樟木林镇新华村)(II标)

第72页 共73页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8		小型引水堰坝						
8.1		昭平镇						
8.1.1		龙坪村						
8.1.1.1		施工导截流						
8.1.1.1.1		LP-B1 岭头坝						
8.1.1.1.1.1	500114002121	填筑土石围堰,利用上游右岸导墙基础挖方	m ³	52				
8.1.1.1.1.2	500114002122	拆除围堰(弃运1km)	m ³	52				
8.1.1.1.1.3	500114002123	导流管HDPE双壁波纹管DN315	m	30				
8.1.1.2		临时施工道路(施工完后恢复耕地)						
8.1.1.2.1	500114002124	临时施工道路(LP-Q1白玉岭渠)	km	0.41				
8.1.1.2.2	500114002125	临时施工道路(LP-Q2大冲口至中村渠)	km	0.26				
8.1.1.2.3	500114002126	临时施工道路(LP-B1岭头坝)	km	0.12				
8.1.2		江口村						
8.1.2.1		施工导截流						
8.1.2.1.1		JK-B1 垌城坝						
8.1.2.1.1.1	500114002127	填筑土石围堰,利用上游右岸导墙基础挖方	m ³	30				
8.1.2.1.1.2	500114002128	拆除围堰(弃运1km)	m ³	30				
8.1.2.1.1.3	500114002129	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m ³	78.75				
8.1.2.1.1.4	500114002130	回填土石方,机械夯填土石	m ³	78.75				
8.1.2.1.2		农会坝						
8.1.2.1.2.1	500114002131	填筑土石围堰,利用上游右岸导墙基础挖方	m ³	45				
8.1.2.1.2.2	500114002132	拆除围堰(弃运1km)	m ³	45				
8.1.2.1.2.3	500114002133	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m ³	78.75				

