招标工程量清单

招	标	人: 阳朔县教育局		
			(单位盖章)	
造化	个容计	旬人:		
			(单位盖章)	

阳朔县阳朔镇小学教学综合楼	工程
阳别云阳别识小子叙子练口俊	上/注

招标工程量清单

招标人:	阳朔县教育局 (单位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字)	复核人:	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

总 说 明

工程名称: 阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

第1页 共1页

一、工程概况:

1、 本工程为阳朔县阳朔镇小学教学综合楼项目,项目包含建筑装饰装修、安装等内容。

二、编制依据:

- 1、《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
- 2、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则(修订本)》GB50854~62-2013;
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 4、2013《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相配套使用的费用定额;
- 5、2023《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相配套使用的费用定额;
- 6、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号);
- 7、《关于营改增后价格信息发布工作调整的通知》(桂造价[2016]7号);
- 11、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号);
- 8、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号);
 - 9、《自治区住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率通知》(建办标函[2019]193号);
 - 10、桂建标(2023)7号自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知;
- 11、材料价格参照2025年3期《桂林市建设工程造价信息》同期发布的阳朔县信息价,阳朔信息价没有的参照桂林市信息价,桂 林市信息价没有的参照市场价。

三、其他说明

- 1、 本项目混凝土采用商品混凝土:
- 2、 本项目弃土或弃碴按5KM计算。
- 3、楼梯间靠墙护板图纸引出做法11ZJ901 5/9为台阶踏步做法,与护墙不符,因此护墙未计算在本次预算范围内。
- 4、水磨石地面做法中的45厚EPS保温板、1.2厚聚合物防水涂料不含在本预算中。
- 5、坡屋面做法中50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板不含在本预算中。
- 6、闷顶层天棚抹灰不含在本次预算中。
- 7、门按甲级钢制防火门计算。

建设项目投标报价汇总表

工程名称:阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

上性名	上柱名称:			第1贝 共1贝 /一、
序号	 単项工程名称	金额(元)	其中:	
			暂估价	安全文明 施工费
1. 1	阳朔县阳朔镇小学教学综合楼			
	投标报价合计			
			l	<u> </u>

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

上性在		I	第1页 共1页			
			其中: (元)			
序号	单位工程名称	金额(元)	暂估价	安全文明 施工费		
1. 1. 1	阳朔县阳朔镇小学教学综合楼-建筑装饰装修					
1.1.2	阳朔县阳朔镇小学教学综合楼-安装					
	投标报价合计					

单位工程投标报价汇总表

工程名称:阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	阳朔县阳朔镇小学教学综合楼-建筑装饰装修		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1. 1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2. 1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	阳朔县阳朔镇小学教学综合楼-安装		
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1. 1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2. 1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1. 1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2. 1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

工程名称:阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

第1页 共8页

_		而日夕後乃	江阜		金额(元)		
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
		阳朔县阳朔镇小学教学综合楼-建筑装饰 装修					
		分部分项工程					
	1.	A.1 土 (石) 方工程					
1	010101004001	挖基坑沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m内 挖土方式:人机配合开挖,人机配比1:9	m³	127. 38			
2	010103001001	回填方 填方材料品种:原土回填 回填方式:人机配合回填	m³	86. 04			
3	010103002001	余方弃置 废弃料品种:余土外运 运距:1km	m³	41. 34			
4	桂010103003001	土(石)方运输增(减)m3·km 废弃料品种:土 运距:按4KM计算工程量	m³ • km	165. 36			
		A.3 砌筑工程					
5	010401004001	多孔砖墙 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧 结多孔砖 240×190×90 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆	m³	72. 75			
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	地面垫层 1. 混凝土种类:碎石 商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m³	8. 99			
7	010501003001	独立基础 混凝土种类:碎石,泵送商品砼 混凝土强度等级: C30	m³	29. 57			
8	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:碎石 泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	18. 30			
9	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:碎石 商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	6. 80			
10	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类:碎石 泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	10. 34			
11	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:碎石 商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	5. 46			
12	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:碎石 商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	4. 55			
13	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:碎石 泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	64. 87			
14	010505001002	斜有梁板 1. 混凝土种类:碎石 泵商砼	m³	18. 01			

工程名称:阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

第2页 共8页

		境	计量		金额(元)		
序号	项目编码	项目特征描述	TI 単位 	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级: C25					
15	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:碎石 泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 板厚: 130mm	m²	5. 45			
16	010506001002	直形楼梯 1. 混凝土种类:碎石 泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 板厚: 120mm	m²	27. 90			
17	010512001001	预制平板 1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1. 31			
18	010507007001	踢裙 部位:楼梯 C15细石混凝土	m³	0. 10			
19	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢制安 Φ 10以内	t	0. 441			
20	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢制安 血 10以内	t	7. 719			
21	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢制安 血 10以上	t	12. 700			
22	桂010516004001	电渣压力焊接 钢筋直径>14	个	412			
23	桂010516004002	套筒直形螺纹钢筋接头	个	63			
24	桂010516004003	钢筋冷挤压接头	个	2			
25	010507001001	坡道 20厚1:2水泥砂浆面层 100厚C15混凝土	m²	4. 75			
26	010516002001	预埋铁件 部位:楼梯 做法详见11ZJ401 2Y/24 、6/42	t	0. 023			
	6.	A.6 金属结构工程					
27	010606008001	屋面检修钢爬梯 做法详见11ZJ901 39页	t	0. 092			
28	010809001001	检修孔木盖板制安、包铝合金板 20厚木板外包1厚铝合金板盖板	m²	1. 51			
		A.7 屋面及防水工程					
29	010901001001	坡屋面 座浆盖深灰色筒板瓦盖六留四 20厚1:2.5聚合物水泥砂浆粘结层 20厚1:3水泥沙浆找平层 石油沥青卷材一层(另列项) 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N) 无胎2道(另列项) 1.5厚聚合物水泥防水涂料(另列项) 20厚1:3水泥砂浆找平层	m²	140. 34			
30	010901001002	小青瓦屋面	m²	24. 09			

工程名称: 阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

第3页 共8页

		项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
序号	项目编码				综合单价	合 价	其中: 暂估价
		座浆盖小青瓦,檐口做白色扇形瓦头 1:2.5水泥沙浆20厚找平抹光					
31	010902003001	天沟 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N) 无胎2道(另列项) 1.5厚聚合物水泥防水涂料(另列项) 20厚1:3水泥砂浆找平层	m²	10. 03			
32	010902001001	屋面卷材防水 部位:坡屋面、天沟 石油沥青卷材一层 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N) 无胎2道	m²	150. 37			
33	010902002001	屋面涂膜防水 1. 部位: 坡屋面、天沟 1. 5厚聚合物水泥防水涂料	m²	150. 37			
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
34	011001003001	保温隔热墙面 部位:外墙内侧面 刷界面剂砂浆 25厚(燃烧性能等级为A级)无机保温砂浆 敷设四角镀锌钢丝网一层 5厚抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层	m²	404. 61			
		A.9 楼地面工程					
35	011101002001	现浇水磨石楼地面 部位:一层地面 15厚1:2水泥石子磨光 素水泥浆一遍 20厚干硬性水泥砂浆 素水泥浆一遍 40厚C20细石混凝土,内配 Φ 3@50x50钢丝 网片 0.4厚聚乙烯膜保护层 20mm厚1:3水泥砂浆抹找平 80厚C15混凝土垫层(另列项)	m²	112. 40			
36	011102003001	块料楼面 部位:除一层地面外 8~14厚防滑地砖铺实拍平,1:1水泥砂浆 填缝,规格800X800 20厚1:3干硬性水泥砂浆 刷素水泥砂浆一遍	m²	301. 21			
37	011106002001	块料楼梯面层 部位:楼梯 8~14厚防滑地砖铺实拍平,1:1水泥砂浆 填缝, 20厚1:3干硬性水泥砂浆 20厚1:3水泥砂浆找平; 刷素水泥砂浆一遍	m²	33. 35			
		A. 10 墙、柱面工程					
38	011201001001	内墙面一般抹灰 部位:用于除外墙内侧的其余内墙面 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 15厚1:1:6水泥石灰砂浆	m²	89. 10			

工程名称:阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

第4页 共8页

	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
序号					综合单价	合 价	其中: 暂估价
39	011202001001	柱、梁面一般抹灰 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 15厚1:1:6水泥石灰砂浆	m²	15. 03			
40	桂011204007001	块料墙面 部位:用于除外墙内侧的其余内墙面 釉面砖墙裙2.0米高(规格300X600) 15厚1:3水泥砂浆 刷素水泥浆一遍 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶 贴; 8-10厚面砖,水泥砂浆擦缝或1:1水泥砂 浆勾缝;	m²	100. 10			
41	桂011204007002	块料墙面 部位:外墙内侧面 釉面砖墙裙2.0米高(规格300X600) 刷界面剂砂浆(另列项) 25厚(燃烧性能等级为A级)无机保温砂浆 (另列项) 敷设四角镀锌钢丝网一层(另列项) 5厚抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一层 (另列项) 8-10厚面砖,水泥砂浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝;	m²	228. 31			
42	桂011205007001	块料柱面 釉面砖墙裙2.0米高(规格300X600) 15厚1:3水泥砂浆 刷素水泥浆一遍 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶 贴; 8-10厚面砖,水泥砂浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝;	m²	14. 00			
43	桂011204007003	块料外墙面(仿青砖) 20厚水泥砂浆 5厚抗裂砂浆 压入耐碱玻纤网格布一层;面层贴外墙 砖规格200x400,1:1水泥砂浆勾缝;	m²	43. 38			
44	011201001002	外墙面一般抹灰 20厚水泥砂浆 5厚抗裂砂浆 压入耐碱玻纤网格布一层	m²	366. 77			
45	桂011201005001	墙面钉(挂)网 填充墙体与钢筋混凝土梁、柱交接处外墙 加铺200宽 2. 网的种类、规格:钢丝网Φ1.0@20×20	m²	86. 41			
46	桂011201005002	墙面钉(挂)网 人工增加费 1. 部位:不同材料墙体交接处挂200宽钢 丝网	m²	86. 41			
		A. 11 天棚工程					
47	011301001001	天棚抹灰 部位:用于除闷顶层以外顶棚 5厚1:3水泥砂浆 5厚1:2水泥砂浆	m²	595. 61			
		A. 12 门窗工程					

工程名称: 阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

第5页 共8页

					金额(元)		
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
48	010807001001	90系列铝合金推拉窗 不带亮 1. 框、扇材质:90系列铝型材,壁厚1.4mm 2. 玻璃品种、厚度:低辐射无色透明中空玻璃(5+6A+5) 3. 洞口面积>2m²	m²	12. 96			
49	010807001002	90系列铝合金推拉窗 不带亮 1. 框、扇材质:90系列铝型材,壁厚1.4mm 2. 玻璃品种、厚度:易于破碎玻璃(5mm白 玻) 3. 洞口面积>2m²	m²	77. 76			
50	桂010811002001	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:发泡剂	m	173. 40			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
51	011407001001	墙面真石漆 涂饰底层涂料 喷涂主层涂料 涂饰面层涂料两遍	m²	379. 87			
52	011407001002	墙面腻子乳胶漆 两遍腻子分遍刮平; 喷或滚刷涂料两遍	m²	280. 97			
53	011407002001	天棚腻子乳胶漆 两遍腻子分遍刮平; 喷或滚刷涂料两遍	m²	595. 61			
		A.14 其他装饰工程					
54	011503001001	楼梯栏杆 栏杆高度: 1200mm 立管材料种类、规格、颜色:不锈钢管 Φ 22*0.8@120 扶手材料种类、规格:150*60木扶手, 60*55弧形木扶手 参照图集11ZJ411第24页2Y,扶手参照图集 11ZJ411第37页18、5	m	22. 18			
55	011503001002	坡道栏杆 1. 参照图集05ZJ301第8页1 2. 栏杆高度: 900mm 3. 立柱类型: 锌钢管竖栏20*20*0.8、锌钢管桩柱50*50*3.5 4. 栏板材料种类、规格、颜色: 锌钢管横栏50*50*1.5 5. 扶手材料种类、规格: 不锈钢管Φ45×3 扶手	m	2. 92			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
56	桂011701001001	外脚手架 1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度: 20m以内 3. 脚手架材质: 扣件式钢管	m²	629. 59			
57	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度: 3. 6m以内 2. 脚手架材质: 扣件式钢管	m²	125. 45			
58	桂011701002002	里脚手架	m²	18. 24			

工程名称:阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

第6页 共8页

	*C; F+ 122 ****	~ H 616 T			金额(元)		
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 単位 	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 搭设高度: 3.6m以上 2. 脚手架材质: 扣件式钢管					
59	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:3.9m 2. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	112. 40			
60	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 结构类型:框架结构	m²	474. 26			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
61	011702001001	独立基础 1. 模板、支撑材质: 木模板 木支撑	m²	51. 00			
62	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m²	135. 98			
63	011702002002	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑 2. 支模高度:3.9m	m²	43. 06			
64	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合模板、木支撑	m²	73. 21			
65	011702006001	矩形梁 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑	m²	98. 06			
66	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合模板、木支撑	m²	57. 12			
67	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合模板、木支撑	m²	57. 03			
68	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m²	510. 49			
69	011702014002	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑 2. 支模高度:3.8m	m²	155. 10			
70	011702014003	斜有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m²	180. 09			
71	011702024001	楼梯 1. 模板、支撑材质:胶合模板、钢支撑	m²	33. 35			
	011703	垂直运输					
72	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 塔吊、卷扬机	m²	474. 26			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
73	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 机械设备规格型号: 履带式挖掘机 1m³内	台次	1			
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
74	桂011708002001	混凝土泵送	m³	150. 63			
	-	阳朔县阳朔镇小学教学综合楼-安装			<u> </u>		•
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					

工程名称: 阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

第7页 共8页

		で ロ <i>わ 3</i> ね 7.	11.月			金额(元)			
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	十量 単位 十	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价		
75	030404017001	照明总配电箱AP	台	1					
76	030404017002	照明箱AL2~4	台	3					
77	030404017003	照明箱AL-E	台	1					
78	030404017004	照明箱AT-ZM 含EPS	台	1					
79	030408001001	铜芯电力电缆WDZN-BYJ-5X6	m	4. 31					
80	030408001002	铜芯电力电缆WDZ-BYJ-5X6	m	24. 29					
81	030411004001	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-2.5	m	1266. 82					
82	030411004002	铜芯塑料绝缘导线WDZN-BYJ-2.5	m	828. 20					
83	030411004003	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-4	m	616. 35					
84	030411001001	电气钢导管JDG20	m	274. 70					
85	030411001002	电气钢导管JDG32	m	1. 50					
86	030411001003	刚性阻燃管PC20	m	498. 73					
87	030411001004	刚性阻燃PC25	m	93. 50					
88	030411001005	刚性阻燃管PC32	m	19. 70					
89	030413002001	凿(压)槽及恢复DN20	m	123. 70					
90	030413002002	凿(压)槽及恢复DN25	m	44. 10					
91	030413002003	凿(压)槽及恢复DN32	m	17. 70					
92	030412005001	单管荧光灯 1x28W(T5管)	套	9					
93	030412005002	双管荧光灯 2x28W(T5管)	套	27					
94	030412001001	吸顶灯	套	7					
95	030412004001	安全出口	套	6					
96	030412004002	安全出口标志	套	4					
97	030412004003	多信息复合灯	套	4					
98	030412004004	楼层指示灯	套	4					
99	030412004005	应急灯	套	24					
100	030404034001	红外感应开关	套	6					
101	030404034002	三联开关	套	9					
102	030404035001	安全二三插座	套	24					
103	030404035002	空调插座	套	6					
104	030409002001	接地母线 40*4	m	58. 39					
105	030409005001	避雷网 4 10 圆钢	m	56. 83					
106	030409003001	避雷引下线	m	80. 50					
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程							

工程名称: 阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

第8页 共8页

	пинмани	镇小字教字综合 校					38贝 共 8贝
序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合 价	其中: 暂估价
107	030502004001	电视插座	个	3			
108	030502012001	T0网络插座	个 (块)	3			
109	030411001006	刚性阻燃管PC20	m	59. 00			
110	030413002004	凿(压)槽及恢复DN20	m	1.80			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

<u></u> 上程	名例: 阳别去阳	朔镇小学教学综合楼			月	和页 共1页
序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
1	桂011801001	安全文明施工费				
2	桂011801002	检验试验配合费	Σ(分部分项人材机+单价措施			
3	桂011801003	雨季施工增加费	人材机)			
4	桂011801004	工程定位复测费				
		阳朔县阳朔镇小学教学综合楼-安装				
1	桂031401001	安全文明施工费				
2	桂031401002	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂031401003	雨季施工增加费				
9	桂031401010	脚手架搭拆费				
		合 计				

注: 以项计算的总价措施,无"计算基础"和"费率"的数值,可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

第1页 共1页

	名称: 阳朔县阳朔镇小学教学综合楼 ————————————————————————————————————					
序号	项目名称	金额 (元)	备注			
	阳朔县阳朔镇小学教学综合楼-建筑装饰装修					
1	暂列金额		明细详见表-12-1			
2	材料暂估价		明细详见表-12-2			
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3			
4	计日工		明细详见表-12-4			
5	总承包服务费		明细详见表-12-5			
6	安全生产责任保险费暂估价	1394. 57	分部分项工程费及措 施项目费			
	阳朔县阳朔镇小学教学综合楼-安装					
1	暂列金额		明细详见表-11-1			
2	材料暂估价		明细详见表-11-2			
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3			
4	安全生产责任保险费暂估价	154. 41	分部分项工程费及措 施项目费			
5	计日工		明细详见表-11-4			
6	总承包服务费		明细详见表-11-5			
	合 计					

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称: 阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

上程:	程名称:阳朔县阳朔镇小学教学综合楼			第1页 共1页					
序号	项目编码	项目名称及项目特征	计量	工程量	金	额(元)			
1. 2	ツロ細円	描述	单位	上任里	单价	合价			
阳朔县阳朔镇小学教学综合楼-建筑装饰装修									
1	010801004001	甲级钢质防火门 1. 含门制作、运输、贮存、安装等 2. 含所有五金配件	m²	18. 72					
		合 计							

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

序号	称: 阳州县阳州镇小学教学综合 <u>接</u> 项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
	阳朔县阳朔镇小学教学综合楼-建筑 装饰装修			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费			
1. 1. 1	养老保险费	1		
1. 1. 2	失业保险费]		
1. 1. 3	医疗保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1.2	住房公积金]		
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
	合 计			

工程名称: 阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

第1页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000502000	2023安装人工费	元		
4		◆材料◆			
5	010103001	螺纹钢筋HRB400 血 10以内(综合)	t		
6	010103002	螺纹钢筋HRB400 血 10以上(综合)	t		
7	010304001	冷拔低碳钢丝 ф4	t		
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
10	010310004	镀锌铁丝 Φ2.8	kg		
11	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
12	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
13	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
14	011303001	镀锌扁钢(综合)	kg		
15	012102001	等边角钢(综合)	t		
16	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
17	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		
18	020101002	橡胶板 2mm	m²		
19	020901001.1	聚乙烯薄膜 0.4mm	m²		
20	022705004	棉纱头	kg		
21	022705004	棉纱头	kg		
22	022706004	白布 0.9m	m²		
23	022706010	破布	kg		
24	023102001	尼龙绳	m		
25	023301001	草袋	m²		
26	023301003	草袋片	片		
27	023304001	稻草	kg		
28	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
29	030112001	木螺钉	百个		
30	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		
31	030112012	木螺钉 M4×50	百个		
32	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
33	030125001	螺栓 (综合)	kg		
34	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
35	030143001	对拉螺栓	kg		
36	030156001	膨胀螺栓	套		
37	030156018	膨胀螺栓 M10	套		

工程名称:阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

第2页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
39	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
40	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
41	030183001	铁钉(综合)	kg		
42	030191001	扣钉	kg		
43	030311033	铰链(折页) 63~65mm	副		
44	031307001	金刚石(三角形)	块		
45	031307002	金刚石 200×75×50	块		
46	031311001	电焊条 (综合)	kg		
47	031311002	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		
48	031321001	焊锡丝 综合	kg		
49	031321003	焊锡	kg		
50	031324001	不锈钢焊丝	kg		
51	031330001	焊剂	kg		
52	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
53	031337001	冲击钻头 (综合)	根		
54	031337010	冲击钻头 φ12	个		
55	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
56	031345001	钢锯条	根		
57	031345004	石料切割锯片	片		
58	031345007	钢割片	片		
59	031347002	砂纸(木)	张		
60	031347004	铁砂布	张		
61	032105002	镀锌铁丝网	m²		
62	032116004	预埋铁件	kg		
63	032120001	PVC管专用弹簧	根		
64	032302001	冷挤压套筒 Φ32以内	套		
65	032304005	直形螺纹套筒连接件 Φ32	套		
66	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
67	040102001	砌筑水泥 M32.5	t		
68	040103001	白水泥(综合)	t		
69	040301001	砂 (综合)	m ³		
70	040301004	中砂	m ³		
71	040301005	粗砂	m ³		
72	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
73	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
74	040504001	石米	t		

工程名称:阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

第3页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
75	040902004	石灰膏	m³		
76	040903001	石膏粉	kg		
77	040904003	滑石粉	kg		
78	040906001	红土粉	kg		
79	040908002	抗裂砂浆	kg		
80	041302002. 1	多孔页岩砖 240×190×90	千块		
81	041701003	小青瓦	千块		
82	041701004	土瓦片 220×230	千块		
83	041701005	土筒瓦	千块		
84	042903001	C20钢筋混凝土块	m³		
85	050102005	周转圆木	m³		
86	050301002	一等杉木板材	m³		
87	050301003	一等杉木枋材	m³		
88	050304003	二等杉木枋材	m³		
89	050306001	周转板枋材	m³		
90	050306002	周转枋材	m³		
91	050306003	周转板材	m³		
92	052502006	锯木屑	m³		
93	053501002	竹篾	百根		
94	070103004. 1	仿青砖 200×400	m²		
95	070103007. 1	釉面砖300×600	m²		
96	070103008. 1	釉面砖300×600	m²		
97	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²		
98	070501012	陶瓷梯级砖	m²		
99	070503006. 1	防滑地砖 800×800×11	m²		
100	090502002. 1	铝合金方板1.0	m²		
101	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²		
102	110907001.1	90系列铝合金推拉窗不带亮(成品)洞口面积>2m² 1.4mm	m²		
103	122301003	硬木扶手 150×60	m		
104	122302001. 1	硬木扶手(弧形) 60×55	m		
105	122304003	硬木弯头 150×60	个		
106	130102001	调和漆(综合)	kg		
107	130102001	调和漆(综合)	kg		
108	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
109	130130001	防水漆(配套罩面漆)	kg		
110	130131001	透明底漆	kg		
111	130301001. 1	滚白色无机内墙涂料	kg		

工程名称:阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

第4页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
112	130307002	真石涂料	kg		
113	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
114	130312002	大白粉	kg		
115	130507001	防锈漆	kg		
116	130507002	红丹防锈漆	kg		
117	130519001	沥青绝缘漆	kg		
118	130527001	聚合物水泥防水涂料 (JS-II)	kg		
119	130705002	铅油	kg		
120	130904001	银粉漆	kg		
121	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
122	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材 无胎基(N)类 1.5mm厚	m²		
123	133503001	防水胶(310g/支)	支		
124	133901001	防腐油	kg		
125	134101001	嵌缝料	kg		
126	140101001	清油	kg		
127	140101001	清油	kg		
128	140301004	国V汽油 92#	kg		
129	140303001	煤油	kg		
130	140501003	油漆溶剂油	kg		
131	140901002	电力复合酯 一级	kg		
132	140909001	硬白蜡	kg		
133	143302001	草酸 99.2%	kg		
134	143303001	硬酯酸 一级	kg		
135	143315001	羧甲基纤维素	kg		
136	143504012	二甲苯稀释剂	kg		
137	143506001	催干剂	kg		
138	143512001	发泡剂	kg		
139	143520001	隔离剂	kg		
140	143901001	乙炔气	m³		
141	143906001	氧气	m³		
142	143908001	氩气	m³		
143	144101005	建筑胶	kg		
144	144108001	乳白胶	kg		
145	144116003	胶合剂	kg		
146	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
147	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
148	152302005	无机保温胶浆	m³		

工程名称: 阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

第5页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
149	170102003	焊接钢管 DN25	kg		
150	170508009	不锈钢管Φ20×0.8 201材质	m		
151	170508017	不锈钢管Φ25×1.5 201材质	m		
152	170508023.1	不锈钢管 Φ45×3 201材质	m		
153	172513000	塑料软管	kg		
154	172712001	喷砂用胶管 中压 Φ40	m		
155	182511000	接地卡子(综合)	个		
156	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
157	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
158	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
159	290622003	阻燃管接头 FST25	个		
160	290622004	阻燃管接头 FST32	个		
161	290623002	直管接头Φ20	个		
162	290623004	直管接头Φ32	个		
163	290628002	塑料护口 15~20	个		
164	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
165	290905002	铜接线端子 DT-4mm2	个		
166	291111001	开关盒	个		
167	291112001	接线盒	个		
168	291126000	灯具金属吊盒	个		
169	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
170	311101006	小青瓦小号花边	百张		
171	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
172	330113001	喷砂嘴	个		
173	340105003	钨棒	kg		
174	340702001	防尘面罩	套		
175	340703001	护目镜	套		
176	341101001	水	m ³		
177	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
178	341508001	其他材料费	元		
179	341508006	其他材料费	元		
180	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
181	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
182	350203001	零星卡具	kg		
183	350302001	回转扣件	个		
184	350302002	对接扣件	个		
185	350302003	直角扣件	个		

工程名称:阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

第6页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	単位	数量	单价 (元)
186	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
187	350305001	金属脚手架底座	个		
188	350306001	木脚手板(松杂)	m ³		
189	350307002	竹脚手板	m²		
190	351101001	钢凿	个		
191	370501001	油浸枕木	m³		
192	370905001	钢垫板	kg		
193	B-C. 1	5mm白玻与5+6A+5中空玻璃补差价	m²		
194	B-C. 2	LOW-E中空玻璃6+9A+6与5+6A+5中空玻璃补差价	m²		
195	BC0101000	自卸车加盖摊销费	元		
196		◆商品砼◆			
197	043103003. 2	碎石 GD20 商品普通砼 C20[细石商品砼]	m³		
198	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25	m³		
199	043104002. 1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		
200	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		
201	043104004. 1	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m³		
202	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³		
203		◆配合比◆			
204	800102001	水泥砂浆 1:1	m³		
205	800102003	水泥砂浆 1:2	m³		
206	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
207	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m³		
208	800102005	水泥砂浆 1:3	m³		
209	800102006	水泥砂浆 1:4	m³		
210	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m³		
211	800501006	混合砂浆 1:1:6	m³		
212	800501008	混合砂浆 1:0.5:3	m³		
213	801101001	素水泥浆	m³		
214	801301003	水泥白石子浆 1:2	m³		
215	801504006	冷底子油 30:70	kg		
216	802102023	碎石 GD40 中砂水泥32.5 C15	m³		
217	802102030	碎石 GD40 粗砂水泥 32.5 C15	m ³		
218	802122009	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C25	m³		
219		◆主材◆			
220	172500000	刚性阻燃PC20	m		
221	172500000	刚性阻燃PC25	m		
222	172500000	刚性阻燃管PC32	m		

工程名称:阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

第7页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
223	270503001	避雷网	m		
224	2811	铜芯电力电缆WDZN-BYJ-5X6	m		
225	2811	铜芯电力电缆WDZ-BYJ-5X6	m		
226	290603000	电气钢导管JDG20	m		
227	290603000	电气钢导管JDG32	m		
228	301101000	电视插座	个		
229	301302000	T0网络插座	个		
230	550117001	照明总配电箱AP	台		
231	550117001	照明箱AL2~4	台		
232	550117001	照明箱AL-E	台		
233	550117001	照明箱AT-ZM	台		
234	Z250001001	成套灯具	套		
235	Z250001001	双管荧光灯	套		
236	Z250001001	单管荧光灯	套		
237	Z250001001	安全出口	套		
238	Z250001001	安全出口标未志	套		
239	Z250001001	多信息复合灯	套		
240	Z250001001	楼层指示灯	套		
241	Z250001001	应急灯	套		
242	Z260501001	红外感应开关	个		
243	Z260501001	三联开关	个		
244	Z264101001	成套插座	套		
245	Z264101001	空调插座	套		
246	Z270603001	接地母线	m		
247	Z280301000	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-2.5	m		
248	Z280301000	铜芯塑料绝缘导线WDZ-BYJ-4	m		
249	Z280301000	铜芯塑料绝缘导线WDZN-BYJ-2.5	m		
250		◆机械台班组成◆			
251	000301001	机械台班人工费	元		
252	140301004	国V汽油 92#	kg		
253	140304001	轻柴油 0#	kg		
254	341103001	电	k₩•h		
255	341103001	电	kW.h		
256	994701003	停滞费	元		
257	994701004	折旧费	元		
258	994701004	折旧费	元		
259	994701005	检修费	元		

工程名称: 阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

第8页 共9页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
260	994701005	大修理费	元		
261	994701006	维护费	元		
262	994701006	经常修理费	元		
263	994701006	经常修理费	元		
264	994701007	安拆及场外运输费	元		
265	994701008	其他费用	元		
266		◆机械◆			
267	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
268	984717001	其他各种仪器仪表	台班		
269	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
270	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班		
271	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
272	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
273	990508004	混凝土输送泵车[输送量60 m³ /h]	台班		
274	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
275	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
276	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
277	990705005	自卸汽车[装载质量8t]	台班		
278	990705006	自卸汽车[装载质量10t]	台班		
279	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		
280	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
281	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班		
282	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
283	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
284	990904001	自升式塔式起重机[起重力矩150kNm]	台班		
285	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班		
286	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班		
287	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
288	991504001	多用喷枪	台班		
289	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班		
290	991519003	喷砂除锈机[能力3m³/min]	台班		
291	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班		
292	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班		
293	991522001	抛光机	台班		
294	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
295	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
296	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		

工程名称: 阳朔县阳朔镇小学教学综合楼

第9页 共9页

序号	材料编码	以小学教学综合校	单位	数量	第9页 共9页 单价(元)
297	991705001	钢筋冷挤压机 Φ 45以内	台班	ж.	1 11 (70)
298	991902001	型钢校正机 [60*800mm]	台班		
299	991903002	多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm]	台班		
300	991906009	剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)]	台班		
301	991909003	摇臂钻床[钻孔直径 63mm]	台班		
302	991926001	电动弯管机 管径108mm	台班		
303	991941001	直行螺纹车丝机	台班		
304	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
305	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班		
306	992314001	角向磨光机	台班		
307	992315002	平面水磨石机[功率3kW]	台班		
308	992501001	交流电弧焊机 容量21kV • A	台班		
309	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
310	992501004	交流电弧焊机[容量40kVA]	台班		
311	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班		
312	992510001	电渣焊机[电流1000A]	台班		
313	992701001	电焊条烘干箱[容积45×35×45(c m³)]	台班		
314	992702001	恒温箱	台班		
315	994301002	电动空气压缩机[排气量1m³/min]	台班		
316	994301005	电动空气压缩机[排气量10m³/min]	台班		
317	994508001	电锤 520W	台班		
318	994508001	电锤 功率 520W	台班		
319	994701001	其他机械费	元		
320		合 计			