

马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程 工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:

(单位盖章)

审 核 单 位:

(单位盖章)

2025年3月20日

工程项目总价表

招标编号：

工程名称：马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第1页 共2页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	乔老村他卜片	
2	杨圩供水上高才、那双	
3	上级村云陈	
4	新黄村环江	
5	六农村村委片	
6	新杨村上伏羊	
7	上岭村内城	
8	里民村小康	
9	里民村新里	
10	乔老村他卜片	
11	杨圩供水上高才、那双	
12	上级村云陈	
13	新黄村环江	
14	六农村村委片	
15	新杨村上伏羊	
16	上岭村内城	
17	里民村小康	
18	里民村新里	
19	乔老村他卜片	
20	杨圩供水上高才、那双	
21	上级村云陈	
22	新黄村环江	
23	六农村村委片	
24	新杨村上伏羊	
25	上岭村内城	
26	里民村小康	
27	里民村新里	
28	乔老村他卜片	
29	杨圩供水上高才、那双	
30	上级村云陈	
31	新黄村环江	
32	六农村村委片	

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第1页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		乔老村他卜片						
1.1		100m ³ 蓄水池加固(1座)						
1.1.1	500107004001	池顶板钻灌混凝土及振捣孔(含封孔)	m ²	20				
1.1.2	500109010001	混凝土凿毛,水平面	m ²	32.15				
1.1.3	500109010002	混凝土凿毛,垂直面	m ²	70.34				
1.1.4	500105010001	M10砌体砂浆抹面,平均厚2cm,平面	m ²	28.64				
1.1.5	500105010002	M10砌体砂浆抹面,平均厚2cm,立面	m ²	64.48				
1.1.6	500109001001	C25混凝土底板	m ³	3.22				
1.1.7	500109001002	C25混凝土池墙	m ³	3.52				
1.1.8	500111001001	一般钢筋制作安装,人工	t	0.86				
1.1.9	500110001001	普通曲面木模板制作	m ²	64.48				
1.1.10	500110001002	普通曲面木模板安装拆除	m ²	64.48				
1.1.11	500110004001	竹制内墙里脚手架,墙高≤3.6m	m ²	64.48				
1.1.12	500107004002	池壁拆管重新扩孔穿管	处	4				
1.1.13	500105010003	M10砌体砂浆抹面,平均厚2cm,平面	m ²	32				
1.2		净水设备基础及挡护(1座)						
1.2.1	500101005001	人工挖柱坑,III类土	m ³	8.6				
1.2.2	500103001001	回填土石方,机械夯填土石	m ³	4.1				
1.2.3	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m ³	1.8				
1.2.4	500105006001	M7.5浆砌砖水泥砖	m ³	8.6				
1.2.5	500105010004	M10砌体砂浆抹面,平均厚2cm,平面	m ²	11				
1.2.6	500105010005	M10砌体砂浆抹面,平均厚2cm,立面	m ²	16.7				
1.2.7	500109001003	C20混凝土面板	m ³	2.7				
1.2.8	500109001004	C15混凝土底板	m ³	1				
1.2.9	500110001003	普通平面木模板制作	m ²	3.6				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第2页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.10	500110001004	普通平面木模板安装拆除	m ²	3.6				
1.2.11	500202009001	镀锌护栏及门(热镀锌喷塑防锈,高2.20m)	m	12				
1.3		管道敷设及镇支墩						
1.3.1	500101005002	人工挖沟槽,III类土	m ³	152.6				
1.3.2	500103001002	回填土石方,机械夯填土石	m ³	152.6				
1.3.3		锯缝机切割道路(参考2022版市政定额)	m	3390				
1.3.4	500109010003	风镐凿除路(地)面混凝土	m ³	61				
1.3.5	500109001005	道路恢复用现浇C20混凝土	m ³	61				
1.3.6	500109001006	C20混凝土,镇(支)墩	m ³	4.5				
1.3.7	500110001005	普通平面木模板制作	m ²	28.8				
1.3.8	500110001006	普通平面木模板安装拆除	m ²	28.8				
1.4		其他						
1.4.1	500114002001	施工公示牌	块	1				
1.4.2	500114001001	永久标志牌(大理石黑色60×40)	项	1				
1.4.3	500114001002	农村供水工程管理制度牌	块	1				
1.4.4	500114001003	生活饮用水卫生管理制度牌	块	1				
1.4.5	500114001004	泵站操作规程牌	块	1				
2		杨圩供水上高才、那双						
2.1		管道敷设及镇支墩						
2.1.1	500101005003	人工挖沟槽,III类土	m ³	65				
2.1.2	500103001003	回填土石方,机械夯填土石	m ³	52				
2.1.3		锯缝机切割道路(参考2022版市政定额)	m	200				
2.1.4	500109010004	风镐凿除路(地)面混凝土	m ³	5.4				
2.1.5	500109001007	道路恢复用现浇C20混凝土	m ³	5.4				
2.1.6	500109001008	C20混凝土,镇(支)墩	m ³	2.64				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第3页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.7	500110001007	普通平面木模板制作	m ²	17.3				
2.1.8	500110001008	普通平面木模板安装拆除	m ²	17.3				
2.2		其他						
2.2.1	500114002002	施工公示牌	块	1				
2.2.2	500114001005	永久标志牌(大理石黑色60×40)	项	1				
3		上级村云陈						
3.1		水源池(2座)						
3.1.1	500101002001	挖掘机挖III类土(用于回填)	m ³	59.4				
3.1.2	500101002002	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距2km	m ³	48.5				
3.1.3	500101004001	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距2km(排水沟)	m ³	40.5				
3.1.4	500102001001	凿岩机开凿一般石方,IX级岩石	m ³	27				
3.1.5	500101002003	1m ³ 挖掘机装石碴,汽车运输,露天作业,运距2km	m ³	27				
3.1.6	500103001004	回填土石方,机械夯填土石	m ³	50.5				
3.1.7	500103007002	人工铺筑反滤层	m ³	38.2				
3.1.8	500109001009	C25混凝土池墙	m ³	34.2				
3.1.9	500109001010	C25混凝土顶板	m ³	5.2				
3.1.10	500111001002	一般钢筋制作安装,人工	t	2				
3.1.11	500110001009	普通平面木模板制作	m ²	14.2				
3.1.12	500110001010	普通平面木模板安装拆除	m ²	14.2				
3.1.13	500110001011	普通曲面木模板制作	m ²	184.2				
3.1.14	500110001012	普通曲面木模板安装拆除	m ²	184.2				
3.2		过滤池(1座)						
3.2.1	500101005004	人工挖沟槽,III类土	m ³	2				
3.2.2	500102001002	凿岩机开凿一般石方,IX级岩石	m ³	6				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第4页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.3	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	2				
3.2.4	500103007003	人工铺筑反滤层	m ³	1.2				
3.2.5	500105006002	M7.5浆砌多孔砖	m ³	0.8				
3.2.6	500105006003	M7.5浆砌水泥砖	m ³	2.1				
3.2.7	500105010006	M10水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	27				
3.2.8	500109001011	C15混凝土底板, 厚≤15cm	m ³	0.8				
3.2.9	500109001012	预制C20钢筋混凝土盖板及安装	m ³	0.6				
3.2.10	500111001003	一般钢筋人工制作安装	t	0.05				
3.3		管道敷设及镇支墩						
3.3.1	500101005005	人工挖沟槽, III类土	m ³	42				
3.3.2	500103001006	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	42				
3.3.3		锯缝机切割道路(参考2022版市政定额)	m	200				
3.3.4	500109010005	风镐凿除路(地)面混凝土	m ³	9				
3.3.5	500109001013	道路恢复用现浇C20混凝土	m ³	9				
3.3.6	500109001014	C20混凝土, 镇(支)墩	m ³	1.5				
3.3.7	500110001013	普通平面木模板制作	m ²	12				
3.3.8	500110001014	普通平面木模板安装拆除	m ²	12				
3.4		其他						
3.4.1	500114002003	施工公示牌	块	1				
3.4.2	500114001006	永久标志牌(大理石黑色60×40)	项	1				
4		新黄村环江						
4.1		100m ³ 高位水池(1座)						
4.1.1	500101005006	人工挖柱坑, III类土	m ³	10				
4.1.2	500102002001	一般坡面石方开挖, 风钻钻孔, IX~X级岩石	m ³	11.5				
4.1.3	500102002002	底部保护层石方开挖, 风钻钻孔, IX~X级岩石	m ³	33.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第5页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.4	500103001007	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	5				
4.1.5	500105010007	M10砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 平面	m ²	32.7				
4.1.6	500105010008	M10水泥砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m ²	75				
4.1.7	500109001015	C25混凝土底板	m ³	8.4				
4.1.8	500109001016	C25混凝土池墙	m ³	16				
4.1.9	500109001017	C25混凝土池顶板	m ³	6.5				
4.1.10	500109001018	C25混凝土柱	m ³	0.9				
4.1.11	500109001019	C15混凝土, 基础垫层	m ³	4.2				
4.1.12	500111001004	一般钢筋人工制作安装	t	2.79				
4.1.13	500110001015	普通平面木模板制作	m ²	35.9				
4.1.14	500110001016	普通平面木模板安装拆除	m ²	35.9				
4.1.15	500110001017	普通曲面木模板制作	m ²	157.4				
4.1.16	500110001018	普通曲面木模板安装拆除	m ²	157.4				
4.1.17	500110004002	竹制内墙里脚手架, 墙高≤3.6m	m ²	64.3				
4.2		管道敷设及镇支墩						
4.2.1	500109001020	C20混凝土, 镇(支)墩	m ³	0.9				
4.2.2	500110001019	普通平面木模板制作	m ²	7.2				
4.2.3	500110001020	普通平面木模板安装拆除	m ²	7.2				
4.3		其他						
4.3.1		施工公示牌	块	1				
4.3.2	500114002004	永久标志牌(大理石黑色60×40)	项	1				
4.3.3	500114001007	农村供水工程管理制度牌	块	1				
4.3.4	500114001008	生活饮用水卫生管理制度牌	块	1				
4.3.5	500114001009	泵站操作规程牌	块	1				
5		六农村村委片						
5.1		100m ³ 高位水池(1座)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第6页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.1.1	500101005007	0.6m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距5km	m³	60				
5.1.2	500103001008	回填土石方, 机械夯填土石	m³	30				
5.1.3	500105010009	M10砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 平面	m²	32.7				
5.1.4	500105010010	M10水泥砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m²	75				
5.1.5	500109001021	C25混凝土底板	m³	8.4				
5.1.6	500109001022	C25混凝土池墙	m³	16				
5.1.7	500109001023	C25混凝土池顶板	m³	6.5				
5.1.8	500109001024	C25混凝土柱	m³	0.9				
5.1.9	500109001025	C15混凝土, 基础垫层	m³	4.2				
5.1.10	500111001005	一般钢筋人工制作安装	t	2.79				
5.1.11	500110001021	普通平面木模板制作	m²	35.9				
5.1.12	500110001022	普通平面木模板安装拆除	m²	35.9				
5.1.13	500110001023	普通曲面木模板制作	m²	157.4				
5.1.14	500110001024	普通曲面木模板安装拆除	m²	157.4				
5.1.15	500110004003	竹制内墙里脚手架, 墙高≤3.6m	m²	64.3				
5.2		管道敷设及镇支墩						
5.2.1	500101005008	人工挖沟槽, III类土	m³	168				
5.2.2	500103001009	回填土石方, 机械夯填土石	m³	168				
5.2.3		锯缝机切割道路(参考2022版市政定额)	m	800				
5.2.4	500109010006	风镐凿除路(地)面混凝土	m³	36				
5.2.5	500109001026	道路恢复用现浇C20混凝土	m³	36				
5.2.6	500109001027	C20混凝土, 镇(支)墩	m³	32.4				
5.2.7	500110001025	普通平面木模板制作	m²	216				
5.2.8	500110001026	普通平面木模板安装拆除	m²	216				
5.3		其他						
5.3.1	500114002005	施工公示牌	块	1				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第7页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.3.2	500114001010	永久标志牌(大理石黑色60×40)	项	1				
6		新杨村上伏羊						
6.1		50m³高位水池(1座)						
6.1.1	500101005009	人工挖柱坑, III类土	m³	18				
6.1.2	500102002003	一般坡面石方开挖, 风钻钻孔, IX~X级岩石	m³	100				
6.1.3	500102002004	底部保护层石方开挖, 风钻钻孔, IX~X级岩石	m³	50				
6.1.4	500103001010	回填土石方, 机械夯填土石	m³	5				
6.1.5	500105010011	M10水泥砂浆抹面, 平均厚2cm, 平面	m²	16.2				
6.1.6	500105010012	M10水泥砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m²	48.2				
6.1.7	500109001028	C25混凝土底板	m³	5.9				
6.1.8	500109001029	C25混凝土池墙	m³	9.5				
6.1.9	500109001030	C25混凝土池顶板	m³	3.5				
6.1.10	500109001031	C15混凝土, 基础垫层	m³	2.5				
6.1.11	500111001006	一般钢筋人工制作安装	t	1.87				
6.1.12	500110001027	普通平面木模板制作	m²	13.9				
6.1.13	500110001028	普通平面木模板安装拆除	m²	13.9				
6.1.14	500110001029	普通曲面木模板制作	m²	111.9				
6.1.15	500110001030	普通曲面木模板安装拆除	m²	111.9				
6.1.16	500110004004	竹制内墙里脚手架, 墙高≤3.6m	m²	42.3				
6.2		管道敷设及镇支墩						
6.2.1	500101005010	人工挖沟槽, III类土	m³	50				
6.2.2	500103001011	回填土石方, 机械夯填土石	m³	30				
6.2.3		锯缝机切割道路(参考2022版市政定额)	m	40				
6.2.4	500109010007	风镐凿除路(地)面混凝土	m³	1.1				
6.2.5	500109001032	道路恢复用现浇C20混凝土	m³	1.1				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第8页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.2.6	500109001033	C20混凝土, 镇(支)墩	m ³	2.1				
6.2.7	500110001031	普通平面木模板制作	m ²	17.3				
6.2.8	500110001032	普通平面木模板安装拆除	m ²	17.3				
6.3		其他						
6.3.1	500114002006	施工公示牌	块	1				
6.3.2	500114001011	永久标志牌(大理石黑色60×40)	项	1				
6.3.3	500114001012	农村供水工程管理制度牌	块	1				
6.3.4	500114001013	生活饮用水卫生管理制度牌	块	1				
6.3.5	500114001014	泵站操作规程牌	块	1				
7		上岭村内城						
7.1		机井(1座)						
7.1.1	500114001015	钻机井(含井内水管、潜水电泵、电缆, 原水水质检测, 水质水量符合设计要求)	座	1				
7.2		机井护栏1座						
7.2.1	500101005011	人工挖柱坑, III类土	m ³	0.8				
7.2.2	500103001012	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	0.5				
7.2.3	500105006004	M7.5浆砌水泥砖	m ³	2.1				
7.2.4	500105010013	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	2				
7.2.5	500105010014	M10水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	6.8				
7.3		管道敷设及镇支墩						
7.3.1	500101005012	人工挖沟槽, III类土	m ³	10				
7.3.2	500103001013	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	8				
7.3.3		锯缝机切割道路(参考2022版市政定额)	m	100				
7.3.4	500109010008	风镐凿除路(地)面混凝土	m ³	1.8				
7.3.5	500109001034	道路恢复用现浇C20混凝土	m ³	1.8				
7.3.6	500109001035	C20混凝土, 镇(支)墩	m ³	0.6				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第9页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.3.7	500110001033	普通平面木模板制作	m ²	4.3				
7.3.8	500110001034	普通平面木模板安装拆除	m ²	4.3				
7.4		其他						
7.4.1	500114002007	施工公示牌	块	1				
7.4.2	500114001016	永久标志牌(大理石黑色60×40)	项	1				
8		里民村小康						
8.1		机井(1座)						
8.1.1	500114001017	钻机井(含井内水管、潜水电泵、电缆,原水水质检测,水质水量符合设计要求)	座	1				
8.2		泵房(1间)						
8.2.1	500101005013	土方开挖	m ³	4.6				
8.2.2	500103001014	土方回填	m ³	2.6				
8.2.3	500103007004	人工铺筑碎石垫层	m ³	1.2				
8.2.4	500109001036	C20混凝土基础	m ³	4.7				
8.2.5	500105006005	M7.5混浆砌水泥砖	m ³	6				
8.2.6	500105010015	M7.5混合砂浆抹面,平均厚2cm,立面	m ²	28.16				
8.2.7	500105010016	M7.5混合砂浆抹面,平均厚2cm,顶棚	m ²	11.4				
8.2.8	500105010017	内墙特种灰膏过面	m ²	28.16				
8.2.9	500105010018	顶棚特种灰膏过面	m ²	11.44				
8.2.10	500109001037	C15混凝土底板及散水	m ³	1.44				
8.2.11	500109001038	C25混凝土顶板	m ³	1.4				
8.2.12	500109001039	C25混凝土梁	m ³	0.1				
8.2.13	500109001040	预制C20钢筋混凝土盖板及运输	m ³	0.1				
8.2.14	500111001007	一般钢筋制作安装,人工	t	0.17				
8.2.15	500110001035	普通平面木模板制作	m ²	30				
8.2.16	500110001036	普通平面木模板安装拆除	m ²	30				
8.2.17	500110004005	竹制内墙里脚手架,墙高≤3.6m	m ²	30.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第10页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.2.18	500110004006	单排竹制外墙脚手架, 墙高≤3.6m	m ²	49.6				
8.2.19	500114001018	外墙贴面砖(每块周长800mm以内), 水泥砂浆粘贴	m ²	31.6				
8.2.20	500202009002	钢防盗门制安	m ²	2				
8.3		管道敷设及镇支墩(1项)						
8.3.1	500101005014	人工挖沟槽, III类土	m ³	3.5				
8.3.2	500103001015	回填土(夯填)	m ³	1.2				
8.3.3	500109001041	C20混凝土, 镇(支)墩	m ³	0.6				
8.3.4	500109001042	C20混凝土, 零星结构	m ³	0.6				
8.3.5	500109010009	风镐凿除路(地)面混凝土	m ³	0.6				
8.3.6		锯缝机切割道路(参考2022版市政定额)	m	30				
8.3.7	500110001037	普通平面木模板制作	m ²	6.4				
8.3.8	500110001038	普通平面木模板安装拆除	m ²	6.4				
8.4		其他						
8.4.1	500114002008	施工公示牌	项	1				
8.4.2	500114001019	永久标志牌(大理石黑色60×40)	项	1				
8.4.3	500114001020	农村供水工程管理制度牌	项	1				
8.4.4	500114001021	生活饮用水卫生管理制度牌	项	1				
8.4.5	500114001022	泵站操作规程牌	项	1				
9		里民村新里						
9.1		机井(1座)						
9.1.1	500114001023	钻机井(含井内水管、潜水电泵、电缆, 原水水质检测, 水质水量符合设计要求)	座	1				
9.2		泵房(1间)						
9.2.1	500101005015	土方开挖	m ³	4.6				
9.2.2	500103001016	土方回填	m ³	2.6				
9.2.3	500103007005	人工铺筑碎石垫层	m ³	1.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第11页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.2.4	500109001043	C20混凝土基础	m ³	4.7				
9.2.5	500105006006	M7.5混浆砌水泥砖	m ³	6				
9.2.6	500105010019	M7.5混合砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m ²	28.16				
9.2.7	500105010020	M7.5混合砂浆抹面, 平均厚2cm, 顶棚	m ²	11.4				
9.2.8	500105010021	内墙特种灰膏过面	m ²	28.16				
9.2.9	500105010022	顶棚特种灰膏过面	m ²	11.44				
9.2.10	500109001044	C15混凝土底板及散水	m ³	1.44				
9.2.11	500109001045	C25混凝土顶板	m ³	1.4				
9.2.12	500109001046	C25混凝土梁	m ³	0.1				
9.2.13	500109001047	预制C20钢筋混凝土盖板及运输	m ³	0.1				
9.2.14	500111001008	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.17				
9.2.15	500110001039	普通平面木模板制作	m ²	30				
9.2.16	500110001040	普通平面木模板安装拆除	m ²	30				
9.2.17	500110004007	竹制内墙里脚手架, 墙高≤3.6m	m ²	30.2				
9.2.18	500110004008	单排竹制外墙脚手架, 墙高≤3.6m	m ²	49.6				
9.2.19	500114001024	外墙贴面砖(每块周长800mm以内), 水泥砂浆粘贴	m ²	32.8				
9.2.20	500202009003	钢防盗门制安	m ²	2				
9.3		管道敷设及镇支墩(1项)						
9.3.1	500101005016	人工挖沟槽, III类土	m ³	1.2				
9.3.2	500103001017	回填土(夯填)	m ³	0.4				
9.3.3	500109001048	C20混凝土, 镇(支)墩	m ³	0.3				
9.3.4	500109001049	C20混凝土, 零星结构	m ³	0.2				
9.3.5	500109010010	风镐凿除路(地)面混凝土	m ³	0.2				
9.3.6		锯缝机切割道路(参考2022版市政定额)	m	10				
9.3.7	500110001041	普通平面木模板制作	m ²	3.2				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第13页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10		乔老村他卜片									
10.1		净水设备及安装									
10.1.1	500201034001	一体化净水处理设备（过滤及反冲功能，含附件及滤料，水处理能力10m ³ /h）	套	1							
10.2		消毒设备及安装									
10.2.1	500201034002	脉冲消毒器（AKJ-M4 含注药管）	套	1							
11		杨圩供水上高才、那双		0							
12		上级村云陈		0							
13		新黄村环江									
13.1		泵房配电设备及安装									
13.1.1	500201024001	水泵控制箱安装	个	1							
13.1.2	500201024002	低压计量箱安装	台	1							
13.1.3	500201018001	电缆（ZRYJV22-3×16+1×10）一般敷设	m	5							
13.1.4	500201020001	接地装置	项	1							
13.1.5	500201017001	配线、照明及三极断路器	项	1							
13.2		抽水设备及安装									
13.2.1	500201002001	潜水泵150QJ10-100（流量10m ³ /h，扬程100m，功率5.5kw）	套	1							
13.3		消毒设备及安装									

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第14页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13.3.1	500201034003	脉冲消毒器（AKJ-M4 含注药管）	套	1							
14		六农村村委片									
14.1	500201024003	泵房配电设备及安装									
14.1.1	500201024004	水泵控制箱安装	个	1							
14.1.2	500201018002	电缆（ZRYJV22-3×16+1×10）一般敷设	m	50							
14.2		抽水设备及安装									
14.2.1	500201002002	潜水泵SJ17-19（流量8m³/h，扬程187m，功率11kw）	套	1							
14.3		消毒设备及安装									
14.3.1	500201034004	脉冲消毒器（AKJ-M4 含注药管）	套	1							
14.4		自动抽水辅助设备及安装									
14.4.1	500201024005	水泵定时自动抽水控制装置	套	1							
15		新杨村上伏羊									
15.1		消毒设备及安装		0							
15.2	500201034005	脉冲消毒器（AKJ-M4 含注药管）	套	1							
16		上岭村内城									
16.1		0.4kV线路设备及安装									
16.1.1	500201023001	一次拉线，0.4kV线路，三相四线 铜线（BV-4×2.5）	m	260							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第15页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
17		里民村小康									
17.1		消毒设备									
17.1.1	500201034006	脉冲消毒器（含注药管）	套	1							
17.2		室内配电设备及安装									
17.2.1	500201017002	配线、照明及三极断路器	项	1							
17.2.2	500201018003	电缆	m	10							
17.2.3	500201034007	套管PVC-U φ 32	m	10							
17.2.4	500201024006	控制箱	个	1							
17.2.5	500201024007	计量装置	套	1							
17.2.6	500201020002	接地装置	项	1							
17.2.7	500201024008	自动定时抽水控制器	套	1							
18		里民村新里									
18.1		消毒设备									
18.1.1	500201034008	脉冲消毒器（含注药管）	套	1							
18.2		室内配电设备及安装									
18.2.1	500201017003	配线、照明及三极断路器	项	1							
18.2.2	500201018004	电缆	m	10							
18.2.3	500201034009	套管PVC-U φ 32	m	10							
18.2.4	500201024009	控制箱	个	1							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第16页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
18.2.5	500201024010	计量装置	套	1							
18.2.6	500201020003	接地装置	项	1							
18.2.7	500201024011	自动定时抽水控制器	套	1							
19		乔老村他卜片									
19.1		阀门设备及安装									
19.1.1	500202009004	DN20螺纹阀门安装	个	154							
19.1.2	500202009005	DN40螺纹阀门安装	个	2							
19.1.3	500202009006	DN50螺纹阀门安装	个	2							
19.1.4	500202009007	DN65法兰阀门安装	个	2							
19.2		管道设备及安装									
19.2.1	500202008001	DN20镀锌钢管螺纹连接	m	1540							
19.2.2	500202008002	DN40镀锌钢管螺纹连接	m	145							
19.2.3	500202008003	DN50镀锌钢管螺纹连接	m	530							
19.2.4	500202008004	DN65镀锌钢管电弧焊连接	m	1420							
19.3		其他附件设备									
19.3.1	500202009008	水表安装，螺纹连接，公称直径15mm	个	154							
19.3.2	500202009009	焊接法兰片，公称直径65mm	副	2							
19.3.3	500202009010	活接、弯通、三通、压力表等附件	项	1							
20		杨圩供水上高才、那双									

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第17页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
20.1		阀门设备及安装									
20.1.1	500202009011	DN50螺纹阀门安装	个	1							
20.1.2	500202009012	DN65法兰阀门安装	个	3							
20.1.3	500202009013	DN80法兰阀门安装	个	1							
20.2		管道设备及安装									
20.2.1	500202008005	DN50镀锌钢管螺纹连接	m	150							
20.2.2	500202008006	DN65镀锌钢管电弧焊连接	m	820							
20.2.3	500202008007	DN80镀锌钢管电弧连接	m	250							
20.2.4	500202009014	管材二次运输	项	1							
20.3		其他附件设备									
20.3.1	500202009015	水表安装，螺纹连接，公称直径15mm	个	108							
20.3.2	500202009016	焊接法兰片，公称直径65mm	副	6							
20.3.3	500202009017	焊接法兰片，公称直径80mm	副	2							
20.3.4	500202009018	活接、弯通、三通、压力表等附件	项	1							
21		上级村云陈									
21.1		阀门设备及安装									
21.1.1	500202009019	DN20螺纹阀门安装	个	8							
21.1.2	500202009020	DN50螺纹阀门安装	个	2							
21.1.3	500202009021	DN65法兰阀门安装	个	3							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第18页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
21.2		管道设备及安装									
21.2.1	500202008008	DN20镀锌钢管螺纹连接	m	80							
21.2.2	500202008009	DN50镀锌钢管螺纹连接	m	250							
21.2.3	500202008010	DN65镀锌钢管电弧焊连接	m	820							
21.3		其他附件设备									
21.3.1	500202009022	水表安装，螺纹连接，公称直径15mm	个	8							
21.3.2	500202009023	焊接法兰片，公称直径65mm	副	5							
21.3.3	500202009024	DN40堵头	个	2							
21.3.4	500202009025	穿墙套管DN65	只	2							
21.3.5	500202009026	通风套管DN100（含2道防护钢网）	根	4							
21.3.6	500202009027	检修孔盖Φ1300（含加锁装置）	个	2							
21.3.7	500202009028	活接、弯通、三通、压力表等附件	项	1							
22		新黄村环江									
22.1	500202009029	阀门设备及安装									
22.1.1	500202009030	DN50螺纹阀门安装	个	2							
22.1.2	500202009031	DN65法兰阀门安装	个	1							
22.1.3	500202009032	DN80法兰阀门安装	个	1							
22.1.4	500202009033	DN65排污阀门安装	个	1							
22.2		管道设备及安装									

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第19页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
22.2.1	500202008011	DN50镀锌钢管螺纹连接	m	100							
22.2.2	500202008012	DN65镀锌钢管电弧焊连接	m	100							
22.2.3		管材二次运输	项	1							
22.3		其他附件设备									
22.3.1	500202009034	焊接法兰片，公称直径65mm	副	1							
22.3.2	500202009035	焊接法兰片，公称直径80mm	副	1							
22.3.3	500202009036	DN50镀锌钢管（预埋进水管）	米	6							
22.3.4	500202009037	DN65镀锌钢管（预埋出水管）	米	6							
22.3.5	500202009038	DN80镀锌钢管（预埋溢水、排污管）	米	6							
22.3.6	500202009039	穿墙套管DN50	只	1							
22.3.7	500202009040	穿墙套管DN65	只	1							
22.3.8	500202009041	穿墙套管DN80	只	2							
22.3.9	500202009042	通风套管DN100（含2道防护钢网）	根	2							
22.3.10	500202009043	检修孔盖φ1200（含加锁装置）	个	1							
22.3.11	500202009044	活接、弯通、三通、压力表等附件	项	1							
23		六农村村委片									
23.1		阀门设备及安装									
23.1.1	500202009045	DN40螺纹阀门安装	个	2							
23.1.2	500202009046	DN50螺纹阀门安装	个	3							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第20页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
23.1.3	500202009047	DN65法兰阀门安装	个	1							
23.1.4	500202009048	DN65止回阀门安装	个	1							
23.1.5	500202009049	DN80法兰阀门安装	个	1							
23.1.6	500202009050	DN100法兰阀门安装	个	3							
23.1.7	500202009051	DN125法兰阀门安装	个	1							
23.2		管道设备及安装									
23.2.1	500202008013	DN40镀锌钢管螺纹连接	m	1130							
23.2.2	500202008014	DN50镀锌钢管螺纹连接	m	2286							
23.2.3	500202008015	DN65镀锌钢管电弧焊连接	m	1944							
23.2.4	500202008016	DN80镀锌钢管电弧连接	m	2268							
23.2.5	500202008017	DN100镀锌钢管电弧焊连接	m	6252							
23.2.6	500202008018	DN125镀锌钢管电弧焊连接	m	1100							
23.3		其他附件设备									
23.3.1	500202009052	进屯水表安装，螺纹连接，公称直径40mm	个	2							
23.3.2	500202009053	进屯水表安装，螺纹连接，公称直径50mm	个	4							
23.3.3	500202009054	水厂总水表安装，法兰连接，公称直径65mm	个	1							
23.3.4	500202009055	进屯水表安装，法兰连接，公称直径80mm	个	2							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第21页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
23.3.5	500202009056	新建水池出水总水表安装，法兰连接，公称直径125mm	个	1							
23.3.6	500202009057	DN200电磁水表安装	个	1							
23.3.7	500202009058	焊接法兰片，公称直径65mm	副	3							
23.3.8	500202009059	焊接法兰片，公称直径80mm	副	3							
23.3.9	500202009060	焊接法兰片，公称直径100mm	副	3							
23.3.10	500202009061	焊接法兰片，公称直径125mm	副	2							
23.3.11	500202008019	DN65镀锌钢管（预埋进水管）	米	3							
23.3.12	500202008020	DN80镀锌钢管（预埋排污、溢水管）	米	6							
23.3.13	500202008021	DN125镀锌钢管（预埋出水管）	米	3							
23.3.14	500202009062	穿墙套管DN65	只	1							
23.3.15	500202009063	穿墙套管DN80	只	2							
23.3.16	500202009064	穿墙套管DN125	只	1							
23.3.17	500202009065	通风套管DN100（含2道防护钢网）	根	2							
23.3.18	500202009066	检修孔盖Φ1200（含加锁装置）	个	1							
23.3.19	500202009067	活接、弯通、三通、压力表等附件	项	1							
24		新杨村上伏羊									
24.1		阀门设备及安装									
24.1.1	500202009068	水表安装，法兰连接，公称直径65mm	个	2							

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第22页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
24.1.2	500202009069	DN65法兰阀门安装	个	6							
24.1.3	500202009070	DN65止回阀门安装	个	1							
24.1.4	500202009071	DN80法兰阀门安装	个	1							
24.1.5	500202009072	DN65泄水阀门安装	个	3							
24.1.6	500202009073	DN65排气阀门安装	个	3							
24.1.7	500202009074	DN65排污阀门安装	个	1							
24.2		管道设备及安装									
24.2.1	500202008022	DN65镀锌钢管电弧焊连接	m	1380							
24.2.2	500202009075	管材二次运输	项	1							
24.3		其他附件设备									
24.3.1	500202009076	焊接法兰片，公称直径65mm	副	15							
24.3.2	500202008023	DN65镀锌钢管（预埋进水、溢水管）	米	6							
24.3.3	500202008024	DN80镀锌钢管（预埋出水、排污管）	米	6							
24.3.4	500202009077	穿墙套管DN65	只	2							
24.3.5	500202009078	穿墙套管DN80	只	2							
24.3.6	500202009079	通风套管DN100（含2道防护钢网）	根	2							
24.3.7	500202009080	检修孔盖Φ1200（含加锁装置）	个	1							
24.3.8	500202009081	活接、弯通、三通、压力表等附件	项	1							
25		上岭村内城									

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第23页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
25.1		管道设备及安装									
25.1.1	500202008025	DN65镀锌钢管电弧焊连接	m	300							
25.1.2		其他设备	项	1							
26		里民村小康									
26.1		阀门设备及安装									
26.1.1	500202009082	DN65法兰阀门安装	个	3							
26.1.2	500202009083	DN65止回阀安装	个	1							
26.2		管道设备及安装									
26.2.1	500202008026	DN65镀锌钢管电弧焊连接	m	780							
26.3		附件设备及安装									
26.3.1	500202009084	活接、弯通、三通等附件安装	项	1							
27		里民村新里									
27.1		阀门设备及安装									
27.1.1	500202009085	DN65法兰阀门安装	个	3							
27.1.2	500202009086	DN65止回阀安装	个	1							
27.2		管道设备及安装									
27.2.1	500202008027	DN65镀锌钢管电弧焊连接	m	360							
27.2.2	500202009087	管材二次运输费	项	1							
27.3		附件设备及安装									

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第25页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
28		乔老村他卜片						
28.1		施工房屋建筑工程						
28.1.1	500114002010	施工仓库	m ²	30				
28.2		施工用电、水、风等设施						
28.2.1	500114002011	临时用电、水、风等设施	项	1				
29		杨圩供水上高才、那双						
29.1		施工房屋建筑工程						
29.1.1	500114002012	施工仓库	m ²	30				
29.2		施工仓库施工用电、水、风等设施						
29.2.1	500114002013	临时用电、水、风等设施	项	1				
30		上级村云陈						
30.1		施工交通工程						
30.1.1	500114002014	施工便道	项	1				
30.2		施工房屋建筑工程						
30.2.1	500114002015	施工仓库	m ²	30				
30.3		施工用电、水、风等设施						
30.3.1	500114002016	临时用电、水、风等设施	项	1				
31		新黄村环江						
31.1		施工交通工程						
31.1.1	500114002017	施工便道	项	1				
31.2		施工房屋建筑工程						
31.2.1	500114002018	施工仓库	m ²	30				
31.3		施工用电、水、风等设施						
31.3.1	500114002019	临时用电、水、风等设施	项	1				
32		六农村村委片						
32.1		施工交通工程						
32.1.1	500114002020	施工便道	项	1				
32.2		施工房屋建筑工程						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 马山县古零镇六农村村委片等9个人饮提升工程

第26页 共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
32.2.1	500114002021	施工仓库	m ²	60				
32.3		施工用电、水、风等设施						
32.3.1	500114002022	临时用电、水、风等设施	项	1				
32.4	500114002023	其他施工临时工程	项	1				
33		新杨村上伏羊						
33.1		施工交通工程						
33.1.1	500114002024	施工便道	项	1				
33.2		施工房屋建筑工程						
33.2.1	500114002025	施工仓库	m ²	30				
33.3		施工用电、水、风等设施						
33.3.1	500114002026	临时用电、水、风等设施	项	1				
34		上岭村内城						
34.1		施工房屋建筑工程						
34.1.1	500114002027	施工仓库	m ²	30				
34.2		施工用电、水、风等设施						
34.2.1	500114002028	临时用电、水、风等设施	项	1				
35		民村小康						
35.1		施工房屋建筑工程						
35.1.1	500114002029	施工仓库	m ²	40				
35.2		施工用电、水、风等设施						
35.2.1	500114002030	临时用电、水、风等设施	项	1				
36		里民村新里						
36.1		施工房屋建筑工程						
36.1.1	500114002031	施工仓库	m ²	30				
36.2		施工用电、水、风等设施						
36.2.1	500114002032	临时用电、水、风等设施	项	1				

