

大龙源牛耳垒至毛桃岗灌溉水渠三面光

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

大龙源牛耳垒至毛桃岗灌溉水渠三面光

招标工程量清单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

预算编制说明

一、编制概述

受恭城瑶族自治县观音乡人民政府的委托，我公司对大龙源牛耳垒至毛桃岗灌溉水渠三面光的工程造价进行确定，供贵单位参考。我公司根据中国建设工程造价管理协会《工程造价咨询业务操作指导规程》结合本工程的实际情况、相关定额、建设工程材料信息价、建设工程材料市场询价及规程规范进行确定。在确定工作过程中，通过现场踏勘，遵循“独立、客观、公正”的执业原则，依据规范规程要求实施了必要的程序。

工程概况

(1) 项目名称：大龙源牛耳垒至毛桃岗灌溉水渠三面光

(2) 项目地点：恭城县观音乡水滨村

(3) 建设内容：总长度 1454 米，宽 0.6 米，深 0.8 米，新建标识牌 1 个。（详见图纸及设计总说明）

二、程序和方法

2.1 工程建设内容的确定

水利工程。详见下表：

村委地点	道路名称	长度 (m)	宽度 (m)	建设内容
水滨村	大龙源牛耳垒至 毛桃岗灌溉水渠 三面光	1454		总长度 1454 米，宽 0.6 米，深 0.8 米，新建标识牌 1 个。
合计		1454		

2.3 采用的定额及相关法规

2.3.1 《广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基[2007]38 号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》；

2.3.2 广西水利厅以桂水基[2004]46 号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》；

2.3.3 广西水利厅“桂水基[2014]41 号”文，“关于发布《广西壮族自治区水利水

电工程设计概（预）算补充定额》的通知”；

2.3.4 广西水利厅“桂水基[2016]1号”文，关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知；

2.3.5 广西水利厅“桂水基[2016]16号”文，水利厅关于营业税改增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知；

2.3.6 广西水利厅文件（桂水基[2016]31号）文，水利厅办公室转发水利部关于印发《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知；

2.3.7 广西壮族自治区水利厅桂水建设〔2019〕4号关于调整水利工程增值税计算标准的通知；

2.3.8 本工程的设计图纸；

2.3.9 材料价格《桂林市建设工程造价信息》2024年第12期（除税价）及相应的材料运距运费计算。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 大龙源牛耳垒至毛桃岗灌溉水渠三面光

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 大龙源牛耳垒至毛桃岗灌溉水渠三面光

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道(1454米)						
1.1	500101003001	人工挖沟槽, III类土, 上口宽1~2m, 深1~1.5m	m ³	1797.12				
1.2	500101003002	人工挖、装双胶轮车运淤泥, 运距≤50m	m ³	168.48				
1.3	500103001001	回填土石方, 机械夯填土	m ³	1123.2				
1.4	500101003003	1m ³ 装载机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m ³	842.4				
1.5	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m ³	168.48				
1.6	500109001001	C20砼底板100厚	m ³	172.98				
1.7	500109001002	C20砼渠壁300厚	m ³	673.92				
1.8	500109001003	C20砼渠壁50厚	m ³	3				
1.9	500110001001	渠道衬砌木模板制作	m ²	4552.8				
1.10	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	168.48				
1.11	500109009002	常态混凝土沉降缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	33.7				
1.12	500112001001	预制小型混凝土板(块), 厚8~12cm	m ³	16.4				
1.13	500111001001	一般钢筋制作安装, 机械	t	0.66				
1.14	500109001004	C20混凝土坝顶铺砌200mm厚	m ³	1.8				
2		硬路肩						
2.1	500101004001	挖掘机挖沟槽, III类土	m ³	54.58				
2.2	500103001002	回填土石方, 机械夯填土	m ³	10.92				
2.3	500105003001	浆砌块石, 基础	m ³	9.91				
2.4	500105003002	浆砌块石, 挡土墙	m ³	35.7				
3		标识牌						
3.1	500109001005	其他混凝土, 基础	m ³	0.02				
3.2	500114001001	花岗岩标识牌(900*700*50)	个	1				
4		二次运输(500米)						
4.1	500114001002	胶轮车运钢材, 装运卸100m	t	0.71				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 大龙源牛耳垒至毛桃岗灌溉水渠三面光

第2页 共3页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 大龙源牛耳垒至毛桃岗灌溉水渠三面光

第3页 共3页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 大龙源牛耳垒至毛桃岗灌溉水渠三面光

第1页 共1页

[illegible]