

德胜镇上坪村“三带三变”改革项目--设施蔬菜大棚
项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：

(单位盖章)




审 核 单 位：



德胜镇上坪村“三带三变”改革项目--设施蔬菜大
棚项目

招标工程量清单

招 标 人:		造价咨询人:	
	(单位盖章)		(单位盖章)
法定代表人 或其授权人:		法定代表人 或其授权人:	
	(签字或盖章)		(签字或盖章)
编制人:		复核人:	
	(造价工程师签字)		(造价工程师签字)
审核单位:			
	(单位盖章)		
编制时间:		复核时间:	

总 说 明

工程名称:德胜镇上坪村“三带三变”改革项目一设施蔬菜大棚项目

第1页 共1页

一、工程概况:

本工程为宜州区德胜镇大棚蔬菜种植基地项目工程。

二、编制依据:

根据下列依据编制:

1.《建设工程工程量清单计价规范》，内容包括以下:

- ①《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013;
- ②《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013;
- ③《建设工程工程量清单计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订版)
- ④《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013;
- ⑤《园林绿化工程工程量计算规范》GB 50858-2013;

2.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，内容包括以下:

- ①《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(2013);
- ②《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》(2014);
- ③《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》(2013);
- ④《广西壮族自治区建设工程费用定额》(2016);
- ⑤《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》(2015);
- ⑥其他现行计价文件;

3.建设工程设计文件及相关资料;

4.本工程施工图纸文件;

5.与建设项目相关的标准、规定等技术资料;

6.市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息;

7.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标(2023)7号文)的规定;

8.广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知 桂建标(2019)12号;

9.其他现行计价文件;

10.《河池市建设工程造价信息》基期为:[2025]年第[2]期宜州区信息价,宜州区信息价没有的参照河池信息价,信息价没有的材料价格为市场询价。

三、其他

1.本工程采用的计价软件是博奥云计价V17软件。

2.采用一般计税法计价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:德胜镇上坪村“三带三变”改革项目—设施蔬菜大棚项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
德胜镇上坪村“三带三变”改革项目—设施蔬菜大棚项目-大棚			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
德胜镇上坪村“三带三变”改革项目—设施蔬菜大棚项目-市政			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
德胜镇上坪村“三带三变”改革项目—设施蔬菜大棚项目-蓄水池			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
德胜镇上坪村“三带三变”改革项目—设施蔬菜大棚项目-喷淋系统			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德胜镇上坪村“三带三变”改革项目一设施蔬菜大棚项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
德胜镇上坪村“三带三变”改革项目一设施蔬菜大棚项目-大棚							
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
1	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 人工开挖 4. 开挖土方就近堆放		64.09			
2	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:开挖余土 2. 弃土运距: 暂按5km计算, 结算实际为准。		64.09			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
3	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:现场拌制普通砼 2. 混凝土强度等级:C20		64.09			
		A.6 金属结构工程					
4	010603002001	主立柱 1. 钢材品种、规格:镀锌带 50*70*2.0mm 2. 单根柱质量:3t以内 3. 含制作、安装、拼接、运输, 运距暂按5km 4. 焊接方式及焊接材料符合设计要求	t	3.931			
5	010603002002	端面立柱 1. 钢材品种、规格:镀锌带 30*50*1.5mm 2. 单根柱质量:3t以内 3. 含制作、安装、拼接、运输, 运距暂按5km 4. 焊接方式及焊接材料符合设计要求	t	1.350			
6	010603002003	侧面立柱 1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 Φ 32*1.5mm 2. 单根柱质量:3t以内 3. 含制作、安装、拼接、运输, 运距暂按5km 4. 焊接方式及焊接材料符合设计要求	t	0.480			
7	010606001001	剪刀撑 1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 Φ 25*1.5mm 2. 构件类型:钢管 3. 含制作、安装、拼接、运输, 运距暂按5km 4. 焊接方式及焊接材料符合设计要求	t	0.450			
8	010604001001	水平横梁 1. 钢材品种、规格:镀锌带 30*50*1.5mm 2. 单根柱质量:3t以内 3. 含制作、安装、拼接、运输, 运距暂按5km 4. 焊接方式及焊接材料符合设计要求	t	5.361			
9	010602001001	拱杆 1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 Φ 32*1.5mm 2. 构件类型:钢管	t	14.690			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德胜镇上坪村“三带三变”改革项目一设施蔬菜大棚项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 含制作、安装、拼接、运输, 运距暂按 5km 4. 焊接方式及焊接材料符合设计要求					
10	010602001	纵拉杆 1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 2. 构件类型: 钢管 3. 含制作、安装、拼接、运输, 运距暂按 5km 4. 焊接方式及焊接材料符合设计要求	t	3.163			
11	010606001002	吊杆斜撑 1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 2. 构件类型: 钢管 3. 含制作、安装、拼接、运输, 运距暂按 5km 4. 焊接方式及焊接材料符合设计要求	t	1.461			
12	010606001003	棚头平撑 1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 $\phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 2. 构件类型: 钢管 3. 含制作、安装、拼接、运输, 运距暂按 5km 4. 焊接方式及焊接材料符合设计要求	t	0.384			
13	010606013001	零星钢构件 1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管 $\phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 2. 构件类型: 钢管 3. 含制作、安装、拼接、运输, 运距暂按 5km 4. 焊接方式及焊接材料符合设计要求	t	1.886			
14	040901010001	螺栓 M12	套	1840			
15	040901009001	预埋铁件	t	0.702			
16	桂010902010001	屋面铁皮 天沟、泛水	m	1728.00			
17	031001006001	PVC塑料排水管 De110	m	117.60			
18	010901005001	10S PO膜 部位: 拱顶部及四周	m ²	15583.20			
19	01B001	40目防虫网 不锈钢丝	m ²	1022.40			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德胜镇上坪村“三带三变”改革项目--设施蔬菜大棚项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
德胜镇上坪村“三带三变”改革项目--设施蔬菜大棚项目-市政							
		分部分项工程					
20	040201022001	排水沟 1. 内空尺寸: 400*600mm 2. 150厚C20混凝土垫层 3. M7.5水泥砂浆砌180宽烧结页岩多孔砖沟壁 4. C30混凝土预制盖板 5. 沟内、外壁20厚1:2.5防水砂浆抹面压光 6. 含挖土	m	589.39			
21	040202001001	路床(槽)整形	m²	772.50			
22	040202011001	碎石垫层 1. 150厚碎石垫层	m²	772.50			
23	040203007001	水泥混凝土路面 1. 200厚C25水泥混凝土 2. 含刻纹、模板	m²	772.50			
24	040501001001	混凝土管 De450	m	9.50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德胜镇上坪村“三带三变”改革项目一设施蔬菜大棚项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
德胜镇上坪村“三带三变”改革项目一设施蔬菜大棚项目-蓄水池							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
25	040101003001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3.5m以内 3. 人机配合开挖		7.00			
26	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m3 • km 暂定增运距离为4km, 实际发生以实际为准	• km	28.00			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
27	040305001001	垫层 M7.5浆砌石垫层		7.23			
28	040601006001	现浇混凝土池底 混凝土种类、强度等级:拌制砼 C20		2.28			
29	040601007001	现浇混凝土池壁 混凝土种类、强度等级:拌制砼 C20		6.33			
30	040601010001	现浇混凝土池盖板 混凝土种类、强度等级:拌制砼 C20		1.52			
31	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.260			
32	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.183			
		A.10 墙、柱面工程					
33	011201001001	墙面一般抹灰 20厚1:2防水水泥砂浆	m²	42.70			
34	040601016001	钢爬梯	t	0.021			
35	031001001001	进水管 溢水管 DN40	根	2			
36	031001001002	出水管 清池管 DN50	根	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:德胜镇上坪村“三带三变”改革项目--设施蔬菜大棚项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
37	011702016001	平面模板	m²	12.76			
38	011702012001	曲面模板	m²	66.76			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
39	041106001001	履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
德胜镇上坪村“三带三变”改革项目--设施蔬菜大棚项目-喷淋系统							
		分部分项工程					
		倒挂微喷系统					
40	031001006001	PE给水管 De32	m	4000.00			
41	桂031010001001	喷灌喷头	个	1590			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:德胜镇上坪村“三带三变”改革项目一设施蔬菜大棚项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
德胜镇上坪村“三带三变”改革 项目一设施蔬菜大棚项目-大棚						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般 计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
德胜镇上坪村“三带三变”改革 项目一设施蔬菜大棚项目-市政						
一		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
德胜镇上坪村“三带三变”改革 项目一设施蔬菜大棚项目-蓄水池						
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般 计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
德胜镇上坪村“三带三变”改革 项目一设施蔬菜大棚项目-喷淋系 统						
一		给排水、燃气、电气、通风空调 、消防、建筑智能、通信、自控 仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002	检验试验配合费				
3	桂031401003	雨季施工增加费				
		合 计				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:德胜镇上坪村“三带三变”改革项目--设施蔬菜大棚项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
德胜镇上坪村“三带三变”改革项目--设施蔬菜大棚项目-大棚			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	995.03	分部分项工程费及措施项目费
德胜镇上坪村“三带三变”改革项目--设施蔬菜大棚项目-市政			
1	暂列金额		明细详见表—11—1
2	材料暂估价		明细详见表—11—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—11—3
4	计日工		明细详见表—11—4
5	总承包服务费		明细详见表—11—5
6	安全生产责任保险费暂估价	497.04	分部分项工程费及措施项目费
德胜镇上坪村“三带三变”改革项目--设施蔬菜大棚项目-蓄水池			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	35.37	分部分项工程费及措施项目费
德胜镇上坪村“三带三变”改革项目--设施蔬菜大棚项目-喷淋系统			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	97.22	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:德胜镇上坪村“三带三变”改革项目一设施蔬菜大棚项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
德胜镇上坪村“三带三变”改革项目一设施蔬菜大棚项目-大棚				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
德胜镇上坪村“三带三变”改革项目一设施蔬菜大棚项目-市政				
一	2022市政综合工程一般计税法			
德胜镇上坪村“三带三变”改革项目一设施蔬菜大棚项目-蓄水池				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
德胜镇上坪村“三带三变”改革项目一设施蔬菜大棚项目-喷淋系统				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:德胜镇上坪村“三带三变”改革项目一设施蔬菜大棚项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	建筑装饰人工	元			1.50				
2	市政人工	元			1.00				
3	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t		5.00	3495.58				
4	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		5.00	3685.84				
5	30*50*1.5mm镀锌方通	t		5.00	4787.61				
6	30*50*1.5mm镀锌方通	t		5.00	4787.61				
7	Φ25*1.5mm镀锌钢管	t		5.00	4787.61				
8	Φ32*1.5mm镀锌钢管	t		5.00	4787.61				
9	Φ25*1.2mm镀锌钢管	t		5.00	4787.61				
10	不等边角钢(综合)	t		5.00	3637.17				
11	Φ25*1.5mm镀锌钢管	t		5.00	4787.61				
12	Φ32*1.5mm镀锌钢管	t		5.00	4787.61				
13	Φ25*1.2mm镀锌钢管	t		5.00	4787.61				
14	Φ25*1.2mm镀锌钢管	t		5.00	4787.61				
15	镀锌方通70*50*2.0mm	t		5.00	4787.61				
16	镀锌方通30*50*1.5mm	t		5.00	4787.61				
17	Φ32*1.5mm镀锌钢管	t		5.00	4787.61				
18	Φ25*1.5mm镀锌钢管	t		5.00	4787.61				
19	Φ25*1.2mm镀锌钢管	t		5.00	4787.61				
20	30*50*1.5mm镀锌方通	t		5.00	4787.61				
21	镀锌方通70*50*2.0mm	t		5.00	4787.61				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:德胜镇上坪村“三带三变”改革项目一设施蔬菜大棚项目 编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
22	镀锌方通30*50*1.5mm	t		5.00	4787.61				
23	Φ 32*1.5mm镀锌钢管	t		5.00	4787.61				
24	镀锌铁皮18# 1.5mm	m²		5.00	61.06				
25	10Spo膜	m²		5.00	1.51				
26	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	367.26				
27	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		5.00	384.96				
28	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	368.93				
29	周转圆木(支撑)			5.00	871.68				
30	二等松杂板枋材(综合)			5.00	752.21				
31	周转板枋材			5.00	1004.42				
32	防水粉	kg		5.00	2.88				
33	胶合板模板 1830×915×18	m²		5.00	45.13				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

主要材料及价格表

工程名称:德胜镇上坪村“三带三变”改革项目一设施蔬菜大棚项目

第1页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701001	市政人工	元		
5		◆材料◆			
6	010103002	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t		
7	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
8	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
9	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
10	010501001	钢丝绳(综合)	kg		
11	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
12	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
13	011701001.1	30*50*1.5mm镀锌方通	t		
14	011901001.1	30*50*1.5mm镀锌方通	t		
15	012102001	等边角钢(综合)	t		
16	012102001.1	Φ25*1.5mm镀锌钢管	t		
17	012102001.2	Φ32*1.5mm镀锌钢管	t		
18	012102001.3	Φ25*1.2mm镀锌钢管	t		
19	012104001	不等边角钢(综合)	t		
20	012104001.1	Φ25*1.5mm镀锌钢管	t		
21	012104001.2	Φ32*1.5mm镀锌钢管	t		
22	012104001.3	Φ25*1.2mm镀锌钢管	t		
23	012901001	钢板(综合)	t		
24	012901001.1	Φ25*1.2mm镀锌钢管	t		
25	012901031.1	镀锌方通70*50*2.0mm	t		
26	012901031.2	镀锌方通30*50*1.5mm	t		
27	012901031.3	Φ32*1.5mm镀锌钢管	t		
28	012901031.4	Φ25*1.5mm镀锌钢管	t		
29	012901031.5	Φ25*1.2mm镀锌钢管	t		
30	012901031.6	30*50*1.5mm镀锌方通	t		
31	012901032.1	镀锌方通70*50*2.0mm	t		
32	012901032.2	镀锌方通30*50*1.5mm	t		
33	012901032.3	Φ32*1.5mm镀锌钢管	t		
34	012907002.1	镀锌铁皮18# 1.5mm	m²		
35	012914007	钢垫板(综合)	t		
36	020901001.1	10SpO膜	m²		
37	022705004	棉纱头	kg		

主要材料及价格表

工程名称:德胜镇上坪村“三带三变”改革项目一设施蔬菜大棚项目

第2页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	022901001	麻袋	条		
39	022902001	麻绳	kg		
40	023301001	草袋	m²		
41	023301003	草袋片	片		
42	030125001	螺栓(综合)	kg		
43	030125003	螺栓 M12	kg		
44	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
45	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
46	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
47	030183001	铁钉(综合)	kg		
48	030183001	铁钉(综合)	kg		
49	030183001	铁钉(综合)	kg		
50	030191001	扣钉	kg		
51	031311001	电焊条(综合)	kg		
52	031321003	焊锡	kg		
53	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
54	031345001	钢锯条	根		
55	031345008	刻纹机刀片	组		
56	031347004	铁砂布	张		
57	032105001.1	40目防虫网	m²		
58	032116004	预埋铁件	kg		
59	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
60	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
61	040102003	普通硅酸盐水泥P.O 42.5MPa	t		
62	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
63	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
64	040301001	砂(综合)			
65	040301001	砂(综合)			
66	040301004.1	石粉			
67	040301004.1	石粉			
68	040502003	碎石 5~20mm			
69	040502004	碎石 5~40mm			
70	040502004	碎石 5~40mm			
71	040502004	碎石 5~40mm			
72	040701006	石屑			
73	040902004	石灰膏			
74	041101001	毛石(块石)			

主要材料及价格表

工程名称:德胜镇上坪村“三带三变”改革项目一设施蔬菜大棚项目

第3页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
76	050102005	周转圆木			
77	050102006	周转圆木(支撑)			
78	050102006	周转圆木(支撑)			
79	050304004	二等松杂板枋材(综合)			
80	050306001	周转板枋材			
81	050306001	周转板枋材			
82	050306002	周转枋材			
83	050306003	周转板材			
84	052502007	垫木			
85	133504001	防水粉	kg		
86	134101001	嵌缝料	kg		
87	143102002	盐酸 31%	kg		
88	143309001	丙酮	kg		
89	143508001	脱模剂	kg		
90	143520001	隔离剂	kg		
91	143901001	乙炔气			
92	143906001	氧气			
93	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
94	182501008	塑料管卡 de110	个		
95	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
96	341101001	水			
97	341101001	水			
98	341105001	木炭	kg		
99	341508001A	其他材料费	元		
100	341508001	其他材料费	元		
101	341508001	其他材料费	元		
102	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
103	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
104	350104002	复合木模板面板	m²		
105	350203001	零星卡具	kg		
106	350907003	钢支架摊销	kg		
107	370501001	油浸枕木			
108	800101007	水泥砂浆中砂M10			
109	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1: 2. 5			
110	801101001	素水泥浆			
111	S800101006	水泥砂浆中砂M7. 5			

主要材料及价格表

工程名称:德胜镇上坪村“三带三变”改革项目一设施蔬菜大棚项目

第4页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112		◆配合比◆			
113	800102003	水泥砂浆 1:2			
114	800102005	水泥砂浆 1:3			
115	800301005	水泥石灰砂浆中砂M7.5			
116	802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20			
117	802104043	碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C20			
118	802104043.1	碎石 GD40 水泥 42.5 C20			
119	802108017.1	碎石 GD40 水泥 42.5 C25			
120		◆主材◆			
121	042903009Z.1	600*620预制混凝土盖板C30			
122	172500000.2	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m		
123	172902000Z.1	钢筋混凝土排水管 De450	m		
124	180904000	承插塑料管件	个		
125	323501000.1	PE给水管 De32	m		
126	581701028.1	喷灌喷头	个		
127	B-Z.2	进水管 溢水管 DN40 主材费	元		
128	B-Z.3	出水管 清池管 DN50 主材费	元		
129		◆机械台班组成◆			
130	000301001	机械台班人工费	元		
131	000701002	市政机械台班人工费	元		
132	000701003	市政机械第一类费用	元		
133	002401001	机械台班人工费	元		
134	140301004	汽油 92#	kg		
135	140301004	国V汽油 92#	kg		
136	140304001	轻柴油 0#	kg		
137	140304001	轻柴油 0#	kg		
138	341103001	电	kW.h		
139	341103001	电	kW.h		
140	341103001	电	kW.h		
141	994701003	停滞费	元		
142	994701004	折旧费	元		
143	994701004	折旧费	元		
144	994701005	大修理费	元		
145	994701005	检修费	元		
146	994701006	维护费	元		
147	994701006	经常修理费	元		
148	994701007	安拆及场外运输费	元		

主要材料及价格表

工程名称:德胜镇上坪村“三带三变”改革项目一设施蔬菜大棚项目

第5页 共6页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	994701008	其他费用	元		
150		◆机械◆			
151	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1]	台班		
152	990101006	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1.25]	台班		
153	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3	台班		
154	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班		
155	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量 500L	台班		
156	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
157	990506001	混凝土振捣器平板式	台班		
158	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
159	990509001	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班		
160	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m3/h	台班		
161	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
162	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
163	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
164	990701005	履带式推土机 功率90kW	台班		
165	990701006	履带式推土机功率 105kW	台班		
166	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
167	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
168	990705004	自卸汽车[装载质量5t]	台班		
169	990705005	自卸汽车[装载质量8t]	台班		
170	990705007	自卸汽车[装载质量12t]	台班		
171	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
172	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班		
173	990712002	平地机功率 120kW	台班		
174	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
175	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
176	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
177	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班		
178	991302002	钢轮振动压路机工作质量8t	台班		
179	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
180	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
181	991317001	刻纹机	台班		
182	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班		
183	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班		
184	991529001	电动扭力扳手	台班		
185	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		

主要材料及价格表

工程名称:德胜镇上坪村“三带三变”改革项目—设施蔬菜大棚项目

第6页 共6页

[illegible]