

柳南南黎铁路项目那深隧道弃渣(土)场临时用地(10、11、12、13、14地
块)土地复垦整治工程

上限控制价工程量清单

委托人: _____ 南宁市青秀区财政投资评审中心
(单位盖章)



造价咨询人: _____ 春秋工程咨询(广西)集团有限公司
(单位盖章)



2024年12月24日

柳南南黎铁路项目那深隧道弃渣(土)场临时用地(10、11、12、13、14地
块)土地复垦整治工程

上限控制价工程量清单

委托人: 南宁市青秀区财政投资评审中心
(单位盖章)

造价咨询人: 春秋工程咨询(广西)集团有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 陈松
(签字或盖章)

编制人: 廖煥平
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2028年09月01日

复核人: 王娜
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2025年06月15日

编制时间: 2024年6月21日

复核时间: 2024年12月24日

编制说明

项目名称：柳南南黎铁路项目那深隧道弃渣(土)场临时用地（10、11、12、13、14地块）土地复垦整治工程

一、工程概况说明

工程名称：柳南南黎铁路项目那深隧道弃渣(土)场临时用地（10、11、12、13、14地块）土地复垦整治工程。主要建设内容：土地平整、建筑物拆除、植被重构、生产路建设等。

二、编制原则和依据

- (1) 本工程的设计图纸；
- (2) 财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制规程》(2011)；
- (3) 财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算定额》(2011)；
- (4) 财政部、国土资源部《土地开发整理项目施工机械台班费预算定额》(2011)；
- (5) 《自治区财政厅、国土资源厅、物价局关于调整耕地开垦费征收使用政策的通知》(桂财建[2009]254号)；
- (6) 广西区国土资源厅、财政厅关于印发《广西壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知(桂财建[2010]244号)；
- (7) 《广西壮族自治区国土资源厅、财政厅转发财政部国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准》的通知(桂财建[2012]21号)；
- (8) 《广西壮族自治区土地整治工程建设标准》(桂国土资[2011]80号)；
- (9) 《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》财税海关总署公告2019年第39号；
- (10) 《南宁市建设工程造价信息2024年第4期(下半月刊)》及当地市场价格；
- (11) 土方运距按5公里计取。
- (12) 本工程计取暂列金额77000.00元。

工程汇总表

项目名称：柳南南黎铁路项目那深隧道弃渣(土)场临时用地（10、11、12、13、14地块）土地复垦整治工程

序号	分组工程名称	报价金额（元）
1	工程施工费	
2	设备购置费	
3	计日工	
4	其他项目	
5	工程费用	
工程报价（大写）：		

单项工程投标报价汇总表

项目名称:柳南南黎铁路项目那深隧道弃渣(土)场临时用地(10、11、12、13、14地块)土地复垦整治工程

第1页、共2页

序号	工程项目名称	合计(元)	备注
	工程施工费		
	项目一期		
	建(构)筑物拆除		
	地面附着物清理		
	场地平整		
	外购表土		
	植被重构		
	地力培肥		
	项目二期		
	建(构)筑物拆除		
	地面附着物清理		
	场地平整		
	外购表土		
	植被重构		
	地力培肥		
	新建排水沟01-03		
	改建生产路01、02		
	新建生产路01		
	项目三期		
	地面附着物清理		
	外购表土		
	植被重构		
	地力培肥		
	新建排水沟04		
	管护与监测工程		
	管护与监测工程		
六	工程施工费		
七	设备费用		

单项工程投标报价汇总表

项目名称:柳南南黎铁路项目那深隧道弃渣(土)场临时用地(10、11、12、13、14地块)土地复垦
整治工程

第2页、共2页

序号	工程项目名称	合计(元)	备注
八	其他项目(投标人部分)		
	暂列金额(不可预见费)		
	总价(六+七+八)		

工程量清单表

项目名称:柳南南黎铁路项目那深隧道弃渣(土)场临时用地(10、11、12、13、14地块)土地复垦整治工程 第1页、共3页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程量
1		工程施工费		
2		项目一期		
3		建(构)筑物拆除		
4	GT-01	砖混结构 单层	m ²	16.500
5	GT-02	简易房 单层	m ²	138.940
6	GT-03	履带式液压岩石破碎机拆除 混凝土锯缝	m ³	995.590
7	GT-04	1.2m ³ 挖掘机装自卸汽车运石渣 运距4~5km~自卸汽车5T	m ³	995.590
8		地面附着物清理		
9	GT-05	机械清理表土 推土距离40m~推土机 功率55kW	m ²	14112.000
10	GT-06	1.2m ³ 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4~5km~挖装松土 自卸汽车5T	m ³	705.600
11		场地平场		
12	GT-07	平整场地 推土机推土(三类土) 推土距离30~40m	m ³	2808.000
13		外购表土		
14	GT-08	外购表土	m ³	4233.600
15	GT-09	1.2m ³ 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4~5km~自卸汽车5T	m ³	4233.600
16		植被重构		
17	GT-10	栽植乔木(桉树苗 带土球 树径2公分)	株	2540.000
18	GT-11	撒播草籽 不覆土	hm ²	1.411
19		地力培肥		
20	GT-12	施商品有机肥	t	1.058
21		项目二期		
22		建(构)筑物拆除		
23	GT-13	履带式液压岩石破碎机拆除 混凝土锯缝	m ³	618.470
24	GT-14	1.2m ³ 挖掘机装自卸汽车运石渣 运距4~5km~自卸汽车5T	m ³	618.470
25		地面附着物清理		

工程量清单表

项目名称:柳南南黎铁路项目那深隧道弃渣(土)场临时用地(10、11、12、13、14地块)土地复垦整治工程 第2页、共3页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程量
26	GT-15	机械清理表土 推土距离40m~推土机 功率55kW	m ²	26198.000
27	GT-16	1.2m ³ 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4~5km^挖装松土 自卸汽车5T	m ³	1309.900
28		场地平整		
29	GT-17	场地平整 推土机推土(三类土) 推土距离30~40m	m ³	24804.100
30	GT-18	土方回填 机械夯填	m ³	8424.800
31		外购表土		
32	GT-19	外购表土	m ³	16835.000
33	GT-20	1.2m ³ 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4~5km~自卸汽车5T	m ³	16835.000
34		植被重构		
35	GT-21	栽植乔木(桉树苗 带土球 树径2公分)	株	5046.000
36	GT-22	撒播草籽 不覆土	hm ²	2.800
37		地力培肥		
38	GT-23	施商品有机肥	t	2.100
39		新建排水沟01-03		
40	GT-24	挖掘机挖土(一、二类土)^单斗挖掘机 油动 斗容0.5m ³	m ³	60.912
41	GT-25	人工挖一般土方 土类级别一、二类	m ³	6.768
42	GT-26	原土夯实	m ²	465.300
43		改建生产路01、02		
44	GT-27	机械清理表土10cm	m ³	123.000
45	GT-28	挖掘机挖土(三类土)^挖掘机1M3	m ³	1230.000
46	GT-29	路床(槽)压实 路床碾压	m ²	1230.000
47	GT-30	碎石面层 厚度15cm	m ²	1230.000
48		新建生产路01		
49	GT-31	机械清理表土10cm	m ³	160.500
50	GT-32	挖掘机挖土(三类土)^挖掘机1M3	m ³	1605.000
51	GT-33	路床(槽)压实 路床碾压	m ²	1605.000

