

扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

招标工程量清单

招标人：扶绥县渠黎镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：中元天纬集团有限公司

(单位盖章)



2024年11月

软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02

封-1

扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

招标工程量清单

招标人: 扶绥县渠黎镇人民政府
(单位盖章)



造价咨询人: 中元天纬集团有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人:

蒙静建

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

王振明

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 2024年11月

复核时间: 2024年11月

总 说 明

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第1页 共1页

1、工程概况

- (1) 工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目。
- (2) 建设内容:道路工程、护栏工程、候车亭工程、栈道工程、篮球场工程等附属工程。

2. 编制依据

- (1) 设计图纸文件;
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、《建设工程工程量清单计算规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本)。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第1页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-1号路			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-2号路			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-3号路			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-4号路和支路			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-5号路			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-护栏			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第2页 共3页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-候车亭			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-栈道			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-栈道基础			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-篮球场土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-1号路							
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
1	040101001001	清除表土(装车) 1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:20cm	m ³	292.49			
2	040101001002	挖一般土方(不装车,用于回填、路肩培土) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见施工图设计	m ³	383.65			
3	040101001003	挖一般土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见施工图设计	m ³	504.15			
4	040103001001	回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:三类土 3.填方来源:原土利用	m ³	48.43			
5	040103001002	路肩培土 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:三类土 3.填方来源:原土利用 4.部位:路肩培土	m ³	285.18			
6	040103002001	余方弃置 1.废弃料品种:三类土 2.运距:2km	m ³	796.64			
7	040202001001	路床压实 1.部位:路床压实	m ²	1462.47			
8	040202011001	碎石垫层 1.厚度:15cm	m ²	1243.10			
9	040203007001	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30商品普通砼 2.厚度:20cm 3.5米一刀缩缝,嵌缝材料:沥青玛蹄脂填缝 4.含混凝土刻纹、光面钢筋、模版安装、拆除	m ²	1096.85			
10	040101003001	材料增运距、杂费用	项	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-2号路							
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
11	040101001004	清除表土(装车) 1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:20cm	m ³	108.49			
12	040101001005	挖一般土方(不装车,用于回填、路肩培土) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见施工图设计	m ³	129.78			
13	040101001006	挖一般土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见施工图设计	m ³	47.59			
14	040103001003	回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:三类土 3.填方来源:原土利用	m ³	7.07			
15	040103001004	路肩培土 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:三类土 3.填方来源:原土利用 4.部位:路肩培土	m ³	105.78			
16	040103002002	余方弃置 1.废弃料品种:三类土 2.运距:2km	m ³	156.08			
17	040202001002	路床压实 1.部位:路床压实	m ²	542.45			
18	040202011002	碎石垫层 1.厚度:15cm	m ²	461.08			
19	040203007002	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.5米一刀缩缝深度4cm,嵌缝材料:沥青玛蹄脂填缝	m ²	406.84			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4.含混凝土刻纹、Φ28光面钢筋、模版安 装、拆除					
20	040101003002	材料增运距、杂费用	项	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-3号路							
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
21	040101001007	清除表土(装车) 1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:20cm	m ³	172.90			
22	040101001008	挖一般土方(不装车,用于回填、路肩培 土) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见施工图设计	m ³	177.94			
23	040101001009	挖一般土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见施工图设计	m ³	128.66			
24	040103001005	回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:三类土 3.填方来源:原土利用	m ³	4.88			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
25	040103001006	路肩培土 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:三类土 3. 填方来源:原土利用 4. 部位: 路肩培土	m ³	149.85			
26	040103002003	余方弃置 1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:2km	m ³	301.56			
27	040202001003	路床压实 1. 部位:路床压实	m ²	864.50			
28	040202011003	碎石垫层 1. 厚度:15cm	m ²	749.24			
29	040203007003	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 5米一刀缩缝深度4cm, 嵌缝材料:沥青玛蹄脂填缝 4. 含混凝土刻纹、Φ28光面钢筋、模版安装、拆除	m ²	672.39			
30	040101003003	材料增运距、杂费用	项	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-4号路和支路							
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
31	040101001010	清除表土(装车) 1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:20cm	m ³	59.78			
32	040101001011	挖一般土方(不装车,用于回填、路肩培土) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见施工图设计	m ³	89.22			
33	040101001012	挖一般土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见施工图设计	m ³	10.50			
34	040103001007	回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:三类土 3.填方来源:原土利用	m ³	21.43			
35	040103001008	路肩培土 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:三类土 3.填方来源:原土利用 4.部位:路肩培土	m ³	56.15			
36	040103002004	余方弃置 1.废弃料品种:三类土 2.运距:2km	m ³	70.28			
37	040202001004	路床压实 1.部位:路床压实	m ²	298.91			
38	040202011004	碎石垫层 1.厚度:15cm	m ²	255.71			
39	040203007004	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.5米一刀缩缝深度4cm,嵌缝材料:沥青玛蹄脂填缝 4.含混凝土刻纹、Φ28光面钢筋、模版安装、拆除	m ²	226.91			
40	040101003004	材料增运距、杂费用	项	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-5号路							
		分部分项工程					
	0401	土石方工程		3.052			
41	040101001013	清除表土(装车) 1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:20cm	m ³	102.71			
42	040101001014	挖一般土方(不装车,用于回填、路肩培土) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见施工图设计	m ³	106.43			
43	040101001015	挖一般土方(装车) 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见施工图设计	m ³	95.04			
44	040103001009	回填方 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:三类土 3.填方来源:原土利用	m ³	3.54			
45	040103001010	路肩培土 1.密实度:符合设计要求 2.填方材料品种:三类土 3.填方来源:原土利用 4.部位:路肩培土	m ³	89.01			
46	040103002005	余方弃置 1.废弃料品种:三类土 2.运距:2km	m ³	211.63			
47	040202001005	路床压实 1.部位:路床压实	m ²	513.54			
48	040202011005	碎石垫层 1.厚度:15cm	m ²	445.07			
49	040203007005	水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.5米一刀缩缝深度4cm,嵌缝材料:沥青玛蹄脂填缝	m ²	399.42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 含混凝土刻纹、 ϕ 28光面钢筋。					
50	040101003005	材料增运距、杂费用	项	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-护栏							
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
51	040101002001	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m 3. 部位:挡土墙	m ³	52.91			
52	040101002002	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m 3. 部位:挡土墙	m ³	168.77			
53	040103001011	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方来源:原土回填	m ³	46.01			
54	040103002006	余方弃置 1. 运距:2km	m ³	168.77			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
55	040305003001	浆砌块石挡土墙 1. 部位:挡土墙 2. 材料品种、规格:毛石挡土墙, 水泥砂浆中砂M7.5 4. 泄水孔材料品种、规格:DN100泄水孔, 间隔不超过3米 5. 滤水层要求:反滤包详见施工图 6. 设变形缝每20米一道, 内、外、顶三面植沥青麻丝	m ³	671.72			
56	040303002001	混凝土基础 1. 混凝土种类、强度等级:200厚C30商品砼 2. 部位: 栏杆基础	m ³	2.18			
57	040303016001	混凝土挡墙压顶 1. 混凝土种类、强度等级:150厚C15商品砼 2. 包含模板治安拆	m ³	18.26			
58	040303018001	成品仿木栏杆 1. 样式: 详见施工图纸 2. 含300厚C30混凝土基础	m	303.00			
59	040101003006	材料增运距、杂费用	项	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-候车亭							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程		7.96			
60	010101001001	平整场地 1. 平整场地, 标高在±30cm以内的挖土找平	m ²	73.85			
61	010101003001	挖沟槽土方 随挖随运, 含挖、运2公里 土壤类别: 详地质勘察报告 挖土深度: 2m以内	m ³	1.18			
62	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内	m ³	80.36			
63	010103001001	原土回填 密实度: 压实系数满足设计要求	m ³	69.88			
		砌筑工程					
64	010404001001	凉亭碎石垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 150厚级配碎石	m ³	2.40			
65	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位: 靠背座凳 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结页岩实心砖 3. 砂浆种类、强度等级: 水泥砂浆 M5	m ³	0.34			
66	020201001001	块石踏脚 1. 规格30cm*15cm*2.1米, 平整 水泥砂浆 1:3固定	块	1			
		混凝土及钢筋混凝土工程					
67	010501001001	地面 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: 厚C10	m ³	4.54			
68	010501001002	基础垫层 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: 100厚C15	m ³	2.56			
69	010507005001	椅凳坐垫 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	14.83			
70	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	7.84			
71	020401002001	圆形柱 1. 柱收分、侧脚、卷杀尺寸: 详见施工图纸 2. 混凝土强度等级: 商品混凝土 3. 混凝土种类: C25	m ³	3.13			
72	020402001001	矩形梁 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	3.59			
73	020402007001	老角梁 1. 老、仔角梁冲出长度、翘起高度: 冲出70cm	m ³	0.36			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:商品砼					
74	020404006001	拱(弧)形板 1. 板厚度:100 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土种类:商品混凝土	m ³	8.90			
75	020405006001	古式零件(霸王拳) 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 成品制作安装	个	8.00			
76	020412007001	成品挂落 1. 成品挂落材质: 不锈钢 2. 做法、样式: 详见施工图	m ²	10.81			
77	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10以内	t	1.222			
78	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10以上	t	1.323			
		屋面及防水工程					
79	020603003001	成品屋脊 1. 详见施工图	m	12.90			
80	020603003002	成品屋脊(带翘脚) 1. 详见施工图	m	12.00			
81	010901001001	小青瓦屋面 1. 250×200×10本地小青瓦交叉叠盖 2. 水泥砂浆 1:2.5	m ²	88.95			
82	020602014001	中堆、宝顶、天王座 1. 成品宝顶样式: 详见施工图	座	1			
		铺装工程					
83	桂050201017001	芝麻灰花岗岩 1. 芝麻灰花岗岩30厚 2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉	m ²	27.11			
84	桂050201017002	地面块料铺设 1. 凿面青石板30厚 2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层20厚, 表面撒水泥粉	m ²	29.22			
85	桂050201017003	凿面青石板(立面铺装) 1. 凿面青石板30厚 2. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	7.87			
86	020804002001	柱脚贴光面芝麻灰花岗岩 1. 100厚 Φ540*320光面芝麻灰花岗岩(四分制定)	个	10			
87	050201002001	坡道 1. 60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽, 深15 2. 素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚粒径10-40(砾石)M2.5混合砂浆 5. 素土夯实	m ²	15.12			
88	050305010001	美人靠 1. 成品50*40铝方通条椅 美人靠	m	34.33			
89	010401004001	梁上砖封面 1. M5水泥砂浆砌筑MU10砖封面	m ³	0.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
90	011201001001	墙面一般抹灰 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 面刷白色外墙漆	m ²	18.48			
91	020802001001	柱梁面仿古抹灰 1. 柱梁面刷2遍仿木漆, 详见施工图 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	82.68			
92	011301001001	天棚抹灰 1. 钢筋混凝土板用水加10%火碱清洗油渍 2. 3厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚1:3水泥砂浆打底打毛 4. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 5. 刮腻子刷涂料饰面	m ²	88.95			
93	010902001001	屋面装饰 1. 1:2.5水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚内配 φ6钢筋网 2. 2厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 屋面板	m ²	88.95			
94	040101003007	材料增运距、杂费用	项	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	021001	脚手架工程					
95	021001005001	铺瓦用外脚手架 1. 搭设方式:双排脚手架 1. 檐口高度:6m以内	m ²	230.58			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
96	011702001001	垫层模板 1. 基础类型:垫层 2. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	10.00			
97	011702001002	独立基础模板 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	22.40			
98	011702028001	椅凳坐垫模板 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m	17.01			
99	011702004001	圆形柱模板 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑 2. 支模高度:3.8	m ²	42.83			
100	011702006001	矩形梁模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	44.35			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
101	011702010001	老角梁模板 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑 2. 支模高度:5m	m ²	6.58			
102	011702017001	斜板 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑 2. 支模高度:4.37m	m ²	99.24			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
103	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称:挖掘机 2. 机械设备规格型号: 1m ³ 外	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-栈道							
		分部分项工程					
	2.	园路园桥工程					
104	050201015001	栈道 1. 栈道宽度:2m 2. 支架材料种类:混凝土柱 3. 面层材料种类:50厚150宽塑木地板 4. 防护材料种类:塑木栏杆 (详见设计图纸) 5. 145*10厚塑木侧封板 6. 刷漆	m ²	290.00			
105	桂050201017004	混凝土园路压花面层 1. 100厚C20混凝土, 面层压印冰裂纹印花 2. 100厚碎石垫层 3. 素土夯实	m ²	21.52			
106	050201002002	台阶 1. 深灰色烧结砖200*100*50 (工字铺) 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. M7.5砌MU10标砖脚踏基础 5. 100厚级配碎石 6. 素土夯实, 夯实度≥93%	m ²	1.20			
107	020903002001	柱梁外侧面混凝土刷漆	m ²	90.14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子打底, 2道栗色漆					
108	040101003008	材料增运距、杂费用	项	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-栈道基础							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
109	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	228.47			
110	010101003002	挖基坑土方 随挖随运, 含挖、运2公里 土壤类别: 详地质勘察报告 挖土深度: 2m以内	m ³	262.79			
111	010103001002	原土回填 密实度:压实系数满足设计要求	m ³	198.67			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
112	010501001003	基础垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土	m ³	10.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:100厚C15					
113	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	19.39			
114	010502001001	矩形柱 1. 柱收分、侧脚、卷杀尺寸:详见施工图纸 2. 混凝土强度等级:商品混凝土 3. 混凝土种类:C25	m ³	20.00			
115	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	19.36			
116	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以内	t	1.828			
117	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以上	t	2.177			
	6.	A.6 金属结构工程					
118	010606013001	零星钢构件 1. 构件名称:8#槽钢 2. 构件运距:1km 3. 表面刷防锈漆	t	3.426			
119	010606013002	零星钢构件 1. 构件名称:. L50*50*2矩形钢管 2. 构件运距:1km 3. 表面刷防锈漆	t	0.847			
120	040101003009	材料增运距、杂费用	项	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
121	011702001003	垫层模板 1. 基础类型:垫层 2. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m ²	40.40			
122	011702001004	独立基础模板 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	96.96			
123	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑 2. 支模高度:3.8	m ²	266.64			
124	011702006002	矩形梁模板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m ²	258.14			
		小 计					
		Σ 人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
		合 计					
		∑人工费					
		∑材料费					
		∑机械费					
		∑管理费					
		∑利 润					
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-篮球场土建工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
125	010101004003	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	16.35			
126	010101003003	挖沟槽土方 随挖随运, 含挖、运2公里 土壤类别: 详地质勘察报告 挖土深度: 2m以内	m ³	1.85			
127	010103001003	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 利用原土回填	m ³	14.22			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
128	010501001004	健身器械基础垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.98			
129	010501003003	健身器械独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	3.00			
130	011101003001	水泥混凝土 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 大陵屯篮球场旁 4. 厚度100mm	m ²	2048.00			
131	010404001002	100mm厚碎石垫层	m ³	204.80			
	9.	A.9 楼地面工程					
132	桂011104006001	球场面层 1. 底层材料种类:原混凝土铺装垫层抛光打磨 2. 面层材料种类、厚度:4厚环保硅胶PU, 包工包料, 包画线 3. 其他:2010年10月1日执行新的划线规则	m ²	840.00			
133	040203006001	球场四周缓冲区 1. 底层材料种类:原混凝土铺装垫层	m ²	239.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 面层材料种类、厚度:丙烯酸地面, 包工包料 3. 其他:原混凝土面层抛光打磨					
134	040101003010	材料增运距、杂费用	项	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
135	011702001005	健身器材基础垫层模板 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	5.60			
136	011702001006	健身器材独立基础模板 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	24.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-篮球场市政工程							
		分部分项工程					
	0401	土石方工程					
137	040101002003	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m 3. 部位:挡土墙	m ³	4.43			
138	040101002004	挖沟槽土方(装车) 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m 3. 部位:挡土墙	m ³	14.27			
139	040103001012	回填方 1. 密实度:满足设计要求	m ³	3.85			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 填方来源:原土回填					
140	040103002007	余方弃置 1. 运距:2km	m ³	14.27			
	040305	砌筑					
141	040305003002	浆砌块石挡墙 1. 部位:挡土墙 2. 材料品种、规格:块石 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 泄水孔材料品种、规格:DN50泄水孔 5. 滤水层要求:反滤包详见施工图 6. 变形缝一道,内、外、顶三遍填沥青麻丝 7. DN110排水管	m ³	57.65			
142	040303016002	混凝土挡墙压顶 1. 混凝土种类、强度等级:150厚C15商品砼 2. 包含模板制作安装	m ³	1.15			
143	040201022001	截水沟与台阶交接 1. M7.5砂浆砌页岩标准砖 240×115×53 2. 100厚C15素混凝土垫层 3. 100厚碎石垫层 4. C20预制盖板安装 5. 水沟内壁和底部抹20mm厚1:2水泥砂浆	m	51.00			
144	040201022002	截水沟与铺装交接 1. M7.5砂浆砌页岩标准砖 240×115×53 2. 100厚C15素混凝土垫层 3. 水沟内壁底面抹灰水泥砂浆2:1 4. 含预制盖板安装	m ³	21.00			
145	011702027001	混凝土台阶 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面赶光 2. 100厚C20混凝土台阶 3. 含模板安拆	m ²	55.08			
146	040305004001	观众席砖砌体 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2. M7.5水泥砂浆砌MU10标砖 3. 内部回填砂砾石	m ³	3.88			
	0410	拆除工程					
147	041001001001	拆除路面 1. 拆除方式:机械拆除 2. 构件名称:混凝土及花池按5m厚度 3. 弃渣运距:2km	m ²	242.00			
		税前项目					
148	011501018001	互动式腰背按摩器 1. 规格:详见施工图	个	1			
149	011501018002	三人蹬力机 1. 规格:详见施工图	个	2			
150	011501018003	三位漫步机 1. 规格:详见施工图	个	2			
151	011501018004	步行器 1. 规格:详见施工图	个	2			
152	011501018005	跷跷板 1. 规格:详见施工图	个	2			

总价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-1号路						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-2号路						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002002	检验试验配合费				
3	桂041201003002	雨季施工增加费				
4	桂041201004002	工程定位复测费				
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-3号路						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002003	检验试验配合费				
3	桂041201003003	雨季施工增加费				
4	桂041201004003	工程定位复测费				
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-4号路和支路						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002004	检验试验配合费				
3	桂041201003004	雨季施工增加费				
4	桂041201004004	工程定位复测费				
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-5号路						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002005	检验试验配合费				
3	桂041201003005	雨季施工增加费				
4	桂041201004005	工程定位复测费				
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-护栏						
—		2022市政综合工程一般计税法				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
1	桂041201001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002006	检验试验配合费				
3	桂041201003006	雨季施工增加费				
4	桂041201004006	工程定位复测费				
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-候车亭						
—		仿古建筑工程(营改增)一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			
2	桂050501002001	检验试验配合费				
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-棧道						
—		2021绿化工程一般计税法				
1	桂050501001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
3	桂050501003002	雨季施工增加费				
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-棧道基础						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-篮球场土建工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-篮球场市政工程						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002007	检验试验配合费				
3	桂041201003007	雨季施工增加费				
4	桂041201004007	工程定位复测费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-1号路			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	359.49	分部分项工程费及措施项目费
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-2号路			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	129.54	分部分项工程费及措施项目费
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-3号路			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	211.15	分部分项工程费及措施项目费
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-4号路和支路			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	71.80	分部分项工程费及措施项目费
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-5号路			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
6	安全生产责任保险费暂估价	126.42	分部分项工程费及措施项目费
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-护栏			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	779.93	分部分项工程费及措施项目费
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-候车亭			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	275.24	分部分项工程费及措施项目费
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-栈道			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	419.60	分部分项工程费及措施项目费
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-栈道基础			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	280.60	分部分项工程费及措施项目费
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-篮球场土建工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-1号路				
一	2022市政综合工程一般计税法			
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-2号路				
一	2022市政综合工程一般计税法			
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-3号路				
一	2022市政综合工程一般计税法			
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-4号路和支路				
一	2022市政综合工程一般计税法			
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-5号路				
一	2022市政综合工程一般计税法			
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-护栏				
一	2022市政综合工程一般计税法			
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-候车亭				
一	仿古建筑工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-栈道				
一	2021绿化工程一般计税法			
扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目-栈道基础				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			

主要材料及价格表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010103002.1	螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t		
2	010103002.1	螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t		
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
6	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
7	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
8	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
9	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
10	010902004	圆钢HPB300 Φ6	t		
11	011701001	工字钢(综合)	t		
12	011901001	槽钢(综合)	t		
13	011901005	槽钢 [8#]	t		
14	012102001	等边角钢(综合)	t		
15	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
16	012914007	钢垫板(综合)	t		
17	030183001	铁钉(综合)	kg		
18	030183001	铁钉(综合)	kg		
19	030183001	铁钉(综合)	kg		
20	031311001	电焊条(综合)	kg		
21	031311001	电焊条(综合)	kg		
22	031901002	铁钉(圆钉)	kg		
23	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
24	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
25	040102001	砌筑水泥M32.5	t		
26	040301001	砂(综合)	m ³		
27	040301001	砂(综合)	m ³		
28	040301001	砂(综合)	m ³		
29	040301004	中砂	m ³		
30	040301004	中砂	m ³		
31	040301005	粗砂	m ³		
32	040301005	粗砂	m ³		
33	040301006	天然中(粗)砂	m ³		
34	040502001	碎石(综合)	m ³		
35	040502001	碎石(综合)	m ³		
36	040502001	碎石(综合)	m ³		
37	040502001.1	碎石(综合)	m ³		

主要材料及价格表

工程名称:扶绥县渠黎镇大陵村基础设施改造提升项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
39	040502006	碎石 20~40mm	m ³		
40	040506001	砂砾石	m ³		
41	040506001.1	砂砾石	m ³		
42	040701006	石屑	m ³		
43	040902004	石灰膏	m ³		
44	040904008	石粉	m ³		
45	041101001	毛石(块石)	m ³		
46	041101001.1	毛石(块石)	m ³		
47	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
48	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
49	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
50	041701003	250×200×10本地小青瓦	千块		
51	042702005.1	凿面青石板30厚	m ²		
52	050102005	周转圆木	m ³		
53	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
54	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m ³		
55	050306001	周转板枋材	m ³		
56	050306001	周转板枋材	m ³		
57	050306002	周转枋材	m ³		
58	050306002	周转枋材	m ³		
59	050306002	周转枋材	m ³		
60	050306003	周转板材	m ³		
61	050306003	周转板材	m ³		
62	050308008	板枋材	m ³		
63	072301001	50厚150宽塑木地板	m ²		
64	130102002	有色调和漆	kg		
65	130102002	有色调和漆	kg		
66	130104001	无光调和漆	kg		
67	130104001	无光调和漆	kg		
68	130301001	乳胶漆	kg		
69	130312002	大白粉	kg		
70	130507003	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
71	133101003	石油沥青 30#	kg		
72	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
73	133321001	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 2.0mm厚	m ²		
74	143520001	隔离剂	kg		

