


改造工程施工图设计说明				附注：							
一、设计依据				注册章							
1.1 本项目的各项批复文件。				七、建筑改造对原消防条件的影响 本项目主要设计的内容为民房外立面改造在农房立面改造方面，主要是针对外墙面改造，所用材料均为不燃材料，不涉及建筑的内部空间，不减小房屋的原有疏散通道，不改变建筑主体的燃烧性，所以不会对建筑原消防条件造成影响。							
1.2 业主提供的建筑单体立面实测图; 业主与本公司签订的设计合同及相关的来函, 会议纪要。											
1.3 现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定:											
《工业企业总平面设计规范》GB 50187—2012		《工程建设标准强制性条文》工业建筑部分									
《建筑设计防火规范》GB50016—2014 (2018年版)		《建筑工程设计文件编制深度》建质 (2016) 版									
《建筑地面设计规范》GB50037—2013		《房屋建筑制图统一标准》GB /T50001—2010									
《民用建筑热工设计规范》GB50176—2016		《消防设施通用规范》GB55036—2022									
《建筑制图标准》GB /T50104—2010		《建筑防火通用规范》GB55037—2022									
《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022—2021		《民用建筑通用规范》GB55037—2022									
《屋面工程技术规范》GB50345—2012		《抹灰砂浆技术规程》JGJT220—2010									
《建筑工程建筑面积计算规范》GB /T50353—2013		《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T470—2019									
《无障碍设计规范》GB50763—2012		《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015—2021									
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—2017)		《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ /T331—2014									
及其它相关国家或地方关于建筑工程的规范、规程和规定。											
二、项目概况				八、改造房屋建筑、结构安全方面的要求							
2.1 项目名称: 马山县红色文化教育基地提升项目——永州镇那马革命爱国主义教育基地建设项目(平山村乡风文明服务点)				1、被改造房屋应预先评估建筑、结构方面安全稳固性, 在保证安全稳固的前提下进行改造严禁对建筑、结构安全方面存在隐患的房屋进行改造工程。							
2.2 建设地点: 广西—马山				2、施工图尺寸应与现场核实, 若施工过程中出现实际情况与设计文件不符的情况时, 建设单位或施工单位应及时与设计单位联系, 待协商好整改方案后, 方可施工。							
2.3 建设单位: 马山县农业农村局。				3、原立面门窗保留, 不重新安装改造; 立面所选用的材料及颜色, 按改造要求, 均由甲方与设计确认后方可施工。							
2.4 项目内容: 外立面改造工程。				4、若有挑板的凿除应采用先钻孔后凿除的方式, 尽量减少对原结构的影响。							
2.5 本项目数据以现场照片进行估测和航拍绘制, 与实际存在误差具体房屋尺寸、门窗尺寸等还需采购材料及施工前进行再次核对, 以实际测量为准。若图纸与现状存在差异, 根据现状及整体建筑风格及构件尺寸进行进行合理的调整				5、突出墙面的腰线、板、檐、窗合上部抹1:2水泥砂浆(掺5%防水剂)20厚并做1%的向外排水坡。悬挑出墙的梁板均做滴水线, 滴水做法参照中南11ZJ901。							
				6、施工过程中, 应根据现场情况, 确保安全, 方可施工; 设计及用料做法未详之处, 详国家有关施工规范。							
				7、其他 (1) 在房屋施工过程中, 应设置防护栏杆, 防止其他非工作人员进入现场(2) 墙面部分施工时, 应先搭设脚手架, 并保证其稳定安全后, 方可进行施工。(3)本说明未尽事宜应按国家现行有关规范及规程、标准设计图集执行。施工要求及施工质量验收均需执行现行国家标准、规范、规程和工程所在地区主管部门颁布的有关规程规定。							
				(4) 本项目不涉及屋面改造, 不改变原有的屋面性质 (上人或不上人)。							
三、设计标高				九、其他说明							
3.1 设计标高: 单体建筑图面所标±0.000相当于室外自然地坪标高, 由于实测存在误差现场定位放样需要根据现场实际情况确定。				1、民用建筑工程所使用的砂、石、砖、砌块、水泥、混凝土、混凝土预制构件等无机非金属材料主体材料的放射性限量, 应符合内 (外) 照射指数均≤1.0的规定。(GB 50325—2010第3.1.1)							
3.2 各层标注标高除注明外为完成面标高 (建筑面标高), 屋面标高为结构面标高, 门窗洞口的构件尺寸为结构面层尺寸。				2、民用建筑工程所使用的无机非金属材料, 包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料、无机瓷质砖粘结材料等, 进行分类时, 其放射性限量应符合下列规定。GB 50325—2010第3.1.2条表格内容。							
3.3 本工程标高和总平面尺寸以“m”为单位, 其它尺寸以“mm”为单位, 未注明的尺寸单位均为“mm”; 角度以“°”为单位。				3、建筑室内建筑材料和装修材料所产生的室内环境污染物质浓度限量应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB /T18883及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325—2010的规定。							
3.4 本工程的标准若有矛盾, 应及时通知设计单位进行修改调整。				4、新建、扩建的民用建筑工程设计前, 应进行建筑工程所在城市区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率调查, 并提交相应的调查报告。未进行过区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率测定的, 应进行建筑场地土壤中氡浓度或土壤氡析出率测定, 并提供相应的检测报告, 并应符合规范要求《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325—2010的规定。							
				5、本工程不得使用国家禁止使用、限制使用的建筑材料							
四、砂浆工程。				十、未尽事宜一律按国家现行施工验收规范及省市有关行业标准执行。							
4.1 抹灰砂浆的配合比及施工等事宜应严格按照《抹灰砂浆技术规程》JGJ /T220—2010执行。											
4.2 钢筋混凝土墙面或构件抹灰前基层表面应清理干净, 无浮灰、油污和其他胶液等; 油污可用10%NaOH溶液清洗干净, 然后用清水将残液冲净基层晾干。基层处理采用1:1的水泥砂浆 (内掺20%建筑胶) 喷到混凝土基层。											
五、外装修工程											
5.1 外墙饰面: 本工程油漆除特殊注明外, 为涂料与贴砖 (规格、尺寸由业主明确); 颜色参按立面图, 具体做法详六、外墙工程构造做法。											
5.2 外墙抹平层的每层抹灰厚度不大于7mm, 抹灰厚度≥35mm时必须采取挂热镀锌电焊网等防裂防空鼓措施。											
5.3、施工做法与选材要求: 本工程做法除图纸具体要求外, 对结构未作具体要求时, 应参见《建筑构造通用图集》和高档装饰工程做法, 严格遵守现行质量验收标准规范的要求。选用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的相关规范。											
六、外墙工程构造做法:											
外墙一 (涂料外墙面, 构造由外到内)		平屋面 (细石混凝土屋面 (一级防水))		恒企工程技术集团有限公司 ■ 建筑工程设计: 甲级 ■ 风景园林设计: 乙级 ■ 城乡规划设计: 乙级 ■ 市政工程设计: 乙级 ■ 公路工程设计: 丙级 ■ 工程咨询: 乙级 联系电话: 0771—5605292 投诉电话: 15994346269							
1、喷或滚刷面层外墙涂料二遍, 颜色详立面		1. 40厚C20细石混凝土表面抹平内配单层双向φ4.0@200钢筋, 设不大于6mX6m分隔缝, 缝宽20mm, 缝内嵌建筑密封胶									
2、喷或滚刷底层涂料一遍		2. 干铺200g/m²聚酯无纺布一层									
3、满刮防水腻子二遍		3. 50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 (XPS) 燃烧性能等级B1级 (计算为40厚) (按《倒置式屋面技术规程》5.2.5条的规定应比计算厚度增加25%)									
4、5厚类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布		4. 1道1.5厚高分子膜基湿铺防水卷材 (单面粘)									
5、15厚 1:3 水泥砂浆		5. 1道1.5厚高分子膜基湿铺防水卷材 (双面粘)									
6、刷专用界面剂一遍		6. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料									
7、原墙体, 表面清扫干净		7. 基层清理干净									
外墙二 (贴砖外墙面, 构造由外到内)		8. 20厚1:2.5水泥砂浆找平, 随打随抹平									
1、仿古青砖, 水泥浆擦缝 (规格为240X60X10)		9. 30厚 (最薄处) LC5.0轻骨料混凝土找3%坡									
2、4~5厚1:1水泥浆加水重20%建筑胶铺贴		10. 钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净, 内掺 (5%防水粉)									
3、满刮防水腻子二遍											
4、5厚类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布											
5、15厚 1:3 水泥砂浆											
6、刷专用界面剂一遍											
7、原墙体, 表面清扫干净											
				单位名称: 马山县农业农村局							
				项目名称: 马山县红色文化教育基地提升项目——永州镇那马革命爱国主义教育基地建设项目							
				子项目名称: 平山村乡风文明服务点							
				图纸名称: 改造工程施工图设计说明							
审定人		杨金璋	杨金璋								
项目负责人		张学军	张学军								
审核人		何 献	何献								
专业负责人		张学军	张学军								
校对入		覃天总	覃								
设计人		陈家豪	陈家豪								
设计号:		HQA2410001									
专业:		建 筑									
设计阶段:		施工图									
比例	1:100	规格	A2								
出图日期:		2024. 09									
图号		JZ-01									
版次		日期									
A		2024. 09									
				二维码识别							
				版权所有, 不得复制、套用。							

附注:



一层平面原始图 1:100

注:
1、如图中标注的原建筑尺寸与实际尺寸不符,均按现场实际尺寸为准。

注册章

工程设计出图专用章

恒企工程技术集团有限公司
■建筑设计:甲级 ■风景园林设计:乙级
■城乡规划设计:乙级 ■市政工程设计:乙级
■公路工程设计:丙级 ■工程咨询:乙级
联系电话:0771-5605292
投诉电话:15994346269

建设单位:
马山县农业农村局


项目名称:
马山县红色文化教育基地提升项目—
永州镇那马革命爱国主义教育基地建设项目
子项目名称:
平山村乡风文明服务点

图纸名称:
一层平面原始图

审定人	杨金璋	杨金璋
项目负责人	张学军	张学军
审核人	何献	何献
专业负责人	张学军	张学军
校对	覃天总	覃天总
设计人	陈家豪	陈家豪
设计号:	HQA2410001	
专业:	建筑	
设计阶段:	施工图	
比例	1:100	规格 A2
出图日期:	2024.09	
图号	JZ-02	
版次	日期	
A	2024.09	


二维码识别

版权所有,不得复制、套用。



版权所有，不得复制、套用。

附注：



门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	图例名称
普通门	M0722	700X2200	4	实木门
	M0922	900X2200	1	
	M1022	1000X2200	8	
	M1522	1500X2200	2	
普通窗	C0606	600X600	4	木纹铝合金窗
	C1506	1500X600	1	
	C2017	2000X1700	32	
	C3727	3700X2700	2	
洞口	DK2017	2000X1700	1	木纹铝合金门
	M3530	3500X3000	1	
电话门窗	M4030	4000X2200	1	

门窗说明：

- 门窗玻璃均选用透明《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113—2015和《建筑安全玻璃管理规定》发改经[2003]2116号及地方主管部门的有关规定。
- 本图仅提供门窗立窗洞口尺寸、立面分隔及开启方式，安装单位加工前应按照装修面厚度进行大量调整准确后方可制作安装。
- 门窗开启线表示方法：实线表示外开，虚线表示内开，实线加虚线表示双向开启，箭头表示推拉门窗，无箭头表示固定窗。
- 建筑外门窗抗风压性能分级为3级，气密性为6级，水密性性能分级为3级，保温性能分级为6级，隔声性能分级为3级。
- 建筑外墙下部部位使用玻璃时必须是安全玻璃：单块玻璃面积大于1.5m²或离地高度小于500mm的窗；平台、走廊栏杆、玻璃出入口、门厅等部位；距玻璃1100以内固定窗部分用钢化安全玻璃。所有玻璃门（有框及无框、门玻璃）皆使用安全玻璃。
- 卫生间窗内制层采用磨砂玻璃；安装卫生间门距地面要留出>30mm的缝隙。
- 本项目铝合金玻璃平开门、门框采用100系列，铝合金玻璃推拉门、推拉窗采用90系列，铝合金玻璃平开窗、上悬窗采用70系列；建筑首层主出入口玻璃门或门框采用金属型材采用铝合金不锈钢（壁厚≥2.2mm）。
- 高层所有落地玻璃门窗均设置相应的警示防撞标志。
- 铝合金门窗主型材壁厚应经计算或试验确定，除压条、扣板等需要弹性装配的型材外，门窗主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.2mm，窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1.8mm。
- 设置在高处不便于直接开启的可开启窗扇应在距地面高度为1.3m~1.5m的位置设置手动开启装置。

一层平面改造图 1:100

- 注明：
- 如图中标注原建筑尺寸与实际尺寸不符，均按现场实际尺寸为准。
 - 图中未标注部分，参照原图进行补充或修改。
 - 图中原有门窗玻璃及玻璃均换新，玻璃采用5+9+5中空玻璃。
 - 卫生间整体精装修。

编号	图例	材料
A		200/120厚加气混凝土砌块墙体
B		新增轻钢龙骨墙体
C		200厚灰色清水砖墙

注册章

工程设计出图专用章

恒企工程技术集团有限公司
■建筑设计：甲级 ■风景园林设计：乙级
■城乡规划设计：乙级 ■市政工程设计：乙级
■公路工程设计：丙级 ■工程咨询：乙级
联系电话：0771-5605292
投诉电话：15994346269

建设单位：

马山县农业农村局

项目名称：

马山县红色文化教育基地提升项目—

永州镇那马革命爱国主义教育基地建设项目

子项目名称：

平山村乡风文明服务点

图纸名称：

一层平面改造图

审定人

项目负责人

审核人

专业负责人

校对人

设计人

设计号

专业

设计阶段

比例

图号

版次


A

日期

2024. 09

二维码识别

版权所有，不得复制、套用。



屋面原始图 1:100

注：
1、如图中标注的原建筑尺寸与实际尺寸不符，均按现场实际尺寸为准。

附注：

注册章

工程设计出图专用章

恒企工程技术集团有限公司
■建筑设计：甲级 ■风景园林设计：乙级
■城乡规划设计：乙级 ■市政工程设计：乙级
■公路工程设计：丙级 ■工程咨询：乙级
联系电话：0771-5605292
投诉电话：15994346269

建设单位：
马山县农业农村局


项目名称：
马山县红色文化教育基地提升项目—
永州镇那马革命爱国主义教育基地建设项目
子项目名称：
平山村乡风文明服务点

图纸名称：
屋面原始图

审定人	杨金璋	杨金璋
项目负责人	张学军	张学军
审核人	何献	何献
专业负责人	张学军	张学军
校对	覃天总	覃天总
设计人	陈家豪	陈家豪
设计号	HQ2410001	
专业	建筑	
设计阶段	施工图	
比例	1:100	规格 A2
出图日期	2024.09	
图号	JZ-05	
版次	日期	
A	2024.09	

二维码识别

版权所有，不得复制、套用。



屋面拆除图 1:100

- 说明:
- 如图中标注的原建筑尺寸与实际尺寸不符,均按现场实际尺寸为准。
 - 拆除原有卫生间屋面。
 - 拆除原有彩钢屋面(食堂及宿舍)。

附注:

注册章

工程设计出图专用章

恒企工程技术集团有限公司
■建筑设计:甲级 ■风景园林设计:乙级
■城乡规划设计:乙级 ■市政工程设计:乙级
■公路工程设计:丙级 ■工程咨询:乙级
联系电话:0771-5605292
投诉电话:15994346269

建设单位:
马山县农业农村局


项目名称:
马山县红色文化教育基地提升项目—
永州镇那马革命爱国主义教育基地建设项目
子项目名称:
平山村乡风文明服务点

图纸名称:
量测拆除图

审定人	杨金璋	杨金璋
项目负责人	张学军	张学军
审核人	何献	何献
专业负责人	张学军	张学军
校对人	覃天总	覃天总
设计人	陈家豪	陈家豪
设计号:	HQ2410001	
专业:	建筑	
设计阶段:	施工图	
比例	1:100	规格 A2
出图日期:	2024.09	
图号	JZ-06	
版次	日期	
A	2024.09	

二维码识别

版权所有,不得复制、套用。



屋面改造图 1:100

- 说明:
- 1、如图中标注的原建筑尺寸与实际尺寸不符,均按现场实际尺寸为准。
 - 2、新建卫生间屋面。
 - 3、新建彩钢屋面(管架及面局)。
 - 4、新建轻钢龙骨标准骨架挂梯,老木板包边。

附注:

注册章

工程设计出图专用章

恒企工程技术集团有限公司
■建筑设计:甲级 ■风景园林设计:乙级
■城乡规划设计:乙级 ■市政工程设计:乙级
■公路工程设计:丙级 ■工程造价:乙级
联系电话:0771-5605292
投诉电话:15994346269

建设单位:
马山县农业农村局


项目名称:
马山县红色文化教育基地提升项目—
永州镇那马革命爱国主义教育基地建设项目
子项目名称:
平山村乡风文明服务点

图纸名称:
屋面改造图

审定人	杨金璋	杨金璋
项目负责人	张学军	张学军
审核人	何献	何献
专业负责人	张学军	张学军
校对人	覃天总	覃天总
设计人	陈家豪	陈家豪
设计号:	HQ2410001	
专业:	建筑	
设计阶段:	施工图	
比例	1:100	规格 A2
出图日期:	2024.09	
图号	JZ-07	
版次	日期	
A	2024.09	


二维码识别

版权所有,不得复制、套用。




正立面原始图 1:100

注明：
1、如图中标注的原建规尺寸与实际尺寸不符，均按现场实际尺寸为准。




背立面原始图 1:100

注明：
1、如图中标注的原建规尺寸与实际尺寸不符，均按现场实际尺寸为准。



侧立面原始图1 1:100

注明：
1、如图中标注的原建规尺寸与实际尺寸不符，均按现场实际尺寸为准。



侧立面原始图2 1:100

注明：
1、如图中标注的原建规尺寸与实际尺寸不符，均按现场实际尺寸为准。

立面图例：
白色外墙涂料

附注：

注册章

工程设计出图专用章

恒企工程技术集团有限公司
■建筑设计：甲级 ■风景园林设计：乙级
■城乡规划设计：乙级 ■市政工程设计：乙级
■公路工程设计：丙级 ■工程咨询：乙级
联系电话：0771-5605292
投诉电话：15994346269


建设单位：
马山县农业农村局

项目名称：
马山县红色文化教育基地提升项目—
永州镇那马革命爱国主义教育基地建设项目
子项目名称：
平山村乡风文明服务点

图纸名称：
正立面原始图 侧立面原始图1
背立面原始图 侧立面原始图2
审定人 杨金璋 杨金璋
项目负责人 张学军 张学军
审核人 何 献 何 献
专业负责人 张学军 张学军
校对 覃天总 覃天总
设计人 陈家豪 陈家豪
设计号：HQ2410001
专业：建 筑
设计阶段：施工图
比例 1:100 规格 A2
出图日期：2024.09
图号 JZ-08
版次 日期
A 2024.09


二维码识别

版权所有，不得复制、套用。




正立面拆除图 1:100

注明:
1、如图中标注的原建规尺寸与实际尺寸不符, 均按现场实际尺寸为准。




背立面拆除图 1:100

注明:
1、如图中标注的原建规尺寸与实际尺寸不符, 均按现场实际尺寸为准。



侧立面拆除图1 1:100

注明:
1、如图中标注的原建规尺寸与实际尺寸不符, 均按现场实际尺寸为准。



侧立面拆除图2 1:100

注明:
1、如图中标注的原建规尺寸与实际尺寸不符, 均按现场实际尺寸为准。

立面图例:

- 拆除外墙面层至原有墙体
- 拆除外墙
- 拆除外墙原有门窗

原墙面做法

- 混凝土表面或砌体表面做基层处理
- 15厚1:3水泥砂浆找平层(分两次抹)
- 5厚聚合物水泥防水砂浆(压入一层耐碱玻璃纤维网格布)
- 墙面满刮白色内墙腻子两遍
- 喷或刷白色无机涂料, 一底两面

注册章

工程设计出图专用章

恒企工程技术集团有限公司
■建筑设计: 甲级 ■风景园林设计: 乙级
■城乡规划设计: 乙级 ■市政工程设计: 乙级
■公路工程设计: 丙级 ■工程造价: 乙级
联系电话: 0771-5605292
投诉电话: 15994346269


建设单位:
马山县农业农村局

项目名称:
马山县红色文化教育基地提升项目—
永州镇那马革命爱国主义教育基地建设项目
子项目名称:
平山村乡风文明服务点

图纸名称:		侧立面拆除图1
正立面拆除图	背立面拆除图	侧立面拆除图2
审定人	杨金璋	杨金璋
项目负责人	张学军	张学军
审核人	何 献	何 献
专业负责人	张学军	张学军
校对人	覃天总	覃天总
设计人	陈家豪	陈家豪
设计号:	HQ2410001	
专业:	建 筑	
设计阶段:	施工图	
比例	1:100	规格 A2
出图日期:	2024.09	
图号	JZ-09	
版次	日期	
A	2024.09	


二维码识别

版权所有, 不得复制、套用。




正立面改造图 1:100

说明:
1、如图中标注的原建尺寸与实际尺寸不符, 均按现场实际尺寸为准。




背立面改造图 1:100

说明:
1、如图中标注的原建尺寸与实际尺寸不符, 均按现场实际尺寸为准。



侧立面改造图1 1:100

说明:
1、如图中标注的原建尺寸与实际尺寸不符, 均按现场实际尺寸为准。



侧立面改造图2 1:100

说明:
1、如图中标注的原建尺寸与实际尺寸不符, 均按现场实际尺寸为准。

立面装饰材料表

编号	图例	材料	编号	图例	材料	颜色编码	图集规范
A		300x600仿古青砖	D		门头青色树脂瓦	参照效果图选购	
B		老木板包边	D		木纹铝合金门窗	参照效果图选购	
C		仿木纹涂料	E		红色广告字	参照效果图选购	
D		仿大理石涂料			(详见专业公司二次深化设计)	参照效果图选购	

立面说明:

1. 立面装饰材料的规格和颜色先看样板, 待各方协商确定后方可大面积施工。

2. 立面色彩不详处请参考效果图并及时与设计院联系。

注册章

工程设计出图专用章

恒企工程技术集团有限公司

■建筑设计: 甲级 ■风景园林设计: 乙级
■城乡规划设计: 乙级 ■市政工程设计: 乙级
■公路工程设计: 丙级 ■工程造价: 乙级

联系电话: 0771-5605292
投诉电话: 15994346269

建设单位:
马山县农业农村局

项目名称:
马山县红色文化教育基地提升项目—
永州镇那马革命爱国主义教育基地建设项目

子项目名称:
平山村乡风文明服务点

图纸名称:
正立面改造图 侧立面改造图1
背立面改造图 侧立面改造图2

审定人	杨金璋	杨金璋
项目负责人	张学军	张学军
审核人	何 献	何 献
专业负责人	张学军	张学军
校对人	覃天总	覃天总
设计人	陈家豪	陈家豪
设计号:	HQ2410001	
专业:	建 筑	
设计阶段:	施工图	
比例	1:100	规格 A2
出图日期:	2024.09	
图号	JZ-10	
版次	日期	
A	2024.09	

二维码识别

版权所有, 不得复制、套用。