

永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学  
教育基地-公厕及室外工程

## 招标工程量清单

招 标 人：马山县农业农村局



(单位盖章)

造价咨询人：恒企工程技术集团有限公司



(单位盖章)

审 核 单 位：



(单位盖章)

2024年11月05日

永州镇那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研  
学教育基地-公厕及室外工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：



马山县农业农村局  
（单位盖章）

造价咨询人：



恒企工程技术集团有限  
公司  
（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：



法定代表人  
或其授权人：



编制人：



复核人：



审核单位：



编制时间： 2024年11月05日

复核时间： 2024年11月05日

# 总 说 明

工程名称:永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第1页 共1页

一、工程概况:本工程为永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程,建设地点:马山县。

二、编制内容包含:平山小学公厕、大门围墙改造、真人CS、室外总平等。

三、编制依据:

- 1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
- 2.《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
- 3.2011年版《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及计价相关规定
- 4.2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及计价相关规定;
- 5.2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及计价相关规定;
- 6.2021年版《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及计价相关规定;
- 7.2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及计价相关规定;
- 8.2016年版《广西壮族自治区建筑工程费用定额》;
- 9.根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费及相关费率的通知》(桂建标(2023)7号);
- 10.《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》桂建标[2016]17号;
- 11.《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂造价[2019]10号;
- 12.永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程
- 13.施工图;
- 14.与项目有关的其他资料;
- 15.主要材料价格参照《南宁建设工程造价信息》2024年第9期下半月马山县建筑材料信息价格,其中马山县没有发布材料信息价的材料,则参照同期市区的价格或市场询价。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-  
公厕及室外工程

第1页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-公厕土建</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-公厕给排水</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-公厕电气</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-大门、围墙拆除</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第2页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-大门、围墙装饰装修</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>真人CS布置-园林绿化景观工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>真人CS布置-入口LOGO</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>真人CS布置-入口管理房</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-  
公厕及室外工程

第3页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>真人CS布置-门卫亭及警示牌</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>真人CS布置-旗台</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>真人CS布置-挡板</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-  
公厕及室外工程

第4页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>真人CS布置-瞭望台</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>真人CS布置-钢结构帐篷</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>真人CS布置-娱乐设施</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>真人CS布置-围网</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-  
公厕及室外工程

第5页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>真人CS布置-地面铺装</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
<b>真人CS布置-党建宣传栏</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>平山小学改造红色研学教育基地-总平电气</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>平山小学改造红色研学教育基地-总平给排水</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-公厕土建</b>							
<b>分部分项工程</b>							
	<b>1.</b>	<b>A.1 土(石)方工程</b>					
1	010101001003	平整场地 1.土壤类别:三类土	m <sup>2</sup>	123.32			
2	010101003006	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内	m <sup>3</sup>	12.10			
3	010101004005	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m以内	m <sup>3</sup>	73.76			
4	010103001011	回填方 1.密实度:不小于0.94 2.填方材料品种:原土	m <sup>3</sup>	59.89			
5	010103002016	余土弃置 1.废弃料品种:弃土 2.运距:起步第1km	m <sup>3</sup>	25.96			
6	桂010103003009	土(石)方运输增(减) m <sup>3</sup> ·km 1.土(方)类别:三类土 2.挖土、借土、弃土:弃土 3.运距:增运4km, 结算按实计	m <sup>3</sup> ·km	103.84			
	<b>3.</b>	<b>A.3 砌筑工程</b>					
7	010401001004	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10 烧结页岩砖190×190×90mm 2.墙体厚度:190mm 3.砂浆种类、强度等级:预拌砂浆 M7.5 4.基础类型:条形	m <sup>3</sup>	0.23			
8	010401004009	烧结页岩砖 1.砖品种、规格、强度等级:MU10 烧结页岩砖190×190×90mm 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:190mm 4.砂浆种类、强度等级:预拌砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	27.57			
9	010401004010	烧结页岩砖 1.砖品种、规格、强度等级:MU10 烧结页岩砖100×100×90mm 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆种类、强度等级:预拌砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	12.97			
10	010403001001	碎石粉层 1.景观墙底碎石粉层	m <sup>2</sup>	6.16			
	<b>4.</b>	<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
11	010501001010	垫层 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	4.26			
12	010501001011	景观墙素混凝土 1.混凝土种类:商品普通砼 2.混凝土强度等级:C10	m <sup>3</sup>	0.42			
13	010501003008	独立基础 1.混凝土种类:商品普通砼	m <sup>3</sup>	14.12			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C25					
14	010502001005	矩形柱 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	8.60			
15	010502002003	构造柱 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	1.12			
16	010503001004	基础梁 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	10.36			
17	010505001003	有梁板 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	23.38			
18	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	4.23			
19	010507005002	扶手、压顶 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.33			
20	010507001002	散水 1. 盖板C25细石混凝土预制板 2. 20厚1:2水泥砂浆 3. C15混凝土捣制 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实	m <sup>2</sup>	29.79			
21	010507001003	坡道 1. 80厚C20细石混凝土随捣随抹 2. 抹光镶嵌卵石水刷微露卵石面 3. 300mm厚3:7灰土 4. 素土夯实	m <sup>2</sup>	5.70			
22	010507004002	台阶 1. 水磨石台阶 2. 100厚C15混凝土 3. 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 4. 素土夯实	m <sup>3</sup>	0.29			
23	010515001017	现浇构件圆钢筋制安 $\phi$ 10以内	t	0.045			
24	010515001018	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	4.015			
25	010515001019	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	3.655			
26	桂010515011003	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.145			
27	桂010516004003	电渣压力焊接	个	96			
28	010516003001	套筒直形螺纹钢接头 $\phi$ 32以内	个	26			
	<b>7.</b>	<b>A.7 屋面及防水工程</b>					
29	010901001003	灰色合成树脂瓦(波形瓦, 1mx1m, 5厚) 1. 挂瓦条C型钢100x50x20x30, 中距600 2. 顺水条 $\phi$ 8钢筋中距500 3. C20细石混凝土找平层40厚, 配中6@500x500钢筋网 4. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS)燃烧性能等级B1级	m <sup>2</sup>	156.46			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		5. 1道1.5厚高分子膜基温铺防水卷材(单面粘) 6. 1道1.5厚高分子膜基温铺防水卷材(双面粘) 7. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 8. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 9. 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净,内掺(5%防水粉)					
30	010902007001	屋面天沟、檐沟 1. 浅色反射涂料 2. 卷材防水层:1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 3. 卷材附加层:1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 轻骨料混凝土找坡1%,最薄处20厚 6. 钢筋砼檐沟板	m <sup>2</sup>	7.35			
31	010903003002	墙面砂浆防水(防潮) 1. 在室内地坪下约60处做20厚聚合物水泥砂浆	m <sup>2</sup>	2.85			
32	010903003003	墙面砂浆防水(防潮) 1. 景观墙0.00处以下 2. 15厚1:3水泥砂浆掺5%的防水粉	m <sup>2</sup>	10.38			
	<b>9.</b>	<b>A. 9 楼地面工程</b>					
33	011102003009	防滑地砖地面 1. 5~10厚地砖(800x800)DTG砂浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 防水涂料完成面撒砂 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周从楼层标高处算起翻起高度见设计说明6.3.1 5. 最薄处20厚1:3防水砂浆(掺防水剂)找1%坡,压光抹平 6. 素水泥砂浆结合层一遍 7. 80厚C20混凝土 8. 素土夯实	m <sup>2</sup>	120.91			
	<b>10.</b>	<b>A. 10 墙、柱面工程</b>					
34	011201001011	墙面一般抹灰 1. 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 4. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 5. 外墙满挂满挂Φ07网眼,15x15热镀锌钢丝网 6. 烧结页岩多孔砖外墙、混凝土梁、柱,墙面清理干净	m <sup>2</sup>	157.34			
35	桂011204007012	仿古砖墙面 1. DTG砂浆勾缝 2. 贴8~10厚外墙仿古砖(300x600),在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂一道 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 5. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 6. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m <sup>2</sup>	11.85			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		7. 外墙满挂满挂 φ 07网眼, 15 x15 热镀锌钢丝网 8. 烧结页岩多孔砖外墙、混凝土梁、柱, 墙面清理干净					
36	桂011204007013	块料内墙面 1. 混凝土表面或砌体表面做基层处理 2. 15厚1:3水泥砂浆找平层(分两次抹平) 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 5厚聚合物水泥防水砂浆 5. 4~5厚1:1水泥浆加水重20%建筑胶镶贴 6. 8~10厚300*300面砖、水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝	m <sup>2</sup>	266.67			
	<b>11.</b>	<b>A. 11 天棚工程</b>					
37	011302001005	吊顶天棚 1. 钢筋混凝土板底面清扫干净 2. 基层配套界面剂处理 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料防水层 4. 轻钢龙骨标准骨架 5. 0.6mm厚300mmX300mm铝合金面板(燃烧性能:A级)	m <sup>2</sup>	108.21			
38	011302001006	檐沟底封底 5厚铝塑板封底	m <sup>2</sup>	10.57			
	<b>12.</b>	<b>A. 12 门窗工程</b>					
39	010802001008	铝合金平开门<2m <sup>2</sup> 不带亮 1. 门框、扇材质及规格:100系列铝合金门, 不带亮, 壁厚2.2mm 2. 含制作、安装、运输及五金	m <sup>2</sup>	6.60			
40	010807001009	铝合金平开窗<2m <sup>2</sup> 带亮 1. 框、扇材质及质量:70系列木纹铝合金门窗不带纱, 带亮, 壁厚2.2mm 2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+9A+6 3. 含制作、安装、运输及五金 4. 卫生间窗内侧层采用磨砂玻璃	m <sup>2</sup>	9.60			
41	010807003001	镀锌百叶窗	m <sup>2</sup>	10.80			
42	桂010811002004	门窗周边塞缝 1. 连接处用聚氨酯泡沫填缝胶填塞缝隙, 固化后的泡沫胶缝表面做密封处理	m	89.00			
	<b>13.</b>	<b>A. 13 油漆、涂料、裱糊工程</b>					
43	011407001012	墙面喷(刷)涂料 1. 外刷米黄色涂料两道 2. 刮外墙腻子两道	m <sup>2</sup>	157.34			
	<b>14.</b>	<b>A. 14 其他装饰工程</b>					
44	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板 1. 栏杆类型:不锈钢管 Φ25×1.5 2. 扶手材料种类、规格:304不锈钢 直形 Φ60*1.5	m	3.60			
45	011210005003	成品隔断 1. 18mm厚浅灰色成品抗倍特板隔断, 板高2000mm 2. 含五金配件	m <sup>2</sup>	97.20			
46	011503001005	100*100*2 铝方通 1. 面刷木纹漆	m	34.85			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
47	桂011701001008	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m <sup>2</sup>	242.25			
48	桂011701002005	扣件式钢管里脚手架 3.6m以上	m <sup>2</sup>	160.55			
49	桂011701011002	楼板现浇混凝土运输道	m <sup>2</sup>	123.32			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
50	011702001021	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	11.20			
51	011702001022	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	38.88			
52	011702002005	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	84.12			
53	011702003003	构造柱 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	16.83			
54	011702005004	基础梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	88.13			
55	011702009006	过梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	16.53			
56	011702014003	有梁板 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	200.05			
57	011702022002	挑檐天沟 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	57.92			
58	011702028002	压顶、扶手 木模板木支撑	m	11.02			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					
59	011703001004	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构卷扬机	m <sup>2</sup>	123.32			
	<b>011705</b>	<b>大型机械设备进出场及安拆</b>					
60	011705001006	履带式挖掘机 1m <sup>3</sup> 内 场外运输费	台次	1			
61	011705001007	压路机 场外运输费	台次	1			
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-公厕给排水</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>B9 给排水、燃气工程</b>					
62	031001007012	给水衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN80 PN=1.25MPa 连接方式: 螺纹连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	22.43			
63	031001007013	给水衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN50 PN=1.25MPa 连接方式: 螺纹连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	9.10			
64	031001006023	PP-R冷水给水管及管件安装 DN40 PN=1.25MPa 连接方式: 热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	20.83			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
65	031001006024	PP-R冷水给水管及管件安装 DN32 PN=1.25MPa 连接方式: 热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	7.25			
66	031001006025	PP-R冷水给水管及管件安装 DN25 PN=1.25MPa 连接方式: 热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	14.56			
67	031001006026	PP-R冷水给水管及管件安装 DN20 PN=1.25MPa 连接方式: 热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	14.71			
68	031001006027	PP-R冷水给水管及管件安装 DN15 PN=1.25MPa 连接方式: 热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	15.16			
69	031001006028	HDPE双壁波纹管及管件安装 DN200 环刚度8KN/m <sup>2</sup> 连接方式: 橡胶圈止水承插连接 含管道灌水试验、闭水试验	m	10.00			
70	031001006029	UPVC污水排水管及管件安装 DN150 连接方式: 粘接连接 含灌水、通球试验	m	25.46			
71	031001006030	UPVC污水排水管及管件安装 DN100 连接方式: 粘接连接 含灌水、通球试验	m	36.96			
72	031001006031	UPVC污水排水管及管件安装 DN75 连接方式: 粘接连接 含灌水、通球试验	m	4.86			
73	031001006032	UPVC污水排水管及管件安装 DN50 连接方式: 粘接连接 含灌水、通球试验	m	7.83			
74	031001006033	UPVC通气管及管件安装 DN75 连接方式: 粘接连接 含灌水、通球试验	m	17.29			
75	031001006034	UPVC直通雨水管及管件安装 DN75 连接方式: 粘接连接 含灌水、通球试验	m	22.30			
76	桂031004023002	87型雨水斗 DN75	个	4			
77	031004006008	低位水箱蹲式大便器 配上下水配件	套	12			
78	031004006009	坐式大便器 带水箱	套	1			
79	031004007003	壁挂式小便器 自闭式 配上下水配件	套	5			
80	031004004004	台式洗脸盆 配上下水配件	套	10			
81	031004004005	残卫洗脸盆 配上下水配件	套	1			
82	031004010001	自动恒温混合淋浴器	套	12			
83	桂031004021004	PVU-U地漏 DN50	个	3			
84	桂031004021005	PVU-U地漏 DN100	个	6			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
85	桂031004022003	地面扫除口 DN100	个	1			
86	031003001027	蝶阀 DN80 连接方式: 法兰连接	个	1			
87	031003001028	闸阀 DN80 连接方式: 法兰连接	个	2			
88	031003001029	全铜截止阀 DN40 连接方式: 螺纹连接	个	2			
89	031003001030	全铜截止阀 DN32 连接方式: 螺纹连接	个	1			
90	031003001031	全铜截止阀 DN25 连接方式: 螺纹连接	个	2			
91	031003001032	全铜截止阀 DN20 连接方式: 螺纹连接	个	1			
92	031003013005	冷水水表 DN80 连接方式: 法兰连接	组	1			
93	03B012	雨水簸箕	个	2			
94	040504003001	排水塑料检查井 $\phi$ 630	座	2			
95	040101001005	挖沟槽土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 按设计施工图纸要求	m <sup>3</sup>	28.93			
96	桂030413009002	中粗砂垫层	m <sup>3</sup>	0.80			
97	040103001007	沟槽土方回填 土壤类别: 原土回填 回填深度: 按设计施工图纸要求	m <sup>3</sup>	28.13			
		<b>生活热水系统</b>					
98	031001003006	不锈钢热水管安装 DN50 PN=1.6MPa 连接方式: 卡压连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	31.93			
99	031001003007	不锈钢热水管安装 DN25 PN=1.6MPa 连接方式: 卡压连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	29.48			
100	031001006035	PP-R热水给水管及管件安装 DN15 PN=1.25MPa 连接方式: 热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	0.84			
101	031003013006	热水水表 DN50 含一个表前截止阀 连接方式: 螺纹连接	组	1			
102	031003001033	铜质截止阀 DN50 连接方式: 螺纹连接	个	2			
103	031003001034	铜质截止阀 DN25 连接方式: 螺纹连接	个	1			
104	030804003001	不锈钢管件安装 DN50	个	30			
105	030804003002	不锈钢管件安装 DN25	个	20			
106	031208002004	热回给水管保温 管道 $\phi$ 57mm以下(厚度)30 采用32mm厚难燃B1级发泡橡塑保温材料保温	m <sup>3</sup>	0.41			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		<b>B9 消防工程</b>					
107	030901013004	灭火器箱 (含2具干粉磷酸铵盐MF/ABC4)	个	1			
		<b>单价措施项目</b>					
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-公厕电气</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>B4 电气设备安装工程</b>					
108	030404017023	照明总配电箱 1AP 安装方式: 箱体底边距地1.8m挂墙暗装 箱内元器件详见系统图	台	1			
109	030412001029	LED吸顶灯 14W 4000K, 1250lm, Ra>80, 配恒流恒压驱动 模块 安装方式: 底距地3.9m管吊	套	2			
110	030412001030	LED防水防尘吸顶灯 12W 4000K, 1050lm, Ra>80, 配恒流恒压驱动 模块 安装方式: 吸顶安装	套	22			
111	030412007002	150W太阳能庭院灯 防水等级不于小IP65, 含460X360太阳能 板	套	1			
112	030404034015	单联单控开关 10A, ~250V, 86型, 暗装 安装方式: 嵌墙暗装, 安装高度1.3m	套	2			
113	030404034016	双联单控开关 10A, ~250V, 86型, 暗装 安装方式: 嵌墙暗装, 安装高度1.3m	套	4			
114	030404034017	三联单控开关 10A, ~250V, 86型, 暗装 安装方式: 嵌墙暗装, 安装高度1.3m	套	3			
115	030404035011	安全型暗装插座(5孔) 10A, ~250V, 安全型, 暗装 安装方式: 嵌墙暗装, 安装高度0.3m	套	7			
116	030904005003	求助声光信号装置 安装方式: 底边距地2.5m明装	个	1			
117	030904003002	求助呼叫按钮 安装方式: 距地安装1.0m/0.5m安装	个	2			
118	030404031006	排气扇 40W 250V	台	8			
119	030411001030	砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20(中型)	m	161.98			
120	030411001031	镀锌钢管埋地 SC32	m	6.79			
121	030413002013	凿(压)槽及恢复 管径20mm	m	48.90			
122	030411004025	管内穿线 绝缘铜芯导线 ZC-BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	469.06			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
123	030411004026	管内穿线 绝缘铜芯导线 ZC-BV-4mm <sup>2</sup>	m	119.62			
124	030408001007	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV-3*6mm <sup>2</sup>	m	6.96			
125	040101001006	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土 土壤类别:三类土 挖土深度:按设计施工图纸要求	m <sup>3</sup>	0.50			
126	040103001008	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方 土壤类别:原土回填 回填深度:按设计施工图纸要求	m <sup>3</sup>	0.50			
		<b>防雷接地装置</b>					
127	030409008003	总等电位联结端子板 MEB 嵌墙暗装, 安装高度0.5m	台	1			
128	030409002002	钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接母线	m	90.95			
129	030409005002	避雷网 φ10热镀锌圆钢 沿女儿墙敷设	m	63.59			
130	030409005003	暗装避雷网 φ10热镀锌圆钢 沿隔热板敷设	m	28.68			
131	030409008004	接地端子测试版	块	2			
132	030409003002	避雷引下线 利用构造柱内两根16或四根10以上主筋通 长焊作防雷引下线	m	36.00			
133	030409006002	接闪短杆 φ20热镀锌圆钢, 杆高300	根	7			
134	030414011002	接地装置调试 接地网	系统	1			
		<b>单价措施项目</b>					
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-大门、围墙拆除</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>0116</b>	<b>拆除工程</b>					
135	011601001005	砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 砌体名称:围墙拆除 3. 砌体材质:水泥砖围墙 4. 拆除高度:2.4米 5. 拆除砌体的截面尺寸:围墙1(高2.4m× 长8.8m×厚0.2m), 围墙2(高1.6m×长 37.9m×厚0.2m)	m <sup>3</sup>	16.35			
136	011602001003	混凝土构件拆除 1. 构件名称:围墙2垫层拆除	m <sup>3</sup>	3.41			
137	011602002002	钢筋混凝土构件拆除 1. 构件名称:围墙1压顶, 围墙2基础	m <sup>3</sup>	8.81			
138	011608002003	铲除涂料面 1. 铲除部位名称:围墙1, 围墙3	m <sup>2</sup>	170.36			
139	011605002002	立面块料拆除	m <sup>2</sup>	35.92			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 饰面材料种类:外墙面砖					
140	010103002020	清理建筑垃圾 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:起步第1km	m <sup>3</sup>	35.48			
141	桂010103003013	土(石)方运输增(减)m <sup>3</sup> ·km 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:增运4km, 结算按实计	m <sup>3</sup> ·km	141.92			
		单价措施项目					
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-大门、围墙装饰装修</b>							
		分部分项工程					
	<b>3.</b>	<b>A. 3 砌筑工程</b>					
142	010401005001	水泥砖围墙 1. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖 200×200×400mm 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:预拌砂浆 M7.5	m <sup>3</sup>	28.02			
	<b>4.</b>	<b>A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
143	010501001013	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	3.41			
144	010501002004	带形基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	7.96			
145	010502002005	构造柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	2.70			
146	010507005004	扶手、压顶 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	4.67			
147	010515001023	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	0.431			
148	010515001024	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	0.157			
	<b>7.</b>	<b>A. 7 屋面及防水工程</b>					
149	010901001005	小青瓦屋面 1. 小青瓦屋面 2. 25厚1:1:4水泥砂浆麻刀砂浆卧瓦 3. 30厚1:3水泥砂浆内配 $\Phi$ 3@50×50钢丝网 4. 陶粒混凝土回填层 5. 原结构层	m <sup>2</sup>	102.77			
	<b>10.</b>	<b>A. 10 墙、柱面工程</b>					
150	011201001013	墙面一般抹灰 1、喷或滚刷面层涂料一遍(另计) 2、喷或滚刷底层涂料一遍(另计) 3、满刮防水腻子两遍(另计) 4、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m <sup>2</sup>	220.66			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		5、15厚1:3水泥砂浆 6、刷专用界面剂一遍: 7、剔除原有外墙做法(含外墙涂料、面砖、砂浆),冲洗干净(另计) 8、原墙体					
151	桂011204007017	外墙一(仿古砖墙面) 1.8厚60*240仿古砖,陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴,填缝剂填缝 2.5厚干粉类聚合物水泥砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 3.15厚1:3水泥砂浆 4.刷专用界面剂一遍 5.剔除原有外墙做法(含外墙涂料、面砖、砂浆),冲洗干净(另计在拆除工程) 6.原墙体	m <sup>2</sup>	215.77			
	<b>13.</b>	<b>A.13 油漆、涂料、裱糊工程</b>					
152	011407001015	墙面喷(刷)涂料 1、喷或滚刷面层涂料一遍 2、喷或滚刷底层涂料一遍 3、满刮防水腻子两遍	m <sup>2</sup>	220.66			
	<b>14.</b>	<b>A.14 其他装饰工程</b>					
153	011508004011	400*400 不锈钢字体 1.中国红钢琴烤漆漆面 2.字体:平山村红色研学基地	个	9			
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
154	桂011701001010	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m <sup>2</sup>	89.34			
155	桂011701003003	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	m <sup>2</sup>	65.11			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
156	011702001026	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	7.76			
157	011702001027	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	23.16			
158	011702003005	构造柱 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	36.00			
159	011702028004	压顶、扶手 木模板木支撑	m	46.70			
<b>真人CS布置-园林绿化景观工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>绿化工程</b>					
160	桂050101016002	苗木移栽	株	10			
161	050102001002	栽植乔木 养护期暂按半年,结算按业主实际要求计算	株	10			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
162	050102012003	种植马尼拉 工程量暂估, 结算按实际计算 养护期暂按半年, 结算按业主实际要求计算	m <sup>2</sup>	1500.00			
		单价措施项目					
<b>真人CS布置-入口LOGO</b>							
		分部分项工程					
	<b>14.</b>	<b>A. 14 其他装饰工程</b>					
163	010101004007	人工挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1m以内	m <sup>3</sup>	2.63			
164	010103001013	人工回填方 1. 密实度: 符合图纸和规范要求 2. 填方材料品种: 开挖料	m <sup>3</sup>	0.60			
165	010103002021	余土弃置 1. 废弃料品种: 开挖料 2. 运距: 投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	2.03			
166	010404001005	100厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.53			
167	010501001014	垫层 混凝土种类: 非泵送商品砼 混凝土强度等级: C20	m <sup>3</sup>	1.50			
168	010507007002	钢板墙内置Φ(30-50)灰色或红色火山岩 火山岩使用丝径0.9, 孔径20的钢丝包裹	m <sup>3</sup>	3.07			
169	010605002001	钢板墙板 5厚钢板焊接成LOGO字母, 连接处满焊, 详见图纸做法	m <sup>2</sup>	6.13			
170	011405001007	金属面油漆 5厚钢板喷防腐氟碳漆, 颜色要求详见图 纸	m <sup>2</sup>	33.38			
		单价措施项目					
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
171	011702001028	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	6.00			
<b>真人CS布置-入口管理房</b>							
		分部分项工程					
		单价措施项目					
<b>真人CS布置-门卫亭及警示牌</b>							
		分部分项工程					
		门卫亭					
172	010101004008	人工挖基坑土方	m <sup>3</sup>	1.94			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1m以内					
173	010103001014	人工回填方 1. 密实度: 符合图纸和规范要求 2. 填方材料品种: 开挖料	m <sup>3</sup>	0.60			
174	010103002022	余土弃置 1. 废弃料品种: 开挖料 2. 运距: 投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	2.03			
175	010404001006	100厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.32			
176	010501001015	垫层 混凝土种类: 非泵送商品砼 混凝土强度等级: C20	m <sup>3</sup>	0.29			
177	010501003010	独立基础 混凝土种类: 非泵送商品砼 混凝土强度等级: C20	m <sup>3</sup>	0.86			
178	050303009002	防腐木屋面 100*20樟子松防腐木(刷栗色木油漆) 油毡两遍 20厚樟子松木望板	m <sup>2</sup>	2.80			
179	020501003001	方柱 80*80mm樟子松防腐木(刷栗色木油漆)立柱(警示牌) 100*100mm樟子松防腐木(刷栗色木油漆)立柱(门卫亭) 底部做防腐处理	m <sup>3</sup>	0.10			
180	020503002001	屋面龙骨 80*50mm(@300)樟子松防腐龙骨	m <sup>3</sup>	0.09			
181	020508019001	封檐板 50*20mm樟子松防腐木(刷栗色木油漆)封口板	m	8.00			
182	020512001001	木地板 50*20mm樟子松防腐木(刷栗色木油漆)	m <sup>2</sup>	2.25			
183	020512003001	门卫亭墙面 100*20樟子松防腐木(刷栗色木油漆)面板	m <sup>2</sup>	9.24			
184	020512003002	警示牌(造型) 100*20樟子松防腐木(刷栗色木油漆) 禁止通行标识, 阴刻5mm厚刷红色油漆 “军事管制 禁止通行”, 阴刻5mm厚刷红色油漆	m <sup>2</sup>	2.25			
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>050401</b>	<b>脚手架工程</b>					
185	桂011701001011	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m <sup>2</sup>	21.00			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
186	011702001029	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	1.68			
187	011702001030	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	5.76			
<b>真人CS布置-旗台</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>14.</b>	<b>A. 14 其他装饰工程</b>					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
188	011501001012	旗台 5厚刷防腐木纹漆 20厚粘合层 M7.5水泥砂浆砌筑 MU10页岩砖 150厚C20混凝土垫层 200厚碎石垫层 素土夯实, 夯实系数 $\geq 0.94$	个	1			
189	010501003011	旗杆基础 混凝土种类:非泵送商品砼 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	0.80			
190	010515001025	现浇构件圆钢筋制安 $\phi 10$ 以内	t	0.080			
191	010516002003	铁件 预埋铁件	t	0.025			
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
192	011702001031	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	1.86			
193	011702001032	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	1.53			
<b>真人CS布置-挡板</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>挡板</b>					
194	010101004009	人工挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1m以内	m <sup>3</sup>	23.82			
195	010103001015	人工回填方 1.密实度:符合图纸和规范要求 2.填方材料品种:开挖料	m <sup>3</sup>	10.59			
196	010103002023	余土弃置 1.废弃料品种:开挖料 2.运距:投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	13.23			
197	010404001007	100厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	3.97			
198	010501001016	垫层 混凝土种类:非泵送商品砼 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	2.35			
199	010501003012	独立基础 混凝土种类:非泵送商品砼 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	6.91			
200	020501003002	方柱 120*120mm樟子松防腐木(刷栗色木油漆) 立柱 底部做防腐处理	m <sup>3</sup>	0.99			
201	020512003003	挡板A、B、C 80*80樟子松防腐木(刷栗色木油漆)	m <sup>2</sup>	57.82			
202	020512003004	挡板D 220*150樟子松防腐木(刷栗色木油漆)	m <sup>2</sup>	6.62			
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
203	011702001033	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	13.44			
204	011702001034	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	46.08			
<b>真人CS布置-瞭望台</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>瞭望台</b>					
205	010101004010	人工挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1m以内	m <sup>3</sup>	15.75			
206	010103001016	人工回填方 1. 密实度: 符合图纸和规范要求 2. 填方材料品种: 开挖料	m <sup>3</sup>	0.60			
207	010103002024	余土弃置 1. 废弃料品种: 开挖料 2. 运距: 投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	2.03			
208	010501001017	垫层 混凝土种类: 非泵送商品砼 混凝土强度等级: C10	m <sup>3</sup>	2.25			
209	010514002001	预制C25杯形砼基础 按制作、运输、安装, 钢筋	m <sup>3</sup>	2.75			
210	010502001007	杯型基础内C25细石混凝土填实	m <sup>3</sup>	0.10			
211	050303009003	防腐木屋面 100X10木板 50X50木枋@600 防水油毡两层 100*20木板 50*50木枋@600 防腐处理、刷户外木油	m <sup>2</sup>	3.64			
212	020501003003	方柱 300*300mm立柱、防腐处理、刷户外木油	m <sup>3</sup>	1.59			
213	020501003004	塔尖顶 防腐处理、刷户外木油	m <sup>3</sup>	0.02			
214	020502002001	矩形梁 120*120mm木质圈梁、200*200mm木质圈梁、100*100木梁、200*200挑梁、140*140木质横梁 防腐处理、刷户外木油	m <sup>3</sup>	1.38			
215	020503002002	方桁(檩) 200*70龙骨、100*100木质斜撑 防腐处理、刷户外木油	m <sup>3</sup>	0.38			
216	020508019002	20厚木板封檐板 防腐处理、刷户外木油	m	8.80			
217	020512001002	木地板 防腐处理、刷户外木油	m <sup>2</sup>	6.99			
218	020512002001	木楼梯 防腐处理、刷户外木油	m <sup>2</sup>	1.61			
219	020510002001	木栏杆 防腐处理、刷户外木油	m <sup>2</sup>	7.05			
		<b>单价措施项目</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
	<b>050401</b>	<b>脚手架工程</b>					
220	桂011701001012	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m <sup>2</sup>	21.00			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
221	011702001035	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	1.68			
222	011702001036	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	5.76			
<b>真人CS布置-钢结构帐篷</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>钢结构帐篷</b>					
223	010101004011	人工挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1m以内	m <sup>3</sup>	5.83			
224	010103001017	人工回填方 1.密实度:符合图纸和规范要求 2.填方材料品种:开挖料	m <sup>3</sup>	2.54			
225	010103002025	余土弃置 1.废弃料品种:开挖料 2.运距:投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	3.29			
226	010404001008	100厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.97			
227	010501001018	垫层 混凝土种类:非泵送商品砼 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	0.59			
228	010501003013	独立基础 混凝土种类:非泵送商品砼 混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	1.73			
229	010515001026	现浇构件圆钢筋制安 $\phi$ 10以内	t	0.025			
230	010515001027	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	0.134			
231	010516002004	铁件 预埋铁件	t	0.036			
232	010603003001	钢管柱 $\phi$ 150不锈钢钢管 含制作、运输、安装	t	0.284			
233	010604001006	钢梁 $\phi$ 150不锈钢钢管 含制作、运输、安装	t	0.210			
234	010604001007	钢梁 150*150*5厚矩形钢 含制作、运输、安装	t	0.306			
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>050401</b>	<b>脚手架工程</b>					
235	桂011701001013	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m <sup>2</sup>	37.54			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
236	011702001037	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	3.36			
237	011702001038	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	11.52			
<b>真人CS布置-娱乐设施</b>							

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>娱乐设施</b>					
238	010101004012	人工挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1m以内	m <sup>3</sup>	0.97			
239	010103001018	人工回填方 1. 密实度: 符合图纸和规范要求 2. 填方材料品种: 开挖料	m <sup>3</sup>	0.42			
240	010103002026	余土弃置 1. 废弃料品种: 开挖料 2. 运距: 投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	0.55			
241	010404001009	100厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.16			
242	010501001019	垫层 混凝土种类: 非泵送商品砼 混凝土强度等级: C20	m <sup>3</sup>	0.10			
243	010501003014	独立基础 混凝土种类: 非泵送商品砼 混凝土强度等级: C20	m <sup>3</sup>	0.29			
244	020501003005	方柱 200*200mm樟子松防腐木(刷栗色木油漆) 立柱 底部做防腐处理	m <sup>3</sup>	0.16			
245	020502002002	矩形梁 150*150mm樟子松防腐木(刷栗色木油漆) 立柱	m <sup>3</sup>	0.42			
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
246	011702001039	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	0.56			
247	011702001040	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	1.92			
<b>真人CS布置-围网</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>14.</b>	<b>A. 14 其他装饰工程</b>					
248	010101004013	人工挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1m以内	m <sup>3</sup>	26.73			
249	010103001019	人工回填方 1. 密实度: 符合图纸和规范要求 2. 填方材料品种: 开挖料	m <sup>3</sup>	14.85			
250	010103002027	余土弃置 1. 废弃料品种: 开挖料 2. 运距: 投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	11.88			
251	010501003015	独立基础 混凝土种类: 非泵送商品砼 混凝土强度等级: C20	m <sup>3</sup>	11.88			
252	010516002005	铁件 预埋铁件	t	0.245			
253	010607004001	金属网栏 100*100*3厚矩形钢立柱3, 墨绿色漆饰面	m <sup>2</sup>	485.58			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2厚40*20方钢管框架, 墨绿色漆饰面 网眼80*80, 内径2.5外径4PE套塑, 墨绿色 铁丝网15x2					
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
254	011702001041	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	79.20			
<b>真人CS布置-地面铺装</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>2.</b>	<b>园路园桥工程</b>					
255	桂050201017010	入口地面 505*496*50mm植草格 砂石满铺70厚(60%碎石、20%土、20%沙) 素土夯实(夯实系数≥0.93)	m <sup>2</sup>	500.02			
256	桂050201017011	道路铺装 青石碎拼 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C20混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实(夯实系数≥0.93)	m <sup>2</sup>	116.84			
257	桂050201017012	战壕 Φ40-80砂石 地面夯实平整后两层土工布固定 素土夯实(夯实系数≥0.93)	m <sup>2</sup>	129.28			
258	桂050201017013	战壕两侧石材铺装 30厚石材铺装 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C20混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实(夯实系数≥0.93)	m <sup>2</sup>	89.18			
259	桂050201017014	沙池 40厚细沙满铺两层土工布固定 素土夯实(夯实系数≥0.93)	m <sup>2</sup>	124.42			
260	桂050201017015	木桥 主梁HN200*100*6*9, 150*100HN型钢, 喷 灰色氟碳漆 支梁150*100*5厚矩形钢 龙骨50*50钢龙骨中心线@350 栏杆100*100*3厚镀锌钢管, 喷仿木纹漆 桥面L*120*50厚樟子松防腐木, 刷栗色木 油漆, 留缝5mm	m <sup>2</sup>	4.55			
261	010516002006	铁件 入口地面, 300*5厚钢板植入夯实层植草格 周围呈围合形临近地面 细沙池, 100*5厚钢板植入夯实层, 周围 呈围合形	t	3.512			
262	020501003006	方柱 战壕2侧@2000mm, 详见设计图纸 Φ150mm樟子松防腐木(刷栗色木油漆)立 柱 做防腐处理	m <sup>3</sup>	2.02			
263	020512003005	战壕内侧木板 L*120*30厚樟子松防腐木(刷栗色木油漆)	m <sup>2</sup>	175.36			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		50*50mm硬杂木龙骨中心线@350					
		<b>其他</b>					
264	050301001001	砂袋	m <sup>3</sup>	13.38			
265	050305010001	成品油桶	个	20			
266	050305010002	成品轮胎	个	14			
267	050305010003	成品帐篷	个	1			
		<b>单价措施项目</b>					
<b>真人CS布置-党建宣传栏</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>单价措施项目</b>					
<b>平山小学改造红色研学教育基地-总平电气</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>B4 电气设备安装工程</b>					
268	030404017028	空气热泵配电箱 AC. RS 安装方式: 混凝土支高300落地安 箱内元器件详见系统图	台	1			
269	030411001036	塑料管埋地敷设 PC40	m	56.44			
270	030408001008	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV-5*10mm <sup>2</sup>	m	60.93			
		<b>单价措施项目</b>					
<b>平山小学改造红色研学教育基地-总平给排水</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>B9 给排水、燃气工程</b>					
271	031001003008	不锈钢热水管安装 DN80 PN=1.6MPa 连接方式: 卡压式连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	10.44			
272	031001003009	不锈钢热水管安装 DN65 PN=1.6MPa 连接方式: 卡压式连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	11.70			
273	031001003010	不锈钢热水管安装 DN50 PN=1.6MPa 连接方式: 卡压式连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	4.91			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
274	031001003011	不锈钢管热水管安装 DN40 PN=1.6MPa 连接方式: 卡压式连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	5.00			
275	031001003012	不锈钢管热水管安装 DN25 PN=1.6MPa 连接方式: 卡压式连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	8.16			
276	030804003003	不锈钢管件安装 DN80	个	30			
277	030804003004	不锈钢管件安装 DN65	个	30			
278	030804003005	不锈钢管件安装 DN50	个	30			
279	030804003006	不锈钢管件安装 DN25	个	20			
280	031208002005	热回给水管保温 管道Φ57mm以下(厚度)30 采用32mm厚难燃B1级发泡橡塑保温材料保温	m <sup>3</sup>	0.08			
281	031208002006	热回给水管保温 管道Φ133mm以下(厚度)30 采用32mm厚难燃B1级发泡橡塑保温材料保温	m <sup>3</sup>	0.16			
282	031003001041	闸阀 DN50 连接方式: 螺纹连接	个	1			
283	031003001042	全铜截止阀 DN80 连接方式: 法兰连接	个	1			
284	031006006001	一体式空气源热泵热水机组 12KW 配置12吨圆形热水箱(Φ2400, 高3100) 含空气能热泵、空气能循环泵、热水增加泵, 具体设备由厂家深化设计及安装	组	1			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-公厕土建</b>						
1	桂011801001022	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002022	检验试验配合费				
3	桂011801003022	雨季施工增加费				
4	桂011801004022	工程定位复测费				
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-公厕给排水</b>						
1	桂031401001018	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002018	检验试验配合费				
3	桂031401003018	雨季施工增加费				
10	桂031401010018	脚手架搭拆费				
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-公厕电气</b>						
1	桂031401001019	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002019	检验试验配合费				
3	桂031401003019	雨季施工增加费				
10	桂031401010019	脚手架搭拆费				
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-大门、围墙拆除</b>						
1	桂011801001028	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002028	检验试验配合费				
3	桂011801003028	雨季施工增加费				
4	桂011801004028	工程定位复测费				
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-大门、围墙装饰装修</b>						
1	桂011801001029	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002029	检验试验配合费				
3	桂011801003029	雨季施工增加费				
4	桂011801004029	工程定位复测费				
<b>真人CS布置-园林绿化景观工程</b>						
1	桂050501001008	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂050501002008	检验试验配合费				
3	桂050501003008	雨季施工增加费				
<b>真人CS布置-入口LOGO</b>						
1	桂011801001030	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002030	检验试验配合费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
3	桂011801003030	雨季施工增加费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
4	桂011801004030	工程定位复测费				
<b>真人CS布置-门卫亭及警示牌</b>						
1	桂011801001032	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002032	检验试验配合费				
3	桂011801003032	雨季施工增加费				
4	桂011801004032	工程定位复测费				
<b>真人CS布置-旗台</b>						
1	桂011801001033	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002033	检验试验配合费				
3	桂011801003033	雨季施工增加费				
4	桂011801004033	工程定位复测费				
<b>真人CS布置-挡板</b>						
1	桂011801001034	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002034	检验试验配合费				
3	桂011801003034	雨季施工增加费				
4	桂011801004034	工程定位复测费				
<b>真人CS布置-瞭望台</b>						
1	桂011801001035	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002035	检验试验配合费				
3	桂011801003035	雨季施工增加费				
4	桂011801004035	工程定位复测费				
<b>真人CS布置-钢结构帐篷</b>						
1	桂011801001036	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002036	检验试验配合费				
3	桂011801003036	雨季施工增加费				
4	桂011801004036	工程定位复测费				
<b>真人CS布置-娱乐设施</b>						
1	桂011801001037	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002037	检验试验配合费				
3	桂011801003037	雨季施工增加费				
4	桂011801004037	工程定位复测费				
<b>真人CS布置-围网</b>						

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%) 或标准	金额(元)	备注
1	桂011801001038	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002038	检验试验配合费				
3	桂011801003038	雨季施工增加费				
4	桂011801004038	工程定位复测费				
<b>真人CS布置-地面铺装</b>						
1	桂050501001009	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂050501002009	检验试验配合费				
3	桂050501003009	雨季施工增加费				
<b>平山小学改造红色研学教育基地-总平电气</b>						
1	桂031401001022	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002022	检验试验配合费				
3	桂031401003022	雨季施工增加费				
<b>平山小学改造红色研学教育基地-总平给排水</b>						
1	桂031401001023	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002023	检验试验配合费				
3	桂031401003023	雨季施工增加费				
		<b>合 计</b>				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第1页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-公厕土建</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	828.61	分部分项工程费及措施项目费
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-公厕给排水</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	96.11	分部分项工程费及措施项目费
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-公厕电气</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	33.64	分部分项工程费及措施项目费
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-大门、围墙拆除</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	22.50	分部分项工程费及措施项目费
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-大门、围墙装饰装修</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第2页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	246.25	分部分项工程费及措施项目费
<b>真人CS布置-园林绿化景观工程</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	149.71	分部分项工程费及措施项目费
<b>真人CS布置-入口LOGO</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	42.17	分部分项工程费及措施项目费
<b>真人CS布置-入口管理房</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
<b>真人CS布置-门卫亭及警示牌</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	17.16	分部分项工程费及措施项目费
<b>真人CS布置-旗台</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第3页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	53.42	分部分项工程费及措施项目费
<b>真人CS布置-挡板</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	117.46	分部分项工程费及措施项目费
<b>真人CS布置-瞭望台</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	55.19	分部分项工程费及措施项目费
<b>真人CS布置-钢结构帐篷</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	34.82	分部分项工程费及措施项目费
<b>真人CS布置-娱乐设施</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	8.25	分部分项工程费及措施项目费
<b>真人CS布置-围网</b>			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第4页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	133.57	分部分项工程费及措施项目费
<b>真人CS布置-地面铺装</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	510.03	分部分项工程费及措施项目费
<b>真人CS布置-党建宣传栏</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	40000.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
<b>平山小学改造红色研学教育基地-总平电气</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	12.46	分部分项工程费及措施项目费
<b>平山小学改造红色研学教育基地-总平给排水</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第5页 共5页

序号	项目名称	金额(元)	备注
6	安全生产责任保险费暂估价	102.75	分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

# 税前项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-大门、围墙装饰装修</b>						
1	011508004012	不锈钢五角星 1. 规格: 500*500mm	个	1		
<b>真人CS布置-入口管理房</b>						
1	011501001010	入口管理房 主体结构为钢结构 具体细节有专业厂家生产安装 门窗为铝合金单层钢化玻璃 颜色整体均为军绿色迷彩图案	套	1		
2	011501001011	战俘营集装箱 主体结构为钢结构 具体细节有专业厂家生产安装 门窗为铝合金单层钢化玻璃 颜色整体均为军绿色迷彩图案	套	1		
<b>真人CS布置-旗台</b>						
1	011506002001	5厚方通不锈钢旗杆(成品定制)	套	3		
<b>真人CS布置-钢结构帐篷</b>						
1	011501001013	不锈钢骨架 彩钢瓦(刷军绿色油漆) 厂家二次深化设计 含制作、安装、运输	套	1		
<b>真人CS布置-娱乐设施</b>						
1	011501001014	娱乐设施B 成品樟子松防腐木(刷栗色木油漆)	套	3		
		<b>合 计</b>				

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。



# 规费、增值税计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第1页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-公厕土建</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-公厕给排水</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-公厕电气</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

# 规费、增值税计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第2页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-大门、围墙拆除</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>平山小学改造提升改造红色研学教育基地-大门、围墙装饰装修</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>真人CS布置-园林绿化景观工程</b>				
<b>真人CS布置-入口LOGO</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

# 规费、增值税计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第3页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>真人CS布置-入口管理房</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>真人CS布置-门卫亭及警示牌</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>真人CS布置-旗台</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>真人CS布置-挡板</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		

## 规费、增值税计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第4页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>真人CS布置-瞭望台</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>真人CS布置-钢结构帐篷</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>真人CS布置-娱乐设施</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			

# 规费、增值税计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第5页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>真人CS布置-围网</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>真人CS布置-地面铺装</b>				
<b>真人CS布置-党建宣传栏</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>平山小学改造红色研学教育基地-总平电气</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			

# 规费、增值税计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第6页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	$\Sigma$ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>平山小学改造红色研学教育基地-总平给排水</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	$\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	$\Sigma$ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
	<b>合    计</b>			

# 主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
2	010000102	型钢(综合)	t		
3	010103001	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以内(综合)	t		
4	010103002	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以上(综合)	t		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010902001	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以内(综合)	t		
7	010903001	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以内(综合)	kg		
8	010903015	圆钢HPB300 $\Phi$ 10~14	kg		
9	011301001	扁钢(综合)	t		
10	012102001	等边角钢(综合)	t		
11	012901001	钢板(综合)	t		
12	012901001.1	不锈钢钢板(综合)	t		
13	012901030	薄钢板 0.5~4mm	t		
14	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
15	012901031.1	不锈钢中厚钢板 4.1~20mm	t		
16	015104002.1	铝合金方管 100×100	m		
17	015104003.1	铝合金方管 100×100×2	m		
18	022502002.1	耐碱玻璃纤维网布	m <sup>2</sup>		
19	030156001	膨胀螺栓	套		
20	030183001	铁钉(综合)	kg		
21	031311001	电焊条(综合)	kg		
22	031313001	不锈钢电焊条	kg		
23	031324001	不锈钢焊丝	kg		
24	032104003	钢丝网(综合)	m <sup>2</sup>		
25	032116001	铁件(综合)	kg		
26	032116004	预埋铁件	kg		
27	032118013	镀锌全螺纹吊杆 $\Phi$ 6	m		
28	032304005	直形螺纹套筒连接件 $\Phi$ 32	套		
29	040101001	水泥(综合)	t		
30	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
31	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
32	040103001	白水泥(综合)	t		
33	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>		
34	040301003	细砂	m <sup>3</sup>		
35	040301004	中砂	m <sup>3</sup>		
36	040301005	粗砂	m <sup>3</sup>		
37	040502001	碎石(综合)	m <sup>3</sup>		

# 主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	040502003	碎石 5~20mm	m <sup>3</sup>		
39	040503001	卵石(装饰用)	t		
40	040506001	砂砾石	m <sup>3</sup>		
41	040506004	级配砂石	m <sup>3</sup>		
42	040701001	陶粒	m <sup>3</sup>		
43	040902001	生石灰	kg		
44	040902004	石灰膏	m <sup>3</sup>		
45	041104010	石质块料	m <sup>2</sup>		
46	041104010.1	青石碎拼	m <sup>2</sup>		
47	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
48	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
49	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
50	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
51	041504004	蒸压加气砼砌块 590×200×200	m <sup>3</sup>		
52	041701003	小青瓦	千块		
53	041705001.1	灰色合成树脂瓦 1000×1000×5	块		
54	043004002	预拌砌筑砂浆 YQ7.5	m <sup>3</sup>		
55	050102001	一等杉原(圆)木	m <sup>3</sup>		
56	050102005	周转圆木	m <sup>3</sup>		
57	050102006	周转圆木(支撑)	m <sup>3</sup>		
58	050103014.1	100*20樟子松防腐木(刷栗色木油漆)	m <sup>3</sup>		
59	050301002.1	大木枋材	m <sup>3</sup>		
60	050301002.2	樟子松防腐木(刷栗色木油漆)	m <sup>3</sup>		
61	050301003	一等杉木枋材	m <sup>3</sup>		
62	050301003.1	樟子松防腐木(刷栗色木油漆)	m <sup>3</sup>		
63	050304001	二等杉木板枋材(综合)	m <sup>3</sup>		
64	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m <sup>3</sup>		
65	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>		
66	050306002	周转枋材	m <sup>3</sup>		
67	070103001.1	60*240仿古砖	m <sup>2</sup>		
68	070103004	陶瓷墙面砖 300×300	m <sup>2</sup>		
69	070103007.1	外墙仿古砖(300x600)	m <sup>2</sup>		
70	070503006.1	防滑地砖 800×800×10	m <sup>2</sup>		
71	091301001.1	铝塑板(室内) 0.6mm	m <sup>2</sup>		
72	091301002.1	铝塑板(室外) 5mm	m <sup>2</sup>		
73	093901006.1	18mm厚浅灰色成品抗倍特板隔断(包括五金配件)	m <sup>2</sup>		
74	110904001.1	100系列铝合金平开门<2m <sup>2</sup> 不带亮	m <sup>2</sup>		



## 主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-公厕及室外工程

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	110909001.1	70系列铝合金平开窗不带纱中空玻璃(6+9A+6)<2m <sup>2</sup> 带亮,壁厚2.2mm	m <sup>2</sup>		
76	110911002.1	镀锌百叶窗(成品)	m <sup>2</sup>		
77	123902001	金属美术字 0.2m <sup>2</sup> 以内	个		
78	130102001	调和漆(综合)	kg		
79	130102001.1	刷木纹漆(综合)	kg		
80	130301002	油性外墙乳胶漆	kg		
81	130302001	外墙水性底漆	kg		
82	130308001	聚氨酯甲料	kg		
83	130507001	防锈漆	kg		
84	130507002	红丹防锈漆	kg		
85	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
86	130901002	金属氟碳漆底漆	kg		
87	130901004	金属氟碳漆面漆	kg		
88	130904001	银粉漆	kg		
89	133308006	油毡	m <sup>2</sup>		
90	133309001	CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m <sup>2</sup>		
91	133311001	CPS双面反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m <sup>2</sup>		
92	133501001	防水腻子	kg		
93	143504015	聚氨酯乙料	kg		
94	143506001	催干剂	kg		
95	143520001	隔离剂	kg		
96	143901001	乙炔气	m <sup>3</sup>		
97	143901002A	乙炔气	kg		
98	143906001	氧气	m <sup>3</sup>		
99	144101005	建筑胶	kg		
100	144113002	玻璃胶 310g	支		
101	144115001	万能胶	kg		
102	151302003	聚苯乙烯泡沫板厚 100mm	m <sup>2</sup>		
103	170508018	不锈钢管 Φ25×1.5 304材质	m		
104	341101001	水	m <sup>3</sup>		
105	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>		
106	350302001	回转扣件	个		
107	350302002	对接扣件	个		
108	350302003	直角扣件	个		
109	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
110	350307002	竹脚手板	m <sup>2</sup>		

