

永州镇那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学
教育基地-指示牌、宣传巷道及道路配套工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：马山县农业农村局



(单位盖章)

造价咨询人：恒企工程技术集团有限公司



(单位盖章)

审 核 单 位：




(单位盖章)

2024年11月05日


永州镇那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研
学教育基地-指示牌、宣传巷道及道路配套工程 工程

招标工程量清单

招标人：马山县农业农村局



造价咨询人：恒企工程技术集团有限公司


法定代表人
或其授权人：肖松


法定代表人
或其授权人：梅武印


编制人：谢晓晖


复核人：陈华柏


审核单位：马山县财政投资评审中心


编制时间：2024年11月05日

复核时间：2024年11月05日

总 说 明

工程名称:永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-指示牌、宣传巷道及道路配套工程

第1页 共1页

- 一、工程概况:本工程为永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-指示牌、宣传巷道及道路配套工程,建设地点:马山县。
- 二、编制内容包含:路线指示标牌、长征体验路、州圩村州圩街改造、平山村江庄屯和坡马屯建设红色文化宣传巷道、第一大本营与乡风文明点之间连接的“红色步道”等。
- 三、编制依据:
- 1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
 - 2.《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
 - 3.2011年版《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及计价相关规定
 - 4.2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及计价相关规定;
 - 5.2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及计价相关规定;
 - 6.2021年版《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及计价相关规定;
 - 7.2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及计价相关规定;
 - 8.2016年版《广西壮族自治区建筑工程费用定额》;
 - 9.根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费及相关费率的通知》(桂建标(2023)7号);
 - 10.《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》桂建标[2016]17号;
 - 11.《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂造价[2019]10号;
 - 12.自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知(桂建发[2023]6号);
 - 13.施工图;
 - 14.与项目有关的其他资料;
 - 15.主要材料价格参照《南宁建设工程造价信息》2024年第9期下半月马山县建筑材料信息价格,其中马山县没有发布材料信息价的材料,则参照同期市区的价格或市场询价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-指示牌、宣传巷道及道路配套工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
路线指示标牌-土建			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
长征体验路-景观工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
长征体验路-道路工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
第三革命大本营提升改造-景墙			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
第三革命大本营提升改造-行军路起点			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-指示牌、宣传巷道及道路配套工程

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
第三革命大本营提升改造-红歌嘹亮点			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
红色步道-结构			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
红色步道-景观			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-指示牌、宣传巷道及道路配套工程

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
路线指示标牌-土建							
		分部分项工程					
		路线指示牌					
1	050307009001	导览展示牌A 具体做法详见图纸JZ-10/①	组	5			
2	050307009002	导览展示牌B 具体做法详见图纸JZ-10/②	组	6			
3	050307009003	分区解说牌 具体做法详见图纸JZ-10/④	组	12			
4	050307009004	路口指示牌 具体做法详见图纸JZ-10/③	组	45			
5	050307009005	垃圾桶 具体做法详见图纸JZ-8	个	57			
		单价措施项目					
长征体验路-景观工程							
		分部分项工程					
	0503	园林景观工程					
6	桂050307023001	仿木大门 1、含挖填弃土费用,运距暂按5km考虑 2、C25混凝土仿木圆柱,含钢筋及模板 3、C25混凝土仿木梁,含钢筋及模板 4、仿木漆做法:基层清理干净;5厚1:2水泥砂浆;5厚1:1水泥砂浆兑氧化铁黄、氧化铁黑氧化铁红、白水泥、107胶水塑树纹面;丙烯外墙涂料固定本色;苯丙漆罩光二遍 5、1000×400×150厚木质刻字牌匾,内容业主自定 6、含活动脚手架	m ²	9.86			
7	050307006001	拆除原有混凝土仿木护栏 1、含拆除并弃置费用	m	5.00			
8	桂050201017001	片石碎拼地面 1、不规则片石碎拼 2、1:2.5水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实,压实度≥92%	m ²	250.00			
9	桂050201017002	青石板铺装 1、40厚青石板面层 2、1:2.5水泥砂浆 3、150厚C20混凝土	m ²	10.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-指示牌、宣传巷道及道路配套工程

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		4、150厚碎石垫层 5、素土夯实,压实度≥92%					
10	050102012001	马尼拉草 1、150mm种植土 2、满铺马尼拉草及养护	m ²	2.00			
11	050307018001	新建耐候钢板景墙一 1、含挖填弃土费用,运距暂按5km考虑 2、素土夯实,夯实度≥93% 3、100厚碎石垫层,基础压实 4、100厚C20素砼垫层 5、500×400 C25混凝土基础 6、20mm厚耐候钢板嵌入基础用φ10钢销固定,L=300 7、20mm厚耐候钢板座凳,长1200mm,高400mm 8、具体详见施工图	m ²	3.98			
12	050307018002	新建耐候钢板景墙二 1、含挖填弃土费用,运距暂按5km考虑 2、素土夯实,夯实度≥93% 3、100厚碎石垫层,基础压实 4、100厚C20素砼垫层 5、500×400 C25混凝土基础 6、20mm厚耐候钢板嵌入基础用φ10钢销固定,L=300 7、20mm厚耐候钢板座凳,长1200mm,高400mm 8、20mm耐候钢板刻字,内容业主自定 9、具体详见施工图	m ²	5.31			
13	050307018003	行军路起点标识牌 1、含挖填弃土费用,运距暂按5km考虑 2、素土夯实,夯实度≥93% 3、100厚碎石垫层,基础压实 4、100厚C20素砼垫层 5、500×400 C25混凝土基础 6、20mm厚耐候钢板嵌入基础用φ10钢销固定,L=300 7、5mm耐候钢板刻五角星图案(200×200mm) 8、5mm耐候钢板刻字(100×100mm) 9、具体详见施工图	m ²	2.14			
		单价措施项目					
长征体验路-道路工程							
		分部分项工程					
		水泥仿木栏杆					
14	040303002001	混凝土基础 1、混凝土种类、强度等级:C25 2、含模板	m ³	24.01			
15	040309003001	混凝土栏杆 1、外喷丙烯酸乳液 2、涂刷2遍丙烯酸颜料	m	1200.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-指示牌、宣传巷道及道路配套工程

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		3、仿木栏杆造型 4、20厚混凝土有色水泥砂浆抹灰 5、缠绕Φ4镀锌钢丝网 6、40*5厚角钢					
		步道					
16	040101001001	路基挖土方(不装车) 1、各类土方(包括淤泥、流沙)开挖及装车,土方类别按施工图设计及地质勘察等自行综合考虑 2、清除杂草、水葫芦、捞漂浮物 3、清表,砍树、竹,挖树根及竹箨等	m ³	354.00			
17	040102001001	路基挖石方(不装车) 1、极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩等各类岩石破碎解小及装车,岩石类别按施工图设计及地质勘察等自行综合考虑 2、开挖方式:自行考虑	m ³	825.00			
18	040103001001	路基原土方回填压实 1、回填、压实等,压实度满足施工图设计要求	m ³	39.00			
19	040103001002	路基原石方回填压实 1、回填、压实等,压实度满足施工图设计要求	m ³	196.00			
20	040103002001	土方余方弃置(含装车、运输和弃置费) 1、场外运输到指定区域弃置,运距及运输路线、弃置费自行考虑	m ³	315.00			
21	040103002002	石方余方弃置(含装车、运输和弃置费) 1、场外运输到指定区域弃置,运距及运输路线、弃置费自行考虑	m ³	629.00			
22	040103001003	5cm中粗砂垫层	m ³	79.00			
23	040203008001	15cm片石面层	m ²	1580.00			
24	040402009001	浆砌片石挡土墙 1、含挖填弃土 2、M7.5浆砌片石, M10砂浆勾缝抹面 3、每隔 2~3 米设一泄水孔,孔径为10 厘米,上下排错列设置 4、沥青麻絮 5、M10砂浆墙顶抹面 6、含钢管脚手架 双排 10m以内	m ³	180.20			
		太阳能路灯					
25	桂030413013001	人工挖沟槽 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:1.5m以内	m ³	32.00			
26	桂030413014001	人工回填沟槽 1、填方材料品种:原土回填	m ³	8.96			
27	010103002002	余土弃置 1、运距:1km	m ³	23.04			
28	桂030113027001	设备基础灌浆 1、混凝土种类:现浇普通混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、含模板制作、安装及拆除	m ³	23.04			
29	030412009001	太阳能路灯	套	64			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-指示牌、宣传巷道及道路配套工程

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、灯杆高度:6m 2、灯架型式:圆锥型,上口径60mm,下口径140mm;灯杆杆件材质为Q235钢材,整体热镀锌表面喷塑,(含支架),壁厚2.75mm,具体尺寸详见大样图;灯杆内外表面均采用热镀锌,外表面须喷乳白色塑层装饰 3、灯具为高压铸铝一次成型结构,要求灯具具有良好的防水性能,其防护等级要求大于等于IP65 4、灯具光源为30W高效LED灯,灯具内应配有与光源相适应的镇流器、触发器、电容器等,电容器板厚度要求≥2mm 5、采用太阳能光伏发电					
		单价措施项目					
30	桂041109008001	移动式施工护栏	m	200.00			
31	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
第三革命大本营提升改造-景墙							
		分部分项工程					
		景墙					
32	010101001002	平整场地 土壤类别:按设计综合考虑	m ²	308.58			
33	010101003002	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:综合考虑	m ³	243.74			
34	010103001005	回填方 1.密实度:素土夯实,夯实系数≥0.93 2.填方材料品种:符合设计标准 3.填方材料粒径:符合设计标准 4.填方来源、运距:利用方回填	m ³	155.89			
35	010103002007	余土弃置 1.废弃料品种:挖方外弃 2.运距:投标人自行考虑 3.含弃土费	m ³	87.85			
36	010401001002	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	31.37			
37	010401001003	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:仿古青砖 2.砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	8.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-指示牌、宣传巷道及道路配套工程

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
38	010401004003	多孔砖墙 1. 墙体厚度:180mm 2. 砖品种:MU10烧结页岩多孔砖 3. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆	m ³	16.00			
39	010401004004	多孔砖墙 1. 墙体厚度:240mm 2. 砖品种:MU10烧结页岩多孔砖 3. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆	m ³	9.82			
40	010401004005	仿古青砖砖墙 1. 墙体厚度:240mm 2. 砖品种:240x120x53 3. 砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆	m ³	19.82			
41	010404001002	100mm厚碎石垫层	m ³	15.79			
42	010501001004	混凝土垫层 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	15.79			
43	010503005002	过梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	6.10			
44	010507005001	C25预制混凝土压顶	m ³	0.05			
45	010515001006	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.300			
46	010515001007	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.538			
47	011201001004	墙面一般抹灰 部位:红色文化景墙 厚度、砂浆种类、配合比:20厚1:3水泥砂浆抹灰	m ²	99.02			
48	011406003003	满刮腻子 部位:红色文化景墙 外墙防水腻子二遍	m ²	99.02			
49	桂011204007005	240x115x8厚青灰色仿古面砖 白水泥勾缝	m ²	279.50			
50	桂011204007006	30厚文化石贴面	m ²	81.84			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
51	桂011701001004	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	92.47			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
52	011702001009	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	51.43			
53	011702009003	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	50.70			
54	011702028001	压顶、扶手 木模板木支撑	m	4.25			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
55	011705001003	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1			
第三革命大本营提升改造-行军路起点							
		分部分项工程					
	3.	园林景观工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-指示牌、宣传巷道及道路配套工程

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
56	010101003003	人工挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1m以内	m ³	4.98			
57	010103001006	人工回填方 1. 密实度: 符合图纸和规范要求 2. 填方材料品种: 开挖料	m ³	2.58			
58	010103002008	余土弃置 1. 废弃料品种: 开挖料 2. 运距: 投标人自行考虑	m ³	2.40			
59	010404001003	100厚碎石垫层	m ³	0.45			
60	010501001005	垫层 混凝土种类: 非泵送商品砼 混凝土强度等级: C20	m ³	0.45			
61	010501003004	标识牌基础 混凝土种类: 非泵送商品砼 混凝土强度等级: C25	m ³	0.17			
62	010503001002	景墙基础 混凝土种类: 非泵送商品砼 混凝土强度等级: C25	m ³	1.33			
63	桂050201017006	青石板铺装 40厚青石板面层 20厚1: 2.5水泥砂浆 150厚C20混凝土 150厚碎石垫层 素土夯实, 压实度≥92%	m ²	10.00			
64	050307013001	耐候钢板景墙一 20厚耐候钢板, 弧形制作 含钢板坐凳, 外观详见设计图纸 所有耐候钢板都用促锈剂做锈处理	m	3.32			
65	050307013002	耐候钢板景墙二 20厚耐候钢板, 弧形制作 含钢板坐凳, 钢板刻字, 单个字体 40*40mm(内容业主自定), 外观详见设计 图纸 所有耐候钢板都用促锈剂做锈处理	m	3.32			
66	050307013003	行军路起点标识牌 5厚和20厚耐候钢板组合, 钢板刻五角星图案(尺寸200*200mm)和文 字(尺寸100*100mm), 20厚耐候钢板组合 打孔, 外观详见设计图纸 所有耐候钢板都用促锈剂做锈处理	m	0.70			
67	050102012002	种植马尼拉 养护期暂按半年, 结算按业主实际要求计 算	m ²	2.00			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
68	011702001010	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	1.86			
69	011702001011	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	1.53			
70	011702005002	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	7.43			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-指示牌、宣传巷道及道路配套工程

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
第三革命大本营提升改造-红歌嘹亮点							
		分部分项工程					
	3.	园林景观工程					
71	041001005001	拆除原有仿木护栏	m	5.00			
72	桂050201017007	片石碎拼地面 不规则片石碎拼 1: 2.5水泥砂浆 150厚碎石垫层 素土夯实, 压实度≥92%	m ²	250.00			
73	桂011204007007	仿古青砖贴面 20厚1: 2.5水泥砂浆	m ²	4.88			
74	050307013004	红歌嘹亮景墙 清理面层后贴5厚耐候钢板, 耐候钢板用 L40*40角钢焊接后固定在原有墙体 外观不规则造型, 钢板刻五角星图案(尺 寸2000*1500mm)和文字(尺寸500*500mm) 后喷红色氟碳漆, 详见设计图纸 所有耐候钢板都用促锈剂做锈处理	m	21.00			
75	050307013005	新建耐候钢景墙 清理面层后贴5厚耐候钢板, 耐候钢板用 L40*40角钢焊接后固定在原有墙体 所有耐候钢板都用促锈剂做锈处理	m	18.10			
76	050307013006	第三革命大本营景墙 清理面层后贴5厚耐候钢板, 耐候钢板用 L40*40角钢焊接后固定在原有墙体 钢板刻字(内容业主自定), 单个字体 150*150mm 所有耐候钢板都用促锈剂做锈处理	m	32.00			
	3.	行军路出口木门					
77	010101004002	人工挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1m以内	m ³	2.88			
78	010103001007	人工回填方 1. 密实度: 符合图纸和规范要求 2. 填方材料品种: 开挖料	m ³	2.11			
79	010103002009	余土弃置 1. 废弃料品种: 开挖料 2. 运距: 投标人自行考虑	m ³	0.77			
80	010501001006	垫层 混凝土种类: 非泵送商品砼 混凝土强度等级: C20	m ³	0.23			
81	010501003005	独立基础 混凝土种类: 非泵送商品砼 混凝土强度等级: C25	m ³	0.49			
82	010502003001	异形柱 混凝土种类: 非泵送商品砼 混凝土强度等级: C25	m ³	0.36			
83	010503002001	矩形梁 混凝土种类: 非泵送商品砼 混凝土强度等级: C25	m ³	0.21			
84	010515001008	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.025			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-指示牌、宣传巷道及道路配套工程

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
85	010515001009	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.134			
86	011202001001	柱、梁面一般抹灰 基层清理干净 5厚1:2水泥砂浆 5厚1:1水泥砂浆兑氧化铁黄、氧化铁黑 氧化铁红、白水泥、107胶水塑树纹面	m ²	9.34			
87	011406001001	抹灰面油漆 丙烯外墙涂料固定本色 苯丙漆罩光二遍	m ²	9.34			
88	050307019008	定制1000*400*150厚木质刻字牌匾 内容业主自定	个	1			
89	050307019009	原石块刻字 原石块刻字后喷红色氟碳漆, 单个字体 1000*1000mm	个	7			
90	050307019010	木坐凳 350mm高标准砖基础 80厚C20混凝土板 50*50防腐木龙骨, \angle 50X50X6角钢通长固定 侧面基层20厚1:2.5水泥砂浆结合层贴 400*200*30mm青石钉麻面 500X145X45防腐木板(定制), 含座面和部分侧面 具体详见设计图纸	个	2			
	4.	吹角连营平台					
91	010604001003	钢梁 1. 钢材品种、规格: BC100*200*5、 150*150*5冷弯矩形钢管 2. 单樘质量: 3t以内 3. 除锈方法: 抛丸除锈、刷环氧铁红底涂 料两道, 环氧云铁中间涂料一道(另计) 4. 厚型防火涂料, 耐火时间 \geq 1.5h(另 计) 5. 构件运距: 暂按1km, 结算按实计	t	1.149			
92	011407005005	金属构件喷(刷)防火涂料 1. 喷刷防火涂料构件名称: 钢梁 2. 防火等级要求: 二级, 耐火极限 \geq 1.5h 3. 涂料品种、厚度: 超薄涂型防火涂料, 1.5mm	m ²	43.66			
93	011405001003	金属面油漆 1. 除锈方式: 喷砂除锈 Sa2.5 2. 底漆品种、遍数: 环氧铁红底涂料 2遍 60 μ m 3. 面漆品种、遍数: 环氧云铁中间涂料 1 遍 70 μ m 4. 干漆膜总厚度: 不小于150 μ m	m ²	43.66			
94	011104002005	防腐木平台地板 2400*150*40防腐木(刷栗色木油漆), 间 缝5mm	m ²	25.19			
95	011503002001	防腐木栏杆 1. 扶手材料种类、规格: 80*100*1350防腐 木(刷栗色木油漆)	m	20.95			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-指示牌、宣传巷道及道路配套工程

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2. 栏板材料种类、规格、颜色: 150*150*1250防腐木竖向主杆, 60*60*1840防腐木竖杆 3. 高度: 1250mm					
		单价措施项目					
	050401	脚手架工程					
96	桂011701001005	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	158.87			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
97	011702001012	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	0.85			
98	011702001013	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	2.62			
99	011702004001	异形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	4.84			
100	011702006001	单梁、连续梁、框架梁 胶合板模板 钢支撑	m ²	4.50			
101	011702025001	小型构件 木模板木支撑	m ²	0.51			
红色步道-结构							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
102	010101004004	挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘查报告 3、清单工程量包括工作面和放坡增加的工程量	m ³	144.45			
103	010103001009	回填方(基础回填) 1、密实度要求:符合设计和规范的要求 2、填方材料品种:场内原土回填	m ³	128.47			
104	010103002012	土石方弃置(含弃运) 1、废弃料品种:基础开挖土方 2、弃置运距:起步第1公里,汽车加盖运输,弃置费自行考虑	m ³	15.98			
105	桂010103003005	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1、工程量暂按增运4km列计,结算按实际运距做调整	m ³ ·km	63.92			
106	桂010104002003	基础钎插 1、钎插深度:5m以内	孔	10			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
107	010501001009	垫层 1、部位:基础底 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C15	m ³	2.21			
108	010502001003	矩形柱 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30	m ³	2.16			
109	010501003007	独立基础 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C30	m ³	11.62			
110	010507007001	其他构件 1、部位:钢柱角包裹 2、混凝土种类:商品混凝土	m ³	0.49			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-指示牌、宣传巷道及道路配套工程

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、混凝土强度等级:C15					
111	010515001012	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以内	t	0.235			
112	010515001013	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以上	t	1.949			
	6.	A. 6 金属结构工程					
113	010603001003	实腹钢柱 1、钢材品种、规格: HW300×300×10×15 Q235B 2、单根柱质量: 3t以内 3、除锈方法: 抛丸除锈 4、构件运距: 1km 5、含制作、安装、运输	t	0.744			
114	010604001004	钢梁 1、钢材品种、规格: HN500×200×10×16, HN400×200×8×13, HN300×100×6.5×9, HN125×60×6×8 Q235B 2、单根质量: 3t以内 3、除锈方法: 抛丸除锈 4、构件运距: 1km 5、含制作、安装、运输	t	2.675			
115	010606006001	钢平台 1、钢材品种、规格: 5mm厚花纹钢板 2、构件运距: 1km 3、含制作、安装、运输	t	0.989			
116	010516002001	铁件 1、锚栓套架	t	0.086			
117	010516001001	地脚螺栓M24 1、螺栓种类:Q235B	t	0.043			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
118	011405001004	金属面底漆 1、构件名称:钢构件 2、油漆品种、遍数:环氧铁红底漆,干膜厚度60 μm	m ²	124.93			
119	011405001005	金属面中间漆 1、中间漆: 环氧云铁中间漆,干膜总厚70 μm;	m ²	124.93			
120	011407005006	金属构件喷(刷)防火涂料 1、厚膨胀型防火涂料 2、喷刷防火涂料构件名称:钢柱 3、防火等级要求:2.5h	m ²	17.86			
121	011407005007	金属构件喷(刷)防火涂料 1、厚膨胀型防火涂料 2、喷刷防火涂料构件名称:钢梁 3、防火等级要求:1.5h	m ²	107.07			
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-指示牌、宣传巷道及道路配套工程

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
122	011702001017	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	2.80			
123	011702001018	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	15.84			
124	011702002003	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m ²	12.32			
125	011702025002	其他现浇构件 1、构件类型:钢柱角包裹 2、模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	3.07			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
126	011705001005	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
红色步道-景观							
		分部分项工程					
	2.	园路园桥工程					
127	桂050201017008	园路面层 1、部位:田坎步道铺装 2、30~50鹅卵石密铺 3、30厚1:3水泥砂浆 4、原有田坎平整夯实	m ²	112.80			
128	桂050201017009	园路面层 1、部位:田坎步道铺装 2、石块收边 3、20厚1:3水泥砂浆 4、50厚C20砼 5、原有田坎平整夯实	m ²	37.60			
129	010507004001	台阶 1、混凝土强度等级:C20 2、混凝土种类:普通砼	m ³	1.47			
	7.	木作工程					
130	桂050307023002	防腐木板 1、200×40防腐木板,铜钉固定 2、50×60防腐木龙骨 3、50×60防腐木横撑中距1200mm	m ²	25.68			
131	桂050307023003	仿木纹板 1、部位:台阶 2、40mm防腐木板	m ²	7.56			
132	桂050302007001	原木(带树皮)桂、梁、檩、椽 1、部位:防腐木牌楼 2、立柱:200×200防腐木、 400×200×200防腐木 3、横梁:200×150×200防腐木、 300×150×200防腐木 4、椽头:120×120×90	m ³	0.92			
133	011508003001	刻纹字 1、10厚红色字体“红军桥”	个	6			
134	桂050302008001	防腐木栏杆 1、具体做法详见施工图	m ²	20.50			
		单价措施项目					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-指示牌、宣传巷道及道路配套工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
长征体验路-景观工程						
1	桂050501001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
3	桂050501003002	雨季施工增加费				
长征体验路-道路工程						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
第三革命大本营提升改造-景墙						
1	桂011801001009	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002009	检验试验配合费				
3	桂011801003009	雨季施工增加费				
4	桂011801004009	工程定位复测费				
第三革命大本营提升改造-行军路起点						
1	桂050501001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂050501002005	检验试验配合费				
3	桂050501003005	雨季施工增加费				
第三革命大本营提升改造-红歌嘹亮点						
1	桂050501001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂050501002006	检验试验配合费				
3	桂050501003006	雨季施工增加费				
红色步道-结构						
1	桂011801001017	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002017	检验试验配合费				
3	桂011801003017	雨季施工增加费				
4	桂011801004017	工程定位复测费				
红色步道-景观						
1	桂050501001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
3	桂050501003007	雨季施工增加费				
		合 计				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-指示牌、宣传巷道及道路配套工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
路线指示标牌-土建			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	336.81	分部分项工程费及措施项目费
长征体验路-景观工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	340.00	分部分项工程费及措施项目费
长征体验路-道路工程			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2006.32	分部分项工程费及措施项目费
第三革命大本营提升改造-景墙			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	156000.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	253.16	分部分项工程费及措施项目费
第三革命大本营提升改造-行军路起点			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-指示牌、宣传巷道及道路配套工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
第三革命大本营提升改造-景墙						
1	011501002002	成品酒坛 1. 酒坛规格: ϕ 300*280mm	个	156		
2	011501002003	成品花罐 1. 花罐规格: ϕ 320mm	个	15		
3	011501002004	成品花钵 1. 花钵规格: ϕ 500mm	个	16		
4	011501002005	成品花钵 1. 花钵规格: ϕ 300mm	个	16		
5	011501002006	成品花盆	个	4		
6	011501002007	成品陶罐 规格: 200*200*220mm	个	8		
7	011501002008	成品陶罐 规格: 320*320*400mm	个	4		
8	011501002009	竹筛(含30厚红色PVC字体) 半径250mm	个	16		
9	011501002010	成品彩绘簸箕 图案由业主确定后成品定制	套	3		
10	011501002011	木年轮 直径400mm	个	4		
11	011501002012	木年轮 直径600mm	个	4		
12	011501002013	石磨盘 直径850*50mm	个	12		
13	011501002014	180高50厚壁厚2不锈钢字体黄色氟碳漆喷涂	个	30		
14	011501001001	180*180立瓦	m ²	10.51		
15	011501001002	180X180X10厚青瓦 50厚预制混凝土边框	m ²	13.34		
16	011501001003	预制混凝土图案	m ²	1.68		
17	011501001004	种植槽	m	17.00		
18	011501001005	50厚老石板 240mm宽	m	0.38		
19	011501001006	100厚老石板 590mm宽	m	16.80		
20	011501001007	120厚老石板 340mm宽	m	68.20		
21	011501001008	红色文化景墙彩绘	m ²	99.02		
22	011501001009	黑水防水涂料饰面	m ²	58.72		
23	011501002015	垃圾桶	个	57		
		合 计				

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-指示牌、宣传巷道及道路配套工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
路线指示标牌-土建				
长征体验路-景观工程				
长征体验路-道路工程				
第三革命大本营提升改造-景墙				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费		Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
第三革命大本营提升改造-行军路起点				
第三革命大本营提升改造-红歌嘹亮点				
红色步道-结构				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费		Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
红色步道-景观				
	合 计			

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-指示牌、
宣传巷道及道路配套工程

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
2	010101002	螺纹钢HRB335 Φ 10以上(综合)	t		
3	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
4	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
7	012102001	等边角钢(综合)	t		
8	012301001	H型钢(综合)	t		
9	012901001.1	BC100*200*5、150*150*5冷弯矩形钢管	t		
10	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
11	012913002.2	花纹钢板5mm	t		
12	030183001	铁钉(综合)	kg		
13	031311001	电焊条(综合)	kg		
14	032116001	铁件(综合)	kg		
15	032116004	预埋铁件	kg		
16	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
17	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
18	040103001	白水泥(综合)	t		
19	040301001	砂(综合)	m ³		
20	040301004	中砂	m ³		
21	040301005	粗砂	m ³		
22	040301006.1	中粗砂	m ³		
23	040502001	碎石(综合)	m ³		
24	040502005	碎石 10~31.5mm	m ³		
25	040503005	本色卵石 40-60mm(抛光)	t		
26	040503007	彩色卵石 40-60mm(抛光)	t		
27	040902004	石灰膏	m ³		
28	041101001	毛石(块石)	m ³		
29	041102004	方整石 厚150mm以外	m ²		
30	041104010.1	不规则片石碎拼	m ²		
31	041104010.1	片石	m ²		
32	041104010.2	40厚青石板	m ²		
33	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
34	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
35	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
36	042702005.1	青石板	m ²		
37	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m ³		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-指示牌、宣传巷道及道路配套工程

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	050102005	周转圆木	m ³		
39	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
40	050301003	一等杉木枋材	m ³		
41	050303001.1	防腐木	m ³		
42	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m ³		
43	050306001	周转板枋材	m ³		
44	050306002	周转枋材	m ³		
45	050308008	板枋材	m ³		
46	050308008.1	一等杉木枋材	m ³		
47	070104001.1	仿古青砖	m ²		
48	080301002.1	30mm青石钉麻面	m ²		
49	080701001	文化石	m ²		
50	080701001.1	240x115x8厚青灰色仿古面砖	m ²		
51	130102001	调和漆(综合)	kg		
52	130104001	无光调和漆	kg		
53	130501008	钢结构超薄型防火涂料	kg		
54	130501010	钢结构厚型防火涂料	kg		
55	130507002	红丹防锈漆	kg		
56	130508003	环氧富锌面漆	kg		
57	130901002	金属氟碳漆底漆	kg		
58	130901004	金属氟碳漆面漆	kg		
59	133101003	石油沥青 30#	kg		
60	133501001	防水腻子	kg		
61	143520001	隔离剂	kg		
62	143901001	乙炔气	m ³		
63	143906001	氧气	m ³		
64	144101005	建筑胶	kg		
65	144103001	108胶	kg		
66	144108001	乳白胶	kg		
67	341101001	水	m ³		
68	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
69	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
70	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
71	350302001	回转扣件	个		
72	350302002	对接扣件	个		
73	350302003	直角扣件	个		
74	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		

