

永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马
革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红
歌嘹亮点提升改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：马山县农业农村局

(单位盖章)



造价咨询人：恒企工程技术集团有限公司

(单位盖章)



审 核 单 位：

(单位盖章)



2024年11月05日

永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

招标工程量清单

招标人: 马山县农业农村局
(单位盖章)



造价咨询人: 恒企工程技术集团有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: 肖松
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人: 梅武
(签字或盖章)



编制人: 谢晓晖
B111244500007978
(造价工程师签字)
有效期至: 2028年09月03日



复核人: 陈华柏
B111244500005010
(造价工程师签字盖章)
有效期至: 2026年12月31日



编制时间: 2024年11月05日



复核时间: 2024年11月05日

总 说 明

工程名称:永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第1页 共1页

一、工程概况:本工程为永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程,建设地点:马山县。

二、编制内容包含:那马革命纪念馆二楼、江庄补习学社接待服务点、红歌嘹亮点公厕、平山村乡风文明服务点、江庄文创楼等。

三、编制依据:

- 1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
- 2.《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
- 3.2011年版《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及计价相关规定
- 4.2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及计价相关规定;
- 5.2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及计价相关规定;
- 6.2021年版《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及计价相关规定;
- 7.2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及计价相关规定;
- 8.2016年版《广西壮族自治区建筑工程费用定额》;
- 9.根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费及相关费率的通知》(桂建标(2023)7号);
- 10.《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》桂建标[2016]17号;
- 11.《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂造价[2019]10号;
- 12.自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知(桂建发[2023]6号);
- 13.施工图;
- 14.与项目有关的其他资料;
- 15.主要材料价格参照《南宁建设工程造价信息》2024年第9期下半月马山县建筑材料信息价格,其中马山县没有发布材料信息价的材料,则参照同期市区的价格或市场询价。



单项工程投标报价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	那马革命纪念馆二楼红色大礼堂室内装修项目-装饰			
1.1.2	那马革命纪念馆二楼红色大礼堂室内装修项目-安装			
1.1.3	那马革命纪念馆二楼红色大礼堂室内装修项目-家具			
1.2.1	江庄补习学社管理服务中心改造提升-建筑拆除工程			
1.2.2	江庄补习学社管理服务中心改造提升-建筑装饰装修			
1.2.3	江庄补习学社管理服务中心改造提升-安装工程			
1.2.4	江庄补习学社管理服务中心改造提升-家具设备			
1.3.1	红色嘹亮点-公厕土建工程			
1.3.2	红色嘹亮点-公厕给排水工程			
1.3.3	红色嘹亮点-公厕电气工程			
1.4.1	平山村乡风文明服务站-拆除工程			
1.4.2	平山村乡风文明服务站-建筑装饰装修工程			
1.4.3	平山村乡风文明服务站-室内装修照明安装工程			
1.4.4	平山村乡风文明服务站-消防电气及给排水安装工程			
1.4.5	平山村乡风文明服务站-家具设备			
1.5.1	文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-室内拆除			
1.5.2	文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-装饰			
1.5.3	文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-电气			
1.5.4	文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-给排水			
1.5.5	文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-家具			
1.6.1	文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-室内拆除			
1.6.2	文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-装饰			
1.6.3	文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-电气			
1.6.4	文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-给排水			
1.6.5	文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-家具			
	投标报价合计			

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第1页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
那马革命纪念馆二楼红色大礼堂室内装修项目-装饰			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
那马革命纪念馆二楼红色大礼堂室内装修项目-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
那马革命纪念馆二楼红色大礼堂室内装修项目-家具			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
江庄补习学社管理服务中心改造提升-建筑拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第2页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
江庄补习学社管理服务中心改造提升-建筑装饰装修			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
江庄补习学社管理服务中心改造提升-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
江庄补习学社管理服务中心改造提升-家具设备			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
红色嘹亮点-公厕土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第3页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
红色嘹亮点-公厕给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
红色嘹亮点-公厕电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
平山村乡风文明服务站-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第4页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
平山村乡风文明服务站-建筑装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
平山村乡风文明服务站-室内装修照明安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
平山村乡风文明服务站-消防电气及给排水安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
平山村乡风文明服务站-家具设备			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第5页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-室内拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-装饰			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-电气			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第6页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-给排水			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-家具			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-室内拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-装饰			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第7页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-电气			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-给排水			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-家具			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第1页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
那马革命纪念馆二楼红色大礼堂室内装修项目-装饰							
分部分项工程							
	9.	A. 9 楼地面工程					
1	011104002001	实木地板 部位: 大礼堂地台 1、面层材料品种、规格、颜色:20MM松木实木地板 2、木地板专用防潮垫 3、做法详见图D-01 01	m ²	22.26			
2	011104002002	地台 部位: 大礼堂地台 1、骨架类型、规格:60*30*3mm镀锌方通,间距按设计要求 2、骨架结构面高度:160mm 3、基层:双层9mm阻燃胶合板 4、木基层防潮处理、防腐处理 5、做法详见图D-01 01	m ²	22.26			
3	011105006001	金属踢脚线 MT-01 部位:大礼堂墙面 1、高度:50mm 2、1.2mm黑色不锈钢板 304# 3、9mm阻燃板基层 4、木基层防潮处理、防腐处理 5、做法详见图	m	56.96			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
4	011207001001	墙面装饰板 WD-02 部位:大礼堂主席台地台侧边 1、成品3MM直纹实木免漆饰面板 2、9厚阻燃胶合板基层 3、木基层防潮处理、防腐处理 4、做法详见图D-01 01	m ²	3.51			
5	011207001002	墙面装饰板 WD-02 部位:大礼堂主席台墙面 1、成品3MM直纹实木免漆饰面板 2、双层9厚阻燃胶合板基层 3、50*50方木龙骨、刷防火涂料三度龙骨 4、木基层防潮处理、防腐处理 4、做法详见图D-01 02	m ²	18.12			
6	011207001003	LDE拼接屏基层 部位:大礼堂主席台墙面 1、双层50*50*2热镀锌方管架 2、焊接点喷涂防锈漆两遍 3、做法详见图D-01 02	m ²	8.00			
7	011502001001	金属装饰线 部位:大礼堂主席台墙面 1、线条材料品种、规格、颜色:5mm铝合金装饰线 2、做法详见图	m	10.60			
8	011507003001	PVC展板墙面基层 部位:大礼堂墙面 1、9.5MM纸面石膏板 2、12MM阻燃胶合板 3、木龙骨、刷防火涂料三度龙骨	m ²	51.13			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第2页 共47页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		4、做法详见图D-01 05					
9	011210005001	不锈钢钢化玻璃隔断 部位:大礼堂疏散通道 1、50*50mm宽黑色不锈钢方通 #304、1.2mm 2、10mm钢化玻璃 3、其它五金配件、副材 4、成品定制 5、做法详见图	m ²	11.78			
	11.	A.11 天棚工程					
10	011507003002	定制灯箱 位置:大礼堂天花 1、尺寸:圆形,直径3200mm 2、含造型灯箱基层制安、灯膜安装、铝合金收边条等 3、成品定制	m ²	8.04			
11	011302001001	吊顶天棚 部位:大礼堂入口天花 1、骨架材料种类、规格、间距:50系列轻钢龙骨 不上人型 镀锌全螺纹吊杆Φ8 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm普通纸面石膏板 3、天棚面板嵌缝 4、做法详见图D-01 04	m ²	2.39			
12	011302002001	红色铝方通吊顶 部位:大礼堂入口天花 1、红色铝方通50*100*0.8mm 2、铝方通配套龙骨 3、做法详见图D-01 04	m ²	3.60			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
13	011407001001	墙面喷(刷)涂料 PT-02 部位:大礼堂墙、柱面 1、腻子种类:刮腻子二遍 打磨平整 2、涂料品种、刷漆遍数:白色、红色涂料一底两面 3、详见设计图,并满足设计要求	m ²	54.64			
14	011407001002	天面乳胶漆 PT-01 部位:大礼堂入口天面 1、腻子种类:刮腻子二遍 打磨平整 2、涂料品种、刷漆遍数:白色乳胶漆一底两面 3、详见设计图,并满足设计要求	m ²	2.03			
15	011407001003	天面乳胶漆 PT-02 部位:大礼堂入口天面 1、腻子种类:刮腻子二遍 打磨平整 2、涂料品种、刷漆遍数:红色涂料一底两面 3、详见设计图,并满足设计要求	m ²	0.72			
	12.	A.12 门窗工程					
16	010802001001	钢化玻璃地弹门 部位:大礼堂疏散通道 1、洞口尺寸:1000*2400mm 2、门扇:10mm钢化玻璃	m ²	2.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第3页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、门套:50*50mm宽黑色不锈钢方通 #304、1.2mm 4、含地弹簧、拉手、锁等五金配件 5、成品定制 6、做法详见图					
	14.	A. 14 其他装饰工程					
17	011508004001	定制发光字 位置:大礼堂门头 1、亚克力材质,金属包边 字边长最长处 36CM 2、“红色大礼堂”字样 3、含光源、副材 4、成品定制 5、做法详见图	个	5			
18	011508004002	定制亚克力发光五角星造型 位置:大礼堂门头 1、亚克力发光五角星造型,直径31.5cm 2、成品定制 3、做法详见图	个	1			
		单价措施项目					
那马革命纪念馆二楼红色大礼堂室内装 修项目-安装							
		分部分项工程					
	0305	大屏工程					
19	080703004001	LED显示屏 P2全彩 部位:墙面 工业液晶面板 尺寸:宽4000mm*高2000mm 分辨率:1920*1080P,亮度:500cd/ m ² ; 使用寿命不小于60000小时; 采用逐行扫描驱动,动态插值补偿、3D动 态数字降噪、3D梳状滤波技术,画面流 畅,无闪烁; 支持CVBS、VGA(RGBHV)、DVI、HDMI等 多种信号输入; 支持全高清分辨率1920*1080P并向下兼 容; 全数字处理单元,支持分屏显示,整屏显 示,任意组合显示,RS232或RJ45接口控 制; 功耗:160W 含高清拼接器、大屏控制软件包、分配器 1进16出、液压支架和配套线材	m ²	8.00			
	0304	电气设备安装工程					
20	030404017001	配电箱 AL1 配置详系统图 安装方式:底边距地1.8m暗装	台	1			
21	030412004001	LED灯带/灯条 12W/米 3300K 12V Ra≥80 安装方式:吸顶安装	m	56.02			
22	030412004002	格栅射灯 12W 4000K 1050lm Ra≥80 安装方式:吸顶安装	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第4页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
23	030412004003	轨道射灯 12W 4000K 1050lm Ra≥80 安装方式:吸顶安装 轨道长1米,两个灯	套	1			
24	030412004004	轨道射灯 12W 4000K 1050lm Ra≥80 安装方式:明装 轨道长2米,三个灯	套	1			
25	030412004005	1500*200平板吊灯 36W 4000K 3200lm Ra≥80 安装方式:明装	套	4			
26	030412001001	Φ400吸顶灯 24W 4000K 2300lm Ra≥80 安装方式:吸顶安装	套	2			
27	030412004006	LED灯箱 3000W 5000K 2300lm Ra≥80 安装方式:吸顶安装	套	1			
28	030412004007	300X300mmLED灯盘 16W 5000K 1400lm Ra≥80 安装方式:吸顶安装	套	30			
29	030411006001	预留装饰灯带接线盒	个	7			
30	030404034001	单联单控暗开关 10A 250V 安装方式:底距地1.3米暗装	套	3			
31	030404034002	双联单控暗开关 10A 250V 安装方式:底距地1.3米暗装	套	1			
32	030404034003	三联单控暗开关 10A 250V 安装方式:底距地1.3米暗装	套	1			
33	030404031001	单相二、三级插座 10A 250V 安装形式:离地0.3米暗装	个	1			
34	030404031002	空调插座 250V 16A 3孔带开关 安装形式:离地0.3米暗装	个	4			
35	030404031003	单相二、三级地面插座 10A 250V 安装形式:地面暗装	个	3			
36	030411004001	管内穿线 阻燃铜芯电线 ZC-BV-2.5mm ²	m	335.88			
37	030411004002	管内穿线 阻燃铜芯电线 ZC-BV-4mm ²	m	258.00			
38	030411004003	管内穿线 阻燃铜芯电线 ZC-BV-6mm ²	m	100.00			
39	030411001001	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PC40(中型)	m	15.00			
40	030411001002	吊顶内敷设 紧定式电气钢导管 JDG20	m	176.96			
41	030411001003	砖、混凝土结构暗配 紧定式电气钢导管 JDG20	m	124.50			
42	030411001004	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20(中型)	m	40.00			
43	030411001005	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC32(中型)	m	35.00			
44	030413002001	凿(压)槽及恢复 砖结构(公称管径20mm 以内)	m	39.00			
45	030413002002	凿(压)槽及恢复 砖结构(公称管径32mm 以内)	m	20.00			
46	030408001001	阻燃交联铜芯电缆 ZC-YJV-6*16mm ²	m	20.00			
47	030408006001	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包 终端头(1kV以下截面mm ² 以下)16	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第5页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	0305	建筑智能化工程					
48	030502003001	多媒体布线箱 400*300*120mm 安装方式:底距地1.8米暗装	个	1			
49	030502012001	单口信息插座 安装方式:底距地0.3米暗装	个	1			
50	030404031004	电脑地脚插座 安装形式:地面安装	个	3			
51	030507008001	彩色半球1080P摄像机 像素300万 POE供电 安装方式:吸顶安装	台	7			
52	030904007001	壁挂音响 20W	个	6			
53	030904007002	室内音响控制器(含放大器、SPD防雷模块)	个	1			
54	030904007003	话筒	个	2			
55	030411001006	埋地敷设 镀锌钢管 SC25	m	20.00			
56	030411001007	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20(中型)	m	100.00			
57	030411001008	吊顶内敷设 紧定式电气钢导管 JDG20	m	55.00			
58	030413002003	凿(压)槽及恢复 砖结构(公称管径20mm以内)	m	39.00			
59	030411004004	管内穿线 六类网线 CAT6 UTP	m	55.00			
60	030411004005	管内穿线 屏蔽软线 RVVP-2*2.5mm ²	m	50.00			
61	030411004006	管内穿线 塑料护套线 RVV-2*1.0mm ²	m	50.00			
	0307	通风空调工程					
62	030701003001	5匹变频柜式空调 含配件及副材	台	6			
		单价措施项目					
那马革命纪念馆二楼红色大礼堂室内装修项目-家具							
		分部分项工程					
		单价措施项目					
江庄补习学社管理服务中心改造提升-建筑拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
63	011601001001	砖砌体拆除 1. 部位: 原有砌体墙	m ³	30.09			
64	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除原有瓷砖 2. 含拆除砂浆找平面	m ²	112.09			
65	011605002001	立面块料拆除 1. 拆除原有瓷砖	m ²	92.16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第6页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 含拆除砂浆找平面					
66	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 拆除原有天花扣板吊顶	m ²	112.00			
67	011609002001	隔断隔墙拆除 1. 拆除卫生间原有隔断	m ²	45.45			
68	011610002001	金属卷帘门拆除 1. 拆除原有卷帘门	m ²	11.48			
69	011613002001	镜子拆除 人工拆除镜子	项	1			
70	011610002002	金属门拆除 全屋所有门拆除	m ²	6.67			
	4.	G.4 渣土场外运输					
71	010103002001	余渣弃置 1. 起步运距1公里	m ³	54.60			
72	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 增运4KM, 实际以结算为准	m ³ ·km	218.40			
		单价措施项目					
江庄补习学社管理服务中心改造提升- 建筑装饰装修							
		分部分项工程					
		A.3 砌筑工程					
73	010402001001	砌块墙 1. 砖品种、规格:加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:120厚 3. 砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆	m ³	11.01			
		A.9 楼地面工程					
74	011102003001	块料楼地面 1. 10~12厚800*800防滑地砖, 同色干水泥擦缝 2. 10mm素水泥膏内掺建筑胶满涂瓷砖背面 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 地面界面剂一道	m ²	108.15			
75	011102003002	块料楼地面 1. 10厚400*400防滑地砖, 同色干水泥擦缝 2. 素水泥浆粘结层 3. 30mm厚1:2水泥砂浆找平层 4. 1.5厚JS聚合物水泥防水涂料II型, 楼地面满刷 5. 50~80厚细石混凝土垫层(随捣随抹) 6. 陶粒回填层(另列项) 7. 20厚1:2水泥砂浆保护层 8. 1.5厚JS(II型)复核防水涂料	m ²	3.64			
76	010404001001	陶粒回填层	m ³	0.73			
77	011102001001	石材楼地面 1. 20mm大理石门槛石, 同色干水泥擦缝 2. 10mm素水泥膏内掺建筑胶满涂瓷砖背面	m ²	1.18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第7页 共47页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 地面界面剂一道					
78	011105006002	金属踢脚线 1. 50mm高黑色拉丝不锈钢踢脚线	m ²	2.79			
		A. 10 墙、柱面工程					
79	桂011204007001	块料内墙面 1. 土建墙面(钢筋混凝土墙/轻质砌块墙) 2. 界面剂处理层 3. 20厚水泥砂浆抹灰层 4. 1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 5. 5-8厚专用粘结剂 6. 8-10厚400*800墙砖	m ²	30.04			
80	011201001001	墙面一般抹灰 1. 土建墙体墙体(钢筋混凝土墙/轻质砌块墙) 2. 界面剂处理 3. 墙面玻纤网挂网 4. 6mm厚轻质抹灰石膏抹灰找平 5. 刮白胶腻子找平二遍,磨平一遍(另列清单项) 6. 墙面涂料(一底两面)(另列清单项)	m ²	166.31			
81	011201001002	内墙面抹灰钉挂网部位人工增加费 1. 墙体类型: 综合考虑 2. 抹灰砂浆类型: 综合考虑 3. 只计取人工增加费, 即R*0.3	m ²	166.31			
82	011207001004	轻钢龙骨隔墙 1. 部位: 轻钢龙骨 2. 基层板: 双面12厘阻燃板	m ²	22.72			
83	011207001005	墙面造型装饰板 1. 基层木龙骨, 做防火处理 2. 基层板: 15mm阻燃基层板 3. 面板: 4mm红色铝塑板/4mm白色铝塑板 4. 含制作安装及五金配件	m ²	8.55			
	11.	A. 11 天棚工程					
84	011302001002	吊顶天棚 顶1 1. 钢筋混凝土钢筋混凝土楼板 2. ΦC8钢筋吊杆, 双向吊点, 900~1200 3. C50系轻钢主、次龙骨 4. 双层9.5mm纸面石膏板 5. 刮白胶腻子找平二遍(另列清单项) 6. 刷抗碱度漆一道(另列清单项) 7. 刷涂料面漆二遍(另列清单项)	m ²	81.20			
85	011302001003	吊顶天棚 顶2 1. 原建筑楼板喷涂深灰色乳胶漆 2. ΦC8全牙吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆与楼板用膨胀螺栓固定 3. 与安装型式配套的金属龙骨, 间距≤1200用吊件与钢筋吊杆连接后调平 4. 50*100*0.8mm铝方通	m ²	34.89			
86	011302005001	吊顶亚克力透光片	m ²	1.39			
		A. 12 门窗工程					
87	010801001001	成品定制复核实木门	m ²	1.85			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第8页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 含304#不锈钢门合页、不锈钢门吸、不锈钢拉手、门锁等所有五金配件材料					
88	010802001002	定制铝合金玻璃门 1. 含304#不锈钢门合页、不锈钢门吸、不锈钢拉手、门锁等所有五金配件材料	m ²	2.94			
89	010802001003	地弹门 1. 玻璃品种: 12厚钢化玻璃 2. 含制作、运输、安装及五金配件	m ²	10.36			
90	011210003001	定制铝合金玻璃隔断 1. 玻璃品种、规格、颜色: 10mm厚钢化玻璃	m ²	6.30			
91	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	20.72			
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
92	011406003001	墙面满刮腻子 1. 刮白胶腻子找平二遍, 磨平一遍	m ²	166.31			
93	011406003002	天棚满刮腻子 1. 刮白胶腻子找平二遍	m ²	81.20			
94	011407001004	墙面涂料(一底两面)	m ²	166.31			
95	011407002001	原建筑楼板喷涂深灰色乳胶漆(一底两面)	m ²	34.89			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
96	桂011701002001	里脚手架 1. 脚手架高度: 3.6m以上 2. 脚手架材质: 钢管	m ²	96.55			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
	011703	垂直运输					
97	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式: 混合结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 20m以内	m ²	508.37			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
江庄补习学社管理服务中心改造提升-安装工程							
		分部分项工程					
	0310	安装拆除工程					
98	031004003001	拆除洗手台	组	8			
99	031004006001	蹲式大便器拆除	套	16			
100	031004006002	坐式大便器拆除	套	2			
101	031004007001	小便斗拆除	套	2			
	0304	电气设备安装工程					
102	030404017002	配电箱 AL1 配置详系统图 安装方式: 底边距地1.8m暗装	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第9页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
103	030412004008	LED筒灯 12W 4000K 10501m Ra≥80 安装方式: 吸顶安装	套	40			
104	030412004009	LED射灯 12W 4000K 10501m Ra≥80 安装方式: 吸顶安装	套	2			
105	030412005001	方形吸顶灯 24W 4000K 23001m Ra≥80 安装方式: 吸顶安装	套	3			
106	030412005002	LED长条方通灯 36W 4000K 32001m Ra≥80 安装方式: 吸顶安装	套	10			
107	030412004010	LED灯带 12W/米 3300K 12V Ra≥80	m	13.87			
108	030404033001	吸顶式排气扇 40W 安装方式: 吸顶安装	台	2			
109	030404034004	双联单控开关 10A 250V 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	4			
110	030404034005	三联单控开关 10A 250V 安装方式: 底边距地1.3米暗装	套	2			
111	030404035001	普通插座(二、三孔) 10A 250V 安装方式: 底边距地0.3米暗装	套	15			
112	030404035002	电视插座 10A 250V 安装方式: 底边距地1.5米暗装	套	1			
113	030404035003	空调插座 16A 250V 3孔带开关 安装方式: 底边距地0.3米暗装	套	1			
114	030404035004	空调插座 16A 250V 5孔带开关 安装方式: 底边距地2米暗装	套	1			
115	030411004007	管内穿线 阻燃铜芯电线 ZC-BV-2.5mm ²	m	754.75			
116	030411004008	管内穿线 阻燃铜芯电线 ZC-BV-4mm ²	m	363.42			
117	030411004009	管内穿线 阻燃铜芯电线 ZC-BV-6mm ²	m	81.52			
118	030411001009	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PC32(中型)	m	15.00			
119	030411001010	吊顶内敷设 紧定式电气钢导管 JDG20	m	176.96			
120	030411001011	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20(中型)	m	392.23			
121	030413002004	凿(压)槽及恢复 砖结构(公称管径20mm 以内)	m	101.90			
122	030408001002	阻燃交联铜芯电缆 ZC-YJV-3*10mm ²	m	20.00			
123	030408006002	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包 终端头(1kV以下截面mm ² 以下)16	个	2			
	0305	建筑智能化工程					
124	030502003002	多媒体布线箱 400*300*120mm 安装方式: 底距地1.8米暗装	个	1			
125	030502012002	网络插座 安装方式: 底边距地0.3米暗装	个	4			
126	030411001012	埋地敷设 镀锌钢管 SC25	m	20.00			
127	030411001013	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20(中型)	m	80.00			
128	030413002005	凿(压)槽及恢复 砖结构(公称管径20mm 以内)	m	30.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第10页 共47页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
129	030502005001	管内布线 六类网线 CAT6 UTP	m	20.00			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
130	031001006001	PP-R给水塑料管 DN15 PN=1.25MPa 连接形式:热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	1.36			
131	031001006002	PP-R给水塑料管 DN20 PN=1.25MPa 连接形式:热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	4.81			
132	031001006003	PP-R给水塑料管 DN25 PN=1.25MPa 连接形式:热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	0.80			
133	031001006004	PP-R给水塑料管 DN32 PN=1.25MPa 连接形式:热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	2.52			
134	031001006005	PVC-U污水排水塑料管 De110 连接形式:承插连接 含灌水、通球试验	m	3.41			
135	031001006006	PVC-U污水排水塑料管 De75 连接形式:承插连接 含灌水、通球试验	m	3.87			
136	031001006007	PVC-U污水排水塑料管 De50 连接形式:承插连接 含灌水、通球试验	m	1.46			
137	031003001001	截止阀 DN32 连接形式:螺纹连接	个	1			
138	031004006003	蹲式大便器 自闭式冲洗阀 DN25	套	2			
139	031004003002	台式洗脸盆 冷水	套	2			
140	桂031004021001	地漏 DN75	个	1			
		单价措施项目					
江庄补习学社管理服务中心改造提升-家具设备							
		分部分项工程					
		单价措施项目					
红色嘹亮点-公厕土建工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
141	010101001001	平整场地 1.土壤类别:三类土	m ²	52.36			
142	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内	m ³	3.06			
143	010101004001	挖基坑土方	m ³	47.52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第11页 共47页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内					
144	010103001004	回填方 1. 密实度:不小于0.94 2. 填方材料品种:原土	m ³	35.04			
145	010103002006	余土弃置 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:起步第1km	m ³	15.53			
146	桂010103003002	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1. 土(方)类别:三类土 2. 挖土、借土、弃土:弃土 3. 运距:增运4km, 结算按实计	m ³ ·km	62.14			
147	桂010104002001	基础钎插 1、钎插深度:5m以内	孔	27			
	3.	A. 3 砌筑工程					
148	010401004001	烧结页岩砖 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 烧结页岩砖190×190×90mm 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:190mm 4. 砂浆种类、强度等级:预拌砂浆 M7.5	m ³	23.03			
149	010401004002	烧结页岩砖 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 烧结页岩砖100×100×90mm 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆种类、强度等级:预拌砂浆 M7.5	m ³	0.65			
	4.	A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
150	010501001003	垫层 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	2.60			
151	010501003003	独立基础 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	10.16			
152	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	3.36			
153	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	3.94			
154	010503004001	圈梁(屋脊) 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.82			
155	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	9.16			
156	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.59			
157	010507001001	坡道 1. 详见图集11ZJ901-17/20 2. 100厚花岗石长条石, 表面斩毛或机刨 3. 30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥	m ²	3.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第12页 共47页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 100厚C15混凝土 5. 砌150厚块石M5水泥砂浆灌缝 6. 60厚中砂垫层 7. 素土夯实					
158	010515001003	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.060			
159	010515001004	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	1.417			
160	010515001005	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	1.501			
161	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.075			
162	桂010516004001	电渣压力焊接	个	72			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
163	010901001001	小青瓦屋面 1. 部位: 用于坡屋面 2. 屋面1【级防水(【类防水使用环境下的乙类工程)屋面1做法参照 15ZJ001 屋103-2F4-40B1 3. 25厚最薄处 1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 4. 30厚1:3水泥砂浆内配 ϕ 3@50 \times 50钢丝网 5. 满铺 0.4 厚聚乙烯膜一层 6. 3.0 厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材两道 7. 15 厚1:25 水泥砂浆找平层 8. 现浇钢筋砼屋面板, 板内预埋锚筋+12@900伸入卧瓦层 20	m ²	57.02			
	9.	A. 9 楼地面工程					
164	011102003004	防滑地砖地面(通道) 1、8~14厚地砖(800x800)防滑耐磨地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆 4、素水泥浆一遍 5、最薄处20厚1:3防水砂浆(掺防水剂)找1%坡, 压光抹平 6、80厚C15混凝土 7、素土夯实	m ²	11.29			
165	011102003005	防滑地砖地面(男卫、女卫、残疾) 1、8~14厚地砖(400x400)防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、25厚1:2水泥砂浆 3、1.5厚聚氨酯防水涂料 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、h厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 向地漏 6、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘 7、20厚1:3水泥砂浆找平 8、80厚C15混凝土 9、素土夯实	m ²	33.27			
166	050201003001	花岗石花池 1、火烧面麻点花岗石缘石、M5水泥砂浆砌筑	m	13.12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第13页 共47页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2、M5水泥砂浆 3、C15混凝土					
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
167	桂011204007003	仿古砖外墙面 1. 8厚仿古青砖 (240*60*8) 2. 1.5 厚聚合物防水涂料, 一道 3. 5 厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 4. 15 厚1: 3 水泥砂浆, 分两次抹灰 5. 烧结页岩多孔砖外墙、混凝土梁、柱, 墙面清理干净 6. 15 厚水泥砂浆砂浆 (在内墙计) 7. 5 厚抗裂砂浆	m ²	97.00			
168	桂011204007004	块料内墙面 (女卫、男卫、残疾) 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 8~10厚300*400面砖、水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝	m ²	154.27			
169	011201001003	墙面一般抹灰 (通道) 1. 基层清理干净 2. 5 厚1:5 水泥砂浆 3. 5 厚1:1 水泥砂浆兑氧化铁黄、氧化泥、107 胶水塑树纹面 效果要求自然逼真 4. 丙稀外墙涂料固定本色 (另计) 5. 苯丙漆罩光二遍 (另计)	m ²	40.87			
	12.	A. 12 门窗工程					
170	010801001002	成品钢木门 1. 含制作、安装、运输及五金	m ²	4.40			
171	010801001003	不锈钢护门板 1. 成品无障碍卫生间专用门 2. 中间开5厚磨砂安全玻璃 3. 含制作、安装、运输及五金	m ²	2.20			
172	010807001001	铝合金平开窗<2m ² 带亮 1. 框、扇材质及质量:70系列铝合金门窗不带纱, 带亮, 壁厚1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+9A+6 3. 含制作、安装、运输及五金	m ²	4.86			
173	010807001002	铝合金固定窗<2m ² 带亮 1. 框、扇材质及质量:70系列铝合金门窗不带纱, 带亮, 壁厚1.8mm 2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+9A+6 3. 含制作、安装、运输及五金	m ²	0.36			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
174	011407002003	天棚喷 (刷) 涂料 (男卫、女卫、残疾) 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 2~3厚基底料打底找平 3. 涂刷配套封底料 4. 抹涂0.8厚天然石粉涂料找平 5. 抹涂0.7厚天然石粉涂料找平抹涂 6. 0.5厚天然石粉涂料面层	m ²	47.14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第14页 共47页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
175	桂011701001003	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	161.76			
176	桂011701002002	扣件式钢管里脚手架 3.6m以上	m ²	51.24			
177	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	52.36			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
178	011702001007	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	6.08			
179	011702001008	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	26.80			
180	011702002001	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m ²	44.59			
181	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	31.73			
182	011702009002	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	6.17			
183	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	8.07			
184	011702014001	有梁板 胶合板模板 木支撑	m ²	78.65			
185	011702022001	挑檐天沟 木模板木支撑	m ²	14.96			
	011703	垂直运输					
186	011703001002	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m ²	52.36			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
187	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1			
188	011705001002	压路机 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
红色嘹亮点-公厕给排水工程							
		分部分项工程					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
189	031001007001	PE钢塑复合管 DN50 PN=1.25MPa 连接方式: 沟槽连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	5.21			
190	031001006008	PE钢塑复合管 DN40 PN=1.25MPa 连接方式: 沟槽连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	14.19			
191	031001006009	PP-R冷水给水管 DN32 PN=1.25MPa 连接方式: 热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	4.85			
192	031001006010	PP-R冷水给水管 DN25 PN=1.25MPa 连接方式: 热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	19.71			
193	031001006011	PP-R冷水给水管 DN15 PN=1.25MPa 连接方式: 热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	5.57			
194	031001006012	UPVC双壁波纹管 DN200 SN=8KN/m2 连接方式: 橡胶圈承插连接	m	11.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第15页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含管道闭水试验					
195	031001006013	PVC-U污水排水管 De100 连接方式: 粘接连接 含灌水、通球试验	m	34.76			
196	031001006014	PVC-U污水排水管 De75 连接方式: 粘接连接 含灌水、通球试验	m	3.65			
197	031001006015	PVC-U污水排水管 De50 连接方式: 粘接连接 含灌水、通球试验	m	8.79			
198	031001006016	PVC-U直通雨水管 De100 连接方式: 粘接连接 含灌水、通球试验	m	14.09			
199	桂031004023001	87型雨水斗 DN100	个	4			
200	031004006004	蹲式大便器 自闭式冲洗 DN25	套	7			
201	031004006005	坐式大便器 带水箱	套	1			
202	031004007002	挂斗式小便器 自闭式 配上下水配件	套	3			
203	031004004001	台式洗脸盆 配上下水配件	套	5			
204	031004004002	残卫洗脸盆 配上下水配件	套	1			
205	031004004003	拖把池 配上下水配件	套	2			
206	桂031004021002	PVU-U地漏 DN50	个	3			
207	桂031004022001	地面扫除口 DN100	个	1			
208	031003001002	全铜截止阀 DN40 连接方式: 螺纹连接	个	2			
209	031003001003	全铜截止阀 DN25 连接方式: 螺纹连接	个	1			
210	010401011001	砌砖圆形污水检查井 井径(700mm)	座	3			
211	桂010507011001	成品玻璃钢化粪池 有效容积2m3 型号: YJBH-11-II 详14SS706	座	1			
212	030109001001	给水泵 有效容积2m ³ (具体由专业厂家进行二次 深化和施工), 配泵参数: Q=0.3m ³ /h, H=20m, N=0.37kw	台	1			
213	040101001002	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土 土壤类别: 三类土 挖土深度: 按设计施工图纸要求	m ³	14.89			
214	040103001004	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方 土壤类别: 原土回填 回填深度: 按设计施工图纸要求	m ³	14.89			
		B9 消防工程					
215	030901013001	灭火器放置箱 (内置2具干粉磷酸铵盐灭 火器 MF/ABC3) 安装方式: 放置式	个	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第16页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
红色嘹亮点-公厕电气工程							
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
216	030404017010	照明总配电箱 1AP 安装方式: 箱体底边距地1.8m挂墙暗装 箱内元器件详见系统图	台	1			
217	030412001004	LED防水防尘吸顶灯 1*12W 4000K、1050lm、Ra>80 配恒流恒压驱动模块 安装方式: 吸顶安装	套	1			
218	030412001005	LED防水防尘吸顶灯 1*16W 4000K、1050lm、Ra>80 配恒流恒压驱动模块 安装方式: 底距地3.9m管吊	套	6			
219	030412007001	150W太阳能庭院灯 IP65 含460*360mm太阳能板 安装方式: 屋檐边安装	套	1			
220	030404034006	双联单控开关 10A 250V 86型 安装方式: 底距地1.3m暗装	套	4			
221	030404035005	安全型暗装插座(5孔) 10A 250V 安全型 带保护门+防水盒 安装方式: 底距地1.5m暗装	套	3			
222	030904005001	求助声光信号装置(自带小型控变) 安装方式: 底距地2.5m明装	个	1			
223	030904003001	求助呼叫按钮 安装方式: 距地安装1.0m/0.5m安装	个	2			
224	030404031005	排气扇 40W 250V 安装方式: 底距地2.5m安装	台	3			
225	030411001017	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20(中型)	m	75.62			
226	030411001018	埋地敷设 刚性阻燃管 PC32(中型)	m	7.68			
227	030413002006	凿(压)槽及恢复 砖结构(公称管径20mm 以内)	m	39.90			
228	030411004010	管内穿线 阻燃绝缘铜芯导线 ZC- BV-2.5mm ²	m	209.06			
229	030411004011	管内穿线 阻燃绝缘铜芯导线 ZC-BV-4mm ²	m	50.55			
230	030408001005	铜芯电力电缆 普通敷设 YJV-3*6mm ²	m	7.87			
231	040101001003	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土 土壤类别: 三类土 挖土深度: 按设计施工图纸要求	m ³	1.00			
232	040103001005	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方 土壤类别: 原土回填 回填深度: 按设计施工图纸要求	m ³	1.00			
		防雷接地装置					
233	030409008001	总等电位联结端子板 MEB 安装方式: 底边距地0.3m暗装	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第17页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
234	030409002001	钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接母线	m	47.30			
235	030409005001	避雷网 φ10热镀锌圆钢 沿坡屋面、屋脊敷设	m	40.41			
236	030409008002	接地测试电阻暗测点	块	2			
237	030409003001	避雷引下线 利用构造柱内两根16或四根10以上主筋通长焊作防雷引下线	m	19.20			
238	030409006001	接闪短杆 φ20热镀锌圆钢, 杆高300	根	4			
239	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
		单价措施项目					
平山村乡风文明服务站-拆除工程							
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
240	011601001002	拆除原有砖墙(至楼板/梁底)	m ³	34.23			
241	011610002003	拆除原有门窗	m ²	154.42			
242	011607001001	拆除原有彩钢板屋面 1、部位: 屋面 2、含骨架及彩钢板屋面	m ²	24.64			
243	011604002001	立面抹灰层拆除 1、部位: 外立面	m ²	749.30			
244	011608002001	铲除涂料面 1、部位: 外立面	m ²	592.41			
	2.	G.2 机械拆除工程					
245	桂011616003001	房屋整体机械拆除 1、部位: 卫生间	m ²	17.92			
		G.4 渣土场外运输					
246	010103002010	废渣弃置 1、废渣运距: 1km 2、液压挖掘机装渣土, 自卸汽车运渣土	m ³	99.62			
247	桂010103003003	废渣运输每增1km 1、土壤类别: 废渣弃置 2、清单工程量按定额工程量乘以增运公里数计算 3、运距: 增运暂按4km计取4倍工程量 4、结算不足1km部分按比例计算 5、结算审定按编制说明相应条款执行	m ³ ·km	398.48			
		单价措施项目					
平山村乡风文明服务站-建筑装饰装修工程							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第18页 共47页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
	1.	A.1 土(石)方工程					
248	010101003004	挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘察报告 3、清单工程量包括工作面和放坡增加的工程量	m ³	59.44			
249	010101004003	挖基坑土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘察报告 3、清单工程量包括工作面和放坡增加的工程量	m ³	46.34			
250	010103001008	回填方(基础回填) 1、密实度要求:符合设计和规范的要求 2、填方材料品种:场内原土回填	m ³	79.90			
251	010103002011	土石方弃置(含弃运) 1、废弃料品种:基础开挖土方 2、弃置运距:起步第1公里,汽车加盖运输,弃置费自行考虑	m ³	25.88			
252	桂010103003004	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 1、工程量暂按增运4km列计,结算按实际运距做调整	m ³ ·km	103.52			
253	桂010104002002	基础钎插	孔	13			
		A.3 砌筑工程					
254	010401004006	小型空心砌块墙 190mm 1、砖品种、规格、强度等级:小型空心砌块墙 2、墙体厚度:190mm 3、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	106.30			
255	010401004007	小型空心砌块墙 120mm 1、砖品种、规格、强度等级:小型空心砌块墙 2、墙体厚度:120mm 3、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	10.52			
256	010401003002	灰色清水砖墙 200mm 1、砖品种、规格、强度等级:灰色清水砖 2、墙体厚度:200mm 3、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	43.54			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
257	010501001007	垫层 1、混凝土种类:中砂碎石商品砼 2、混凝土强度等级:C15	m ³	1.85			
258	010501001008	卫生间地面 1、混凝土种类:中砂碎石商品砼 2、混凝土强度等级:C15 3、80厚C15混凝土	m ³	2.23			
259	010501002001	带形基础 1、混凝土种类:中砂碎石泵商砼 2、混凝土强度等级:C25	m ³	12.36			
260	010501003006	独立基础 1、混凝土种类:中砂碎石泵商砼 2、混凝土强度等级:C25	m ³	8.46			
261	010502001002	矩形柱	m ³	2.23			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第19页 共47页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1、混凝土种类:中砂碎石泵商砼 2、混凝土强度等级:C25					
262	010502002001	构造柱 1、混凝土种类:中砂碎石商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m ³	4.77			
263	010503001003	基础梁 1、混凝土种类:中砂碎石泵商砼 2、混凝土强度等级:C25	m ³	2.67			
264	010503005004	过梁 1、混凝土种类:中砂碎石商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m ³	3.75			
265	010505001002	有梁板 2、混凝土种类:中砂碎石泵商砼 3、混凝土强度等级:C25	m ³	5.52			
266	010515001010	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以内	t	1.626			
267	010515001011	现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以上	t	1.859			
268	桂010515011002	砌体加固筋 1、钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以内	t	0.440			
269	桂010516004002	电渣压力焊接	个	40			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
270	010901002001	彩钢瓦屋面 1、轻钢龙骨标准骨架挑檐,老木板包边 2、彩钢板屋面	m ²	29.26			
271	010902003001	屋面刚性层 部位:公共卫生间 1、40厚C20细石混凝土表面抹平内配单层双向 Φ 4.0@200钢筋,设不大于6m \times 6m分隔缝,缝宽20mm,缝内嵌建筑密封胶 2、干铺200g/m ² 聚酯无纺布一层 3、50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS)燃烧性能等级B1级(计算为40厚)(按《倒置式屋面技术规程》5.2.5条的规定应比计算厚度增加25%) 4、1道1.5厚高分子膜基湿铺防水卷材(单面粘) 5、1道1.5厚高分子膜基湿铺防水卷材(双面粘) 6、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 7、基层清理干净 8、20厚1:2.5水泥砂浆找平,随打随抹平 9、30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡 10、钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净,内掺(5%防水粉)	m ²	21.96			
	9.	A.9 楼地面工程					
272	011101001001	水泥砂浆楼地面 1、表面3遍压光处理 2、50厚1:3水泥砂浆找平 3、素水泥浆界面剂一道	m ²	835.59			
273	011102003006	块料楼地面	m ²	102.37			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第20页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、800×800×10mm厚地砖,专用勾缝剂擦缝 2、25mm厚1:3水泥砂浆找平层					
274	011102003007	块料楼地面 1、部位: 卫生间 2、600×600×10mm厚地砖,专用勾缝剂擦缝 3、25mm厚1:3水泥砂浆找平层 4、1.5厚JS聚合物水泥防水涂料Ⅱ型,楼地面满刷,(卫生间防水高度距地面 1.8米,其余墙面和顶面为防潮层) 5、50厚(最薄处)1:3水泥砂浆保护层 6、2mm厚双组份聚氨酯防水涂料,楼地面满刷,墙面上返300mm(建筑完成面算起),管洞、地漏及阴阳角周围300mm,直径范围内涂刷1.5厚防水涂膜附加层。(楼地面防水层在门口处应水平延展,向外延展的宽度不应小于500mm,向两侧延展的宽度不应小于200mm) 7、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干	m ²	8.69			
275	011102001002	石材楼地面 1、部位: 大门门槛石 2、20mm厚门槛石	m ²	1.50			
276	011104002006	木地板 部位: 农家书屋 龙骨: 单层18mm阻燃胶合板 面层: 20mm木纹免漆板 50×50角钢焊接龙骨, 刷防锈漆 嵌入式成品线性灯带	m ²	7.94			
277	011105006003	金属踢脚线 部位: 旅游接待大厅 50mm铝合金仿木踢脚	m ²	14.68			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
278	011407001006	外墙一(仿大理石涂料外墙面) 1、喷或混刷面层外墙涂料二遍,颜色详立面 2、喷或滚刷底层涂料一遍 3、满刮防水腻子二遍 4、5厚类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5、15厚 1:3 水泥砂浆 6、刷专用界面剂一遍 7、原墙体,表面清扫干净	m ²	30.61			
279	011407001007	外墙一(仿木纹涂料外墙面) 1、喷或混刷面层外墙涂料二遍,颜色详立面 2、喷或滚刷底层涂料一遍 3、满刮防水腻子二遍 4、5厚类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5、15厚 1:3 水泥砂浆 6、刷专用界面剂一遍 7、原墙体,表面清扫干净	m ²	120.57			
280	桂011204007008	外墙二(贴砖外墙面)	m ²	523.92			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第21页 共47页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1、仿古青砖,水泥浆擦缝(规格为240×60×10) 2、4~5厚1:1水泥浆加水重20%建筑胶镶贴 3、满刮防水腻子二遍 4、5厚类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5、15厚 1:3 水泥砂浆 6、刷专用界面剂一遍 7、原墙体,表面清扫干净					
281	011207001007	外墙三(木板包边外墙面) 1、老木板包边 2、轻钢龙骨标准骨架 3、满刮防水腻子二遍 4、5厚类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5、15厚 1:3 水泥砂浆 6、刷专用界面剂一遍 7、原墙体,表面清扫干净	m ²	74.20			
282	011201002001	水泥漆内墙 1、清扫干净灰尘、油污;铲除松动的砂浆和旧涂层 2、修补裂缝、孔洞和不平整处,确保基层平整、牢固 3、刷专用界面剂一道 4、水泥漆两道(无需打磨平整,保留涂刷痕迹)	m ²	1279.78			
283	011407001008	乳胶漆内墙 1、纸面石膏板基层(另计) 2、防裂防锈腻子对螺钉填缝补灰防锈处理 3、接缝纸带专用粘胶粘贴;满刮腻子两道找平,修补打磨 4、封闭底涂料一道;面漆两道	m ²	5.67			
284	桂011204007009	块料墙面 部位:卫生间 1、土建墙面(钢筋混凝土墙/轻质砌块墙) 2、界面剂处理层 3、20厚水泥砂浆抹灰层 4、1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 5、5-8厚专用粘结剂 6、300×600×10mm墙砖,美缝剂填缝处理	m ²	61.11			
285	011210006001	轻钢龙骨隔墙 1、龙骨:轻钢龙骨 2、基层:12mm阻燃板 3、面层:12厘纸面石膏板	m ²	125.91			
	11.	A.11 天棚工程					
286	011301001001	水泥漆天棚 1、清扫干净灰尘、油污;铲除松动的砂浆和旧涂层 2、修补孔洞和明显不平整处,确保基层平整、牢固 3、刷专用界面剂一道 4、水泥漆两道(无需打磨平整,保留涂刷痕迹)	m ²	893.71			
287	011302002002	铝方通吊顶 1、原建筑楼板喷涂黑色乳胶漆	m ²	65.73			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第22页 共47页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2、 ϕ 8全牙吊杆,双向中距 \leq 1200,吊杆与楼板用膨胀螺栓固定 3、与安装型式配套的金属龙骨,间距 \leq 1200用吊件与钢筋吊杆连接后调平 4、50 \times 100 \times 0.8mm铝方通					
288	011302004001	定制竹子造型吊顶 部位: 旅游接待大厅 ϕ 8吊杆, 1/2 ϕ 70~90mm干透黄色竹竿螺钉固定 ϕ 80~90mm干透黄色竹竿	m ²	44.00			
	12.	A.12 门窗工程					
289	010801001004	成品实木门 1、成品实木门,含门套 2、含制作、安装、运输及五金配件、门锁、门吸	m ²	26.18			
290	010802001004	铝合金玻璃平开门 1、门框材质及规格:铝合金 2、玻璃品种、厚度:5+9+5中空玻璃 3、含制作、安装、运输及五金配件、门锁、门吸	m ²	6.16			
291	010807001003	90系列铝合金推拉窗 >2m ² 1、框、扇材质:90系列铝合金框,表面木纹处理 2、玻璃品种、厚度:5+9+5中空玻璃 3、含制作、安装、运输及五金配件	m ²	128.78			
292	010807001004	90系列铝合金推拉窗 \leq 2m ² 1、框、扇材质:90系列铝合金框,表面木纹处理 2、玻璃品种、厚度:5+9+5中空玻璃 3、含制作、安装、运输及五金配件	m ²	2.34			
293	010802001005	铝合金地弹门 1、框、扇材质:钛金不锈钢,表面木纹处理 2、玻璃品种、厚度:5+9+5中空玻璃 3、含制作、安装、运输及五金配件 4、设置相应的警示防撞标志	m ²	19.30			
294	011210003002	铝合金玻璃隔断 部位: 研学课堂、家风学堂、家风馆展厅、乡村会议室 1、框、扇材质:钛金不锈钢,表面木纹处理 2、玻璃品种、厚度:5+9+5中空玻璃 3、含制作、安装、运输及五金配件	m ²	56.33			
295	桂010811002002	门窗周边塞缝	m	377.30			
296	010808007001	成品木门窗套	m ²	26.18			
297	010809004001	花岗岩窗台板	m ²	5.00			
	14.	A.14 其他装饰工程					
298	011505001002	洗手台 部位: 公共卫生间 \angle 40 \times 4热镀锌角钢 间距 \leq 600mm 面贴大理石	m ²	2.00			
299	011505010001	镜面玻璃	m ²	3.44			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第23页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位: 公共卫生间 18mm木工板包边 银镜					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
300	桂011701001006	外脚手架 单排、双排脚手架:单排 脚手架高度:10m以内 脚手架材质:钢管	m ²	59.22			
301	桂011701002003	里脚手架 搭设高度:3.6m以内 脚手架材质:钢管	m ²	467.52			
302	桂011701003002	外装修脚手架 脚手架高度:10m以内 脚手架材质:钢管	m ²	790.13			
303	011701006001	满堂脚手架 搭设高度:4.1m 脚手架材质:钢管	m ²	900.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
304	011702001014	垫层 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	3.12			
305	011702001015	带形基础 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	45.21			
306	011702001016	独立基础 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	15.60			
307	011702002002	矩形柱 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 支模高度:3.6m以内	m ²	25.16			
308	011702003001	构造柱 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	66.62			
309	011702005003	基础梁 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	28.67			
310	011702009005	过梁 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	57.46			
311	011702014002	有梁板 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑 支模高度:3.6m以内	m ²	48.71			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
312	011705001004	大型机械进出场及安拆	台次	1			
	011710	已完工程保护费					
313	桂011710001002	楼地面成品保护	m ²	900.00			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
平山村乡风文明服务站-室内装修照明 安装工程							
		分部分项工程					
		室内装修照明					
314	030404017011	总配电箱系统图 1AP	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第24页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		安装方式: 箱底距地1.5m明装					
315	030404017012	空调配电箱 AL.K 安装方式: 箱中心距地1.8m明装	台	1			
316	030412001017	明装筒灯 12W 4000K, 1050lm, Ra≥80 安装方式: 吸顶安装	套	4			
317	030412001018	明装筒灯 12W 4000K, 1050lm, Ra≥80 安装方式: 吸顶安装	套	48			
318	030412001019	双头格栅射灯 24W 4000K, 2300lm, Ra≥80 安装方式: 吸顶安装	套	15			
319	030412001020	明装射灯 12W 4000K, 1050lm, Ra≥80 安装方式: 吸顶安装	套	114			
320	030412001021	圆形吸顶灯 24W 4000K, 2300lm, Ra≥80 安装方式: 吸顶安装	套	11			
321	030412001022	吊装双管日光灯管 36W 4000K, 3200lm, Ra≥80 安装方式: 距地2.6米安装	套	30			
322	030412001023	格栅长条灯 36W 4000K, 3200lm, Ra≥80 安装方式: 吸顶安装	套	12			
323	030412001024	明装轨道射灯 12W 4000K, 1050lm, Ra≥80 安装方式: 吸顶安装	套	28			
324	030404033002	吊装风扇 100W 安装方式: 距地2.6米安装	台	39			
325	030412001025	造型艺术灯 36W 4000K, 3200lm, Ra≥80 安装方式: 吸顶安装	套	1			
326	030412004011	LED灯带/灯条 12W/M 3300K, 12V, Ra≥80	m	6.40			
327	030404034007	单联单控开关 10A 250V 86型 暗装 安装方式: 嵌墙暗装, 安装高度1.3m	套	4			
328	030404034008	双联单控开关 10A 250V 86型 暗装 安装方式: 嵌墙暗装, 安装高度1.3m	套	10			
329	030404034009	三联单控开关 10A 250V 86型 暗装 安装方式: 嵌墙暗装, 安装高度1.3m	套	6			
330	030404034010	四联单控开关 10A 250V 86型 暗装 安装方式: 嵌墙暗装, 安装高度1.3m	套	1			
331	030404034011	三联双控开关 10A 250V 86型 暗装 安装方式: 嵌墙暗装, 安装高度1.3m	套	2			
332	030404033003	排气扇 40W 安装方式: 吸顶安装	台	4			
333	030411006002	预留灯带接线盒	个	16			
334	030411006003	预留发光字接线盒	个	3			
335	030404035006	普通插座(二、三孔) 10A 250V 安全型 暗装 安装方式: 距地0.3米暗装	套	68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第25页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
336	030404035007	普通五孔插座 10A 250V 安全型 暗装 安装方式: 天花预留	套	2			
337	030404035008	壁挂式空调插座 16A~250V 安全型、暗装 3孔带开关 安装方式: 壁装	套	6			
338	030404035009	立式式空调插座 16A~250V 安全型、暗装 3孔带开关 安装方式: 壁装	套	2			
339	030404017013	5P空调开关盒 安装方式: 底边距地1.5m嵌墙暗装	台	1			
340	030411004016	管内穿线 低烟无卤阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	2628.74			
341	030411001023	砖、混凝土结构暗配 紧定式电气钢管 JDG20	m	876.25			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
342	030404017014	多媒体布线箱 安装方式: 底距地1.8米, 明装	个	1			
343	030502012003	网络插座 安装方式: 距地0.3米暗装	个	21			
344	030502012004	预留网络插座 安装方式: 吸顶安装	个	2			
345	030502012005	高清插口 安装方式: 距地0.3米暗装	个	2			
346	030502012006	无线网络插口 安装方式: 吸顶安装	个	3			
347	030411004017	管内穿放 cat.6	m	34.03			
348	030411001024	砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20(中型)	m	26.53			
349	030413002007	凿(压)槽及恢复 管径20mm	m	3.60			
		单价措施项目					
平山村乡风文明服务站-消防电气及给排水安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
350	030404017015	总箱配电箱 1AP 非标 安装方式: 底边距地1.5m明装 含箱内所有元器件	台	1			
351	030404017016	应急照明集中电源配电箱 1ALE1 安装方式: 底距地1.2m明装 含箱内所有元器件	台	1			
352	030412004012	消防应急照明灯 9W*LED A型灯具 安装方式: 吸顶安装	套	19			
353	030412004013	消防应急照明灯 6W*LED A型灯具 安装方式: 距地2.5米壁装	套	2			
354	030412004014	安全出口指示灯 1W*LED A型灯具	套	8			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第26页 共47页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		安装方式:门框上0.2m壁装					
355	030412004015	单向疏散标志灯 1W*LED A型灯具 安装方式:底边距地0.3米壁装	套	2			
356	030412004016	方向标志灯(双面) 1W*LED A型灯具 安装方式:底边距地2.5米吊管安装	套	5			
357	030412004017	多信息复合标志灯 1W*LED A型灯具 安装方式:底边距地2.5米吊管安装	套	2			
358	030904005002	独立式感烟火灾探测报警器 安装方式:吸顶安装	个	7			
359	030411001025	砖、混凝土结构暗配 紧定式电气钢管 JDG20	m	192.09			
360	030413002008	砖结构刨沟及所凿沟槽恢复 公称管径20mm以内	m	55.40			
361	030411004018	管内穿线 低烟无卤阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	12.48			
362	030411004019	管内穿线 低烟无卤阻燃耐火电线 WDZCN-BYJ-1.5mm ²	m	22.57			
363	030411004020	管内穿线 低烟无卤阻燃耐火电线 WDZC-BYJ-2.5mm ²	m	374.02			
		给水系统					
364	031001007002	PP-R塑料给水管及管件安装 De40 PN=1.25MPa 连接形式:热熔连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	1.81			
365	031001007003	PP-R塑料给水管及管件安装 De25 PN=1.25MPa 连接形式:热熔连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	12.42			
366	031001007004	PP-R塑料给水管及管件安装 De20 PN=1.25MPa 连接形式:热熔连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	2.99			
367	031003003001	截止阀 DN32 连接方式:螺纹连接	个	2			
368	031003003002	防倒流止回阀 DN32 连接方式:螺纹连接	个	1			
369	031003013001	水表 DN32 含一个表前截止阀 连接方式:螺纹连接	个	1			
		排水工程					
370	031001006017	PVC-U塑料排水管及管件安装 De160 连接形式:粘接连接 含灌水试验、通球试验	m	2.52			
371	031001006018	PVC-U塑料排水管及管件安装 De110 连接形式:粘接连接 含灌水试验、通球试验	m	9.35			
372	031001006019	PVC-U塑料排水管及管件安装 De75 连接形式:粘接连接 含灌水试验、通球试验	m	7.51			
373	031001006020	PVC-U塑料排水管及管件安装 De50 连接形式:粘接连接	m	5.64			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第27页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含灌水试验、通球试验					
374	031004006006	低水箱蹲式大便器	套	4			
375	031004003016	陶瓷台式洗脸盆 含DN20不锈钢水龙头及上下水配件	套	3			
376	桂031004021003	地漏 De50	个	1			
377	桂031004022002	清扫口 DN100	个	1			
		消火栓系统					
378	030901002001	室内消火栓内外热镀锌钢管及管件安装 DN40 PN=1.6MPa 连接方式: 螺纹连接 含管道消毒、冲洗	m	26.80			
379	030901002002	室内消火栓内外热镀锌钢管及管件安装 DN32 PN=1.6MPa 连接方式: 螺纹连接 含管道消毒、冲洗	m	41.68			
380	030901002003	室内消火栓内外热镀锌钢管及管件安装 DN25 PN=1.6MPa 连接方式: 螺纹连接 含管道消毒、冲洗	m	13.42			
381	031003001004	截止阀 DN40 连接方式: 螺纹连接	个	2			
382	031003013002	水表 DN40 含一个表前截止阀 连接方式: 螺纹连接	个	1			
383	031003001005	Y型过滤器 DN40 连接方式: 螺纹连接	个	1			
384	031003001006	倒流防止器 DN40 连接方式: 螺纹连接	个	1			
385	031003001007	自动排气阀 DN15 连接方式: 螺纹连接	个	1			
386	031003001008	截止阀 DN25 连接方式: 螺纹连接	个	3			
387	031003001009	截止阀 DN15 连接方式: 螺纹连接	个	1			
388	030901010001	轻便消防水龙箱 箱体尺寸: 160*550*700mm SN65型旋转式不锈钢消火栓一支, QZ19/ φ 19型直流水枪一只; DN65mm衬胶水带一 根(长25m); 消防软管卷盘1套(长30m); 消 防按钮一个 含手提式干粉灭火器 MF/ABC4, 2A 含压力型真空破坏器 安装方式: 箱体距地0.1m嵌墙安装, 消火 栓栓口距地1.1m 详国标15S202-51页	套	3			
389	030901013002	灭火器箱 (含2具干粉磷酸铵盐MF/ABC4)	具	20			
390	031002001001	管道支架 材质: 热镀锌角钢∠40*4	kg	39.67			
391	030905002001	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第28页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		B11 刷油、防腐蚀、绝热工程					
392	031201003001	消防水系统支架刷油 含手工除锈, 刷防锈漆两遍, 调和漆两遍	kg	39.67			
393	031201001001	消防管道刷油 先刷樟丹两道, 再刷调和漆二道	m ²	10.97			
		单价措施项目					
平山村乡风文明服务站-家具设备							
		分部分项工程					
		单价措施项目					
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-室内拆除							
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
394	011601001006	砖砌体拆除 施工部位: 原卫生间墙体 1. 拆除的基层类型: 砌体砖墙 100/200mm厚 2. 拆除的废弃材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	m ³	7.46			
395	011605001003	平面块料拆除 施工部位: 原卫生间地面拆除 1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆 2. 饰面材料种类: 陶瓷地砖 3. 拆除的废弃材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	m ²	31.40			
396	011607002001	防水层拆除 施工部位: 原卫生间地面、墙面 1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆保护层 2. 饰面材料种类: 防水层 3. 拆除的废弃材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	m ²	162.66			
397	011605002003	立面块料拆除 施工部位: 原卫生间 1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆 2. 饰面材料种类: 内墙瓷砖 3. 拆除的废弃材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	m ²	131.26			
398	011606003002	天花铝扣板拆除 施工部位: 原卫生间天花 1. 拆除的基层类型: 轻钢龙骨 2. 饰面材料种类: 铝扣板	m ²	31.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第29页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 拆除的废弃材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐					
399	011614002001	洗手台拆除 施工部位: 原卫生间 1. 拆除的基层类型: 基层、面层 2. 拆除的废弃材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	m	1.80			
400	011609002002	隔断拆除 施工部位: 原卫生间 1. 饰面材料种类: 防潮板隔断及五金 2. 拆除的废弃材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	m ²	16.24			
401	011613001001	灯具拆除 施工部位: 原卫生间天花 1. 拆除灯具高度: 3m以内 2. 灯具种类: 普通灯具 3. 拆除的废弃材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	套	5			
402	011612002001	卫生洁具拆除 施工部位: 原卫生间 1. 卫生洁具种类: 洗手盆、拖把池 2. 拆除的废弃材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	套	4			
403	011612002002	卫生洁具拆除 施工部位: 原卫生间 1. 卫生洁具种类: 蹲式大便器拆除 2. 拆除的废弃材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	套	5			
404	011612002003	卫生洁具拆除 施工部位: 原卫生间 1. 卫生洁具种类: 坐式大便器拆除 2. 拆除的废弃材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	套	1			
405	011612002004	卫生洁具拆除 施工部位: 原卫生间 1. 卫生洁具种类: 小便器拆除 2. 拆除的废弃材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	套	2			
406	011612002005	地漏拆除 施工部位: 原卫生间 1. 卫生洁具种类: 地漏拆除 2. 拆除的废弃材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	套	4			
		G.4 渣土场外运输					
407	010103002028	余渣弃置 运距: 第1公里	m ³	27.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第30页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
408	桂010103003014	弃渣运输增(减) m ³ ·km 按14公里计算, 具体由现场实际发生为准	m ³ ·km	380.10			
		单价措施项目					
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-装饰							
		分部分项工程					
	3.	A.3 砌筑工程					
409	010402001005	砌块墙 部位: 图书馆卫生间 1、砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型: 内墙 3、墙体厚度: 200mm 4、砂浆种类、强度等级: M5.0水泥砂浆 5、高度: 楼板底或梁底	m ³	0.76			
410	010402001006	砌块墙 部位: 图书馆卫生间 1、砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型: 内墙 3、墙体厚度: 100mm 4、砂浆种类、强度等级: M5.0水泥砂浆 5、高度: 楼板底或梁底	m ³	2.23			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
411	010904002005	楼(地)面涂膜防水 部位: 图书馆卫生间地面(抬高处做两次防水) 1、1.5mm厚JS聚合物防水涂料 2、30厚1:2水泥砂浆保护层 3、做法详见图SM-07	m ²	47.45			
412	010904002006	墙面涂膜防水 部位: 图书馆卫生间墙面 1、涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 1.5mm厚JS聚合物防水涂料 2、高度: 1.2m	m ²	48.96			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
413	010503004003	圈梁 部位: 图书馆卫生间新增砌筑墙体 1、混凝土种类: 商品普通砼 2、混凝土强度等级: C20	m ³	0.14			
414	010503005006	过梁 部位: 图书馆卫生间新增砌筑墙体 1、混凝土种类: 商品普通砼 2、混凝土强度等级: C20	m ³	0.13			
415	010515001028	现浇构件钢筋 部位: 图书馆卫生间新增砌筑墙体 1、圆钢筋制安 Φ10以上(综合)	t	0.032			
416	010515001029	现浇构件钢筋 部位: 图书馆卫生间新增砌筑墙体 1、圆钢筋制安 Φ10以内(综合)	t	0.007			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第31页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
417	桂010515012003	植筋 部位:图书馆卫生间 1、Φ10以内	根	36			
	6.	A.6 金属结构工程					
418	011302001007	钢结构转换层 部位:图书馆卫生间天花 1、角钢L50*50*4;斜撑、水平方向竖横 间距按设计要求; 2、预埋件及其它副材 3、刷两遍防锈漆处理 4、做法详见图	t	0.427			
419	011204004001	钢骨架 部位:图书馆台阶、地台 1、角钢L50*50*4 2、刷两遍防锈漆处理 3、做法详见图D-03 08	t	1.250			
420	011204004002	钢骨架 部位:圆形书架基层 1、30*30*3镀锌方管 3、做法详见图D-03 10	t	0.141			
	9.	A.9 楼地面工程					
421	011102003012	块料楼地面 CT-01 部位:图书馆卫生间地面 1、600*600mm防滑地面砖铺实拍平,专用 勾缝剂擦缝,与地砖同色 2、10mm厚瓷砖专用粘结剂 3、25mm厚1:3水泥砂浆找平层 4、2mm厚双组份聚氨酯防水涂料,楼版面 满刷,墙面上返300mm(建筑完成面算起), 管洞、地漏及阴阳角周围300mm,直径范围 内涂刷1.5厚防水涂膜附加层。(楼地面防 水层在门口处应水平延展,向外延展的宽 度不应小于500mm,向两侧延展的宽度不应 小于200mm) 5、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净 晾干 6、做法详见图SM-07	m ²	29.45			
422	011102001005	过门石 ST-01 部位:图书馆地面 1、20mm厚浅啡网大理石,干水泥擦缝 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、石材防护液六面防护	m ²	0.60			
423	011103004001	地板胶 SF-01、02、03 部位:图书馆地面 1、深灰、米黄、浅褐色地板胶 厚度: 2.0mm 2、原有地砖面层(清洁地砖表面的灰尘、 油污) 3、做法详见图D-01 01	m ²	92.31			
424	010401003004	卫生间地面台高 部位:图书馆卫生间蹲位地面 1、地面台高结构高度:200mm 1、页岩标准砖砌筑围边 2、50mm厚细石混凝土垫层(随倒随抹)	m ²	7.78			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第32页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、120mm厚陶粒砂浆回填层 4、1.5mm厚JS聚合物防水涂料 5、20厚1:3水泥砂浆保护层 6、做法详见图D-01 02					
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
425	011207001011	墙面装饰板 WD-01 部位:图书馆柱面、台阶、地台 1、成品20mm木纹免漆板 2、18mm阻燃胶合板基层 3、木基层防潮处理、防腐处理 4、做法详见图D01~03	m ²	79.13			
426	011207001012	布艺坐垫、靠垫 部位:图书馆文创专区 1、成品布艺打布 2、9厚阻燃胶合板 3、海绵 20mm 4、木基层防潮处理、防腐处理	m ²	10.59			
427	桂011204005001	石材墙面 部位:图书馆咖啡书吧区 1、文化石面层; 2、5~8厚专用粘结剂; 3、做法详见图D01 07	m ²	3.32			
428	桂011204007018	块料墙面 部位:图书馆卫生间 1、300*600mm墙砖,美缝剂填缝处理; 2、5~8厚专用粘结剂; 3、1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 (另计) 4、20厚水泥砂浆抹灰层 5、界面剂处理层;	m ²	108.69			
429	011210005005	卫生间成品隔断 WD-03 部位:图书馆卫生间(含小便隔断) 1、抗倍特板隔断 2、板厚:15mm 3、含五金配件	m ²	22.52			
	11.	A. 11 天棚工程					
430	011302001008	吊顶天棚 MT-01 部位:图书馆卫生间 1、600*600*0.8铝扣板 2、铝合金板配套龙骨 3、其它五金配件 4、含金属边线	m ²	26.57			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
431	011407001016	墙面水泥漆 PT-02 部位:图书馆墙、柱面 1、清扫干净灰尘、油污;铲除松动的砂浆和旧涂层 2、修补裂缝、孔洞和不平整处,确保基层平整、牢固 3、刷专用界面剂一道 4、水泥漆二遍(无需打磨平整,保留涂刷痕迹)	m ²	157.44			
432	011407002006	天棚喷(刷)涂料 喷黑 部位:图书馆天花楼板、梁	m ²	370.27			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第33页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、基底防霉防潮处理 2、喷涂黑色乳胶漆 3、含管道等构件喷涂					
	12.	A. 12 门窗工程					
433	010802001009	成品仿木纹铝合金平开门 部位:卫生间 1、洞口尺寸:1000*2100mm 2、成品定制 3、含门铰、锁等五金配件	樘	2			
434	010802001010	成品仿木纹铝合金推拉门 部位:卫生间 1、洞口尺寸:1000*2200mm 2、成品定制 3、含门轨、锁等五金配件	樘	1			
435	010802003001	乙级钢质防火门 部位:楼梯口 1、洞口尺寸:1000*2100mm 2、成品钢质防火门 3、含闭门器、门碰、防火门铰链、防火锁等	m ²	1.00			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
436	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板 部位:图书馆 1、20*30mm不锈钢扶手;1.2mm厚304# 2、5+5双层夹胶玻璃栏板 3、预埋不锈钢U形槽 4、做法详见图D-02_06	m	4.10			
437	011501006002	成品镂空木制书柜 WD-02 部位:图书馆 1、规格:按设计图纸 2、成品30mm橡木免漆板 3、木基层防潮处理、防腐处理 4、柜门及五金 5、做法详见图D01~03	m ²	222.13			
438	011501006003	成品镂空木制装饰架 WD-02 部位:图书馆咨询与借阅服务区 1、规格:长(3650+5478)*高1140*宽300mm 2、成品30mm橡木免漆板 3、阻燃胶合板基层 4、木基层防潮处理、防腐处理 5、做法详见图D01_04	m ²	10.41			
439	011501006004	成品弧形双面书架 WD-02 部位:图书馆文创专区 1、规格:长2510*高1130*宽600mm 2、成品30mm橡木免漆板 3、阻燃胶合板基层 4、木基层防潮处理、防腐处理 5、做法详见图D-04	m ²	8.51			
440	011501006005	成品弧形单面书架 WD-02 部位:图书馆文创专区 1、规格:长3670*高1130*宽410mm 2、成品30mm橡木免漆板 3、阻燃胶合板基层	m ²	8.29			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第34页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、木基层防潮处理、防腐处理 5、做法详见图D-05					
441	011501001015	地柜 部位:图书馆咨询与借阅服务区 1、规格:长度4150*900高*600宽 2、成品黑色人造石台面 3、成品木饰面板、层板及五金 4、成品定制 5、做法详见图D-02 07	m	4.15			
442	011501001016	L型服务台 部位:图书馆咨询与借阅服务区 1、规格:(3900+1105)mm长*1100mm高*600mm宽 2、15mm人造石台面及侧面 3、15mm、30mm橡木免漆板 4、12mm阻燃板基层 5、30*30*3镀锌方管 6、柜门五金 7、做法详见图D-06	m	5.01			
443	011501001017	弧形坐凳 部位:图书馆文创专区 1、规格:长度*高490*宽400mm 2、成品30mm橡木免漆板 3、阻燃胶合板基层 4、木基层防潮处理、防腐处理 5、做法详见图D-03 10;D-05 a	m	18.40			
444	011505001004	洗手台 ST-02 部位:图书馆卫生间 1、规格:600mm宽 2、大理石台面、侧边、挡水线 3、L40*40镀锌角钢 4、做法详见图DD-01 03	m ²	1.72			
445	011505010002	镜面玻璃 部位:图书馆卫生间 1、规格:详见图纸 2、5mm厚镜子 3、18mm阻燃夹板基层 4、金属边框 5、成品定制 5、做法详见图DD-01 03	m ²	2.87			
446	011505005001	不锈钢无障碍抓杆 部位:无障碍卫生间 1、不锈钢无障碍抓杆 2、成品采购	个	1			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
447	011701006002	满堂脚手架 部位:图书馆 1、基本层操作高度:4.5m 2、钢管满堂脚手架	m ²	280.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
448	011702008003	圈梁模板 部位:图书馆新增砌筑墙体 1、模板材质:胶合板模板	m ²	1.96			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第35页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、模板支撑材质:木支撑 3、支撑高度: 3.6m以内					
449	011702009008	过梁模板 部位:图书馆新增砌筑墙体 1、模板材质:胶合板模板 2、模板支撑材质:木支撑 3、支撑高度: 3.6m以内	m ²	2.52			
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-电气							
分部分项工程							
B4 电气设备安装工程							
450	030404017029	照明配电箱 AL1 安装方式: 箱底距地1.5m明装	台	1			
451	030412001040	LED筒灯 12W 4000K, 1050lm, Ra≥80 安装方式: 吸顶安装	套	2			
452	030412001041	LED筒灯 12W 4000K, 1050lm, Ra≥80 安装方式: 吸顶安装	套	64			
453	030412001042	LED射灯 12W 4000K, 1050lm, Ra≥80 安装方式: 吸顶安装	套	44			
454	011304001001	LED灯带/灯条 12W/M	m	45.00			
455	011304001002	LED长条方通灯 36W 4000K, 3200lm, Ra≥80 安装方式: 吸顶安装	m	400.00			
456	030412001043	方形吸顶灯 24W 4000K, 2300lm, Ra≥80 安装方式: 吸顶安装	套	5			
457	030404034020	双联单控开关 10A, ~250V, 86型, 暗装 安装方式: 嵌墙暗装, 安装高度1.3m	套	4			
458	030404035014	普通插座(二、三孔) 10A, ~250V, 安全型, 暗装 安装方式: 嵌墙暗装, 安装高度0.3m	套	10			
459	030411006005	接线盒	个	30			
460	030404033008	吸顶式排气扇 40W	台	4			
461	030411001037	砖、混凝土结构明配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG) JDG20	m	381.58			
462	030411004034	管内穿线 绝缘铜芯导线 ZC-BV-2.5mm ²	m	1152.63			
463	030411004035	管内穿线 绝缘铜芯导线 ZC-BV-4mm ²	m	134.11			
464	030413002016	凿(压)槽及恢复 管径20mm	m	55.00			
B5 建筑智能化系统设备安装工程							
465	030404017030	多媒体布线箱 安装方式: 底距地1.8米, 明装	台	1			
466	030502012009	网络插座 底边距地0.3m安装	个	4			
467	030502012010	电话插座	个	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第36页 共47页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		底边距地0.3m安装					
468	030502012011	电视插座 底边距地0.3m安装	个	4			
469	030411001038	砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20(中型)	m	31.96			
470	030411004036	管内穿放 cat.6	m	37.46			
471	030413002017	凿(压)槽及恢复 管径20mm	m	2.40			
		单价措施项目					
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-给排水							
		分部分项工程					
		B9 给排水、燃气工程					
472	031001006037	PP-R冷水给水管及管件安装 DN50 PN=1.25MPa 连接方式:热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	4.10			
473	031001006038	PP-R冷水给水管及管件安装 DN32 PN=1.25MPa 连接方式:热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	2.00			
474	031001006039	PP-R冷水给水管及管件安装 DN25 PN=1.25MPa 连接方式:热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	12.01			
475	031001006040	PP-R冷水给水管及管件安装 DN15 PN=1.25MPa 连接方式:热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	1.00			
476	031001006041	UPVC污水排水管及管件安装 DN100 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验	m	6.22			
477	031001006042	UPVC污水排水管及管件安装 DN75 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验	m	3.00			
478	031001006043	UPVC污水排水管及管件安装 DN50 连接方式:粘接连接 含灌水、通球试验	m	3.00			
479	031004006010	脚踏式大便器 配上下水配件	套	6			
480	031004006011	坐式大便器 带水箱	套	1			
481	031004007004	壁挂式小便器 自闭式 配上下水配件	套	2			
482	031004004006	台式洗脸盆 配上下水配件	套	3			
483	031004004007	残卫洗脸盆 配上下水配件	套	1			
484	031003001043	全铜截止阀 DN25 连接方式:螺纹连接	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第37页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
485	桂031004021007	PVU-U地漏 DN50	个	5			
486	桂031004022004	地面扫除口 DN100	个	1			
		B9 消防工程					
487	030901013006	灭火器箱 (含2具干粉磷酸铵盐MF/ABC4)	个	6			
		单价措施项目					
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-家具							
		分部分项工程					
		单价措施项目					
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-室内拆除							
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
488	011601001007	砖砌体拆除 施工部位:原卫生间墙体 1.拆除的基层类型:砌体砖墙 100/200mm厚 2.拆除的废弃材料全部下地,运至被拆除建筑物30m以内指定地点,清理归堆、码放整齐	m ³	13.99			
489	011605001004	平面块料拆除 施工部位:原卫生间地面拆除 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:陶瓷地砖 3.拆除的废弃材料全部下地,运至被拆除建筑物30m以内指定地点,清理归堆、码放整齐	m ²	31.40			
490	011607002002	防水层拆除 施工部位:原卫生间地面、墙面 1.拆除的基层类型:水泥砂浆保护层 2.饰面材料种类:防水层 3.拆除的废弃材料全部下地,运至被拆除建筑物30m以内指定地点,清理归堆、码放整齐	m ²	162.66			
491	011605002004	立面块料拆除 施工部位:原卫生间 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:内墙瓷砖 3.拆除的废弃材料全部下地,运至被拆除建筑物30m以内指定地点,清理归堆、码放整齐	m ²	131.26			
492	011606003003	天花铝扣板拆除 施工部位:原卫生间天花 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.饰面材料种类:铝扣板	m ²	31.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第38页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 拆除的废弃材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐					
493	011614002002	洗手台拆除 施工部位: 原卫生间 1. 拆除的基层类型: 基层、面层 2. 拆除的废弃材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	m	1.80			
494	011609002003	隔断拆除 施工部位: 原卫生间 1. 饰面材料种类: 防潮板隔断及五金 2. 拆除的废弃材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	m ²	16.24			
495	011613001002	灯具拆除 施工部位: 原卫生间天花 1. 拆除灯具高度: 3m以内 2. 灯具种类: 普通灯具 3. 拆除的废弃材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	套	5			
496	011612002006	卫生洁具拆除 施工部位: 原卫生间 1. 卫生洁具种类: 洗手盆、拖把池 2. 拆除的废弃材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	套	4			
497	011612002007	卫生洁具拆除 施工部位: 原卫生间 1. 卫生洁具种类: 蹲式大便器拆除 2. 拆除的废弃材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	套	5			
498	011612002008	卫生洁具拆除 施工部位: 原卫生间 1. 卫生洁具种类: 坐式大便器拆除 2. 拆除的废弃材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	套	1			
499	011612002009	卫生洁具拆除 施工部位: 原卫生间 1. 卫生洁具种类: 小便器拆除 2. 拆除的废弃材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	套	2			
500	011612002010	地漏拆除 施工部位: 原卫生间 1. 卫生洁具种类: 地漏拆除 2. 拆除的废弃材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐	套	4			
		G.4 渣土场外运输					
501	010103002029	余渣弃置 运距: 第1公里	m ³	33.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第39页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
502	桂010103003015	弃渣运输增(减) m ³ ·km 按14公里计算,具体由现场实际发生为准	m ³ ·km	471.52			
		单价措施项目					
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内 装修项目-装饰							
		分部分项工程					
	3.	A.3 砌筑工程					
503	010402001007	砌块墙 部位:卫生间 1、砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:200mm 4、砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆 5、高度:楼板底或梁底	m ³	2.40			
504	010402001008	砌块墙 部位:卫生间 1、砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:100mm 4、砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆 5、高度:楼板底或梁底	m ³	1.83			
505	010401005002	青砖清水墙 部位:墙面 1、砖品种、规格、强度等级:仿古青砖 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:80mm 4、砂浆种类、强度等级:M5.0水泥砂浆 5、砖墙 勾凹缝 6、高度:2400mm	m ³	0.70			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
506	010503005007	过梁 部位:新增砌筑墙体 1、混凝土种类:商品普通砼 2、混凝土强度等级:C20	m ³	0.13			
507	010515001030	现浇构件钢筋 部位:卫生间新增砌筑墙体 1、圆钢筋制安 Φ10以上(综合)	t	0.015			
508	010515001031	现浇构件钢筋 部位:卫生间新增砌筑墙体 1、圆钢筋制安 Φ10以内(综合)	t	0.003			
509	桂010515012004	植筋 部位:卫生间 1、Φ10以内	根	29			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
510	010904002007	楼(地)面涂膜防水 部位:卫生间地面(抬高处做两次防水) 1、1.5mm厚JS聚合物防水涂料 2、20厚1:3水泥砂浆保护层 3、做法详见图SM-07	m ²	51.18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第40页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
511	010904002008	墙面涂膜防水 部位:卫生间墙面 1、涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 1.5mm厚JS聚合物防水涂料 2、高度:1.2m	m ²	56.11			
	9.	A.9 楼地面工程					
512	011204004003	地面台高 部位:休闲艺术亭廊、红军摄影场景 1、高度:200mm 2、18mm阻燃胶合板面层 3、角钢L50*50*4 4、刷两遍防锈漆处理 5、木基层防潮处理、防腐处理 6、做法详见图	m ²	46.97			
513	011102003013	块料楼地面 CT-01 部位:卫生间地面 1、600*600mm防滑地面砖铺实拍平,专用 勾缝剂擦缝,与地砖同色 2、10mm厚瓷砖专用粘结剂 3、25mm厚1:3水泥砂浆找平层 4、做法详见图SM-07	m ²	29.45			
514	011102003014	块料楼地面 CT-02 部位:卫生间地面 1、600*600mm防滑地面砖铺实拍平,专用 勾缝剂擦缝,与地砖同色 2、10mm厚瓷砖专用粘结剂 3、25mm厚1:3水泥砂浆找平层 4、2mm厚双组份聚氨酯防水涂料,楼地面 满刷,墙面上返300mm(建筑完成面算起), 管洞、地漏及阴阳角周围300mm,直径范围 内涂刷1.5厚防水涂膜附加层。(楼地面防 水层在门口处应水平延展,向外延展的宽 度不应小于500mm,向两侧延展的宽度不应 小于200mm) 5、钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净 晾干 6、做法详见图SM-07	m ²	2.48			
515	011102001006	过门石 ST-01 部位:地面 1、20mm厚浅啡网大理石,干水泥擦缝 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、石材防护液六面防护	m ²	0.80			
516	011103004002	地板胶 SF-01、02、03 部位:地面 1、水蓝、仿木纹、浅灰、土褐色地板胶 厚度:2.0mm 2、原有地砖面层(清洁地砖表面的灰尘、 油污) 3、做法详见图D-01 01	m ²	62.72			
517	010401003005	卫生间地面台高 部位:卫生间蹲位地面 1、地面台高结构高度:200mm 1、页岩标准砖砌筑围边 2、50mm厚细石混凝土垫层(随倒随抹) 3、120mm厚陶粒砂浆回填层	m ²	7.78			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第41页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、1.5mm厚JS聚合物防水涂料 5、20厚1:3水泥砂浆保护层 6、做法详见图D-01 02					
518	011105006005	金属踢脚线 MT-01 部位: 墙面 1、高度: 50mm 2、成品深灰色铝合金脚线 3、含五金配件	m	58.15			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
519	011207001013	轻钢龙骨隔墙 部位: 墙面 1、龙骨: C型100系列轻钢龙骨 2、面层: 双面单层12mm普通纸面石膏板 3、龙骨内填50mm厚A级吸音岩棉, 耐火极限不小于2小时。 4、高度: 梁底或者楼板底 5、详见设计图, 并满足设计要求	m ²	17.75			
520	011207001014	墙面装饰板 MT-02 部位: 墙面 1、5厚浅灰色铝塑板 2、15mm阻燃胶合板基层 3、木基层防潮处理、防腐处理	m ²	29.92			
521	桂011204007019	块料墙面 部位: 卫生间 1、300*600mm墙砖, 美缝剂填缝处理; 2、5~8厚专用粘结剂; 3、1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料 (另计) 4、20厚水泥砂浆抹灰层 5、界面剂处理层;	m ²	126.13			
522	011210005006	卫生间成品隔断 WD-03 部位: 卫生间(含小便隔断) 1、抗倍特板隔断 2、板厚: 15mm 3、含五金配件	m ²	22.52			
523	011207001015	定制实木物件雕刻字板 部位: 墙面 1、实木物件雕刻字板 2、“红军文创艺术摄影”字样, 字刷红色漆 3、成品定制	m ²	1.40			
524	011207001016	墙面装饰板 WD-03 部位: 会议室墙面 1、10mm长城吸音板饰面 2、15mm阻燃胶合板基层 3、12MM厚石膏板基层 4、轻钢龙骨 5、木基层防潮处理、防腐处理 4、做法详见图D-01 04	m ²	29.80			
525	011207001017	亚克力板饰面 部位: 会议室墙面 1、浅灰色透明亚克力板 2、白色亚克力板镂空字造型, “慎思行学”字样 3、成品定制	m ²	9.87			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第42页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	10.	A.10 墙、柱面工程					
526	011407001017	墙面水泥漆 PT-02 部位:墙、柱面 1、清扫干净灰尘、油污;铲除松动的砂浆和旧涂层 2、修补裂缝、孔洞和不平整处,确保基层平整、牢固 3、刷专用界面剂一道 4、水泥漆/仿黄泥漆两道(无需打磨平整,保留涂刷痕迹)	m ²	339.43			
527	011407001018	墙面乳胶漆 PT-01 部位:会议室墙面 1、腻子种类:刮腻子二遍 打磨平整 2、涂料品种、刷漆遍数:白色乳胶漆一底两面 3、详见设计图,并满足设计要求	m ²	58.19			
528	011407001019	天面乳胶漆 PT-01 部位:墙面 1、腻子种类:刮腻子二遍 打磨平整 2、涂料品种、刷漆遍数:白色乳胶漆一底两面 3、详见设计图,并满足设计要求	m ²	134.83			
529	011407002007	天棚喷(刷)涂料 喷黑 部位:天花楼板、梁 1、基底防霉防潮处理 2、喷涂黑色乳胶漆 3、含管道等构件喷涂	m ²	157.00			
	11.	A.11 天棚工程					
530	011302001009	吊顶天棚 MT-01 部位:卫生间 1、600*600*0.8铝扣板 2、铝合金板配套龙骨 3、其它五金配件 4、含金属边线	m ²	26.57			
531	011302001010	吊顶天棚 MT-01 部位:卫生间 1、300*300*0.6铝扣板 2、铝合金板配套龙骨 3、其它五金配件 4、含金属边线	m ²	2.48			
532	011302001011	吊顶天棚 部位:天花 1、骨架材料种类、规格、间距:50系列轻钢龙骨 不上人型 镀锌全螺纹吊杆Φ8 2、面层材料品种、规格:双层9.5mm普通纸面石膏板 3、天棚面板嵌缝 4、做法详见图D-01	m ²	91.62			
533	011302001012	吊顶天棚 部位:天花 1、骨架材料种类、规格、间距:50系列轻钢龙骨 不上人型 镀锌全螺纹吊杆Φ8 2、基层材料:15mm阻燃胶合板基层 3、面层材料品种、规格:9.5mm普通纸面石膏板	m ²	9.29			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第43页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、天棚面板嵌缝 5、木基层防潮处理、防腐处理 6、做法详见图D-01 03					
534	011304001003	透光膜 部位: 化妆间 1、骨架材料种类、规格、间距: 50系列轻钢龙骨 不上人型 镀锌全螺纹吊杆Φ8 2、15mm阻燃胶合板基层、面贴9.5mm普通纸面石膏板做灯箱 3、面层: 白色透光膜(含铝合金配件) 5、木基层防潮处理、防腐处理 6、做法详见图D-01 04	m ²	6.18			
535	011304001004	灯带(槽) 部位: 会议室、服务区天花 1、规格: 350*140*150*80mm 2、基层材料种类: 木龙骨、18mm阻燃胶合板 3、面层: 9.5mm普通纸面石膏板 4、木龙骨、防火涂料二遍 5、木基层防潮处理、防腐处理 6、做法详见图D-01 02	m	29.00			
536	011304001005	窗帘盒、投影幕布盒 部位: 化妆间、会议室 1、规格: 200*200mm 2、基层材料种类: 木龙骨、双层15mm阻燃胶合板 3、面层: 9.5mm普通纸面石膏板 4、木龙骨、防火涂料二遍 5、木基层防潮处理、防腐处理 6、做法详见图D-01 02	m	12.66			
	12.	A. 12 门窗工程					
537	010802001011	定制水泥窗花 部位: 墙面 1、规格: 718*627mm 2、成品定制	m ²	0.90			
538	010801001006	成品木制子母门 部位: 室内门 1、门扇及门套尺寸: 1170*2400mm 2、成品定制 3、其它: 门锁、拉手、门碰、门铰	樘	2			
539	010801001007	成品木制单开门 部位: 室内门 1、门扇及门套尺寸: 870*2400mm 2、成品定制 3、其它: 门锁、拉手、门碰、门铰	樘	2			
540	010802001012	成品仿木纹铝合金平开门 部位: 卫生间 1、洞口尺寸: 1000*2100mm 2、成品定制 3、含门铰、锁等五金配件	樘	3			
541	010802001013	成品仿木纹铝合金推拉门 部位: 卫生间 1、洞口尺寸: 1000*2200mm 2、成品定制 3、含门轨、锁等五金配件	樘	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第44页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	14.	A. 14 其他装饰工程					
542	011501006006	成品柜子 WD-02 部位:接待区 1、规格:2450*4400*300mm 2、成品20mm橡木免漆板 3、木基层防潮处理、防腐处理 4、五金配件 5、做法详见图D01 05	m ²	10.78			
543	011501006007	成品道具柜 WD-02 部位:化妆间 1、规格:4300*3200*400mm 2、成品20mm橡木免漆板 3、木基层防潮处理、防腐处理 4、五金配件 5、做法详见图	m ²	13.76			
544	011501006008	成品衣柜 WD-02 部位:化妆间 1、规格:4300*3200*490mm 2、成品20mm橡木免漆板 3、木基层防潮处理、防腐处理 4、五金配件 5、做法详见图	m ²	13.76			
545	011501001018	服务台 部位:服务区 1、规格:2500mm长*1050mm高*665mm宽 2、15mm人造石台面及侧面 3、橡木免漆板 4、阻燃板胶合板基层 5、镀锌方管 6、柜门五金 7、做法详见图D-01	m	2.50			
546	011505001005	洗手台 ST-02 部位:卫生间 1、规格:600mm宽 2、大理石台面、侧边、挡水线 3、L40*40镀锌角钢 4、做法详见图DD-01 03	m ²	1.72			
547	011505010003	镜面玻璃 部位:图书馆卫生间 1、规格:详见图纸 2、5mm厚镜子 3、18mm阻燃夹板基层 4、金属边框 5、成品定制 5、做法详见图DD-01 03	m ²	2.87			
548	011505005002	不锈钢无障碍抓杆 部位:无障碍卫生间 1、不锈钢无障碍抓杆 2、成品采购	个	1			
		单价措施项目					
549	桂011701002008	里脚手架 部位:新增墙体 1、扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	36.95			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第45页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
550	011702009009	过梁模板 部位:新增砌筑墙体 1、模板材质:胶合板模板 2、模板支撑材质:木支撑 3、支撑高度:3.6m以内	m ²	2.52			
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内 装修项目-电气							
分部分项工程							
B4 电气设备安装工程							
551	030404017031	照明配电箱 AL1 安装方式:箱底距地1.5m明装	台	1			
552	030412001044	LED筒灯 12W 4000K, 1050lm, Ra≥80 安装方式:吸顶安装	套	40			
553	030412001045	LED射灯 12W 4000K, 1050lm, Ra≥80 安装方式:吸顶安装	套	28			
554	030412001046	轨道射灯 12W 4000K, 1050lm, Ra≥80 安装方式:轨道安装	套	18			
555	030412001047	地面明装射灯 50W 安装方式:明装	套	2			
556	011304001006	LED灯带/灯条 12W/M 3300K, 12V, Ra≥80	m	46.47			
557	011304001007	LED长条方通灯 36W 4000K, 3200lm, Ra≥80	m	400.00			
558	030412001048	艺术吊灯 24W 4000K, 2300lm, Ra≥80	套	7			
559	030412001049	方形吸顶灯 24W 4000K, 2300lm, Ra≥80 安装方式:吸顶安装	套	6			
560	030404034021	双联单控开关 10A, ~250V, 86型, 暗装 安装方式:嵌墙暗装, 安装高度1.3m	套	10			
561	030404034022	三联单控开关 10A, ~250V, 86型, 暗装 安装方式:嵌墙暗装, 安装高度1.3m	套	2			
562	030404034023	三联双控开关 10A, ~250V, 86型, 暗装 安装方式:嵌墙暗装, 安装高度1.3m	套	2			
563	030404035015	普通插座(二、三孔) 10A, ~250V, 安全型, 暗装 安装方式:嵌墙暗装, 安装高度0.3m	套	15			
564	030404035016	普通插座(二、三孔) 10A, ~250V, 安全型, 暗装 安装方式:天花/吊顶预留	套	3			
565	030404035017	空调插座 16A~250V 安全型、暗装 3孔带开关 安装方式:嵌墙暗装, 安装高度0.3m	套	3			
566	030411006006	接线盒	个	10			
567	030404033009	吸顶式排气扇 40W	台	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第46页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
568	030411001039	砖、混凝土结构明配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG) JDG20	m	352.99			
569	030411004037	管内穿线 绝缘铜芯导线 ZC-BV-2.5mm ²	m	909.50			
570	030411004038	管内穿线 绝缘铜芯导线 ZC-BV-4mm ²	m	362.47			
571	030413002018	凿(压)槽及恢复 管径20mm	m	55.00			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
572	030404017032	多媒体布线箱 安装方式: 底距地1.8米, 明装	台	1			
573	030502012012	网络插座 底边距地0.3m安装	个	6			
574	030502012013	电话插座 底边距地0.3m安装	个	6			
575	030502012014	电视插座 底边距地0.3m安装	个	6			
576	030411001040	砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20(中型)	m	26.53			
577	030411004039	管内穿放 cat. 6	m	34.03			
578	030413002019	凿(压)槽及恢复 管径20mm	m	3.60			
		单价措施项目					
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内 装修项目-给排水							
		分部分项工程					
		B9 给排水、燃气工程					
579	031001006044	PP-R冷水给水管及管件安装 DN50 PN=1.25MPa 连接方式: 热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	4.10			
580	031001006045	PP-R冷水给水管及管件安装 DN32 PN=1.25MPa 连接方式: 热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	2.00			
581	031001006046	PP-R冷水给水管及管件安装 DN25 PN=1.25MPa 连接方式: 热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	12.01			
582	031001006047	PP-R冷水给水管及管件安装 DN15 PN=1.25MPa 连接方式: 热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	1.00			
583	031001006048	UPVC污水排水管及管件安装 DN100 连接方式: 粘接连接 含灌水、通球试验	m	6.22			
584	031001006049	UPVC污水排水管及管件安装 DN75 连接方式: 粘接连接 含灌水、通球试验	m	3.00			
585	031001006050	UPVC污水排水管及管件安装 DN50 连接方式: 粘接连接	m	3.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡村文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第47页 共47页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含灌水、通球试验					
586	031004006012	脚踏式大便器 配上下水配件	套	7			
587	031004006013	坐式大便器 带水箱	套	1			
588	031004007005	壁挂式小便器 配上下水配件	套	2			
589	031004004008	台式洗脸盆 配上下水配件	套	3			
590	031004004009	残卫洗脸盆 配上下水配件	套	1			
591	031003001044	全铜截止阀 DN25 连接方式: 螺纹连接	个	1			
592	桂031004021008	PVU-U地漏 DN50	个	5			
593	桂031004022005	地面扫除口 DN100	个	1			
		B9 消防工程					
594	030901013007	灭火器箱 (含2具干粉磷酸铵盐MF/ABC4)	个	6			
		单价措施项目					
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内 装修项目-家具							
		分部分项工程					
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
那马革命纪念馆二楼红色大礼堂 室内装修项目-装饰						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
那马革命纪念馆二楼红色大礼堂 室内装修项目-安装						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
江庄补习学社管理服务中心改造 提升-建筑拆除工程						
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
江庄补习学社管理服务中心改造 提升-建筑装饰装修						
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
江庄补习学社管理服务中心改造 提升-安装工程						
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
10	桂031401010002	脚手架搭拆费				
红色嘹亮点-公厕土建工程						
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002008	检验试验配合费				
3	桂011801003008	雨季施工增加费				
4	桂011801004008	工程定位复测费				
红色嘹亮点-公厕给排水工程						

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
1	桂031401001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002006	检验试验配合费				
3	桂031401003006	雨季施工增加费				
10	桂031401010006	脚手架搭拆费				
红色嘹亮点-公厕电气工程						
1	桂031401001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002007	检验试验配合费				
3	桂031401003007	雨季施工增加费				
10	桂031401010007	脚手架搭拆费				
平山村乡风文明服务站-拆除工程						
1	桂011801001014	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措 施人材机)			
2	桂011801002014	检验试验配合费				
3	桂011801003014	雨季施工增加费				
4	桂011801004014	工程定位复测费				
平山村乡风文明服务站-建筑装饰 装修工程						
1	桂011801001015	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措 施人材机)			
2	桂011801002015	检验试验配合费				
3	桂011801003015	雨季施工增加费				
4	桂011801004015	工程定位复测费				
平山村乡风文明服务站-室内装修 照明安装工程						
1	桂031401001012	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002012	检验试验配合费				
3	桂031401003012	雨季施工增加费				
10	桂031401010012	脚手架搭拆费				
平山村乡风文明服务站-消防电气 及给排水安装工程						
1	桂031401001013	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002013	检验试验配合费				
3	桂031401003013	雨季施工增加费				
10	桂031401010013	脚手架搭拆费				
文创楼(一楼)红色图书馆室内装 修项目-室内拆除						
1	桂011801001040	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措 施人材机)			
2	桂011801002040	检验试验配合费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
3	桂011801003040	雨季施工增加费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
4	桂011801004040	工程定位复测费				
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-装饰						
1	桂011801001041	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002041	检验试验配合费				
3	桂011801003041	雨季施工增加费				
4	桂011801004041	工程定位复测费				
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-电气						
1	桂031401001024	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002024	检验试验配合费				
3	桂031401003024	雨季施工增加费				
10	桂031401010024	脚手架搭拆费				
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-给排水						
1	桂031401001025	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002025	检验试验配合费				
3	桂031401003025	雨季施工增加费				
10	桂031401010025	脚手架搭拆费				
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-室内拆除						
1	桂011801001043	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002043	检验试验配合费				
3	桂011801003043	雨季施工增加费				
4	桂011801004043	工程定位复测费				
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-装饰						
1	桂011801001044	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002044	检验试验配合费				
3	桂011801003044	雨季施工增加费				
4	桂011801004044	工程定位复测费				
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-电气						
1	桂031401001026	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002026	检验试验配合费				
3	桂031401003026	雨季施工增加费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
10	桂031401010026	脚手架搭拆费				
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间 室内装修项目-给排水						
1	桂031401001027	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002027	检验试验配合费				
3	桂031401003027	雨季施工增加费				
10	桂031401010027	脚手架搭拆费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第1页 共6页

序号	项目名称	金额(元)	备注
那马革命纪念馆二楼红色大礼堂室内装修项目-装饰			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	96.37	分部分项工程费及措施项目费
那马革命纪念馆二楼红色大礼堂室内装修项目-安装			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	327.48	分部分项工程费及措施项目费
那马革命纪念馆二楼红色大礼堂室内装修项目-家具			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
江庄补习学社管理服务中心改造提升-建筑拆除工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	25.22	分部分项工程费及措施项目费
江庄补习学社管理服务中心改造提升-建筑装饰装修			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第2页 共6页

序号	项目名称	金额(元)	备注
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	202.42	分部分项工程费及措施项目费
江庄补习学社管理服务中心改造提升-安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	60.12	分部分项工程费及措施项目费
江庄补习学社管理服务中心改造提升-家具设备			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
红色嘹亮点-公厕土建工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	292.52	分部分项工程费及措施项目费
红色嘹亮点-公厕给排水工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	48.91	分部分项工程费及措施项目费
红色嘹亮点-公厕电气工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第3页 共6页

序号	项目名称	金额(元)	备注
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	21.54	分部分项工程费及措施项目费
平山村乡风文明服务站-拆除工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	47.68	分部分项工程费及措施项目费
平山村乡风文明服务站-建筑装饰装修工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价	2000.00	明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1405.44	分部分项工程费及措施项目费
平山村乡风文明服务站-室内装修照明安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	129.78	分部分项工程费及措施项目费
平山村乡风文明服务站-消防电气及给排水安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第4页 共6页

序号	项目名称	金额(元)	备注
6	安全生产责任保险费暂估价	68.52	分部分项工程费及措施项目费
平山村乡风文明服务站-家具设备			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-室内拆除			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	20.44	分部分项工程费及措施项目费
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-装饰			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	678.67	分部分项工程费及措施项目费
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-电气			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	118.19	分部分项工程费及措施项目费
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-给排水			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第5页 共6页

序号	项目名称	金额(元)	备注
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	15.23	分部分项工程费及措施项目费
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-家具			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-室内拆除			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	22.41	分部分项工程费及措施项目费
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-装饰			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	375.75	分部分项工程费及措施项目费
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-电气			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	123.99	分部分项工程费及措施项目费

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第6页 共6页

序号	项目名称	金额(元)	备注
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-给排水			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	15.98	分部分项工程费及措施项目费
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-家具			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
那马革命纪念馆二楼红色大礼堂室内装修项目-装饰				
1	暂列金额			
那马革命纪念馆二楼红色大礼堂室内装修项目-安装				
1	暂列金额			
那马革命纪念馆二楼红色大礼堂室内装修项目-家具				
1	暂列金额			
江庄补习学社管理服务中心改造提升-建筑拆除工程				
1	暂列金额			
江庄补习学社管理服务中心改造提升-建筑装饰装修				
1	暂列金额			
江庄补习学社管理服务中心改造提升-安装工程				
1	暂列金额			
江庄补习学社管理服务中心改造提升-家具设备				
1	暂列金额			
红色嘹亮点-公厕土建工程				
1	暂列金额			
平山村乡风文明服务站-拆除工程				
1	暂列金额			
平山村乡风文明服务站-建筑装饰装修工程				
1	暂列金额			
	原有地下电缆管线及排水管保护措施费用	项		
平山村乡风文明服务站-室内装修照明安装工程				
1	暂列金额			
平山村乡风文明服务站-消防电气及给排水安装工程				
1	暂列金额			
平山村乡风文明服务站-家具设备				
1	暂列金额			
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-室内拆除				
1	暂列金额			
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-装饰				
1	暂列金额			
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-家具				
1	暂列金额			
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-室内拆除				
1	暂列金额			

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入总价中。

暂列金额明细表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-装饰				
1	暂列金额			
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-电气				
1	暂列金额			
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-家具				
1	暂列金额			
	合 计			

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

税前项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
那马革命纪念馆二楼红色大礼堂室内装修项目-家具						
1	01B001	胡桃色实木软垫座椅500*520*1080mm	个	210		
2	01B002	胡桃色实木会议桌400*760*1800mm	个	64		
3	01B003	胡桃木色实木讲台540*400*1100mm	个	1		
4	01B004	牛皮单人位沙发750*900*830mm	个	4		
5	01B005	实木茶几1200*600*450mm	个	2		
6	01B006	实木边几600*600*450mm	个	2		
7	01B007	三人沙发1860*750mm	个	2		
8	01B008	沙钢银不锈钢灭烟筒2380*193*820mm	个	2		
9	01B009	不锈钢座凳1500*400*450mm	个	4		
10	01B010	双层布艺窗帘 1、纱帘、遮光布帘 2、轨道及五金配件 3、高度: 3300mm	m	37.20		
11	01B011	亚克力展板定制 1、含设计、排版	m ²	91.20		
江庄补习学社管理服务中心改造提升-建筑装饰装修						
1	011407002002	天棚喷(刷)涂料 1. 刷抗碱度漆一道 2. 刷涂料面漆二遍	m ²	81.20		
2	011505001001	卫生间洗手台柜 2100*500mm*850mm 1. 台面品种、规格:15mm人造石台面 2. 支架品种、规格:40*40方管架间距≤600mm 3. 基层品种、规格:20厘免漆板柜体 4. 水龙头、洗脸盘、水管(此项安装另计) 5. 含石材磨边费用 6. 含制作、安装、运输、带灯镜箱、五金配件等所有材料、工序 7. 板材达到E1级环保标准,符合GB-T 36900-2021标准要求. 板材甲醛释放量符合GB 18580-2017标准	m	2.10		
3	011501020001	服务台 1. 台面品种、规格:15mm人造石台面 2. 支架品种、规格:20*20镀锌方管架+30*30镀锌方管架 3. 基层品种、规格:20厘免漆板柜体 4. 面板: 5厚红色碳晶板+1.5厚黑镜钢踢脚 5. 含石材磨边费用 6. 含制作、安装、运输、五金配件等所有材料、工序 7. 板材达到E1级环保标准,符合GB-T 36900-2021标准要求. 板材甲醛释放量符合GB 18580-2017标准	m	2.80		
4	011501006001	书柜 1. 背板: 3mm木饰面 2. 隔层板: 20厚免漆板 3. 其他板材: 15厚红色烤漆板 4. 含制作、安装、运输、五金配件等所有材料、工序 5. 板材达到E1级环保标准,符合GB-T 36900-2021标准要求. 板材甲醛释放量符合GB 18580-2017标准	m ²	21.63		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
5	011508004003	定制20厚亚克力水晶字 1. 规格: 180*180mm以内	个	12		
6	011102003003	墙地面美缝剂填缝	m ²	30.04		
7	桂011710001001	清洁卫生保养 1. 含地面、墙面卫生、深度精细保洁、清洗 2. 含门、窗、柜体及灯具深层卫生清洁, 洁具清洁消杀 3. 按建筑面积计	m ²	508.37		
江庄补习学社管理服务中心改造提升-家具设备						
1	01B012	休息区椅子 1. 材质规格: 亚克力+铁艺480*480*730mm	个	16		
2	01B013	休息桌子 1. 材质规格: 不锈钢+密度板700*700*730mm	个	4		
3	01B014	书屋椅子 1. 材质规格: 仿木钢材+棉麻+PU, 500*450*730mm	个	8		
4	01B015	书屋长条桌子 1. 材质规格: 榉木+密度板2800*1000*750mm	个	1		
5	01B016	服务台椅子 1. 材质规格: 仿木钢材+棉麻+PU, 500*450*730mm	个	4		
6	01B017	双人沙发 1. 材质规格: 钢材+PU皮1500*600*700mm	个	1		
7	01B018	茶几 1. 材质规格: 雪山白扮演+不锈钢800*450*380mm	个	1		
8	01B019	办公桌 1. 材质规格: 钢材+密度板, 配套小推柜 1500*600*750mm	个	2		
9	01B020	升降办公椅 1. 材质规格: 不锈钢+尼龙+网布500*450*100mm	个	2		
10	01B021	电脑 1. 每台5000左右的配置	个	2		
11	01B022	打印机 1. 材质规格: 惠普0J9720彩色喷墨A3打印机复印扫描传真一体机	个	1		
12	01B023	文件柜 1. 材质规格: 多层实木板1200*350*200mm	个	1		
13	01B024	冷热饮水机 1. 材质规格金属238*298*885mm	个	2		
14	01B025	窗帘(卷帘) 1. 材质规格金属238*298*885mm	m ²	6.00		
15	01B026	监控	项	1		
红色嘹亮点-公厕土建工程						
1	011502003001	成品陶瓷吻兽 1. 规格: 350*250*150	个	2		
平山村乡风文明服务站-建筑装饰装修工程						
1	010901001002	定制古建筑门头造型	m ²	38.08		
2	011207001008	墙面装饰造型1 部位: 旅游接待大厅 红色铝塑板, 艺术布喷绘 定制GRC古建筑造型	m ²	60.55		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
3	01B030	定制P2.5高清LED显示屏	m ²	8.91		
4	011207001009	墙面装饰造型2 部位: 家风馆展厅	m ²	70.75		
5	01B031	定制120寸电动投影幕布	m ²	4.20		
平山村乡风文明服务站-家具设备						
1	01B032	原木色实木座椅500×520×1080mm	个	135		
2	01B033	原木色实木会议桌400×760×1400mm	个	68		
3	01B034	亚克力展板定制 1、含设计、排版	m ²	169.75		
4	01B035	奶灰色实木座椅580×550×770mm	个	24		
5	01B036	奶灰色实木会议桌180×530×730mm	个	1		
6	01B037	原木色展示柜750×200×50mm	个	2		
7	01B038	原木色展示柜1000×310×75mm	个	6		
8	01B039	原木画架610×1750mm	个	22		
9	01B040	成品斗笠	个	10		
10	01B041	成品布壮锦 1、宽1000mm,厚50mm	m	35.00		
11	01B042	原木色实木会议桌3200×1000×1400mm	个	1		
12	01B043	Φ650mm成品簸箕	个	4		
13	01B044	成品竹筐300×300×500mm	个	5		
14	01B045	胡桃色实木座椅580×550×770mm	个	37		
15	01B046	胡桃色实木桌500×500×1450mm	个	8		
16	01B047	原木色资料架500×420×900mm	个	6		
17	01B048	Φ450mm成品竹筐	个	30		
18	01B049	石桌凳 1、Φ1000mm高630石圆桌 2、4张350×280mm石板凳	套	2		
19	01B050	柚木长桌1500×900×750mm	个	1		
20	01B051	扶手木椅530×600×830mm	个	8		
21	01B052	木纹铝百叶帘	m ²	187.50		
22	01B053	监控	项	1		
23	01B054	空调	项	1		
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-装饰						
1	01B067	天花木造型 部位: 图书馆文创专区 1、圆形造型 最长直径3425mm 2、20mm免漆板造型 3、做法详见图D-03 10	个	2		
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-家具						

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
1	01B068	沙发椅480*480*730 不锈钢+科技布	个	12		
2	01B069	小圆桌φ700*600	个	6		
3	01B070	吧台椅450*450*900 铁艺+PU皮	个	4		
4	01B071	沙发椅600*700*800 钢材+PU皮	个	4		
5	01B072	圆几φ700*730 钢材+木	个	2		
6	01B073	太空椅1060*900*1230 玻璃钢+软包	个	4		
7	01B074	高脚椅440*540*1000 实木+软包	个	10		
8	01B075	耳麦 惠普HP-H100 usb+3.5MM	个	10		
9	01B076	8英寸影音学习机	个	10		
10	01B077	长桌2400*700*750 钢木结构	个	1		
11	01B078	椅子450*450*900 钢材+亚克力	个	10		
12	01B079	窗帘(卷帘) 1、半遮光帘 2、五金配件	m ²	25.00		
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-装饰						
1	01B080	白色PVC山体造型 部位: 会议室 1、长度:4130mm*高度430mm;共两组	项	1		
2	01B081	实木古建廊亭 部位: 休闲艺术亭廊 1、规格: 宽2700*3400高*12600长 2、含亭柱、亭梁、亭屋面及配套	个	1		
3	01B082	实木屋架 部位: 红军摄影场景 1、规格: 宽2922*3107高*5000长 2、含屋柱、层梁、屋面及配套	个	1		
4	01B083	假山体造型 部位: 红军摄影场景 1、规格: 宽3700*高2600mm 2、钢丝网骨架水泥塑面	个	1		
5	01B084	展品 部位: 墙体 1、定制展品、照片展示 2、成品定制	项	1		
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-家具						
1	01B085	木坐墩φ300*450 原木	个	3		
2	01B086	化妆台800*500*750 原木+化妆镜配套	个	6		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
3	01B087	椅子450*450*900 铁艺+PU皮	个	8		
4	01B088	长桌1200*700*750 原木	个	1		
5	01B089	条凳1000*300*450 原木	个	5		
6	01B090	党旗1000*666 红布做旧	个	3		
7	01B091	煤油灯 老旧物	个	2		
8	01B092	斗笠 老旧物	个	1		
9	01B093	木柜1200*500*800	个	1		
10	01B094	茶碗陶瓷碗 老旧物	个	4		
11	01B095	茶壶+茶杯 1壶4杯(套)	个	1		
12	01B096	伟人相500*400 珍珠画做旧	个	4		
13	01B097	农用工具2铁铲+1刮铲+1锄头(套) 老旧物	个	1		
14	01B098	书桌1500*500*750 老旧物	个	1		
15	01B099	椅子450*450*900 原木老旧物	个	1		
16	01B100	旧地图 1200*700	个	1		
17	01B101	蓝盆架 450*450*1800	个	1		
18	01B102	脸盆 400旧钢盆+2块毛巾	个	1		
19	01B103	老木船 2100*850	个	1		
20	01B104	双层布帘 1、麻料+白纱 2、五金配件	m	36.00		
21	01B105	单层布帘 黑色遮阳布 2、五金配件	m	11.00		
22	01B106	石条凳 2000*400*450	条	4		
23	01B107	盆栽 大中小盆栽	个	5		
24	01B108	石头圆墩 直径300*450	个	6		
25	01B109	画架 大号	个	2		
26	01B110	木窗 老木旧窗户	m ²	22.00		
27	01B111	椭圆倒角会议桌	个	1		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称: 永州镇那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		9000*2000*750板质家具				
28	01B112	升降椅450*450 不锈钢+尼龙+PU皮	个	34		
		合 计				

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第1页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
那马革命纪念馆二楼红色大礼堂室内装修项目-装饰				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
那马革命纪念馆二楼红色大礼堂室内装修项目-安装				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
那马革命纪念馆二楼红色大礼堂室内装修项目-家具				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

规费、增值税计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第2页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
江庄补习学社管理服务中心改造提升-建筑拆除工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
江庄补习学社管理服务中心改造提升-建筑装饰装修				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
江庄补习学社管理服务中心改造提升-安装工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

规费、增值税计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第3页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
江庄补习学社管理服务中心改造提升-家具设备				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
红色嘹亮点-公厕土建工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
红色嘹亮点-公厕给排水工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
红色嘹亮点-公厕电气工程				

规费、增值税计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务站、红歌嘹亮点提升改造工程

第4页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
平山村乡风文明服务站-拆除工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费		Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
平山村乡风文明服务站-建筑装饰装修工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费		Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
平山村乡风文明服务站-室内装修照明安装工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		

规费、增值税计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第5页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
平山村乡风文明服务站-消防电气及给排水安装工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
平山村乡风文明服务站-家具设备				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费		Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-室内拆除				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		

规费、增值税计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第6页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.1	养老保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-装饰				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-电气				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-给排水				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			

规费、增值税计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第7页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
文创楼(一楼)红色图书馆室内装修项目-家具				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-室内拆除				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间室内装修项目-装饰				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			

规费、增值税计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第8页 共9页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.3	医疗保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间 室内装修项目-电气				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间 室内装修项目-给排水				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
文创楼(二楼)文创艺术摄影空间 室内装修项目-家具				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第1页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701000	市政人工	元		
5	B-R.1	表面3遍压光处理 人工费	元		
6	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
7	R09001	安装拆除工日	元		
8		◆材料◆			
9	010000103	型钢(综合)	kg		
10	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
11	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
12	010301002	钢丝 Φ 1.6	kg		
13	010302001	镀锌钢丝(综合)	kg		
14	010304001	冷拔低碳钢丝 Φ 4	t		
15	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
16	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg		
17	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg		
18	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg		
19	010902001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
20	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
21	010902002	圆钢HPB300 Φ 10以上(综合)	t		
22	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	kg		
23	010903001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	kg		
24	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg		
25	011303003	镀锌扁钢 -40×4	kg		
26	012102001	等边角钢(综合)	t		
27	012102001.1	镀锌角钢(综合)	t		
28	012103005	等边角钢 6.3#	kg		
29	012703001	镀锌型钢(综合)	t		
30	012902020	钢板 1.6~1.9mm	kg		
31	012910015	1.2mm黑色不锈钢板 304#	m ²		
32	014101004	铜丝 Φ 1.6	kg		
33	014902002	角铝 25.4×1	kg		
34	014903003	槽铝 100mm	m		
35	014904002	工字铝 75mm	m		
36	015101001	铝合金型材(综合)	kg		
37	015302003	铅板 3mm	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第2页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
39	020101001	橡胶板	kg		
40	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
41	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
42	020102005	石棉橡胶板 低压 0.8~6mm	kg		
43	020303002	橡胶密封条 20×4	m		
44	020310001	密封带 3×20mm	m		
45	020506001	橡皮护套圈 Φ6~32	个		
46	020901001	聚乙烯薄膜 0.4mm	m ²		
47	020901006	塑料薄膜	m ²		
48	021301001	塑料带 20mm×40m	卷		
49	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
50	021308001	绷带	m		
51	021701001	定制灯箱	m ²		
52	021701001	亚克力板饰面(含文字)	m ²		
53	021901001.1	亚克力透光片	m ²		
54	021902001	白色透光灯膜 含铝合金配件	m ²		
55	021910001	塑料圆台	块		
56	022505001	玻璃纤维网	m ²		
57	022705003	棉丝	kg		
58	022705004	棉纱头	kg		
59	022706004	白布 0.9m	m ²		
60	022706010	破布	kg		
61	022903004	麻刀	kg		
62	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
63	023107002.1	无纺布 200g/m ²	m ²		
64	023301001	草袋	m ²		
65	023301003	草袋片	片		
66	023501001	成品布艺扞布	m ²		
67	030104004	铝拉铆钉 M5×40mm	百个		
68	030107004	镀锌螺钉M2~5×4~50	个		
69	030108001	自攻螺钉	百个		
70	030108002	自攻螺钉 16mm	百个		
71	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
72	030111005	不锈钢螺钉 M3×12	个		
73	030112001	木螺钉	百个		
74	030112005	木螺钉 m2~4×6~65	个		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第3页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	030112006	木螺钉 M3×30	百个		
76	030112010	木螺钉 M4×40	百个		
77	030112013	木螺钉 M4×60	个		
78	030112018	木螺钉 M6×50	个		
79	030113002	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		
80	030113004	镀锌木螺钉 M6×100	个		
81	030114001	半圆头螺钉	百个		
82	030119001	机螺钉	kg		
83	030120001	镀锌机螺钉 M2~5×4~50	个		
84	030125001	螺栓(综合)	kg		
85	030126005	螺栓 M5×20	套		
86	030126007	螺栓 M6~12×12~50	套		
87	030126011	螺栓 M6×100	套		
88	030126022	螺栓 M8×80~150	套		
89	030126025	螺栓 M10×14~70	套		
90	030126046	螺栓 M12×50~80	套		
91	030127006	镀锌螺栓 M6×16~25	套		
92	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
93	030131003	不锈钢螺栓 M6×25	套		
94	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
95	0301384001	镀锌铁钉 25mm	kg		
96	030139001	穿墙螺栓 M16	套		
97	030156001	膨胀螺栓	套		
98	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
99	030156006	膨胀螺栓 M6~10	套		
100	030156012	膨胀螺栓 M8	套		
101	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
102	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
103	030156017	膨胀螺栓 M8×120	套		
104	030156018	膨胀螺栓 M10	套		
105	030156019	膨胀螺栓 M10×8	套		
106	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
107	030156034	膨胀螺栓 M16	套		
108	030156037	膨胀螺栓 M18	套		
109	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套		
110	030168002	镀锌锁紧螺母 15	个		
111	030168003	镀锌锁紧螺母 15~50	个		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第4页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
112	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
113	030171101	螺母	百个		
114	030171102	螺母	kg		
115	030172001	垫圈	百个		
116	030177001	钢垫圈	kg		
117	030182005	塑料胀管 $\Phi 6\sim 8$	颗		
118	030183001	铁钉(综合)	kg		
119	030188001	射钉	百个		
120	030188004	射钉(枪钉)	盒		
121	030191001	扣钉	kg		
122	030311004	防火铰链	副		
123	030312001	闭门器(明装)	套		
124	030312004	不锈钢上帮	m		
125	030312005	不锈钢下帮	m		
126	030314003	国产地弹簧	个		
127	030316015	防火锁	把		
128	030501012	高档门拉手(不锈钢 $\Phi 50\times 25$)	套		
129	030701011	不锈钢无障碍抓杆(成品)	副		
130	031301006	砂轮片 $\Phi 400$	片		
131	031302001	尼龙砂轮片 $\Phi 100$	片		
132	031311001	电焊条(综合)	kg		
133	031311001	电焊条(综合)	kg		
134	031311002	电焊条 结422 $\Phi 2.5\sim 3.2$	kg		
135	031311003	电焊条 结422 $\Phi 3.2$	kg		
136	031321001	焊锡丝 综合	kg		
137	031321003	焊锡	kg		
138	031324001	不锈钢焊丝	kg		
139	031330001	焊剂	kg		
140	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
141	031337001	冲击钻头(综合)	根		
142	031337010	冲击钻头 $\Phi 12$	个		
143	031337011	冲击钻头 $\Phi 14$	个		
144	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
145	031338007	合金钢钻头 $\Phi 20$	个		
146	031338008	合金钢钻头 $\Phi 50\text{mm}$ 以内	个		
147	031340006	钻头 $\Phi 12$	个		
148	031345001	钢锯条	根		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第5页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
149	031345004	石料切割锯片	片		
150	031345007	钢割片	片		
151	031346001	钢丝刷子	把		
152	031347001	砂纸	张		
153	031347002	砂纸(木)	张		
154	031347004	铁砂布	张		
155	032104001	钢板网(综合)	m ²		
156	032105002	热镀锌电焊网	m ²		
157	032113003	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
158	032114002	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg		
159	032116001	铁件(综合)	kg		
160	032116004	预埋铁件	kg		
161	032118013	镀锌全螺纹吊杆Φ6	m		
162	032118014	镀锌全螺纹吊杆Φ8	m		
163	032120001	PVC管专用弹簧	根		
164	032124002	不锈钢U型卡 3mm	只		
165	032124005	固定卡子	只		
166	032124008	卡扣	kg		
167	032125003	彩钢内外扣槽	m		
168	040101001	水泥(综合)	t		
169	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
170	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
171	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
172	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
173	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
174	040103001	白水泥(综合)	t		
175	040103001.1	美缝剂	t		
176	040301001	砂(综合)	m ³		
177	040301001	砂(综合)	m ³		
178	040301003	细砂	m ³		
179	040301004	中砂	m ³		
180	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
181	040701001	陶粒	m ³		
182	040701003	炉(矿)渣	m ³		
183	040902001	生石灰	kg		
184	040902004	石灰膏	m ³		
185	040903001	石膏粉	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第6页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
186	040904003	滑石粉	kg		
187	040908002	抗裂砂浆	kg		
188	041101001	毛石(块石)	m ³		
189	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
190	041301001.1	灰色清水砖240×115×53	千块		
191	041301001.1	青砖	千块		
192	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
193	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
194	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
195	041504001	蒸压加气砼配块	m ³		
196	041504002	蒸压加气砼砌块 590×100×200	m ³		
197	041504004	蒸压加气砼砌块 590×200×200	m ³		
198	041507002	砼空心砌块 90×120×190	块		
199	041507003	砼空心砌块 90×190×190	块		
200	041507006	砼空心砌块 190×120×190	块		
201	041507010	砼空心砌块 390×120×190	块		
202	041507013	砼空心砌块配块	m ³		
203	041701003	小青瓦	千块		
204	042701007	预制混凝土块	m ³		
205	042903001	C20钢筋混凝土块	m ³		
206	043004002	预拌砌筑砂浆 YQ7.5	m ³		
207	050101001	木材(综合)	m ³		
208	050102005	周转圆木	m ³		
209	050301001	一等杉木板枋材(综合)	m ³		
210	050301002	一等杉木板材	m ³		
211	050301003	一等杉木枋材	m ³		
212	050306001	周转板枋材	m ³		
213	050306002	周转枋材	m ³		
214	050308001	木板	m ³		
215	050501001	胶合板 3mm	m ²		
216	050501008	9厚阻燃胶合板	m ²		
217	050501008	胶合板 9mm	m ²		
218	050501009	12厚阻燃胶合板	m ²		
219	050501009	胶合板 12mm	m ²		
220	050501009.1	阻燃板 12mm	m ²		
221	050501011	15mm阻燃胶合板	m ²		
222	050501011.1	阻燃板 15mm	m ²		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第7页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
223	050501012	18mm阻燃胶合板	m ²		
224	050501012	胶合板 18mm	m ²		
225	050701002	定制实木物件雕刻字板	m ²		
226	050901004.1	20mm木纹免漆板	m ²		
227	051101001	空心木板 125×250×25	块		
228	052502003	木砖	m ³		
229	052502006	锯木屑	m ³		
230	053501002	竹篾	百根		
231	060501003	钢化玻璃 10mm	m ²		
232	060901001	5+5双层夹胶玻璃	m ²		
233	062102002	镜面玻璃 5mm (成品)	m ²		
234	062102003	镜面玻璃 6mm	m ²		
235	070103001.1	240×60×10仿古青砖	m ²		
236	070103001.1	外墙仿古砖(240x60*8)	m ²		
237	070103005	陶瓷墙面砖 300×400	m ²		
238	070103007	300*600mm墙砖	m ²		
239	070103007.1	300×600×10mm墙砖	m ²		
240	070103008.1	8-10厚400*800墙砖	m ²		
241	070501004.1	10厚400*400防滑地砖	m ²		
242	070501006	600*600mm防滑地面	m ²		
243	070501006	600*600mm防滑地砖	m ²		
244	070501006.1	10~12厚800*800防滑地砖	m ²		
245	070501006.1	600×600×10mm厚地砖	m ²		
246	070501007.1	800×800×10mm厚地砖	m ²		
247	070503004	防滑地砖 400×400×9	m ²		
248	070503006.2	防滑耐磨地砖 800×800×10	m ²		
249	071301002.1	18mm阻燃胶合板	m ²		
250	072301003	20MM松木实木地板	m ²		
251	072901007	地板胶2.0mm	m ²		
252	080101001	20mm厚浅啡网大理石	m ²		
253	080101001	大理石板(地面用)	m ²		
254	080101001.1	20厚门槛石	m ²		
255	080101002	大理石板(墙面用)	m ²		
256	080301001.1	花岗石长条石	m ²		
257	080701001	文化石	m ²		
258	081703001	洗漱台石板材(成品)	m ²		
259	081703001.1	大理石	m ²		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第8页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
260	090101001	9.5mm普通纸面石膏板	m ²		
261	090101001.1	12厘纸面石膏板	m ²		
262	090101001.1	9.5mm纸面石膏板	m ²		
263	090101002	12mm普通纸面石膏板	m ²		
264	090301002	榉木夹板 3mm	m ²		
265	090301002.1	老木板	m ²		
266	090302002	成品20mm木纹免漆板	m ²		
267	090302002	成品3MM直纹实木免漆饰面板	m ²		
268	090503001	铝扣板 600*600*0.8	m ²		
269	090503001.1	铝扣板 300*300*0.6	m ²		
270	091103001	彩钢夹心板 100mm(成品)	m ²		
271	091301001	铝塑板(室内) 5mm	m ²		
272	091301001.1	4mm红色铝塑板	m ²		
273	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
274	093702002.1	50*100*0.8mm铝方通	m ²		
275	093704004	红色铝方通50*100*0.8	m ²		
276	093708001.1	50×100×0.8mm铝方通(含配件)	m ²		
277	093709005.1	竹子造型(吊挂)	m ²		
278	093901006	不锈钢钢化玻璃隔断(包括五金配件)	m ²		
279	093901006.1	成品柜子2450*4400*300mm	m ²		
280	093901006.1	成品镂空木制书柜	m ²		
281	093901006.2	成品道具柜4300*3200*400mm	m ²		
282	093901006.2	成品弧形双面书架长2510*高1130*宽600mm	m ²		
283	093901006.3	成品弧形单面书架长3670*高1130*宽410mm	m ²		
284	093901006.3	抗倍特板隔断(包括五金配件)	m ²		
285	093901006.4	成品衣柜4300*3200*490mm	m ²		
286	093901006.4	抗倍特板隔断(包括五金配件)	m ²		
287	093901006.5	成品镂空木制装饰柜	m ²		
288	100101001	轻钢龙骨 75×50	kg		
289	100101001.1	轻钢龙骨 100×50	kg		
290	100101001.2	轻钢龙骨 75×50	kg		
291	100101002	轻钢龙骨 75×40	kg		
292	100101002.1	轻钢龙骨 100×40	kg		
293	100101002.2	轻钢龙骨 75×40	kg		
294	100102001	轻钢大龙骨 h60	m		
295	100102002	轻钢大龙骨 h45	m		
296	100102003	轻钢中龙骨 h19	m		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第9页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
297	100102004	轻钢小龙骨 h19	m		
298	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m		
299	100301003	铝合金大龙骨 h45	m		
300	100301004	铝合金中龙骨 h35	m		
301	100301005	铝合金边龙骨 h35	m		
302	100301006	铝合金小龙骨 h22	m		
303	100302001	铝合金大龙骨T型 h45	m		
304	100304003	铝合金条板龙骨 h35	m		
305	100304005	铝合金小龙骨横撑 h22	m		
306	101301001	轻钢龙骨主接件	个		
307	101301002	轻钢龙骨次接件	个		
308	101301003	轻钢龙骨小接件	个		
309	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个		
310	101302003	轻钢小龙骨平面连接件	个		
311	101302004	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个		
312	101302005	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个		
313	101302006	轻钢小龙骨垂直吊挂件	个		
314	101501001	铝合金龙骨主接件	个		
315	101501004	铝合金龙骨次接件	个		
316	101502002	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个		
317	101502003	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个		
318	101502004	铝合金边龙骨垂直吊挂件	个		
319	101502005	铝合金条板龙骨垂直吊挂件	个		
320	110102001	成品木制子母门1170*2400mm	m ²		
321	110102001.1	成品定制复核实木门	m ²		
322	110102001.1	成品木制单开门870*2400mm	m ²		
323	110102001.1	成品实木门	m ²		
324	110302002.1	成品钢木门(成品)	m ²		
325	110302002.2	不锈钢护门板(成品)	m ²		
326	110305003	乙级钢质防火门(成品)	m ²		
327	110902001	铝合金推拉门不带亮(成品)	m ²		
328	110904001	铝合金平开门不带亮(成品)	m ²		
329	110904001.1	100系列铝合金玻璃平开门	m ²		
330	110905001	铝合金地弹簧门带亮(成品)	m ²		
331	110906001	铝合金地弹簧门不带亮(成品)	m ²		
332	110907001.1	90系列铝合金推拉窗 >2m ²	m ²		
333	110907001.2	90系列铝合金推拉窗 ≤2m ²	m ²		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第10页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
334	110909001.1	70系列铝合金平开窗不带纱(6+9A+6)<2m² 带亮,壁厚1.8mm	m²		
335	110911001	定制水泥窗花(成品)	m²		
336	110911001.1	70系列铝合金固定窗不带纱(6+9A+6)<2m² 带亮,壁厚1.8mm	m²		
337	120113001	木质收口线条 30×10mm	m		
338	120301001.1	50mm高黑色拉丝不锈钢踢脚线	m²		
339	120301001.1	50mm铝合金仿木踢脚	m²		
340	120301003	成品深灰色铝合金脚线 高50	m		
341	120303003	金属边框	m		
342	120303003	铝合金角线 25.4×1.5	m		
343	120305002	L20*20mm宽金属收边条	m		
344	123902002	定制发光字 字边长最长处36CM	个		
345	123904002	定制亚克力发光五角星造型(直径31.5cm)	个		
346	130102001	调和漆(综合)	kg		
347	130102001	调和漆(综合)	kg		
348	130102002	有色调和漆	kg		
349	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
350	130118001	酚醛清漆	kg		
351	130132001	油灰	kg		
352	130301001	乳胶漆	kg		
353	130301001.1	黑色乳胶漆	kg		
354	130301002	黑色乳胶漆	kg		
355	130301003	黑色乳胶漆	kg		
356	130303001.1	仿大理石涂料	kg		
357	130303001.2	仿木纹涂料	kg		
358	130304001	水性水泥漆	kg		
359	130307007	石粉类涂料	kg		
360	130308001	聚氨酯甲料	kg		
361	130308001.1	2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	kg		
362	130308001.2	聚氨酯甲料	kg		
363	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
364	130311005	耐水腻子	kg		
365	130312002	大白粉	kg		
366	130501001	防火涂料(综合)	kg		
367	130507001	防锈漆	kg		
368	130507003	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
369	130507010	醇酸防锈漆	kg		
370	130507011	醇酸防锈漆 C53-1	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第11页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
371	130519001	沥青绝缘漆	kg		
372	130526001	抗碱底涂料	kg		
373	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
374	130528001	聚氨酯防水涂料	kg		
375	130705002	铅油	kg		
376	130904001	银粉漆	kg		
377	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
378	133303001	0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)	m ²		
379	133308006	油毡	m ²		
380	133309001	CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m ²		
381	133311001	CPS双面反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m ²		
382	133321002	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 3.0mm厚	m ²		
383	133501001	防水腻子	kg		
384	133502003	无机铝盐防水剂	kg		
385	133503001	防水胶(310g/支)	支		
386	133504001	防水粉	kg		
387	133508002	嵌缝膏	kg		
388	133509002	中性耐侯硅胶(500ml/支)	支		
389	133510002	密封油膏	kg		
390	133515001	油浸石棉盘根(综合)	kg		
391	133901001	防腐油	kg		
392	134101001	嵌缝料	kg		
393	140101001	清油	kg		
394	140103002	熟桐油	kg		
395	140301004	国V汽油 92#	kg		
396	140301004	国V汽油 92#	kg		
397	140303001	煤油	kg		
398	140501003	油漆溶剂油	kg		
399	140702001	机油(综合)	kg		
400	140717001	黄油	kg		
401	140901002	电力复合酯 一级	kg		
402	140910001	上光蜡	kg		
403	142110001	乙酸乙脂	kg		
404	143117001	氟化钠	kg		
405	143124001	漂白粉	kg		
406	143303001	硬酯酸 一级	kg		
407	143305003	二甲苯	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第12页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
408	143306006	酒精	kg		
409	143309001	丙酮	kg		
410	143315001	羧甲基纤维素	kg		
411	143504005	稀释剂	kg		
412	143504012	二甲苯稀释剂	kg		
413	143504015	聚氨酯乙料	kg		
414	143506001	催干剂	kg		
415	143520001	隔离剂	kg		
416	143534001	石材保护液	kg		
417	143534002	石材养护液	kg		
418	143537002	聚合物乳液	kg		
419	143901001A	乙炔气	m ³		
420	143901002A	乙炔气	kg		
421	143906001	氧气	m ³		
422	143906001	氧气	m ³		
423	143908001	氩气	m ³		
424	144101001	植筋结构胶	kg		
425	144101005	建筑胶	kg		
426	144102001	粘结剂	kg		
427	144103005	903胶	kg		
428	144108001	乳白胶	kg		
429	144110002	202胶FSC-2	kg		
430	144113002	玻璃胶 310g	支		
431	144113003	玻璃胶 350g	支		
432	144114001	密封胶	kg		
433	144114006	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		
434	144115001	万能胶	kg		
435	144116003	胶合剂	kg		
436	144116005	粘合剂	kg		
437	144116015	干粉型粘结剂	kg		
438	144116023	界面处理剂	t		
439	144116024	专用界面剂	kg		
440	144301001	胶带	m		
441	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
442	144301006	双面强力弹性胶带	m		
443	144303002	双面玻璃胶带纸	m		
444	144306001	防水胶布	卷		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第13页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
445	144309002	塑料胶布带 20mm×10m	卷		
446	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
447	150301002	50mm厚A级吸音岩棉	m ²		
448	150301003	10mm长城吸音板	m ²		
449	151303102.1	50厚挤塑板	m ²		
450	151304004	泡沫防潮纸	m ²		
451	151313003	海绵 20mm	m ²		
452	152302003	聚合物粘结砂浆	kg		
453	170103005	焊接钢管 DN40	m		
454	170508029	20*30mm不锈钢扶手; 1.2mm厚304#	m		
455	170902001	方钢管 25×25×2.5	m		
456	172502001	PP-R给水管 de20	m		
457	172504001	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De50	m		
458	172513000	塑料软管	kg		
459	172515001	软管 DN15 L=30~50cm	根		
460	172517002	异型塑料管 Φ5	m		
461	172703000	橡胶管	m		
462	180314001	钢制弯头 DN15	个		
463	180317004	直角弯头 FBN32	个		
464	180317005	直角弯头 FBN40	个		
465	180320001	钢制丝堵 DN15	个		
466	180327001	外丝 DN15	个		
467	180329002	内牙弯头 DN25	个		
468	180907001	PVC转换接头 De50×40	个		
469	180909001	内螺牙弯头 De20	个		
470	181510001	钢制管箍 DN15	个		
471	181512004	镀锌管箍 DN32	个		
472	181514004	镀锌活接头 DN32	个		
473	181514005	镀锌活接头 DN40	个		
474	181515001	钢制活接头 DN15	个		
475	181515003	钢制活接头 DN25	个		
476	181515004	钢制活接头 DN32	个		
477	181515005	钢制活接头 DN40	个		
478	182101004	伸缩接头 FSE32	个		
479	182101005	伸缩接头 FSE40	个		
480	182501001	塑料管卡 de20	个		
481	182501002	塑料管卡 de25	个		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第14页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
482	182501003	塑料管卡 de32	个		
483	182501004	塑料管卡 de40	个		
484	182501005	塑料管卡 de50	个		
485	182501007	塑料管卡 de75	个		
486	182501008	塑料管卡 de110	个		
487	182501009	塑料管卡 de160	个		
488	182503002	镀锌管卡子(钢管用) DN20	个		
489	182504006	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		
490	182504008	镀锌管卡子(给水管用)DN80	个		
491	182511000	接地卡子(综合)	个		
492	182519002	固定卡子 3×80	套		
493	182524004	管码 FCL32	个		
494	182526004	管码 FSA32	个		
495	182526005	管码 FSA40	个		
496	182529003	U型管卡子DN25	个		
497	182529004	U型管卡子DN32	个		
498	182529005	U型管卡子DN40	个		
499	190301004.1	截止阀 DN32	个		
500	190301005.1	截止阀 DN40	个		
501	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
502	213321000	大便器胶皮碗	个		
503	213321001	便器接头 De130×110	个		
504	213322001	存水弯 De32	个		
505	213322005	存水弯 塑料 S型 DN50	个		
506	213322007	洗手盆存水弯带下水口 De25	套		
507	213322008	小便器存水弯 塑料 De32	个		
508	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
509	213323001	洗脸盆下水口 De32	个		
510	213325001	排水栓(带链堵) De50	套		
511	213327001	透气帽(铅丝球) DN50	个		
512	213327002	透气帽(铅丝球) DN75	个		
513	213327003	透气帽(铅丝球) DN100	个		
514	213327004	透气帽(铅丝球) DN150	个		
515	213328000	洗脸盆托架	副		
516	270604001	镀锌接地板 40×5×120	个		
517	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
518	280101002	裸铜线 TY-6	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第15页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
519	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
520	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
521	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
522	290616002	线号套管 Φ3.5(综合)	只		
523	290619004	T型接头 FTE32	个		
524	290619005	T型接头 FTE40	个		
525	290622002	阻燃管接头 FST20	个		
526	290622004	阻燃管接头 FST32	个		
527	290622005	阻燃管接头 FST40	个		
528	290623002	直管接头 Φ20	个		
529	290624003	硬塑料管接头D32	个		
530	290628002	塑料护口 15~20	个		
531	290628003	塑料护口 15~50	个		
532	290628004	塑料护口(钢管用) 15~20	个		
533	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
534	290632012	灯具卡子	个		
535	290640001	铜接线卡1.0-2.5	个		
536	290901002	瓷接头(双)	个		
537	290901003	瓷接头 1~3回路	个		
538	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
539	290905003	铜接线端子 DT-6mm ²	个		
540	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
541	291111001	开关盒	个		
542	291112001	接线盒	个		
543	291125000	灯具塑料吊盒	个		
544	291126000	灯具金属吊盒	个		
545	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
546	330107002	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		
547	330107003	镀锌圆钢支架 Φ10~14	套		
548	330114001	高稀钢爬梯	个		
549	333103002	服务台2500mm长*1050mm高*665mm宽	m		
550	333103002.1	L型服务台(3900+1105)mm长*1100mm高*600mm宽	m		
551	333103002.2	地柜	m		
552	333103002.3	弧形坐凳	m		
553	340105003	钨棒	kg		
554	340701001	塑料手套 ST型	付		
555	340702001	防尘面罩	套		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第16页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
556	340703001	护目镜	套		
557	341101001	水	m ³		
558	341101001	水	m ³		
559	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
560	341508001	其他材料费	元		
561	341508002	其他材料费	元		
562	341508003	其他材料费	元		
563	341509001	校验材料费	元		
564	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
565	350104002	复合木模板面板	m ²		
566	350302001	回转扣件	个		
567	350302002	对接扣件	个		
568	350302003	直角扣件	个		
569	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
570	350305001	金属脚手架底座	个		
571	350306001	木脚手板(松杂)	m ²		
572	350307002	竹脚手板	m ²		
573	351101001	钢凿	个		
574	360105001	复合材料井盖(含井座)	套		
575	370501001	油浸枕木	m ³		
576	370905001	钢垫板	kg		
577	b-C.1	卫生间洗手柜	m		
578	B-C	成品陶瓷吻兽 材料费	个		
579	B-C	镜子拆除 材料费	项		
580	B-C	休息区椅子 材料费	个		
581	B-C.1	地弹簧 材料费	元		
582	B-C.1	木纹喷涂 材料费	m ²		
583	B-C.1	文件柜	个		
584	B-C.2	冷热饮水机	个		
585	B-C.2	墙面装饰造型2 材料费	m ²		
586	B-C.2	书柜 材料费	m ²		
587	B-C.3	定制20厚亚克力水晶字 材料费	元		
588	B-C.3	墙面装饰造型1 材料费	m ²		
589	B-C.3	书屋长条桌子	个		
590	B-C.4	成品门拉手 材料费	元		
591	B-C.4	警示防撞标志 材料费	元		
592	B-C.4	休息桌子 材料费	个		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第17页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
593	B-C. 5	定制120寸电动投影幕布 材料费	m ²		
594	B-C. 5	监控	项		
595	B-C. 5	清洁保养 材料费	m ²		
596	B-C. 6	定制古建筑门头造型 材料费	m ²		
597	B-C. 6	书屋椅子	个		
598	B-C. 6	刷抗碱度漆 材料费	元		
599	B-C. 7	定制P2.5高清LED显示屏 材料费	m ²		
600	B-C. 7	服务台 材料费	元		
601	B-C. 7	服务台椅子	个		
602	B-C. 8	瓷砖美缝 材料费	元		
603	B-C. 8	老木板包边 材料费	元		
604	B-C. 8	双人沙发	个		
605	B-C. 9	茶几	个		
606	B-C. 9	嵌入式成品线性灯带 材料费	元		
607	B-C. 10	办公桌	个		
608	B-C. 11	升降办公椅	个		
609	B-C. 12	电脑	个		
610	B-C. 13	打印机	个		
611	BC0101000	自卸车加盖摊销费	元		
612	B-C. 15	窗帘(卷帘)	个		
613	C00010160	其他材料费	元		
614		◆商品砼◆			
615	043103002.1	碎石 GD20 商品普通砼 C15[商品砼]	m ³		
616	043103003.1	碎石 GD20 商品普通砼 C20[商品砼]	m ³		
617	043103005	碎石 GD20 商品普通砼 C30	m ³		
618	043104002.1	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]	m ³		
619	043104003.1	碎石 GD40 商品普通砼 C20[商品砼]	m ³		
620	043104004.1	碎石 GD40 商品普通砼 C25[商品砼]	m ³		
621		◆配合比◆			
622	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
623	800101009	水泥砂浆细砂M5	m ³		
624	800101014	水泥砂浆中砂M5	m ³		
625	800102001	水泥砂浆 1:1	m ³		
626	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
627	800102004	水泥砂浆 1:2.5	m ³		
628	800102005	水泥砂浆 1:3	m ³		
629	800102006	水泥砂浆 1:4	m ³		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第18页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
630	800301004	水泥石灰砂浆中砂M5	m ³		
631	800501006	混合砂浆 1:1:6	m ³		
632	800501008	混合砂浆 1:0.5:3	m ³		
633	800501009	混合砂浆 1:1:4	m ³		
634	800502003	水泥石灰麻刀砂浆 1:2:4	m ³		
635	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2	m ³		
636	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5	m ³		
637	801101001	素水泥浆	m ³		
638	801504006	冷底子油 30:70	kg		
639	802102007	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20	m ³		
640	802301005	炉渣混凝土 C10	m ³		
641	802302001	中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5	m ³		
642	802302002	中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC7.5	m ³		
643	802302003	中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC10	m ³		
644		◆主材◆			
645	020501001.1	橡胶圈 DN200	个		
646	030316007.1	滑轨	m		
647	170014000.1	室内消火栓内外热镀锌钢管及管件安装 DN40 PN=1.6MPa	m		
648	170014000.2	室内消火栓内外热镀锌钢管及管件安装 DN32 PN=1.6MPa	m		
649	170014000.3	室内消火栓内外热镀锌钢管及管件安装 DN25 PN=1.6MPa	m		
650	172500000.1	PVC-U塑料排水管及管件安装 De160	m		
651	172500000.1	PVC-U污水排水管 De100	m		
652	172500000.1	PVC-U污水排水塑料管 De110	m		
653	172500000.1	UPVC污水排水管及管件安装 DN100	m		
654	172500000.1	刚性阻燃管 PC32(中型)	m		
655	172500000.2	PVC-U塑料排水管及管件安装 De110	m		
656	172500000.2	PVC-U污水排水管 De75	m		
657	172500000.2	PVC-U污水排水塑料管 De75	m		
658	172500000.2	UPVC污水排水管及管件安装 DN75	m		
659	172500000.3	PVC-U塑料排水管及管件安装 De75	m		
660	172500000.3	PVC-U污水排水管 De50	m		
661	172500000.3	PVC-U污水排水塑料管 De50	m		
662	172500000.3	UPVC污水排水管及管件安装 DN50	m		
663	172500000.4	PVC-U塑料排水管及管件安装 De50	m		
664	172500000.4	PVC-U直通雨水管 De100	m		
665	172502000.1	PP-R给水塑料管 DN15 PN=1.25MPa	m		
666	172502000.1	PP-R冷水给水管 DN32 PN=1.25MPa	m		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第19页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
667	172502000.1	PP-R冷水给水管及管件安装 DN50 PN=1.25MPa	m		
668	172502000.1	PP-R塑料给水管及管件安装 De40 PN=1.25MPa	m		
669	172502000.2	PP-R给水塑料管 DN20 PN=1.25MPa	m		
670	172502000.2	PP-R冷水给水管 DN25 PN=1.25MPa	m		
671	172502000.2	PP-R冷水给水管及管件安装 DN32 PN=1.25MPa	m		
672	172502000.2	PP-R塑料给水管及管件安装 De25 PN=1.25MPa	m		
673	172502000.3	PP-R给水塑料管 DN25 PN=1.25MPa	m		
674	172502000.3	PP-R冷水给水管 DN15 PN=1.25MPa	m		
675	172502000.3	PP-R冷水给水管及管件安装 DN25 PN=1.25MPa	m		
676	172502000.3	PP-R塑料给水管及管件安装 De20 PN=1.25MPa	m		
677	172502000.4	PP-R给水塑料管 DN32 PN=1.25MPa	m		
678	172502000.4	PP-R冷水给水管及管件安装 DN15 PN=1.25MPa	m		
679	172506000.1	UPVC双壁波纹管 DN200 SN=8KN/m2	m		
680	172801000.1	PE钢塑复合管 DN50 PN=1.25MPa	m		
681	172801000.2	PE钢塑复合管 DN40 PN=1.25MPa	m		
682	180002000.1	沟槽管件 DN50	个		
683	180002000.2	沟槽管件 DN40	个		
684	180003000.1	沟槽卡箍 DN50	套		
685	180003000.2	沟槽卡箍 DN40	套		
686	180300000.1	钢管管件 DN40	个		
687	180300000.2	钢管管件 DN32	个		
688	180300000.3	钢管管件 DN25	个		
689	180903000	塑料给水管件	个		
690	180904000	承插塑料管件	个		
691	194103000.1	截止阀 DN32	个		
692	194103000.1	全铜截止阀 DN25	个		
693	194103000.1	全铜截止阀 DN40	个		
694	194103000.2	防倒流止回阀 DN32	个		
695	194103000.2	全铜截止阀 DN25	个		
696	194103000.3	截止阀 DN40	个		
697	194103000.4	Y型过滤器 DN40	个		
698	194103000.5	倒流防止器 DN40	个		
699	194103000.6	截止阀 DN25	个		
700	194103000.7	截止阀 DN15	个		
701	210902000.1	陶瓷台式洗脸盆	个		
702	211301000.1	拖把池	个		
703	211501000.1	低水箱蹲式大便器	个		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第20页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
704	211501000.1	蹲式大便器	个		
705	211502000.1	坐便器	个		
706	211502000.1	坐式大便器 带水箱	个		
707	211701000.1	壁挂式小便器	个		
708	211701000.1	挂斗式小便器	个		
709	211701000.1	挂式小便器	个		
710	212503000	坐便器水箱(带配件)	套		
711	213301000.1	水嘴	个		
712	213316001.1	自闭式冲洗阀 DN15	个		
713	213316003.1	自闭式冲洗阀 DN25	个		
714	213318000.1	PVU-U地漏 DN50	个		
715	213318000.1	地漏 De50	个		
716	213318000.1	地漏 DN75	个		
717	213319000.1	地面扫除口 DN100	个		
718	213319000.1	清扫口 DN100	个		
719	213320000.1	大便器冲洗管	根		
720	213331000.1	87型雨水斗 DN100	个		
721	226113000.1	自动排气阀 DN15	个		
722	230303000.1	轻便消防水龙箱	套		
723	230702000.1	灭火器放置箱(内置2具干粉磷酸铵盐灭火器 MF/ABC3)	个		
724	230702000.1	灭火器箱(含2具干粉磷酸铵盐MF/ABC4)	个		
725	233700000.1	独立式感烟火灾探测报警器	个		
726	233902000.1	求助声光信号装置(自带小型控变)	个		
727	234101000.1	求助呼叫按钮	套		
728	234301000.1	壁挂音响 20W	只		
729	240101000.1	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(mm以内) 32	个		
730	240101000.2	水表 DN40	个		
731	263101001.1	空白盖板	块		
732	270503001.1	避雷网 ϕ 10热镀锌圆钢 沿坡屋面、屋脊敷设	m		
733	270504001.1	接闪短杆 ϕ 20热镀锌圆钢, 杆高300	根		
734	270605000.1	接地测试电阻暗测点	块		
735	280310000.1	塑料护套线 RVV-2*1.0mm ²	m		
736	282703001.1	屏蔽软线 RVVP-2*2.5mm ²	m		
737	290603000.1	电气钢导管 JDG20	m		
738	290603000.1	紧定式电气钢导管 JDG20	m		
739	301101000.1	电视插座	个		
740	301301001.1	高清插口	个		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第21页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
741	301301001.2	无线网络插口	个		
742	301302000.1	单口信息插座	个		
743	301302000.1	网络插座	个		
744	301302000.2	预留网络插座	个		
745	360701001Z	花岗石缘石	m		
746	500102001.1	排气扇 40W 250V	台		
747	500102001.1	排气扇	台		
748	500102001.1	吸顶式排气扇 40W	台		
749	500102001.1	吸顶式排气扇 40W	台		
750	500103001.1	吊装风扇 100W	台		
751	550117001.1	配电箱 AL1	台		
752	550117001.1	照明配电箱 AL1	台		
753	550117001.1	照明总配电箱 1AP	台		
754	550117001.1	总配电箱系统图 1AP	台		
755	550117001.1	总箱配电箱 1AP 非标	台		
756	550117001.2	空调配电箱 AL.K	台		
757	550117001.2	应急照明集中电源配电箱 1ALE1	台		
758	550907000.1	5P空调开关盒	台		
759	550910000.1	总等电位联结端子板 MEB	个		
760	B1-0804.1	给水泵	台		
761	B5-0718.1	室内音响控制器(含放大器、SPD防雷模块)	台		
762	B5-0921.1	话筒	台		
763	B5-1021.1	彩色半球1080P摄像机 像素300万 POE供电	台		
764	B7-0020.1	5匹变频柜式空调	台		
765	B-Z.1	LED显示屏 P2全彩 主材费	元		
766	B-Z.1	成品玻璃钢化粪池 有效容积2m3 主材费	元		
767	Z010000103.1	型钢(综合)	kg		
768	Z130105001.1	酚醛调和漆(各色)	kg		
769	Z130507003.1	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
770	Z130507011.1	醇酸防锈漆 C53-1	kg		
771	Z170303000.1	镀锌钢管 SC25	m		
772	Z170303000.1	埋地敷设 镀锌钢管 SC25	m		
773	Z210901000.1	台式洗脸盆	个		
774	Z210901000.2	残卫洗脸盆	个		
775	Z250001001.1	LED灯带/灯条 12W/米 3300K 12V Ra≥80	套		
776	Z250001001.1	LED防水防尘吸顶灯 1*12W	套		
777	Z250001001.1	LED筒灯 12W 4000K 1050lm Ra≥80	套		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第22页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
778	Z250001001.1	LED筒灯 12W	套		
779	Z250001001.1	明装筒灯 12W	套		
780	Z250001001.1	消防应急照明灯 9W*LED A型灯具	套		
781	Z250001001.2	LED防水防尘吸顶灯 1*16W	套		
782	Z250001001.2	LED射灯 12W 4000K 1050lm Ra≥80	套		
783	Z250001001.2	LED射灯 12W	套		
784	Z250001001.2	格栅射灯 12W 4000K 1050lm Ra≥80	套		
785	Z250001001.2	双头格栅射灯 24W	套		
786	Z250001001.2	消防应急照明灯 6W*LED A型灯具	套		
787	Z250001001.3	150W太阳能庭院灯 IP65	套		
788	Z250001001.3	LED长条方通灯 36W	套		
789	Z250001001.3	安全出口指示灯 1W*LED A型灯具	套		
790	Z250001001.3	方形吸顶灯 24W 4000K 2300lm Ra≥80	套		
791	Z250001001.3	轨道射灯 12W 4000K 1050lm Ra≥80	套		
792	Z250001001.3	轨道射灯 12W	套		
793	Z250001001.3	明装射灯 12W	套		
794	Z250001001.4	1500*200平板吊灯 36W 4000K 3200lm Ra≥80	套		
795	Z250001001.4	LED灯带/灯条 12W/M	套		
796	Z250001001.4	LED长条方通灯 36W 4000K 3200lm Ra≥80	套		
797	Z250001001.4	单向疏散标志灯 1W*LED A型灯具	套		
798	Z250001001.4	地面明装射灯 50W	套		
799	Z250001001.4	圆形吸顶灯 24W	套		
800	Z250001001.5	LED灯带 12W/米 3300K 12V Ra≥80	套		
801	Z250001001.5	LED灯带/灯条 12W/M	套		
802	Z250001001.5	Φ400吸顶灯 24W 4000K 2300lm Ra≥80	套		
803	Z250001001.5	吊装双管日光灯管 36W	套		
804	Z250001001.5	方向标志灯(双面) 1W*LED A型灯具	套		
805	Z250001001.5	方形吸顶灯 24W	套		
806	Z250001001.6	LED长条方通灯 36W	套		
807	Z250001001.6	多信息复合标志灯 1W*LED A型灯具	套		
808	Z250001001.6	格栅长条灯 36W	套		
809	Z250001001.6	轨道射灯 12W 4000K 1050lm Ra≥80	套		
810	Z250001001.7	LED灯箱 3000W 5000K 2300lm Ra≥80	套		
811	Z250001001.7	明装轨道射灯 12W	套		
812	Z250001001.7	艺术吊灯 24W	套		
813	Z250001001.8	300X300mmLED灯盘 16W 5000K 1400lm Ra≥80	套		
814	Z250001001.8	方形吸顶灯 24W	套		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第23页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
815	Z250001001.8	造型艺术灯 36W	套		
816	Z250001001.10	LED灯带/灯条 12W/M	套		
817	Z260501001.1	单联单控暗开关 10A 250V	个		
818	Z260501001.1	单联单控开关 10A 250V 86型 暗装	个		
819	Z260501001.1	双联单控开关 10A 250V 86型	个		
820	Z260501001.1	双联单控开关 10A 250V	个		
821	Z260501001.1	双联单控开关 250V 10A	个		
822	Z260501001.2	三联单控开关 10A 250V	个		
823	Z260501001.2	三联单控开关 250V 10A	个		
824	Z260501001.2	双联单控暗开关 10A 250V	个		
825	Z260501001.2	双联单控开关 10A 250V 86型 暗装	个		
826	Z260501001.3	三联单控暗开关 10A 250V	个		
827	Z260501001.3	三联单控开关 10A 250V 86型 暗装	个		
828	Z260501001.3	三联双控开关 250V 10A	个		
829	Z260501001.4	四联单控开关 10A 250V 86型 暗装	个		
830	Z260501001.5	三联双控开关 10A 250V 86型 暗装	个		
831	Z264101001.1	安全型暗装插座(5孔) 10A 250V 安全型	套		
832	Z264101001.1	单相二、三级插座 10A 250V	套		
833	Z264101001.1	普通插座(二、三孔) 10A 250V	套		
834	Z264101001.1	普通插座(二、三孔) 250V 10A	套		
835	Z264101001.1	普通插座(二、三孔) 10A 250V 安全型 暗装	套		
836	Z264101001.2	电视插座 10A 250V	套		
837	Z264101001.2	空调插座 250V 16A 3孔带开关	套		
838	Z264101001.2	普通插座(二、三孔) 250V 10A	套		
839	Z264101001.2	普通五孔插座 10A 250V 安全型 暗装	套		
840	Z264101001.3	壁挂式空调插座 16A~250V	套		
841	Z264101001.3	单相二、三级地面插座 10A 250V	套		
842	Z264101001.3	空调插座 16A 250V 5孔带开关	套		
843	Z264101001.3	空调插座 16A~250V	套		
844	Z264101001.4	壁挂式空调插座 16A~250V	套		
845	Z264101001.4	电脑地脚插座	套		
846	Z264101001.4	空调插座 16A 250V 3孔带开关	套		
847	Z280301000.1	低烟无卤阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m		
848	Z280301000.1	电线 ZC-BV-2.5mm ²	m		
849	Z280301000.1	阻燃绝缘铜芯导线 ZC-BV-2.5mm ²	m		
850	Z280301000.1	阻燃铜芯电线 ZC-BV-2.5mm ²	m		
851	Z280301000.2	低烟无卤阻燃耐火电线 WDZCN-BYJ-1.5mm ²	m		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第24页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
852	Z280301000.2	电线 ZC-BV-4mm2	m		
853	Z280301000.2	阻燃绝缘铜芯导线 ZC-BV-4mm2	m		
854	Z280301000.2	阻燃铜芯电线 ZC-BV-4mm2	m		
855	Z280301000.3	低烟无卤阻燃耐火电线 WDZC-BYJ-2.5mm2	m		
856	Z280301000.3	阻燃铜芯电线 ZC-BV-6mm2	m		
857	Z280311000.1	六类网线 CAT6 UTP	m		
858	Z280311000.1	双绞线缆 cat.6	m		
859	Z281100000.1	铜芯电力电缆 普通敷设 YJV-3*6mm2	m		
860	Z281100000.1	阻燃交联铜芯电缆 ZC-YJV-3*10mm ²	m		
861	Z281100000.1	阻燃交联铜芯电缆 ZC-YJV-6*16mm ²	m		
862	Z290604000.1	刚性阻燃管 PC20(中型)	m		
863	Z290604000.1	刚性阻燃管 PC40(中型)	m		
864	Z290604000.1	刚性阻燃塑料管 PC20(中型)	m		
865	Z290604000.2	刚性阻燃管 PC20(中型)	m		
866	Z290604000.2	刚性阻燃管 PC32(中型)	m		
867	Z290604000.3	刚性阻燃管 PC32(中型)	m		
868	Z291112001.1	接线盒	个		
869	Z291112001.1	预留装饰灯带接线盒	个		
870	Z291115001.1	多媒体布线箱 400*300*120mm	个		
871	Z291115001.1	多媒体布线箱	个		
872	Z301303001.1	电话插座	个		
873	Z301303002	电话插座(双口)	个		
874		◆机械台班组成◆			
875	000301001A	机械台班人工费	元		
876	000301001	机械台班人工费	元		
877	140301004	国V汽油 92#	kg		
878	140301004.1	国V汽油 92#	kg		
879	140304001	轻柴油 0#	kg		
880	140304001	轻柴油 0#	kg		
881	140304001	轻柴油 0#	kg		
882	341103001	电	kW.h		
883	341103001	电	kW.h		
884	341103001.1	电	kW.h		
885	994701001	其他机械费	元		
886	994701003	停滞费	元		
887	994701004	折旧费	元		
888	994701005	大修理费	元		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第25页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
889	994701006	经常修理费	元		
890	994701007	安拆及场外运输费	元		
891	994701008	其他费用	元		
892	C1403001	轻柴油0#	kg		
893	J00000001	折旧费	元		
894	J00000002	大修理费	元		
895	J00000003	经常修理费	元		
896	J00000004	安拆及场外运输费	元		
897	J00000005	停滞费	元		
898	J00000006	其他费用	元		
899	R0800001	机械台班工日	工日		
900		◆机械◆			
901	980502011	手持式万用表	台班		
902	980502012	工业用真效值万用表	台班		
903	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
904	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
905	981701001	对讲机 C15	台班		
906	983701001	便携式计算机	台班		
907	983901001	彩色监视器 14"	台班		
908	984703001	火灾探测器实验器 BHTS-1	台班		
909	990101004	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.8m³]	台班		
910	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1m³]	台班		
911	990502003	双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L]	台班		
912	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
913	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
914	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
915	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
916	990703002	轮胎式装载机[斗容量1m³]	台班		
917	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
918	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班		
919	990705005	自卸汽车[装载质量8t]	台班		
920	990705006	自卸汽车[装载质量10t]	台班		
921	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
922	990903005	汽车式起重机[提升质量16t]	台班		
923	990907003	叉式起重机 提升质量6t	台班		
924	990912001	卷扬机架[架高40m以内]	台班		
925	990915002	电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN]	台班		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-那马革命纪念馆区域改造、平山村乡风文明服务点、红歌嘹亮点提升改造工程

第26页 共27页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
926	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
927	991504001	多用喷枪	台班		
928	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班		
929	991522001	抛光机	台班		
930	991523003	手提砂轮机[砂轮直径Φ150]	台班		
931	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班		
932	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班		
933	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班		
934	991908002A	立式钻床 钻孔直径25mm	台班		
935	991911004	开孔机 开孔直径≤114	台班		
936	991924001	管子套丝机Φ159mm	台班		
937	991924001	管子套丝机Φ159mm	台班		
938	991924002	管子切断套丝机 直径159mm	台班		
939	991924003	螺栓套丝机	台班		
940	991926001	弯管机 WC27~108	台班		
941	991926001	弯管机 WC27~108	台班		
942	991930001	滚槽机	台班		
943	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班		
944	992101003	木工圆锯机[直径1000mm]	台班		
945	992103001	木工压刨床[刨削宽度单面600mm]	台班		
946	992103004	木工压刨床[刨削宽度四面300mm]	台班		
947	992301003	砂轮切割机 Φ400	台班		
948	992301003	砂轮切割机 Φ400	台班		
949	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班		
950	992310001	铝材切割机 1kW	台班		
951	992314001	角向磨光机	台班		
952	992314001	角向磨光机	台班		
953	992316001	电动打磨机	台班		
954	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV. A	台班		
955	992501001A	交流电弧焊机 容量21kV. A	台班		
956	992501002A	交流电弧焊机 容量30kV. A	台班		
957	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
958	992501004	交流电弧焊机[容量40kVA]	台班		
959	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班		
960	992510001	电渣焊机[电流1000A]	台班		
961	992511001	热熔焊接机 Φ63	台班		
962	992511001	热熔焊接机 Φ63	台班		

