

广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：广西商务厅幼儿园

(单位盖章)

造价咨询人：广西海恒项目管理有限公司

(单位盖章)

2024年11月7日

广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

招标工程量清单

招标人：广西商务厅幼儿园
(单位盖章)

造价咨询人：广西海恒项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：周妮
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：姚春雄
(签字或盖章)

编制人：滕飞
B21214548005201
广西海恒项目管理有限公司
(造价工程师签字)
有效期至：2025年12月30日

复核人：陈立海
B11072580006348
广西海恒项目管理有限公司
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2027年09月25日

编制时间：2024年11月7日

复核时间：2024年11月7日

总 说 明

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第1页 共1页

一、工程概况：广西商务厅幼儿园升级改造项目 二、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)； 2、《建设工程工程量清单计价规范广西区实施细则》(GB50500-2013)； 3、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)及广西壮族自治区实施细则(修订本)》 4、自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标[2018]14号文）； 5、广西壮族自治区住房和城乡建设厅发布的《自治区住房建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂造价[2019]10号；税率的通知》桂造价[2019]10号； 三、其他相关问题 1、本工程采用一般计税法； 2、渣土挖运暂按照15km计算。 3、安全生产责任险暂估价3080.56元。
--

单项工程投标报价汇总表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目
 第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	教学楼四层功能区改造工程--装修			
1.1.2	教学楼四层功能区改造工程--拆除			
1.1.3	教学楼四层功能区改造工程--安装			
1.1.4	教学楼四层功能区改造工程--安装拆除			
1.2.1	教学楼1~4层走廊墙面、地面改造工程--装修			
1.2.2	教学楼1~4层走廊墙面、地面改造工程--拆除			
1.3.1	教学楼1~3层室内改造工程--装修			
1.3.2	教学楼1~3层室内改造工程--拆除			
1.3.3	教学楼1~3层室内改造工程--水电			
1.4.1	教学楼楼顶屋面防水改造工程--建筑			
1.4.2	教学楼楼顶屋面防水改造工程--拆除			
1.5.1	综合楼楼顶屋面防水改造工程--建筑			
1.5.2	综合楼楼顶屋面防水改造工程--拆除			
1.6.1	综合楼三楼改造工程--装修			
1.6.2	综合楼三楼改造工程--拆除			
1.6.3	综合楼三楼改造工程--水电			
1.7.1	综合楼一、二楼改造工程（绘本馆、托班卫生间、杂物间）--装修			
1.7.2	综合楼一、二楼改造工程（绘本馆、托班卫生间、杂物间）--拆除			
1.7.3	综合楼一、二楼改造工程（绘本馆、托班卫生间、杂物间）--水电			
1.8.1	综合楼楼梯及走廊栏杆更换工程--装修			
1.8.2	综合楼楼梯及走廊栏杆更换工程--拆除			
1.9.1	户外改造工程（操场地面翻新、种植区、防腐木、挑檐）-装修			
1.9.2	户外改造工程（操场地面翻新、种植区、防腐木、挑檐）-拆除			
1.9.3	户外改造工程（操场地面翻新、种植区、防腐木、挑檐）-安装			
	投标报价合计			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第1页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
教学楼四层功能区改造工程--装修			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
教学楼四层功能区改造工程--拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
教学楼四层功能区改造工程--安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
教学楼四层功能区改造工程--安装拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第2页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
教学楼1~4层走廊墙面、地面改造工程--装修			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
教学楼1~4层走廊墙面、地面改造工程--拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
教学楼1~3层室内改造工程--装修			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
教学楼1~3层室内改造工程--拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第3页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
教学楼1~3层室内改造工程--水电			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
教学楼楼顶屋面防水改造工程--建筑			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
教学楼楼顶屋面防水改造工程--拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第4页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
综合楼楼顶屋面防水改造工程--建筑			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
综合楼楼顶屋面防水改造工程--拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
综合楼三楼改造工程--装修			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
综合楼三楼改造工程--拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第5页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
综合楼三楼改造工程--水电			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
综合楼一、二楼改造工程（绘本馆、托班卫生间、杂物间）--装修			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
综合楼一、二楼改造工程（绘本馆、托班卫生间、杂物间）--拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第6页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
综合楼一、二楼改造工程（绘本馆、托班卫生间、杂物间）--水电			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
综合楼楼梯及走廊栏杆更换工程--装修			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
综合楼楼梯及走廊栏杆更换工程--拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
户外改造工程（操场地面翻新、种植区、防腐木、挑檐）-装修			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第7页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
户外改造工程（操场地面翻新、种植区、防腐木、挑檐）-拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
户外改造工程（操场地面翻新、种植区、防腐木、挑檐）-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
教学楼四层功能区改造工程—装修							
		分部分项工程					
		家长面谈室、心理疏导室、特训室、感统室、接待大厅改造					
		A.3 砌筑工程					
1	010401004001	多孔砖墙 部位：心理疏导室、男女厕翻新改造 砌筑封堵原门洞	m³	3.45			
		A.7 屋面及防水工程					
2	010904001001	楼(地)面卷材防水 双层自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 3.0mm厚 部位：感统室、乐高馆休息区、女厕翻新改造、男厕翻新改造地面	m²	72.08			
3	010903001001	墙面卷材防水 部位：感统室、乐高馆休息区、女厕翻新改造、男厕翻新改造墙面 双层自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 3.0mm厚	m²	62.36			
4	010904002001	楼(地)面涂膜防水 部位：感统室、乐高馆休息区、女厕翻新改造、男厕翻新改造地面 1.5mm厚水泥聚合物	m²	72.08			
5	010903002001	墙面涂膜防水 部位：感统室、乐高馆休息区、女厕翻新改造、男厕翻新改造墙面	m²	62.36			
		A.9 楼地面工程					
6	011101006001	平面砂浆找平层 50mm厚1:3水泥砂浆 部位：感统室、乐高馆休息区、男女厕翻新改造地面	m²	72.08			
7	011101001001	水泥砂浆楼地面保护层 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 部位：感统室、乐高馆休息区、男女厕翻新改造地面	m²	72.08			
8	011104002001	竹、木(复合)地板 部位：感统室、特训室、心理疏导室、家长面谈室、接待大厅地面、乐高馆休息区、乐高馆、音体馆 参考品牌“圣象”	m²	211.81			
9	011501015001	表演舞台 尺寸：5.0m长*2.5m宽*0.2m高 100*100*3.5mm热镀锌方通焊骨架立柱 40*60*1.2mm热镀锌方管焊水平骨架 18厚胶合板基层 复合木地板面层 部位：音体馆	m²	12.50			
10	011105005001	木质踢脚线 部位：感统室、特训室、心理疏导室、家长面谈室、接待大厅地面、乐高馆	m²	16.01			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第2页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
11	011102003001	300*300mm防滑地砖 部位: 男女厕翻新改造	m²	36.04			
		A. 10 墙、柱面工程					
12	011201001001	墙面一般抹灰 15mm1:1:6水泥石灰砂浆 5mm1:0.5:3水泥石灰砂浆 部位: 感统室、特训室、心理疏导室、家长面谈室、接待大厅墙面、男女厕翻新改造	m²	146.16			
13	011210006001	轻钢龙骨隔断 墙厚200MM, 轻钢龙骨100*60*12MM竖向间距500MM, 100*40*1.2横向间距1000MM 两侧18MM大芯板基层 填充满矿棉 双面面板12MM纸面石膏板 木质板需刷防火涂料两遍, 防白蚁涂料两遍 部位: 感统室、特训室、心理疏导室、家长面谈室、接待大厅、乐高馆休息区	m²	51.02			
14	011207001001	墙面装饰板 墙厚100MM, 轻钢龙骨100*60*12MM竖向间距500MM, 100*40*1.2横向间距1000MM 单侧18MM大芯板基层 单侧12MM纸面石膏板 木质板需刷防火涂料两遍, 防白蚁涂料两遍 部位: 感统室背景墙	m²	8.51			
15	011207001002	3mm饰面板墙面 墙厚100MM, 轻钢龙骨100*60*12MM竖向间距500MM, 100*40*1.2横向间距1000MM 单侧18MM大芯板基层 木质板需刷防火涂料两遍, 防白蚁涂料两遍 贴防火纸皮 部位: 感统室背景墙、乐高馆、乐高馆休息区	m²	93.31			
16	桂011204007001	300*600mm墙砖 部位: 男女厕墙面	m²	101.38			
17	011207001004	软包墙面 墙厚100MM, 轻钢龙骨100*60*12MM竖向间距500MM, 100*40*1.2横向间距1000MM 单侧18MM大芯板基层 软包面层 木质板需刷防火涂料两遍, 防白蚁涂料两遍 部位: 乐高馆	m²	14.85			
		A. 11 天棚工程					
18	011302001001	吊顶天棚 龙骨材料种类、规格、中距: 装配式U型轻钢龙骨 基层板: 18mm阻燃板 面层材料品种、规格: 12mm纸面石膏板	m²	120.35			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		木质板需刷防火涂料两遍, 防白蚁涂料两遍 部位: 感统室、特训室、心理疏导室、家长面谈室、接待大厅、乐高馆休息区、男女厕					
19	011302001003	饰面板吊顶 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 基层板: 18mm阻燃板 木质板需刷防火涂料两遍, 防白蚁涂料两遍 3mm饰面板贴防火纸皮 部位: 乐高馆	m²	17.80			
20	011302001004	软膜天花 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 面层材料品种、规格:软膜 部位: 乐高馆	m²	30.60			
21	010810002001	木窗帘盒 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨 基层材料品种、规格:9厘阻燃板 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 窗帘盒展开宽度:500mm (宽度200mm, 高度300mm) 木龙骨涂刷防火涂料二遍 部位: 感统室、特训室、心理疏导室、家长面谈室、接待大厅、乐高馆休息区、男女厕	m	21.00			
		A. 12 门窗工程					
22	010802001001	甲级钢质防火防盗门 洞口面积: >2m² 含: 安装、运输及五金配件等	m²	19.74			
23	桂010801008001	烤漆木门 洞口面积: >2m² 含: 安装、运输及五金配件等	m²	4.20			
24	桂010811001001	特殊五金 指纹锁	把	9			
25	桂010811002001	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:聚氨酯泡沫填缝剂	m	57.20			
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
26	011403002001	窗帘盒油漆 腻子种类:成品腻子粉 刮腻子遍数:一遍 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆二遍 部位: 感统室、特训室、心理疏导室、家长面谈室、接待大厅、乐高馆休息区、男女厕	m	21.00			
27	011406003001	满刮腻子 防护材料种类:墙面腻子两遍 部位: 家长面谈室、心理疏导室、特训室、感统室、接待大厅、音体馆墙面	m²	277.13			
28	011407001001	墙面刷乳胶漆 刷乳胶漆两遍	m²	277.13			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		参照“多乐士”环保漆 部位:家长面谈室、心理疏导室、特训室、感统室、接待大厅、音体馆墙面					
29	011406003002	天棚满刮腻子 部位:家长面谈室、心理疏导室、特训室、感统室、接待大厅、乐高馆休息区、男女厕天棚	m²	130.92			
30	011407002001	天棚刷乳胶漆涂料 刷乳胶漆两遍 参照“多乐士”环保漆 部位:家长面谈室、心理疏导室、特训室、感统室、接待大厅、乐高馆休息区、男女厕天棚	m²	130.92			
		A.14 其他装饰工程					
31	011502001001	天花不锈钢装饰线 部位:乐高馆	m	38.82			
		单价措施项目					
32	桂011709001001	水泥搬运上楼	t	6.524			
33	桂011709001002	砂搬运上楼	m³	14.56			
34	桂011709001003	木材搬运上楼	m³	0.79			
35	桂011709001004	板材搬运上楼	m²	996.93			
36	桂011709001005	砖搬运上楼	块	1171			
37	桂011709001006	陶瓷面砖搬运上楼	m²	142.75			
38	桂011709001007	金属门搬运上楼	m²	22.38			
	011710	已完工程保护费					
39	桂011710001001	楼地面成品保护	m²	247.85			
教学楼四层功能区改造工程--拆除							
		分部分项工程					
		G.1 人工拆除工程					
40	011601001001	砖砌体拆除 男女厕开门洞	m³	1.01			
41	011606002	拆除原有墙体护墙板 部位:原教室护墙板	m²	83.46			
42	011605002	块料墙面拆除 部位:原卫生间	m²	66.45			
43	011604002001	拆除原有涂料层 原卫生间墙裙以上、教室护墙板以上	m²	260.54			
44	011606003001	拆除原有埃特板天花 原教室位置	m²	115.92			
45	011606003002	拆除原有铝扣板天花 原卫生间位置	m²	54.06			
46	011610001001	拆除原有门 原教室位置	樘	8			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
47	011606001001	拆除原有木地板 原教室位置	m²	193.79			
48	011605001001	拆除原有地板砖 原卫生间位置	m²	54.06			
49	011607002001	防水层拆除 原卫生间位置	m²	72.08			
50	011614002001	拆除原有书包柜 原卫生间位置	个	3			
51	010103002001	余土弃置 余渣外运, 含自卸汽车加盖 运距: 1KM	m³	27.37			
52	010103002002	余土弃置每增加1km 运距: 暂按14Km, 按实结算	m³	383.18			
		单价措施项目					
教学楼四层功能区改造工程—安装							
		分部分项工程					
		家长面谈室、心理疏导室、特训室、感统 室改造工程					
		电气工程					
53	030404017001	强电配电箱 安装方式: 暗装 电器元件详系统图	台	1			
54	030412004001	造型灯 定制直径1000mmLED造型灯	套	2			
55	030412001001	LED节能灯 1x25WxLED~220V 安装方式: 吸顶安装	套	6			
56	030412001002	筒灯 安装方式: 吸顶安装	套	20			
57	030412001003	LED灯带	m	32.40			
58	030404035001	安全型五孔普通插座 10A~250V 安装方式: 底边距地1.3m暗装	套	82			
59	030404035002	空调插座 25A~250V 安装方式: 底边距地2.2m暗装	套	5			
60	030404034001	单联单控开关 10A~250V 安装方式: 底边距地1.6m暗装	套	3			
61	030404034002	双联单控开关 10A~250V 安装方式: 底边距地1.6m暗装	套	7			
62	030411004001	管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ (F)-4mm² 具有3C认证 ISO9000认证	m	613.40			
63	030411004002	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ (F)-2.5mm² 具有3C认证 ISO9000认证	m	270.55			
64	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20*1.5mm	m	78.85			
65	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC25*1.7mm	m	178.80			
66	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	13.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第6页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
67	030413002002	凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内	m	50.90			
		建筑智能化系统设备安装工程					
68	030404017002	弱电箱	台	1			
69	030502012001	电话插座 安装方式:底边距地0.3米嵌墙安装	个	5			
70	030502012002	网络插座 安装方式:底边距地0.3米嵌墙安装	个	13			
71	030502005001	管内穿线 超六类非屏蔽四对双绞线 Cat6e. UTP. 4P 具有3C认证 ISO9000认证	m	175.20			
72	030502006001	管内穿线 电话线 具有3C认证 ISO9000认证	m	60.30			
73	030411001003	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20*1.5mm	m	111.60			
74	030413002003	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	45.10			
		乐高馆休息区改造工程					
		电气工程					
75	030412001004	筒灯 安装方式:吸顶安装	套	12			
76	030412001005	LED灯带	m	6.30			
77	030404035003	安全型五孔普通插座 10A~250V 安装方式:底边距地1.6m暗装	套	10			
78	030404035004	空调插座 25A~250V 安装方式:底边距地2.2m暗装	套	1			
79	030404034003	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.6m暗装	套	1			
80	030411004003	管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ(F)-4mm2 具有3C认证 ISO9000认证	m	133.20			
81	030411004004	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 具有3C认证 ISO9000认证	m	102.45			
82	030411001004	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20*1.5mm	m	29.75			
83	030411001005	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC25*1.7mm	m	40.40			
84	030413002004	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	2.70			
85	030413002005	凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内	m	9.90			
		建筑智能化系统设备安装工程					
86	030502012003	电话插座 安装方式:底边距地0.3米嵌墙安装	个	1			
87	030502012004	网络插座 安装方式:底边距地0.3米嵌墙安装	个	2			
88	030502005002	管内穿线 超六类非屏蔽四对双绞线 Cat6e. UTP. 4P 具有3C认证 ISO9000认证	m	40.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
89	030502006002	管内穿线 电话线 具有3C认证 ISO9000认证	m	21.00			
90	030411001006	配管刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20	m	38.90			
91	030413002006	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	10.40			
		B9 给排水、燃气工程					
92	031001007001	PP-R塑料给水管及管件安装(热熔连接) De32	m	6.30			
93	031001006001	PVC-U承插塑料排水管和管件安装 Dn110	m	6.30			
		乐高馆装修改造工程					
		电气工程					
94	030404017003	强电配电箱 安装方式:暗装 电器元件详系统图	台	1			
95	030412001006	T8灯管 安装方式:吸顶安装	套	96			
96	030404035005	安全型五孔普通插座 10A~250V 安装方式:底边距地1.6m暗装	套	26			
97	030404035006	空调插座 25A~250V 安装方式:底边距地2.2m暗装	套	2			
98	030404034004	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.6m暗装	套	3			
99	030411004005	管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ(F)-4mm2 具有3C认证 ISO9000认证	m	285.30			
100	030411004006	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 具有3C认证 ISO9000认证	m	282.30			
101	030411001007	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20*1.5mm	m	63.90			
102	030411001008	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC25*1.7mm	m	83.70			
103	030413002007	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	2.70			
104	030413002008	凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内	m	26.20			
		建筑智能化系统设备安装工程					
105	030404017004	弱电箱	台	1			
106	030502012005	电话插座 安装方式:底边距地0.3米嵌墙安装	个	2			
107	030502012006	网络插座 安装方式:底边距地0.3米嵌墙安装	个	8			
108	030502005003	管内穿线 超六类非屏蔽四对双绞线 Cat6e. UTP. 4P 具有3C认证 ISO9000认证	m	136.28			
109	030502006003	管内穿线 电话线 具有3C认证 ISO9000认证	m	47.60			
110	030411001009	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20*1.5mm 配置形式及部位:沿墙、地板内暗敷	m	128.28			
111	030413002009	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	52.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第8页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
112	030501012001	激光投影仪 安装方式: 吊顶安装, 360度投影 5000流明, 标清XGA, 5000流明, 标清XGA, 梯形校正: 水平校正 遥控器控制方式: 红外遥控, USB接口: A 型, 音频输出: 立体声迷你插孔 噪音: 36DB以内, 噪音: 36DB以内, 对焦 方式: 手动, 镜头材质: 全树脂, 镜头材 质: 全树脂	台	1			
		女厕翻新改造工程					
		电气工程					
113	030404017005	强电配电箱 安装方式: 暗装 电器元件详系统图	台	1			
114	030412001007	筒灯 安装方式: 吸顶安装	套	12			
115	030412001008	LED灯带	m	6.30			
116	030404035007	安全型五孔普通插座 10A~250V 安装方式: 底边距地1.6m暗装	套	2			
117	030404035008	安全型三孔普通插座 10A~250V	套				
118	030404034005	双联单控开关 10A~250V 安装方式: 底边距地1.3m暗装	套	2			
119	030411004007	管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ(F)-4mm ² 具有3C认证 ISO9000认证	m	13.50			
120	030411004008	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ(F)-2.5mm ² 具有3C认证 ISO9000认证	m	109.56			
121	030411001010	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20*1.5mm	m	32.92			
122	030411001011	砖、混凝土结构暗配 钢管 SC25 配置形式及部位: 沿墙、顶板暗敷	m				
123	030413002010	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	7.50			
124	030413002011	凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内	m				
125	030404033001	排气扇	台	2			
		B9 给排水、燃气工程					
126	031001007002	PP-R塑料给水管及管件安装(热熔连 接) De32	m	13.98			
127	031001006002	PVC-U承插塑料排水管及管件安装(粘接 连接) Dn110	m	15.18			
128	031004006001	蹲式大便器(儿童) 带水箱	套	6			
129	桂031004020001	精品水龙头	个	4			
130	01B001	定做大理石洗手台 大理石尺寸: 长+宽+高(m)=1.6+0.8+0.5 、长+宽+高(m)=1.6+0.6+0.75 含洗手盆, 不含水龙头	m	3.20			
131	031004004001	陶瓷成品拖把池	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第9页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含水龙头					
132	01B002	定做成品化妆镜(3块镜子)	项	1			
		男厕翻新改造工程					
		电气工程					
133	030404017006	强电配电箱 安装方式:暗装 电器元件详系统图	台	1			
134	030412001009	筒灯 安装方式:吸顶安装	套	12			
135	030412001010	LED灯带	m	6.30			
136	030404035009	安全型五孔普通插座 10A~250V 安装方式:底边距地1.6m暗装	套	2			
137	030404035010	安全型三孔普通插座 10A~250V	套	1			
138	030404034006	双联单控开关 10A~250V 安装方式:底边距地1.3m暗装	套	2			
139	030411004009	管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ(F)-4mm2 具有3C认证 ISO9000认证	m	37.80			
140	030411004010	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 具有3C认证 ISO9000认证	m	109.56			
141	030411001012	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20*1.5mm	m	29.62			
142	030411001013	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC25*1.7mm 配置形式及部位:沿墙、顶板暗敷	m	10.70			
143	030413002012	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	5.70			
144	030413002013	凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内	m	3.10			
145	030404033002	抽风机	台	2			
		B9 给排水、燃气工程					
146	031001007003	PP-R塑料给水管及管件安装(热熔连接) De32	m	14.58			
147	031001006003	PVC-U承插塑料排水管及管件安装(粘接 连接) Dn110	m	16.38			
148	031004006002	蹲式大便器(儿童) 带水箱	套	4			
149	031004007001	小便器(儿童)	套	3			
150	桂031004020002	精品水龙头	个	4			
151	01B003	定做大理石洗手台 大理石尺寸:长+宽+高(m)=1.6+0.8+0.5 、长+宽+高(m)=1.6+0.6+0.75 含洗手盆,不含水龙头	m	2.00			
152	01B004	定做成品化妆镜(3块)	项	1			
		音体馆装修改造工程					
		电气工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第10页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
153	030404017007	强电配电箱 安装方式:暗装 电器元件详系统图	台	1			
154	030404035011	安全型五孔普通插座 10A~250V 安装方式:底边距地1.6m暗装	套	26			
155	030404035012	空调插座 25A~250V 安装方式:底边距地2.2m暗装	套	1			
156	030411004011	管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ(F)-4mm ² 具有3C认证 ISO9000认证	m	261.60			
157	030411001014	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC25*1.7mm	m	76.60			
158	030413002014	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	19.90			
		建筑智能化系统设备安装工程					
159	030404017008	弱电箱	台	1			
160	030502012007	电话插座 安装方式:底边距地0.3米嵌墙安装	个	2			
161	030502012008	网络插座 安装方式:底边距地0.3米嵌墙安装	个	8			
162	030411001015	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20*1.5mm 配置形式及部位:沿墙、地板内暗敷	m	92.50			
163	030502005004	管内穿线 超六类非屏蔽四对双绞线 Cat6e. UTP. 4P 具有3C认证 ISO9000认证	m	98.90			
164	030502006004	管内穿线 电话线 具有3C认证 ISO9000认证	m	27.60			
165	030413002015	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	44.80			
		单价措施项目					
教学楼四层功能区改造工程--安装拆除							
		分部分项工程					
		家长面谈室、心理疏导室、特训室、感统室改造工程					
166	011613001001	拆除教室原有造型灯 1. 拆除方式:人工拆除 2. 拆除后放在指定位置	套	6			
167	011612001001	铜芯线拆除 导线截面(mm ² 以内)2.5	m				
168	011614001001	空调拆除	台	2			
169	011612002001	大便器拆除	套				
170	011612002002	小便器拆除	套	5			
		乐高馆休息区改造工程					
171	011613001002	拆除天棚原有灯 1. 拆除方式:人工拆除 2. 拆除后放在指定位置	套	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
172	011612001002	铜芯线拆除 导线截面(mm²以内)2.5	m				
173	011612002003	大便器拆除	套				
174	011612002004	小便器拆除	套	5			
		乐高馆装修改造工程					
175	011613001003	拆除教室原有造型灯 1. 拆除方式: 人工拆除 2. 拆除后放在指定位置	套	6			
176	011612001003	铜芯线拆除 导线截面(mm²以内)2.5	m				
177	011614001002	空调拆除	台	2			
		女厕翻新改造工程					
178	011613001004	拆除天棚原有灯 1. 拆除方式: 人工拆除 2. 拆除后放在指定位置	套	3			
179	011612001004	铜芯线拆除 导线截面(mm²以内)2.5	m				
		男厕翻新改造工程					
180	011613001005	拆除天棚原有灯 1. 拆除方式: 人工拆除 2. 拆除后放在指定位置	套	3			
181	011612001005	铜芯线拆除 导线截面(mm²以内)2.5	m				
182	011612002005	大便器拆除	套				
183	011612002006	小便器拆除	套	5			
		单价措施项目					
教学楼1~4层走廊墙面、地面改造工程-- 装修							
		分部分项工程					
	9.	A. 9 楼地面工程					
184	011101006005	平面砂浆找平层 部位: 空鼓拆除恢复部分	m²	161.14			
185	011103004	2.0mm厚同质透心PVC地胶 品牌参照: “阿姆斯壮”	m²	483.42			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
186	011201001006	外墙面水泥砂浆抹灰 墙体类型: 砖墙 底层厚度、砂浆种类、配合比: 8厚水泥砂浆 1:2 面层厚度、砂浆种类、配合比: 12厚水泥砂浆 1:3 部位: 原墙面砖拆除位置	m²	240.77			
187	011207001006	磁吸板墙面 30*40木龙骨 18厚胶合板基层	m²	124.35			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		磁吸板面层 部位:走廊					
		单价措施项目					
	011709	二次搬运					
188	桂011709001009	水泥搬运上楼	t	4.172			
189	桂011709001010	砂搬运上楼	m³	10.61			
190	桂011709001011	木材搬运上楼	m³	1.49			
191	桂011709001012	板材搬运上楼	m²	267.35			
	011710	已完工程保护费					
192	桂011710001002	楼地面成品保护	m²	392.31			
教学楼1~4层走廊墙面、地面改造工程-- 拆除							
		分部分项工程					
193	011605001005	楼地面瓷砖拆除	m²	161.14			
194	011604002004	墙面抹灰层拆除	m²	80.62			
195	011604002001	拆除原有涂料层 原墙裙以上部分	m²	199.35			
196	011605002006	墙裙瓷砖拆除	m²	124.35			
197	011610002007	金属门窗拆除	m²	37.80			
198	010103002009	渣土外运 人工装车, 加盖自卸汽车运输 含起运运距1km	m³	20.11			
199	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m³·km 运距暂按14km计	m³·km	281.54			
		单价措施项目					
教学楼1~3层室内改造工程--装修							
		分部分项工程					
200	011104002005	长条复合木地板 参考品牌“圣象”	m²	578.53			
201	011105005004	木质踢脚线 踢脚高度:150mm	m²	41.76			
202	011201001007	墙面一般抹灰 面层厚度、砂浆种类、配合比:5mm水泥砂 浆 1:2 底层厚度、砂浆种类、配合比:15mm混合 砂浆 1:1:6 部位:拆除原墙面砖、护墙板位置	m²	560.92			
203	010802001004	甲级钢质防火防盗门 洞口面积: >2m² 含:安装、运输及五金配件等	m²	37.80			
204	桂010811001004	特殊五金 指纹锁	把	18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
205	010802001005	铝合金推拉门	m²	15.12			
206	桂010811002007	门窗周边塞缝	m	93.60			
207	010810001001	窗帘	m²	192.00			
208	011406003001	满刮腻子 防护材料种类:墙面腻子两遍 部位:墙面	m²	729.05			
209	011407001	墙面刷乳胶漆 刷乳胶漆两遍 参照“多乐士”环保漆 部位:墙面	m²	729.05			
		单价措施项目					
	011709	二次搬运					
210	桂011709001015	水泥搬运上楼	t	3.349			
211	桂011709001016	砂搬运上楼	m³	15.84			
212	桂011709001017	木材搬运上楼	m³	1.83			
213	桂011709001018	板材搬运上楼	m²	607.46			
214	桂011709001020	金属门搬运上楼	m²	50.80			
	011710	已完工程保护费					
215	桂011710001003	楼地面成品保护	m²	578.53			
教学楼1~3层室内改造工程--拆除							
		分部分项工程					
216	011603001001	木地板拆除	m²	578.53			
217	011610002008	金属门拆除	m²	52.92			
218	011605002007	立面块料拆除 部位:一二层教室墙面	m²	468.74			
219	011606002	拆除原有墙体护墙板 部位:三层教室墙面	m²	92.18			
220	010103002010	渣土外运 人工装车,加盖自卸汽车运输 含起运运距1km	m³	46.09			
221	桂010103003002	土(石)方运输增(减)m³·km 运距暂按14km计	m³·km	645.26			
		单价措施项目					
教学楼1~3层室内改造工程--水电							
		分部分项工程					
4.		B4 电气设备安装工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第14页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
222	030404017001	配电箱	台	9			
223	030404035001	单相明插座10A 5孔	套	180			
224	030404035002	单相明插座10A 3孔	套	9			
225	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20*1.5mm (壁装风扇原塑料线槽穿管敷 设)	m	750.90			
226	030413002001	凿(压)槽及恢复 (公称管径20mm以内)	m				
227	030411004001	管内穿线 动力线路 铜芯 4mm²	m	2420.70			
228	030404033001	壁装风扇	台	54			
229	030404035003	单相明插座10A 5孔	套	54			
230	030411002001	塑料线槽 39×19	m				
231	030411004002	线槽配线 铜芯导线截面 WDZ-BYJ (F)- 4mm²	m				
232	011613001001	风扇拆除 吊风扇	套	18			
	5.	B5 建筑智能化系统设备安装工程					
233	030404017002	弱电箱	台	9			
234	030502012001	信息插座	个 (块)	63			
235	030502004001	电话插座	个	18			
236	030411001002	刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20	m	585.00			
237	030502005001	超五类网络线	m	668.70			
238	030502006001	穿放、布放电话线缆	m	209.70			
239	030413002002	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	275.40			
		单价措施项目					
教学楼楼顶屋面防水改造工程--建筑							
		分部分项工程					
	7.	A.7 屋面及防水工程					
240	010902001001	屋面卷材防水 满铺改性沥青防水卷材 2层	m²	428.90			
241	010902007001	屋面天沟卷材防水 满铺改性沥青防水卷材 2层	m²	108.60			
242	010902002001	屋面涂膜防水 聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 1:2水泥砂浆找平层 20mm	m²	459.36			
243	011001001001	保温隔热屋面 40mm厚C25细石混凝土 50厚 (配钢筋网Φ 4@150*150) 干铺土工布 一层	m²	417.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第15页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		50厚聚苯乙烯板一层 100厚现浇1:8水泥珍珠岩					
244	011503001001	金属扶手、栏杆 Φ 50钢管扶手 Φ 20钢管栏杆	m	94.20			
245	011405001001	扶手、栏杆除锈、刷油漆 手工除锈 红丹防锈漆、酚醛防锈漆各一遍 调和面漆 二遍	m²	192.99			
		单价措施项目					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
246	桂011708002001	混凝土泵送	m³	16.87			
	011709	二次搬运					
247	桂011709001022	水泥搬运上楼	t	12.411			
248	桂011709001023	砂搬运上楼	m³	12.84			
249	桂011709001024	珍珠岩搬运上楼	m³	50.37			
250	桂011709001025	防水卷材搬运上楼	m²	1240.37			
教学楼楼顶屋面防水改造工程—拆除							
		分部分项工程					
	7.	A.7 屋面及防水工程					
251	011607002005	屋面防水层拆除	m²	424.30			
252	011607002006	屋面天沟防水层拆除	m	82.40			
253	011605001006	屋面隔热层拆除	m²	270.68			
254	011609001001	栏杆、栏板拆除	m²	113.04			
255	010103002011	渣土外运 人工装车, 加盖自卸汽车运输 含起运运距1km	m³	61.54			
256	桂010103003003	土(石)方运输增(减) m3·km 运距暂按14km计	m³·km	861.56			
		单价措施项目					
综合楼楼顶屋面防水改造工程—建筑							
		分部分项工程					
		屋面翻修					
257	010902001002	屋面卷材防水 满铺改性沥青防水卷材 2层	m²	178.20			
258	010902002002	屋面涂膜防水 聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 1:2水泥砂浆找平层 20mm	m²	178.20			
259	011001001002	保温隔热屋面	m²	178.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第16页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		C25细石混凝土 40厚(配钢筋网Φ6@150*150) 干铺土工布 一层 50厚挤塑苯乙烯板一层 100厚现浇1:8水泥珍珠岩					
		单价措施项目					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
	011709	二次搬运					
260	桂011709001026	水泥搬运上楼	t	5.123			
261	桂011709001027	砂搬运上楼	m³	4.98			
262	桂011709001028	珍珠岩搬运上楼	m³	21.50			
263	桂011709001029	防水卷材搬运上楼	m²	411.36			
综合楼楼顶屋面防水改造工程—拆除							
		分部分项工程					
		屋面翻修					
264	011607002007	屋面防水层拆除	m²	178.20			
265	011605001007	屋面隔热层拆除	m²	149.10			
266	010103002012	渣土外运 人工装车,加盖自卸汽车运输 含起运运距1km	m³	25.93			
267	桂010103003004	土(石)方运输增(减)m³·km 运距暂按14km计	m³·km	363.02			
		单价措施项目					
综合楼三楼改造工程—装修							
		分部分项工程					
		三楼改造					
	9.	A.9 楼地面工程					
268	011101006006	平面砂浆找平层	m²	114.70			
269	011104002006	长条复合木地板 参考品牌“圣象”	m²	114.70			
270	011105005005	木质踢脚线	m²	14.18			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
271	011201001008	墙面一般抹灰 1.面层厚度、砂浆种类、配合比:5mm水泥 砂浆 1:2 2.底层厚度、砂浆种类、配合比:15mm混 合砂浆 1:1:6	m²	68.61			
	12.	A.12 门窗工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
272	010802001006	甲级钢质防火防盗门 洞口面积: >2m² 含: 安装、运输及五金配件等	m²	9.45			
273	桂010811001005	特殊五金 指纹锁	把	5			
274	桂010811002008	门窗周边塞缝	m	25.50			
275	桂010811002009	门窗周边塞缝	m	47.00			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
276	011406003001	满刮腻子 防护材料种类:墙面腻子两遍 部位:墙面	m²	273.90			
277	011407001	墙面刷乳胶漆 刷乳胶漆两遍 参照“多乐士”环保型乳胶漆	m²	273.90			
278	011406003001	满刮腻子 防护材料种类:天棚腻子两遍 部位:天棚	m²	114.70			
279	011407002	天棚刷乳胶漆涂料 刷乳胶漆两遍 参照“多乐士”环保型乳胶漆	m²	114.70			
		单价措施项目					
	011709	二次搬运					
280	桂011709001030	二次搬运 搬运水泥上楼	t	1.582			
281	桂011709001031	二次搬运 搬运砂上楼	m³	4.92			
282	桂011709001032	二次搬运 搬运板材上楼	m²	120.44			
283	桂011709001033	二次搬运 搬运钢门窗上楼	m²	9.09			
	011710	已完工程保护费					
284	桂011710001004	楼地面成品保护	m²	124.80			
综合楼三楼改造工程--拆除							
		分部分项工程					
		三楼改造					
285	011610002010	金属门拆除	m²	9.45			
286	011605001008	楼地面瓷砖拆除	m²	114.70			
287	011604002005	立面抹灰层拆除	m²	68.61			
288	011604002001	拆除原有涂料层 墙面涂料层	m²	273.90			
289	011604003001	天棚抹灰面拆除	m²	114.70			
290	010103002013	渣土外运 人工装车, 加盖自卸汽车运输	m³	21.55			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含起运运距1km					
291	桂010103003005	土(石)方运输增(减)m3·km 运距暂按14km计	m³·km	301.70			
		单价措施项目					
综合楼三楼改造工程--水电							
		分部分项工程					
		三楼改造					
292	030404017001	配电箱	台	1			
293	030412004001	LED天棚灯盘600*600	套	10			
294	030404034001	跷板开关 明装双联	套	5			
295	030404035001	单相明插座10A 5孔	套	60			
296	030404035002	单相明插座10A 3孔	套	5			
297	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20*1.5mm	m	241.00			
298	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC25*1.7mm	m	71.00			
299	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	22.50			
300	030413002002	凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内	m	2.50			
301	030411004001	管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ(F)-2.5mm²	m	228.00			
302	030411004002	管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ(F)-4mm²	m	672.00			
303	030411004003	管内穿线 动力线路 WDZ-BYJ(F)-6mm²	m	219.00			
304	030502012001	信息插座	个 (块)	20			
305	030502004001	电话插座	个	20			
306	030411001003	砖、混凝土结构楼板墙明配 刚性阻燃管 PC20*1.5mm	m	149.00			
307	030502005001	超五类网络线	m	265.00			
308	030502006001	穿放、布放电话线缆	m	265.00			
309	030413002003	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	2.70			
		单价措施项目					
综合楼一、二楼改造工程(绘本馆、托班 卫生间、杂物间)--装修							
		分部分项工程					
		绘本馆					
310	010401004001	砌砖封堵门洞 部位:绘本馆	m³	0.38			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第19页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
311	011101006001	平面砂浆找平层 20mm厚1:3水泥砂浆 部位: 绘本馆、杂物间	m²	49.60			
312	011104002001	长条复合木地板 参考品牌“圣象” 部位: 绘本馆、杂物间	m²	49.60			
313	011105005001	木质踢脚线 部位: 绘本馆、杂物间	m²	4.26			
314	011302001001	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:18厚胶合板 4. 面层材料品种、规格:12厚纸面石膏板 部位: 绘本馆	m²	24.80			
315	010807001001	90系列铝合金推拉窗不带亮框、扇材质:90系列1.4厚铝合金边框 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 含: 安装、运输及五金配件 部位: 绘本馆、杂物间	m²	7.62			
316	010802001001	甲级钢质防火防盗门 洞口面积: >2m² 含: 安装、运输及五金配件等 部位: 绘本馆、杂物间	m²	3.78			
317	桂010811001001	特殊五金 指纹锁 部位: 绘本馆、杂物间	把	2			
318	桂010811002001	门窗周边塞缝 部位: 绘本馆、托班卫生间、杂物间	m	34.40			
319	011406003001	满刮腻子 防护材料种类:墙面腻子两遍 部位: 绘本馆、杂物间墙面	m²	117.42			
320	011407001001	墙面刷乳胶漆 刷乳胶漆两遍 参照“多乐士”环保型乳胶漆 部位: 绘本馆、杂物间墙面	m²	117.42			
321	011407001002	墙面喷(刷)涂料(外墙涂料) 部位: 外墙门面洞封堵处	m²	2.76			
322	011406003002	天棚满刮腻子 部位: 绘本馆、托班卫生间、杂物间	m²	68.95			
323	011407002001	天棚刷乳胶漆涂料 刷乳胶漆两遍 参照“多乐士”环保型乳胶漆 部位: 绘本馆、托班卫生间、杂物间	m²	68.95			
		托班卫生间					
324	010904001001	楼(地)面卷材防水 改性沥青卷材 2层 水泥砂浆保护层 20厚 部位: 托班卫生间楼面	m²	19.35			
325	010903001001	墙面卷材防水 改性沥青卷材 2层 部位: 托班卫生间墙面	m²	17.01			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第20页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
326	010904002001	楼(地)面涂膜防水 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度、遍数或层数:1.5mm 部位:托班卫生间楼面	m²	19.35			
327	010903002001	墙面涂膜防水 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度、遍数或层数:1.5mm 部位:托班卫生间墙面	m²	17.01			
328	011101006002	平面砂浆找平层 50mm厚1:3水泥砂浆 部位:托班卫生间楼面	m²	19.35			
329	011102003001	块料楼地面 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑 地板砖 部位:托班卫生间楼面	m²	19.35			
330	011201001001	墙面一般抹灰 面层厚度、砂浆种类、配合比:5mm水泥砂 浆 1:2 底层厚度、砂浆种类、配合比:15mm混合 砂浆 1:1:6 部位:托班卫生间墙面	m²	49.80			
331	桂011204007001	块料墙面 面层材料品种、规格、颜色:600*300内墙 瓷砖 部位:托班卫生间墙面	m²	49.80			
332	011302001002	吊顶天棚 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 平 面 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻 钢龙骨 基层材料种类、规格:18厚胶合板 面层材料品种、规格:12厚纸面石膏板 部位:托班卫生间	m²	19.35			
333	010801001001	烤漆木门	m²	1.68			
334	011505001001	石板材洗漱台	m	2.70			
		单价措施项目					
	011709	二次搬运					
335	桂011709001001	水泥搬运上楼	t	2.945			
336	桂011709001002	砂搬运上楼	m³	7.86			
337	桂011709001003	木材搬运上楼	m³	0.19			
338	桂011709001004	板材搬运上楼	m²	196.88			
339	桂011709001005	砖搬运上楼	块	129			
340	桂011709001006	陶瓷面砖搬运上楼	m²	71.63			
341	桂011709001007	金属门搬运上楼	m²	5.32			
342	桂011709001008	铝合金窗搬运上楼	m²	11.37			
343	桂011709001009	防水卷材搬运上楼	m²	97.27			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第21页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011710	已完工程保护费					
344	桂011710001001	楼地面成品保护	m²	68.95			
综合楼一、二楼改造工程（绘本馆、托班卫生间、杂物间）--拆除							
		分部分项工程					
345	011601001003	砖砌体拆除 部位：绘本馆隔墙、托班卫生间隔墙	m³	2.98			
346	011605001 001001	平面块料拆除 部位：绘本馆地面、托班卫生间地面、杂物间	m²	64.59			
347	011604002001	拆除抹灰层 部位：托班卫生间墙裙以上部分	m²	21.25			
348	011604002001	拆除原有涂料层 部位：绘本馆墙面、杂物间 清理原涂料层	m²	113.40			
349	011608002	天棚清理涂料层 部位：绘本馆天棚、杂物间	m²	45.24			
350	011610002012	金属门拆除 部位：绘本馆、托班卫生间、杂物间	m²	5.67			
351	011610001	木门窗拆除 部位：绘本馆、杂物间	樘	3			
352	011605002008	墙裙瓷砖拆除 部位：托班卫生间	m²	28.44			
353	011614002002	大理石洗手台拆除 部位：托班卫生间	m	2.10			
		渣土外运					
354	010103002014	渣土外运 人工装车，加盖自卸汽车运输 含起运运距1km	m³	20.20			
355	桂010103003006	土（石）方运输增（减）m³·km 运距暂按14km计	m³·km	282.80			
		单价措施项目					
综合楼一、二楼改造工程（绘本馆、托班卫生间、杂物间）--水电							
		分部分项工程					
		绘本馆					
356	030412004001	4寸LED筒灯	套	10			
357	030404034001	跷板开关 明装双联	套	1			
358	030404035001	单相明插座10A 5孔	套	12			
359	030404035002	单相明插座10A 3孔	套	1			
360	030411001001	刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20	m	72.30			
361	030411001002	刚性阻燃管公称口径(mm以内) 25	m	20.20			
362	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	8.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第22页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
363	030413002002	凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内	m	0.50			
364	030411004001	管内穿线 铜芯导线截面2.5mm²	m	91.80			
365	030411004002	管内穿线 铜芯导线截面4mm²	m	219.30			
366	030411004003	管内穿线 铜芯导线截面6mm²	m				
367	030502012001	信息插座	个	4			
368	030502004001	电话插座	个	4			
369	030411001003	刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20	m	53.00			
370	030413002003	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	10.00			
371	030502005001	超五类网络线	m	56.20			
372	030502006001	穿放、布放电话线缆	m	56.20			
		托班卫生间					
373	030404017001	配电箱	台	1			
374	030412004002	4寸LED筒灯	套	12			
375	030404034002	跷板开关 明装双联	套	2			
376	030404035003	单相明插座10A 5孔	套	2			
377	030404035004	单相明插座10A 3孔	套	1			
378	030411001004	刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20	m	21.90			
379	030411001005	刚性阻燃管公称口径(mm以内) 25	m	18.80			
380	030413002004	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	3.20			
381	030413002005	凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内	m	2.20			
382	030411004004	管内穿线 铜芯导线截面2.5mm²	m	78.00			
383	030411004005	管内穿线 铜芯导线截面4mm²	m	63.90			
384	030411004006	管内穿线 铜芯导线截面6mm²	m				
385	031004006001	蹲式大便器 带水箱	套	3			
386	031004003001	洗脸盆 含水龙头	套	4			
387	031001006001	PPR给水管 De32	m	15.20			
388	031001006002	PPR给水管 De25	m				
389	031001006003	承插塑料排水管 Dn75	m	9.20			
390	031001006004	承插塑料排水管 Dn110	m	6.60			
391	011612002001	蹲厕拆除	个	3			
		杂物间					
392	030412004003	4寸LED筒灯	套	10			
393	030404034003	跷板开关 明装双联	套	1			
394	030404035005	单相明插座10A 5孔	套	12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第23页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
395	030404035006	单相明插座10A 3孔	套	1			
396	030411001006	刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20	m	73.50			
397	030411001007	刚性阻燃管公称口径(mm以内) 25	m	19.70			
398	030413002006	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	8.50			
399	030413002007	凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内	m	0.50			
400	030411004007	管内穿线 铜芯导线截面2.5mm²	m	92.10			
401	030411004008	管内穿线 铜芯导线截面4mm²	m	215.10			
402	030411004009	管内穿线 铜芯导线截面6mm²	m				
403	030502012002	信息插座	个 (块)	4			
404	030502004002	电话插座	个	4			
405	030411001008	刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20	m	58.60			
406	030413002008	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	10.00			
407	030502005002	超五类网络线	m	65.40			
408	030502006002	穿放、布放电话线缆	m	65.40			
		单价措施项目					
综合楼楼梯及走廊栏杆更换工程--装修							
		分部分项工程					
		单价措施项目					
综合楼楼梯及走廊栏杆更换工程--拆除							
		分部分项工程					
409	011609001 001001	栏杆、栏板拆除	m²	40.90			
		单价措施项目					
户外改造工程(操场地面翻新、种植区、防腐木、挑檐)-装修							
		分部分项工程					
410	040402016001	更换树脂水沟盖板(400*500*50) 盖板加厚承载过车通行 部位:操场周边排水沟	m	78.70			
411	011101003001	C25混凝土楼地面 部位:新增PVC排水管地面恢复	m²	3.56			
412	011103004001	EPDM塑胶卷材地面	m²	705.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第24页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		面层EPDM塑胶卷材 5厚 基层EPDM塑胶卷材 8厚 刷PU胶水底涂层 基底打磨,稀盐酸酸洗清洗干净 参考品牌“川奥牌” 部位:操场					
413	010501001001	C25混凝土楼地面 部位:种植区地面	m³	8.94			
414	桂010507009002	C25混凝土地沟	m³	5.67			
415	040402016002	树脂水沟盖板(400*500*50) 部位:种植区地面	m	43.60			
416	011102003	300×300mm防滑砖地面 部位:种植区地面	m²	89.40			
417	011201001001	外墙面一般抹灰 墙体类型:砖墙 底层厚度、砂浆种类、配合比:12mm水泥 砂浆 1:3 面层厚度、砂浆种类、配合比:8mm水泥砂 浆 1:2 部位:种植区	m²	144.20			
418	011404007001	其他木材面漆 润油粉、醇酸清漆一遍、丙烯酸清漆三遍 部位:室外防腐木翻新	m²	1170.20			
419	011404010001	木栅栏、木栏杆(带扶手)油漆 部位:室外防腐木翻新 润油粉、醇酸清漆一遍、丙烯酸清漆三遍	m²	162.89			
420	010602001001	钢屋架 40*60*1.2方管焊屋架 部位:防腐木屋檐	t	2.208			
421	011401002001	钢屋架除锈、油漆 手工除锈 红丹防锈漆、酚醛防锈漆 各刷一遍 调和漆 刷二遍 部位:防腐木屋檐	m²	240.11			
422	010901002001	25mm实心木塑板盖屋檐 部位:防腐木屋檐	m²	180.08			
		单价措施项目					
户外改造工程(操场地面翻新、种植区、防腐木、挑檐)-拆除							
		分部分项工程					
423	011602001001	拆除混凝土地面 部位:操场新增预埋PVC管处	m²	3.56			
424	041001006002	拆除水沟盖板 部位:操场周围、种植区排水沟盖板	m	122.30			
425	011607002008	旧硅PU塑胶地面铲除 部位:操场	m²	705.40			
426	011602001002	拆除混凝土地面 部位:种植区	m³	7.79			
427	011604002008	墙面抹灰层拆除	m²	144.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第25页 共25页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位: 种植区墙面					
428	011607001001	旧雨棚拆除 部位: 种植区	m²	48.00			
429	011608001001	铲除油漆面 部位: 室外防腐木屋面板	m²	1170.20			
430	011608001002	铲除油漆面 部位: 木栏杆	m²	162.89			
431	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除 部位: 挑檐	m²	180.08			
432	010103002017	渣土外运 人工装车, 加盖自卸汽车运输 含起运运距1km	m³	68.76			
433	桂010103003009	土(石)方运输增(减) m3 • km 运距暂按14km计	m³ • km	962.64			
		单价措施项目					
户外改造工程(操场地面翻新、种植区、防腐木、挑檐)-安装							
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
434	031001006008	塑料管埋地敷 Dn110 部位: 运动场	m	25.00			
435	040401004001	地沟开挖、回填 部位: 运动场	m³	2.25			
436	040402018001	混凝土地面机切缝	m	50.00			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第1页 共6页

序号	项目名称	金额（元）	备注
教学楼四层功能区改造工程--装修			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	443.82	分部分项工程费及措施项目费
教学楼四层功能区改造工程--拆除			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	17.95	分部分项工程费及措施项目费
教学楼四层功能区改造工程--安装			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	177.66	分部分项工程费及措施项目费
教学楼四层功能区改造工程--安装拆除			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	4.35	分部分项工程费及措施项目费
教学楼1~4层走廊墙面、地面改造工程--装修			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第2页 共6页

序号	项目名称	金额（元）	备注
6	安全生产责任保险费暂估价	255.52	分部分项工程费及措施项目费
教学楼1~4层走廊墙面、地面改造工程--拆除			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	24.32	分部分项工程费及措施项目费
教学楼1~3层室内改造工程--装修			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	417.53	分部分项工程费及措施项目费
教学楼1~3层室内改造工程--拆除			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	44.07	分部分项工程费及措施项目费
教学楼1~3层室内改造工程--水电			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	135.93	分部分项工程费及措施项目费
教学楼楼顶屋面防水改造工程--建筑			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目第3页 共6页

序号	项目名称	金额（元）	备注
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	297.92	分部分项工程费及措施项目费
教学楼楼顶屋面防水改造工程--拆除			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	25.54	分部分项工程费及措施项目费
综合楼楼顶屋面防水改造工程--建筑			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	94.92	分部分项工程费及措施项目费
综合楼楼顶屋面防水改造工程--拆除			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	9.58	分部分项工程费及措施项目费
综合楼三楼改造工程--装修			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	98.21	分部分项工程费及措施项目费
综合楼三楼改造工程--拆除			
1	暂列金额		明细详见表—12—1

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第4页 共6页

序号	项目名称	金额（元）	备注
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	13.86	分部分项工程费及措施项目费
综合楼三楼改造工程--水电			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	38.63	分部分项工程费及措施项目费
综合楼一、二楼改造工程（绘本馆、托班卫生间、杂物间）--装修			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	104.36	分部分项工程费及措施项目费
综合楼一、二楼改造工程（绘本馆、托班卫生间、杂物间）--拆除			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	10.13	分部分项工程费及措施项目费
综合楼一、二楼改造工程（绘本馆、托班卫生间、杂物间）--水电			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目第5页 共6页

序号	项目名称	金额（元）	备注
6	安全生产责任保险费暂估价	37.77	分部分项工程费及措施项目费
综合楼楼梯及走廊栏杆更换工程--装修			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
综合楼楼梯及走廊栏杆更换工程--拆除			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	1.43	分部分项工程费及措施项目费
户外改造工程（操场地面翻新、种植区、防腐木、挑檐）-装修			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	762.16	分部分项工程费及措施项目费
户外改造工程（操场地面翻新、种植区、防腐木、挑檐）-拆除			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
6	安全生产责任保险费暂估价	61.13	分部分项工程费及措施项目费
户外改造工程（操场地面翻新、种植区、防腐木、挑檐）-安装			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
教学楼四层功能区改造工程--装修						
1	011501001001	卷帘 上下拉启 部位：家长面谈室、心理疏导室、特训室、感统室、接待大厅、乐高馆休息区、男女厕	m²	62.00		
2	011501001002	定制大理石洗漱台 钢结构架体 柜体结构，面板为18mm免漆板 台面面板大理石 含2个不锈钢洗菜盆 含1个长径水龙头 部位：乐高馆休息区	m	2.26		
3	011501007001	定制壁柜 钢结构架体 柜体结构，面板为18mm免漆板 上下柜体；中间镂空 台面面板大理石 部位：乐高馆休息区	m	5.11		
4	011501001003	幕布 尺寸：3900mm×2200mm 部位：乐高馆	付	1		
5	011210005001	成品隔断 18mm厚抗倍特板 部位：男女厕	m²	38.30		
教学楼四层功能区改造工程--拆除						
6	040103002001	场地消纳费	m³	27.37		
教学楼1~4层走廊墙面、地面改造工程--装修						
7	011407001	墙面刷水性外墙涂料 平涂，一底二面,10年保质	m²	242.08		
教学楼1~4层走廊墙面、地面改造工程--拆除						
8	01B005	渣土处置费	m³	20.11		
教学楼1~3层室内改造工程--拆除						
9	01B006	渣土处置费	m³	46.09		
教学楼楼顶屋面防水改造工程--拆除						
10	01B007	渣土处置费	m³	61.54		
综合楼楼顶屋面防水改造工程--拆除						
11	01B008	渣土处置费	m³	25.93		
综合楼三楼改造工程--拆除						
12	01B009	渣土处置费	m³	21.55		
综合楼一、二楼改造工程（绘本馆、托班卫生间、杂物间）--装修						
13	011210005001	浴厕隔断 防水倍特板 一代抗倍特板	m²	12.96		
综合楼一、二楼改造工程（绘本馆、托班卫生间、杂物间）--拆除						

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第1页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
教学楼四层功能区改造工程—装修				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费		Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)	
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
教学楼四层功能区改造工程—拆除				
1	规费	1+2+3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金		分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费	
1. 3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2. 1	增值税			
2. 2	城市维护建设税			
2. 3	教育附加费			
2. 4	地方教育附加费			
2. 5	水利建设基金			
教学楼四层功能区改造工程—安装				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第2页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
教学楼四层功能区改造工程--安装拆除				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
教学楼1~4层走廊墙面、地面改造工程--装修				
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金		分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费	
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			

规费、增值税计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第3页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
教学楼1~4层走廊墙面、地面改造工程--拆除				
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
教学楼1~3层室内改造工程--装修				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ （分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）		
教学楼1~3层室内改造工程--拆除				
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第4页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
教学楼1~3层室内改造工程--水电				
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
教学楼楼顶屋面防水改造工程--建筑				
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金		分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费	
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		

规费、增值税计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第5页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2.1	增值税	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
教学楼楼顶屋面防水改造工程--拆除				
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
综合楼楼顶屋面防水改造工程--建筑				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
综合楼楼顶屋面防水改造工程--拆除				
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		

规费、增值税计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第6页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.1	养老保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
综合楼三楼改造工程--装修				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
综合楼三楼改造工程--拆除				
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			

规费、增值税计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第7页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2.2	城市维护建设税	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
综合楼三楼改造工程--水电				
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
综合楼一、二楼改造工程（绘本馆、托班卫生间、杂物间）--装修				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）		
综合楼一、二楼改造工程（绘本馆、托班卫生间、杂物间）--拆除				
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		

规费、增值税计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第8页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.1	养老保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
综合楼一、二楼改造工程（绘本馆、托班卫生间、杂物间）--水电				
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
综合楼楼梯及走廊栏杆更换工程--装修				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第9页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.4	生育保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
综合楼楼梯及走廊栏杆更换工程--拆除				
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金		分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费	
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
户外改造工程（操场地面翻新、种植区、防腐木、挑檐）-装修				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
户外改造工程（操场地面翻新、种植区、防腐木、挑檐）-拆除				
1	规费	1+2+3		

规费、增值税计价表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第10页 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
户外改造工程（操场地面翻新、种植区、防腐木、挑檐）-安装				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）		
	合 计			

主要材料及价格表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
2	010304001	冷拔低碳钢丝 Φ ⁶ 4	t		
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
4	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
5	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
6	010902010	圆钢HPB300 Φ16	t		
7	011301001	扁钢(综合)	t		
8	012102001.1	40*60*1.2方管	t		
9	012901001.1	100*100*3.5mm热镀锌方通	t		
10	012901001.2	40*60*1.2mm热镀锌方管	t		
11	021901001.1	软膜天花	m²		
12	030156001	膨胀螺栓	套		
13	030183001	铁钉(综合)	kg		
14	030316015	指纹锁	把		
15	031311001	电焊条(综合)	kg		
16	031338004	合金钢钻头 Φ10	个		
17	032118013	镀锌全螺纹吊杆Φ6	m		
18	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
19	040103001	白水泥(综合)	t		
20	040301001	砂(综合)	m³		
21	040301003	细砂	m³		
22	040301004	中砂	m³		
23	040902004	石灰膏	m³		
24	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
25	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
26	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
27	050301002	一等杉木板材	m³		
28	050301003	一等杉木枋材	m³		
29	050306001	周转板枋材	m³		
30	050501001	胶合板 3mm	m²		
31	050501004.1	磁吸板	m²		
32	050501008	18mm大芯板	m²		
33	050501012	胶合板 18mm	m²		
34	050901004	9厘阻燃板	m²		
35	050901004	大芯板 18mm	m²		
36	070103007.1	陶瓷墙面砖 600×300	m²		
37	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²		

主要材料及价格表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价 (元)
38	070501003.1	300×300防滑砖	m²		
39	070503002	防滑地砖 300×300×9	m²		
40	072301003	长条复合木地板(成品)	m²		
41	072901007	2.0mm厚同质透心PVC地胶	m²		
42	072901007.1	EPDM塑胶卷材 5厚	m²		
43	072901007.2	EPDM塑胶卷材 8厚	m²		
44	090101001	3mm饰面板	m²		
45	090101003	防火纸面石膏板 12mm	m²		
46	090301003	9.5mm石膏板	m²		
47	090505008	镜面不锈钢板(6~8K)	m²		
48	091103001.1	25mm实心木塑板	m²		
49	091501001	12mm纸面石膏板	m²		
50	091501001	软包面层	m²		
51	091501001	纸面石膏板12mm	m²		
52	110102001	装饰门(成品)	m²		
53	110102001.1	烤漆木装饰门(成品)	m²		
54	110902001	铝合金推拉门不带亮(成品)	m²		
55	110908001	90系列铝合金推拉窗带纱不带亮(成品)	m²		
56	112301001	甲级防火防盗门(成品)	m²		
57	130102001	调和漆(综合)	kg		
58	130301001	乳胶漆	kg		
59	130301001.1	环保型乳胶漆	kg		
60	130301001.2	环保型乳胶漆	kg		
61	130308001	聚氨酯甲料	kg		
62	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
63	130312001	双飞粉	kg		
64	130501001	防火涂料(综合)	kg		
65	130507002	红丹防锈漆	kg		
66	130507003	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg		
67	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
68	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
69	133319001	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚	m²		
70	133321002	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎基(PY)类 3.0mm厚	m²		
71	133508002	嵌缝膏	kg		
72	140301004	国V汽油 92#	kg		
73	143504015	聚氨酯乙料	kg		
74	143506001	催干剂	kg		

主要材料及价格表

工程名称:广西商务厅幼儿园2025年升级改造项目

第3页 共3页

[illegible]