

已 备 案	
南宁市西乡塘区财政局 (财政评审)	
编 号	A 2025-035
日 期	2025.4.9

石埠街道和安村果蔬产业基地排灌设施项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：南宁市西乡塘区农业农村局

(单位盖章)



造价咨询人：广西诚华工程造价咨询有限公司

(单位盖章)



2025年03月18日

石埠街道和安村果蔬产业基地排灌设施项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人:

南宁市西乡塘区农业农
村局

(单位盖章)



造价咨询人:

广西诚华工程造价咨询有
限公司

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人:

马建强

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年03月18日

复核时间: 2025年03月18日

编制说明

一、招标控制价参考的定额和取费标准、计价规范

(1) 桂水建设[2019]7号广西水利水电工程施工招标文件示范文本（2019年版）。

(2) 广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基[2007]38号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》。

(3) 广西水利厅以桂水基[2014]41号发布的《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》。

(4) 广西水利厅以桂水基[2004]46号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》。

(5) 广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基[2016]1号文发布的《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。

(6) 桂水基[2016]16号《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》。

(7) 《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知(水办基[2016]31号)。

(8) 增值税税率按桂水建设[2019]4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。

(9) 桂人社规[2019]9号广西人力资源和社会保障厅降低社会保险费率。

(10) 桂水建设[2023]4号调整安全文明施工措施费费率。

二、招标控制价参考的编制依据和说明

(1) 按照国家、自治区有关招标投标和工程造价管理的规定。

(2) 本工程主要材料价格按2025第1期《南宁市建设工程造价信息》除税价为材料基准价，信息价没有的按市场询价（除税价）。

(3) 工程量清单、投标须知、合同条款、技术条款和图纸。

(4) 工程量清单中所填入的单价和合价，包括成本、利润、税金以及应由承包人承担的义务、责任和风险等所发生的其他各项费用。

(5) 本工程已列计3%建筑意外伤害保险费。

(6) 所有价款以人民币表示。

(7) 采用的软件：桂能水利软件，广西水利水电工程造价系统2020。

三、其他说明

(1) 控制价中渠道已考虑修筑临时施工道路，不考虑材料二次运输。

(2) 控制价中的混凝土按商品砼考虑。

(3) 控制价中清除杂草、淤泥及土方开挖暂按提供的设计图测量计取，结算已实际发生现场收方签证为准。综合考虑了消纳场弃置费，弃运运距暂按2公里计，结算时需提供运距及消纳场合格证签证才予以计取。

(4) 控制价中模板，应设计要求渠道部分按钢模，挡墙部分按木模考虑。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 石埠街道和安村果蔬产业基地排灌设施项目

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 石埠街道和安村果蔬产业基地排灌设施项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道工程						
1.1		那律灌溉渠 L=1085m (内空600×600)						
1.1.1	500101010001	挖掘机挖淤泥、流沙	m ³	321.1				
1.1.2	500101003001	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	271.1				
1.1.3	500101003002	挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距2km	m ³	210.5				
1.1.4	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	271.1				
1.1.5	500109001001	现浇C20砼底板	m ³	108.5				
1.1.6	500109001002	现浇C20砼边墙	m ³	260.4				
1.1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	73.78				
1.1.8	500110001001	普通标准钢模板制作及安拆	m ²	2821				
1.1.9	500101002001	消纳场弃置费	m ³	210.5				
1.2		那律灌溉渠 L=70m (原有渠道清淤)						
1.2.1	500101002002	挖掘机挖淤泥、流沙	m ³	25.2				
1.2.2	500101002003	挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距2km	m ³	25.2				
1.2.3	500101002004	消纳场弃置费	m ³	20.16				
1.3		产业园排水渠 L=820m (内空1000×1000)						
1.3.1	500101001001	渠道清除杂草木	m ²	3				
1.3.2	500101010002	挖掘机挖淤泥、流沙	m ³	613.7				
1.3.3	500101003003	挖掘机挖渠道土方, III类土	m ³	397.8				
1.3.4	500101003004	挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距2km	m ³	522.8				
1.3.5	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	397.8				
1.3.6	500109001003	现浇C20砼底板	m ³	147.6				
1.3.7	500109001004	现浇C20砼边墙	m ³	656				
1.3.8	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	160.72				
1.3.9	500110001002	普通标准钢模板制作及安拆	m ²	3444				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 石埠街道和安村果蔬产业基地排灌设施项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.10	500114001001	Φ50PVC排水管	m	491.4				
1.3.11	500103005001	300*300*300砂石反滤包	m³	29.48				
1.3.12	500101002005	消纳场弃置费	m³	522.8				
1.4		那律灌溉渠暗涵工程(长100m)						
1.4.1	500101003005	挖掘机挖渠道土方, III类土	m³	110				
1.4.2	500101003006	挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距2km	m³	77				
1.4.3	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m³	33				
1.4.4	500103001004	素土夯实	m²	120				
1.4.5	500103007001	人工铺筑粗砂垫层	m³	24				
1.4.6	500114001002	II级预制混凝土管安装 Φ600mm	m	100				
1.4.7	500101002006	消纳场弃置费	m³	77				
2		渠系建筑物工程						
2.1		控制闸						
2.1.1	500101002007	人工挖基坑, III类土	m³	4.77				
2.1.2	500101002008	挖掘机挖III类土	m³	42.95				
2.1.3	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石	m³	36.2				
2.1.4	500109001005	C20控制闸工作台	m³	8.71				
2.1.5	500109001006	C25钢筋砼排架	m³	1.45				
2.1.6	500109001007	现浇C25混凝土盖板 15cm	m³	0.15				
2.1.7	500109001008	二期C25混凝土	m³	0.22				
2.1.8	500110001003	普通标准钢模板制作及安拆	m²	36.33				
2.1.9	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.1				
2.1.10	500101002009	1m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距2km	m³	11.52				
2.1.11	500101002010	消纳场弃置费	m³	11.52				
2.2		渡槽						
2.2.1	500101002011	人工挖基坑, III类土	m³	6.19				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 石埠街道和安村果蔬产业基地排灌设施项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.2	500101010003	挖掘机挖淤泥、流沙	m ³	43.2				
2.2.3	500101002012	挖掘机挖III类土	m ³	120.48				
2.2.4	500103001006	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	15.88				
2.2.5	500109001009	现浇C20砼底板	m ³	3.72				
2.2.6	500109001010	C20砼挡墙	m ³	41.26				
2.2.7	500109001011	现浇C20砼渡槽	m ³	5.81				
2.2.8	500109001012	C20混凝土压顶	m ³	0.47				
2.2.9	500109001013	C20钢筋砼立柱	m ³	1.01				
2.2.10	500109001014	C20砼柱基础	m ³	0.69				
2.2.11	500109001015	C10砼垫层	m ³	0.26				
2.2.12	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青油毛毡, 三毡四油	m ²	2.2				
2.2.13	500110001004	普通标准钢模板制作及安拆	m ²	36.96				
2.2.14	500110001005	普通平面木模板制作及安拆	m ²	50.67				
2.2.15	500101002013	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距2km	m ³	153.99				
2.2.16	500101002014	消纳场弃置费	m ³	153.99				
2.3		木制闸板(27座)						
2.3.1	500114001003	木制闸板120mm厚	m ²	19.44				
2.4		渠道预留放水口(27座)						
2.4.1	500114001004	渠道预留放水口	个	27				
2.5		过路盖板涵(2座)						
2.5.1	500101002015	挖掘机挖III类土	m ³	6.7				
2.5.2	500103001007	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	1.2				
2.5.3	500101001002	路床压实	m ²	12				
2.5.4	500109001016	现浇C20砼底板	m ³	0.24				
2.5.5	500109001017	C20砼挡墙	m ³	2.77				
2.5.6	500110001006	渠道衬砌木模板制作及安拆	m ²	9.03				
2.5.7	500112001001	C25预制小型混凝土盖板制作及安装	m ³	0.72				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 石埠街道和安村果蔬产业基地排灌设施项目

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4		临时施工便道						
4.1		那律灌溉渠施工便道 (长670m, 宽3米)						
4.1.1	500101001003	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	2010				
4.1.2	500103001008	回填土压实	m ³	201				
4.1.3	500101001004	素土夯实	m ²	2010				
4.1.4	500101002018	挖掘机挖III类土	m ³	201				
4.1.5	500101002019	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距2km	m ³	402				
4.1.6	500101002020	消纳场弃置费	m ³	402				
4.2		那律灌溉渠(原有渠道淤积处)施工便道(长50m, 宽3米)						
4.2.1	500101001005	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	150				
4.2.2	500103001009	回填土压实	m ³	15				
4.2.3	500101001006	素土夯实	m ²	150				
4.2.4	500101002021	挖掘机挖III类土	m ³	15				
4.2.5	500101002022	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距2km	m ³	30				
4.2.6	500101002023	消纳场弃置费	m ³	30				
4.3		产业园排水渠施工便道 (长820m, 宽3米)						
4.3.1	500101001007	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	2460				
4.3.2	500103001010	回填土压实	m ³	246				
4.3.3	500101001008	素土夯实	m ²	2460				
4.3.4	500101002024	挖掘机挖III类土	m ³	246				
4.3.5	500101002025	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距2km	m ³	492				
4.3.6	500101002026	消纳场弃置费	m ³	492				
5		施工临时房屋建筑工程	%	1				
6		其他施工临时工程	%	1				

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 石埠街道和安村果蔬产业基地排灌设施项目

第1页 共1页

[illegible]

零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 石埠街道和安村果蔬产业基地排灌设施项目

第1页 共1页

[illegible]

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 石埭街道和安村果蔬产业基地排灌设施项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1		渠道工程													
1.1		那律灌溉渠 L=1085m (内空 600×600)													
1.1.1	500101010001	挖掘机挖淤泥、流沙	m³	0.21	0.20	1.83	0.10	0.09	0.09	0.12	0.18	1.48	0.00	0.39	4.69
1.1.2	500101003001	挖掘机挖渠道土方, III类土	m³	2.56	0.56	1.19	0.19	0.17	0.17	0.87	0.40	3.70	0.00	0.88	10.70
1.1.3	500101003002	挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距2km	m³	1.21	0.26	7.43	0.40	0.36	0.36	0.63	0.74	8.19	0.00	1.76	21.34
1.1.4	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m³	4.46	0.29	1.37	0.28	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31
1.1.5	500109001001	现浇C20砼底板	m³	25.45	127.05	153.32	13.76	18.35	12.50	8.76	25.14	270.46	0.00	58.93	713.74
1.1.6	500109001002	现浇C20砼边墙	m³	25.63	128.60	48.21	9.11	12.15	8.28	8.68	16.84	270.17	0.00	47.49	575.14
1.1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m²	7.62	72.75	0.00	3.62	4.82	3.29	2.50	6.62	11.93	0.00	10.18	123.33
1.1.8	500110001001	普通标准钢板模板制作及安拆	m²	7.40	13.03	4.86	1.14	1.52	1.59	2.70	2.26	14.89	0.00	4.44	53.82
1.1.9	500101002001	消纳场弃置费	m³												15.00
1.2		那律灌溉渠 L=70m (原有渠道清淤)													
1.2.1	500101002002	挖掘机挖淤泥、流沙	m³	0.21	0.20	1.83	0.10	0.09	0.09	0.12	0.18	1.48	0.00	0.39	4.69
1.2.2	500101002003	挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距2km	m³	1.21	0.26	7.43	0.40	0.36	0.36	0.63	0.74	8.19	0.00	1.76	21.34
1.2.3	500101002004	消纳场弃置费	m³												15.00
1.3		产业园排水渠 L=820m (内空 1000×1000)													
1.3.1	500101001001	渠道清除杂草木	m²	1.97	0.12	0.00	0.09	0.08	0.08	0.65	0.21	2.28	0.00	0.49	5.98

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 石埠街道和安村果蔬产业基地排灌设施项目

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.3.2	500101010002	挖掘机挖淤泥、流沙	m³	0.21	0.20	1.83	0.10	0.09	0.09	0.12	0.18	1.48	0.00	0.39	4.69
1.3.3	500101003003	挖掘机挖渠道土方, III类土	m³	2.56	0.56	1.19	0.19	0.17	0.17	0.87	0.40	3.70	0.00	0.88	10.70
1.3.4	500101003004	挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距2km	m³	1.21	0.26	7.43	0.40	0.36	0.36	0.63	0.74	8.19	0.00	1.76	21.34
1.3.5	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m³	4.46	0.29	1.37	0.28	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31
1.3.6	500109001003	现浇C20砼底板	m³	25.45	127.05	153.32	13.76	18.35	12.50	8.76	25.14	270.46	0.00	58.93	713.74
1.3.7	500109001004	现浇C20砼边墙	m³	25.63	128.60	48.21	9.11	12.15	8.28	8.68	16.84	270.17	0.00	47.49	575.14
1.3.8	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m²	7.62	72.75	0.00	3.62	4.82	3.29	2.50	6.62	11.93	0.00	10.18	123.33
1.3.9	500110001002	普通标准钢模板制作及安拆	m²	7.40	13.03	4.86	1.14	1.52	1.59	2.70	2.26	14.89	0.00	4.44	53.82
1.3.10	500114001001	Φ50PVC排水管	m												15.00
1.3.11	500103005001	300*300*300砂石反滤包	m³	12.49	33.94	0.00	2.09	2.79	2.98	4.10	4.09	119.16	0.00	16.35	197.96
1.3.12	500101002005	消纳场弃置费	m³												15.00
1.4		那律灌溉渠暗涵工程 (长100m)													
1.4.1	500101003005	挖掘机挖渠道土方, III类土	m³	2.56	0.56	1.19	0.19	0.17	0.17	0.87	0.40	3.70	0.00	0.88	10.70
1.4.2	500101003006	挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输, 运距2km	m³	1.21	0.26	7.43	0.40	0.36	0.36	0.63	0.74	8.19	0.00	1.76	21.34
1.4.3	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m³	4.46	0.29	1.37	0.28	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31
1.4.4	500103001004	素土夯实	m²	0.48	0.05	0.47	0.05	0.06	0.06	0.27	0.10	0.96	0.00	0.23	2.74
1.4.5	500103007001	人工铺筑粗砂垫层	m³	11.00	34.85	0.00	2.06	2.75	2.94	3.61	4.00	183.65	0.00	22.04	266.89
1.4.6	500114001002	II级预制混凝土管安装 Φ600mm	m	17.75	4.62	5.81	1.47	7.99	8.34	6.13	3.65	23.97	0.00	19.72	238.84

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 石埭街道和安村果蔬产业基地排灌设施项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1.4.7	500101002006	消纳场弃置费	m³												15.00
2		渠系建筑物工程													
2.1		控制闸													
2.1.1	500101002007	人工挖基坑, III类土	m³	7.79	0.16	0.00	0.36	0.32	0.32	2.55	0.80	9.00	0.00	1.92	23.21
2.1.2	500101002008	挖掘机挖III类土	m³	0.14	0.07	1.35	0.07	0.06	0.06	0.08	0.13	1.07	0.00	0.27	3.31
2.1.3	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石	m³	4.46	0.29	1.37	0.28	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31
2.1.4	500109001005	C20控制闸工作台	m³	21.65	131.46	5.01	7.12	9.49	6.46	7.37	13.20	265.57	0.00	42.06	509.38
2.1.5	500109001006	C25钢筋砼排架	m³	38.98	141.01	13.21	8.69	11.59	7.90	13.06	16.41	291.09	0.00	48.78	590.73
2.1.6	500109001007	现浇C25混凝土盖板15cm	m³	30.02	138.28	6.02	7.84	10.46	7.13	10.12	14.69	280.73	0.00	45.48	550.76
2.1.7	500109001008	二期C25混凝土	m³	82.51	139.64	62.96	12.83	17.11	11.66	27.34	24.78	341.41	0.00	64.82	785.04
2.1.8	500110001003	普通标准钢模板制作及安拆	m²	7.40	13.03	4.86	1.14	1.52	1.59	2.70	2.26	14.89	0.00	4.44	53.82
2.1.9	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	384.06	3312.85	112.64	171.43	114.29	143.33	126.63	305.57	1241.08	0.00	532.07	6443.95
2.1.10	500101002009	1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距2km	m³	0.21	0.30	7.35	0.35	0.31	0.32	0.30	0.64	7.03	0.00	1.51	18.33
2.1.11	500101002010	消纳场弃置费	m³												15.00
2.2		渡槽													
2.2.1	500101002011	人工挖基坑, III类土	m³	7.79	0.16	0.00	0.36	0.32	0.32	2.55	0.80	9.00	0.00	1.92	23.21
2.2.2	500101010003	挖掘机挖淤泥、流沙	m³	0.21	0.20	1.83	0.10	0.09	0.09	0.12	0.18	1.48	0.00	0.39	4.69
2.2.3	500101002012	挖掘机挖III类土	m³	0.14	0.07	1.35	0.07	0.06	0.06	0.08	0.13	1.07	0.00	0.27	3.31
2.2.4	500103001006	回填土石方, 机械夯填土石	m³	4.46	0.29	1.37	0.28	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 石埠街道和安村果蔬产业基地排灌设施项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2.2.5	500109001009	现浇C20砼底板	m³	25.45	127.05	153.32	13.76	18.35	12.50	8.76	25.14	270.46	0.00	58.93	713.74
2.2.6	500109001010	C20砼挡墙	m³	23.38	128.60	48.06	9.00	12.00	8.18	7.94	16.60	267.57	0.00	46.92	568.25
2.2.7	500109001011	现浇C20砼渡槽	m³	41.30	132.95	12.78	8.42	11.22	7.65	13.82	15.97	288.29	0.00	47.92	580.31
2.2.8	500109001012	C20混凝土压顶	m³	45.42	129.62	31.36	9.29	12.38	8.44	15.17	17.62	293.05	0.00	50.61	612.94
2.2.9	500109001013	C20钢筋砼立柱	m³	47.11	130.20	5.85	8.24	10.99	7.49	15.73	15.79	295.01	0.00	48.28	584.68
2.2.10	500109001014	C20砼柱基础	m³	22.27	129.62	95.97	11.15	14.87	10.13	7.58	20.41	266.29	0.00	52.05	630.33
2.2.11	500109001015	C10砼垫层	m³	25.45	102.74	153.32	12.67	16.89	11.51	8.76	23.19	249.50	0.00	54.36	658.40
2.2.12	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青油毛毡, 三毡四油	m²	7.68	130.64	0.03	6.23	8.30	5.66	2.52	11.27	8.88	0.00	16.31	197.52
2.2.13	500110001004	普通标准钢模板制作及安拆	m²	7.40	13.03	4.86	1.14	1.52	1.59	2.70	2.26	14.89	0.00	4.44	53.82
2.2.14	500110001005	普通平面木模板制作及安拆	m²	8.23	44.86	8.62	2.78	3.70	3.89	3.27	5.27	16.15	0.00	8.71	105.49
2.2.15	500101002013	1m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距2km	m³	0.21	0.30	7.35	0.35	0.31	0.32	0.30	0.64	7.03	0.00	1.51	18.33
2.2.16	500101002014	消纳场弃置费	m³												15.00
2.3		木制闸板 (27座)													
2.3.1	500114001003	木制闸板120mm厚	m²												70.00
2.4		渠道预留放水口 (27座)													
2.4.1	500114001004	渠道预留放水口	个												80.00
2.5		过路盖板涵 (2座)													
2.5.1	500101002015	挖掘机挖III类土	m³	0.14	0.07	1.35	0.07	0.06	0.06	0.08	0.13	1.07	0.00	0.27	3.31

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 石埠街道和安村果蔬产业基地排灌设施项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	税金	风险金	合计
2.5.2	500103001007	回填土石方,机械夯填土石	m³	4.46	0.29	1.37	0.28	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	1.43	0.00	17.31
2.5.3	500101001002	路床压实	m²	0.48	0.05	0.47	0.05	0.06	0.06	0.27	0.10	0.96	0.23	0.00	2.74
2.5.4	500109001016	现浇C20砼底板	m³	25.45	127.05	153.32	13.76	18.35	12.50	8.76	25.14	270.46	58.93	0.00	713.74
2.5.5	500109001017	C20砼挡墙	m³	23.38	128.60	48.06	9.00	12.00	8.18	7.94	16.60	267.57	46.92	0.00	568.25
2.5.6	500110001006	渠道衬砌木板模板制作及安拆	m²	8.23	44.86	8.62	2.78	3.70	3.89	3.27	5.27	16.15	8.71	0.00	105.49
2.5.7	500112001001	C25预制小型混凝土盖板制作及安装	m³	66.85	160.74	29.25	11.56	15.41	10.50	22.85	22.20	367.36	63.60	0.00	770.32
2.5.8	500111001002	一般钢筋制作安装,人工	t	384.06	3312.85	112.64	171.43	114.29	143.33	126.63	305.57	1241.08	532.07	0.00	6443.95
2.5.9	500109010001	风镐凿除路(地)面混凝土	m³	27.06	0.67	187.79	9.70	12.93	8.81	10.41	18.02	36.77	28.09	0.00	340.25
2.5.10	500109002001	水泥混凝土公路路面,压实厚20cm	m²	8.23	26.53	2.98	1.70	1.89	1.98	2.80	3.23	59.89	9.83	0.00	119.05
2.5.11	500103007002	碎石垫层厚20cm	m³	11.00	34.85	0.00	2.06	2.75	2.94	3.61	4.00	183.65	22.04	0.00	266.89
2.5.12	500102013001	1m³装载机装石渣汽车运输,露天作业,运距2km	m³	0.59	0.28	13.65	0.65	0.87	0.91	0.61	1.23	13.30	2.89	0.00	34.99
2.5.13	500101002016	消纳场弃置费	m³												15.00
2.6		过渠人行盖板(11块)													
2.6.1	500112001002	C25预制小型混凝土人行盖板制作及安装	m³	68.78	160.99	29.36	11.66	15.55	10.60	23.49	22.43	369.77	64.14	0.00	776.77
2.6.2	500111001003	一般钢筋制作安装,人工	t	384.06	3312.85	112.64	171.43	114.29	143.33	126.63	305.57	1241.08	532.07	0.00	6443.95
2.7		项目标志牌(1座)													
2.7.1	500101002017	人工挖基坑,III类土	m³	7.79	0.16	0.00	0.36	0.32	0.32	2.55	0.80	9.00	1.92	0.00	23.21
2.7.2	500109001018	C15砼基础	m³	22.27	113.62	95.97	10.43	13.91	9.48	7.58	19.13	251.18	48.92	0.00	592.49

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 石埭街道和安村果蔬产业基地排灌设施项目

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	税金	合计
2.7.3	500110001007	普通标准钢板模板制作及安拆	m ²	7.40	13.03	4.86	1.14	1.52	1.59	2.70	2.26	14.89	4.44	53.82
2.7.4	5001114001005	瓷砖	块											30.00
2.7.5	500114001006	刻字刻画	项											500.00
3		渠系金结安装工程												
3.1		控制闸												
3.1.1	500202002001	螺杆启闭机LQ-1×20-S	台	671.24	193.40	149.82	52.75	302.06	315.48	227.83	133.88	907.97	265.90	3220.33
3.1.2	500202009001	1200*1200平面铸铁闸门(整体式)	个											0.00
4		临时施工便道												
4.1		那律灌溉渠施工便道(长670m, 宽3米)												
4.1.1	500101001003	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	0.04	0.06	0.51	0.03	0.02	0.02	0.02	0.05	0.37	0.10	1.23
4.1.2	500103001008	回填土压实	m ³	4.46	0.29	1.37	0.28	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	1.43	17.31
4.1.3	500101001004	素土夯实	m ²	0.48	0.05	0.47	0.05	0.06	0.06	0.27	0.10	0.96	0.23	2.74
4.1.4	500101002018	挖掘机挖III类土	m ³	0.14	0.07	1.35	0.07	0.06	0.06	0.08	0.13	1.07	0.27	3.31
4.1.5	500101002019	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距2km	m ³	0.21	0.30	7.35	0.35	0.31	0.32	0.30	0.64	7.03	1.51	18.33
4.1.6	500101002020	消纳场弃置费	m ³											15.00
4.2		那律灌溉渠(原有渠道清淤处)施工便道(长50m, 宽3米)												
4.2.1	500101001005	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	0.04	0.06	0.51	0.03	0.02	0.02	0.02	0.05	0.37	0.10	1.23
4.2.2	500103001009	回填土压实	m ³	4.46	0.29	1.37	0.28	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	1.43	17.31

工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

工程名称: 石埠街道和安村果蔬产业基地排灌设施项目

第1页 共1页

[illegible]

电、风、水、砂石基础单价汇总表

招标编号:

工程名称: 石埠街道和安村果蔬产业基地排灌设施项目

第1页 共1页

单位：元

[illegible]

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 石埭街道和安村果蔬产业基地排灌设施项目

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计		
1	单斗挖掘机	液压 斗容1m³	32.16	23.83	2.22	58.21	9.34	44.70	0.00	0.00	0.00	54.04	0.00	112.25
2	装载机	轮胎式 斗容1m³	11.64	7.83	0.00	19.47	4.50	29.40	0.00	0.00	0.00	33.90	0.00	53.37
3	推土机	功率59kW	9.56	11.94	0.49	21.99	8.30	25.20	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00	55.49
4	推土机	功率88kW	23.65	26.67	1.06	51.38	8.30	37.80	0.00	0.00	0.00	46.10	0.00	97.48
5	推土机	功率118~120kW	34.51	36.43	1.54	72.48	8.30	51.00	0.00	0.00	0.00	59.30	0.00	131.78
6	蛙式夯实机	功率2.8kW	0.15	0.93	0.00	1.08	6.92	0.00	1.48	0.00	0.00	8.40	0.00	9.48
7	风镐(铲)	手持式	0.42	1.54	0.00	1.96	3.46	0.00	0.00	0.00	111.75	115.21	0.00	117.17
8	修钎设备		105.14	0.00	0.00	105.14	16.61	0.00	7.08	0.00	303.00	326.69	0.00	431.83
9	混凝土搅拌机	出料0.4m³	2.91	4.90	1.07	8.88	4.50	0.00	5.07	0.00	0.00	9.57	0.00	18.45
10	振动器	插入式 功率1.1kW	0.28	1.12	0.00	1.40	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.47	0.00	1.87
11	振动器	插入式 功率2.2kW	0.48	1.71	0.00	2.19	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.19
12	振动器	平板式 功率2.2kW	0.38	1.14	0.00	1.52	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.52
13	振动器	变频机组 容量4.5kVA	1.85	4.42	0.00	6.27	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	2.01	0.00	8.28
14	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	0.21	0.39	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	317.44	317.44	0.00	318.04
15	载重汽车	载重量5t	6.88	9.96	0.00	16.84	4.50	0.00	0.00	21.60	0.00	26.10	0.00	42.94
16	自卸汽车	载重量5t	9.50	4.93	0.00	14.43	4.50	27.30	0.00	0.00	0.00	31.80	0.00	46.23

人工费单价汇总表

招标编号:

工程名称: 石埠街道和安村果蔬产业基地排灌设施项目

[illegible]

主要工程汇总表

[illegible]

主要材料总消耗量统计表

工程名称：石埠街道和安村果蔬产业基地排灌设施项目

[illegible]