

武宣县禄新镇合江桥工程

招标工程量清单

招标人： 武宣县交通运输发展服务中心
(单位盖章) 3230019

造价咨询人： 广西双建工程咨询有限公司
(单位盖章) 4513020055193

审核单位： 法正项目管理集团有限公司
(单位盖章) 3717400007770

2025年4月16日

武宣县禄新镇合江桥工程

招标工程量清单

招标人: 武宣县交通运输发展服务中心 (单位盖章) 造价咨询人: 广西双建工程咨询有限公司 (单位盖章) 审核单位: 法正项目管理集团有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



审核单位编制人:



审核单位复核人:



编制时间:

2025年4月16日

复核时间:

2025年4月16日

总 说 明

工程名称:武宣县禄新镇合江桥工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况:

1. 工程名称: 武宣县禄新镇合江桥工程
2. 项目地点: 武宣县
3. 设计概况: 本工程主要建设内容为: 路基、路面工程, 桥梁工程, 交通工程等。

二、计算依据

1. 交通运输部2018年12月17号发布的《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)。
2. 交通运输部2018年12月17号发布的JTG-T3831-2018《公路工程预算定额》。
3. 交通运输部2018年12月17号发布的JTG-T3833-2018 公路工程机械台班费用定额。
4. 广西壮族自治区交通运输厅《关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》(广西补充规定)桂交建管发〔2019〕39号。
5. 交通运输部公告2019年第26号调整《公路工程项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告。
6. 《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019第39号)。
7. 采用“同望 WECOST 工程造价管理软件 10.8.2” 编制投资。
8. 其他相关的计价文件。
9. 材料价格: 材料价格按《来宾市建设工程造价信息》武宣县2025年第2期的除税价格计取, 缺项部分按顺序参考来宾市信息价及市场调查价格。

三、其他说明

1. 人工预算单价根据《关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》的规定计取, 预算单价为: 101.25 元/工日;
2. 商品砼、钢筋、碎石等材料价格已按县城至施工现场材料价格(含运输、采保)说明考虑了增加材料运费。
3. 本项目: 土方购置费(取土费暂按2.5元/m³计取, 结算以实际发生为准)。

标表2

工程量清单表

合同段：武宣县禄新镇合江桥工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	4867.6		
-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	14376.7		
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋 (HPB300)	kg	8637		
-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	26452.3		
403-4	附属结构钢筋				
-b	带肋钢筋 (HRB400)	kg	10054.7		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方				
-a	挖土方基础 (弃运5km)	m3	125		
-b	草袋围堰	m	40		
-c	河床扩宽开挖土方	m3	360		
404-3	挖石方基础 (弃运5km)	m3	211		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础 (包括支撑梁、桩基承台、桩系梁, 但不包括桩基)				
-a	C25混凝土U型桥台基础	m3	137.8		
-b	C25混凝土实体桥墩基础	m3	118.5		
410-2	混凝土下部结构				
-a	C25桥台混凝土	m3	166.4		
-b	C30桥墩混凝土	m3	56.4		
-c	C30盖梁混凝土	m3	50.6		
-d	C30台帽混凝土	m3	17.2		
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	C40混凝土实心板	m3	129.5		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C40混凝土防撞护栏	m3	30		
-b	C30混凝土搭板、枕梁	m3	29.62		
410-8	其他附属工程				
-a	台背排水	m3	30.1		
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C40水泥混凝土	m3	48.8		
415-3	防水层				
-a	油毛毡 (三层)	m2	124.8		
-b	桥面铺设防水层	m2	325.3		
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-3	PVC管	m	14.4		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-4	伸缩缝沥青麻絮	m	17.7		
420	盖板涵、箱涵				

工程量清单表

合同段：武宣县禄新镇合江桥工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
420-1	钢筋混凝土盖板涵				
-a	1-4×3mC25现浇混凝土暗涵	m	6		
清单 第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：武宣县禄新镇合江桥工程

标表2

[illegible]