

思陇镇六赐村沿溪路项目

招标工程量清单

招标人:

宾阳县水库移民安置服务中心
(单位盖章)

工程造价
咨询人:

广西诚华工程造价咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

2024.12.28

复核时间:

总 说 明

工程名称：思陇镇六赐村沿溪路项目

第1页 共1页

一、工程概况：土石方工程、道路工程、挡土墙、项目碑、景观栏杆、路灯、涵洞工程等。

二、编制依据

1. 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
2. 2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、及配套费用定额和补充定额、计价相关规定；
3. 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及计价相关规定；
4. 《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号文）；
5. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文）；
6. 《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文）；
7. 《广西壮族自治区人民政府关于停止统一收取建筑安装工程劳动保险费的通知》（桂政发[2019]20号文）；
8. 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
9. 材料价格按2024年第9期《宾阳县建设工程造价信息》除税价格加运费计算,对于宾阳县没有发布价格信息的材料,参考南宁市2024年第9期下半月信息价,对于工程信息价没有发布的材料,其价格参照市场价。
10. 根据设计规范《公路水利混凝土路面设计规范》JTG D40-2011第52页,弯拉强度4.0Mpa对应抗压强度30Mpa (C30混凝土)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 思陇镇六赐村沿溪路项目

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
思陇镇六赐村沿溪路项目							
		分部分项工程					
		土石方工程					
1	040101001001	挖一般土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 综合考虑 开挖形式: 机械开挖 挖路基土方	m ³	606.00			
2	040101001002	清除表土 土壤类别: 一、二类土 挖土深度: 综合考虑	m ³	115.00			
3	040103001001	利用土方回填 填方材料品种: 符合图纸要求的土 回填跑道土方, 路面土方	m ³	241.50			
4	040103001002	借土方回填 清表回填 土壤类别: 三类土	m ³	125.00			
5	040103002001	余方弃置 弃土运距1km	m ³	352.30			
		道路工程					
6	040202011001	级配碎石底基层 厚度: 15cm 部位: 左岸	m ²	1001.00			
7	040202011002	级配碎石基层 厚度: 15cm 部位: 右岸	m ²	747.10			
8	040202015001	水泥稳定碎石基层 厚度: 20cm 水泥含量: 4%	m ²	945.00			
9	040203004001	石油沥青下封层 厚度: 1cm	m ²	945.00			
10	040203006001	彩色沥青混凝土 4cm厚AC-13彩色沥青混凝土面层	m ²	945.00			
11	040203007001	18cm厚水泥混凝土面层 厚度: 18cm 混凝土强度等级: 弯拉强度4.0Mpa (C30混凝土)	m ²	696.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 思陇镇六赐村沿溪路项目

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
12	040204004001	培土路肩 厚度: 40cm	m ³	95.75			
13	040305003001	M7.5浆砌片石重力式挡土墙 M7.5浆砌片石重力式挡土墙 M10砂浆墙顶抹面 机械挖基坑土方 墙背回填土 Φ100pvc管泄水孔	m ³	856.65			
14	040305003002	M7.5浆砌片石路肩墙加高 M7.5浆砌片石路肩墙 M10砂浆墙顶抹面 人工挖基坑土方 机械拆除浆砌圪工	m ³	115.90			
15	040309003001	景观栏杆 现浇C30混凝土立柱底座 外购、安装立柱及栏板 含钢筋制作及安装 安装后刷栗色外墙漆	m	436.00			
16	040205025001	项目碑 C15混凝土基础 页岩标准砖240mm×115mm×53mm 大理石 珊瑚红(600mm×600mm×16mm) M7.5砂浆抹面 水泥油抹面	块	1			
17	030412007001	一般路灯 含C25混凝土基础及基础模板 含基础钢筋 6米高太阳能路灯	套	28			
		涵洞工程					
18	040201022001	钢筋混凝土圆管涵1-Φ0.5m 基础: 浆砌片石 管身: 外购 洞口: M7.5浆砌片石 沥青麻絮沉降缝、沥青防水层 帽石: C20砼 抹面: M10砂浆 机械挖基坑土方	m	25.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 思陇镇六赐村沿溪路项目

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		回填土方					
19	040201022002	钢筋混凝土圆管涵1-φ1.0m 基础: 浆砌片石 管身: 外购 沥青麻絮沉降缝、沥青防水层 挖基坑土方 台背回填: 土	m	6.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
20	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称: 挖掘机	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

主要材料及价格表

工程名称: 思陇镇六赐村沿溪路项目

第1页 共1页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010000102	型钢(综合)	t		
2	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
4	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
5	030183001	铁钉(综合)	kg		
6	031311001	电焊条(综合)	kg		
7	032116001	铁件(综合)	kg		
8	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
9	040301001	砂(综合)	m ³		
10	040301003	细砂	m ³		
11	040301004	中砂	m ³		
12	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
13	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
14	040701006	石屑	m ³		
15	040902004	石灰膏	m ³		
16	041101001	毛石(块石)	m ³		
17	041101002	片石	m ³		
18	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
19	050306001	周转板枋材	m ³		
20	133101003	石油沥青 30#	kg		
21	133101005S	石油沥青 60#~100#	kg		
22	133308002	石油沥青油毡 350#	m ²		
23	341101001	水	m ³		
24	350102001	钢模板	kg		
25	350102003	组合钢模板	kg		
26	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
27	350201001	模板钢支撑	kg		
28	043118001	彩色沥青混凝土	m ³		
29	172902003	钢筋混凝土排水管 DN500	m		
30	172902008	钢筋混凝土排水管 DN1000	m		
31	253301001	太阳能路灯	套		
32	BC01182	非弹性油性外墙漆一底二涂 6至8年保质	m ²		
33	140301004	国V汽油 92#	kg		
34	140304001	轻柴油 0#	kg		
35	341103001	电	kW.h		