



# 工程量清单表

合同段：灵川县定江镇法源至内堡公路（K0+537~K1+637段）水毁修复工程

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					



# 工程量清单表

合同段：灵川县定江镇法源至内堡公路（K0+537~K1+637段）水毁修复工程

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石调平层				
-a	厚80mm	m2	4950		
306	级配碎石基层				
306-3	回填级配碎石基层				
-a	厚200mm	m2	1600		
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	AC-16中粒式沥青混凝土				
-a	厚60mm	m2	5083.8		
310	沥青表面处置与封层				
310-2	乳化沥青封层	m2	5081		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-3	C20混凝土路肩墙（厚50cm）	m3	45.8		
313-6	碎石路肩（厚15cm）	m3	330		
315	旧路面处理				
316-1	共振碎石化旧混凝土路面（厚20cm）	m2	4950		
清单 第300章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：灵川县定江镇法源至内堡公路（K0+537~K1+637段）水毁修复工程

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	1-Φ0.5m圆管涵	m/道	28		
-b	1-Φ0.75m圆管涵	m/道	15		
清单 第400章 合计 人民币 元					