

永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学
教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升
工程

招标工程量清单

招 标 人：马山县农业农村局



(单位盖章)

造价咨询人：恒企工程技术集团有限公司



(单位盖章)

审核单位：



(单位盖章)

2024年11月05日

永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

招标工程量清单

招标人:



马山县农业农村
局
(单位盖章)

造价咨询人:



恒企工程技术集团有限
公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编制人:



恒企工
程技术集团
(造价工程师签字)
有效期至: 2028年09月03日

复核人:



恒企工
程技术集团
(造价工程师签字专用章)
有效期至: 2026年12月31日

审核单位:



(单位盖章)

编制时间: 2024年11月05日

复核时间: 2024年11月05日

总 说 明

工程名称:永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第1页 共1页

一、工程概况:本工程为永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程,建设地点:马山县。

二、编制内容包含:平山小学教学楼改造及食堂提升等。

三、编制依据:

- 1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;
- 2.《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》;
- 3.2011年版《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及计价相关规定
- 4.2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及计价相关规定;
- 5.2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及计价相关规定;
- 6.2021年版《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及计价相关规定;
- 7.2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及计价相关规定;
- 8.2016年版《广西壮族自治区建筑工程费用定额》;
- 9.根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工费及相关费率的通知》(桂建标(2023)7号);
- 10.《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》桂建标[2016]17号;
- 11.《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂造价[2019]10号;
- 12.自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知(桂建发[2023]6号);
- 13.施工图;
- 14.与项目有关的其他资料;
- 15.主要材料价格参照《南宁建设工程造价信息》2024年第9期下半月马山县建筑材料信息价格,其中马山县没有发布材料信息价的材料,则参照同期市区的价格或市场询价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造建筑装饰装修			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造室内装修			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造家具			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造室内装修照明			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造消防电气及给排水安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升装饰装修			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升室内拆除			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升室内装修			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第4页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升家具			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第1页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造拆除							
		分部分项工程					
	1.	G.1 人工拆除工程					
1	011604002002	立面抹灰层拆除	m ²	383.04			
2	011604003001	天棚抹灰面拆除	m ²	175.00			
3	011602001001	凿除混凝土 保护层 柱、梁、板	m ²	144.94			
4	011602001002	混凝土构件拆除	m ³	1.33			
5	011615001001	混凝土板钻孔 直径100mm以内	个	96			
6	010103002013	余渣弃置 1.运距1公里	m ³	34.23			
7	桂010103003006	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1.运距: 4公里	m ³ ·km	136.92			
		单价措施项目					
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造建筑装饰装修							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
8	010101003005	挖沟槽土方 1.土壤类别: 三类土 2.挖土深度:2m以内	m ³	2.65			
9	010103001010	回填方 1.密实度要求: 满足设计和规范要求 2.填方材料品种: 原土回填	m ³	0.74			
10	010103002014	余土弃置 1.运距暂按1公里	m ³	1.91			
11	桂010103003007	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1.运距暂按4公里	m ³ ·km	7.64			
		A.3 砌筑工程					
12	010401004008	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂 M7.5	m ³	31.38			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
13	010502002002	构造柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m ³	1.36			
14	010502001004	矩形柱 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C25	m ³	11.59			
15	010501002002	带形基础	m ³	1.91			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第2页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25					
16	010503002002	矩形梁 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	17.21			
17	桂010515013001	墙体加固钢筋网 规格: $\Phi 6@200$ 钢筋网片	m ²	954.18			
18	010515001014	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HPB300 $\Phi 10$ 以内(综合)	t	0.692			
19	010515001015	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400 $\Phi 10$ 以内	t	1.317			
20	010515001016	现浇构件钢筋 1. 筋种类、规格: HRB400 $\Phi 10$ 以上	t	5.305			
21	040901009001	预埋铁件	t	0.187			
22	桂010515012001	植筋 $\Phi 16$ 以内	根	576			
23	桂010515012002	植筋 $\Phi 25$ 以内	根	288			
		A.6 金属结构工程					
24	010602001001	铝屋架 1. 40*80*2铝方管, 做防锈处理与支架焊接@1200 2. 30*50*1.5铝方通檩条, 做防锈处理通长, 5根均分 3. 预埋 $\Phi 10$ 锚筋双向中距1000, 与 $\Phi 6$ 焊牢 4. 其他详屋面新增檐口大样 5. 构件运距: 1KM 6. 含制作、安装、拼接、运输	t	1.636			
		A.7 屋面及防水工程					
25	010902003002	3厚合成树脂瓦 1. 部位: 屋面檐口 2. 20厚木望板	m ²	109.74			
26	010605001001	0.5厚彩钢钢板封檐板	m ²	36.90			
27	010605001002	5mm厚铝塑板封底, 木纹漆同外墙	m ²	140.07			
28	010902001001	屋面卷材防水 1. 1道1.5厚高分子膜基湿铺防水卷材(单面粘)	m ²	109.74			
		A.9 楼地面工程					
29	011102002001	碎石材楼地面 1. 5~10厚地砖(800x800), DTG砂浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 界面剂一道 4. 原结构面层清洁干净	m ²	258.36			
30	011102002002	碎石材楼踢面 1. 5~10厚地砖(800x800), DTG砂浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 界面剂一道 4. 原结构面层清洁干净	m ²	40.69			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第3页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A.10 墙、柱面工程					
31	011201001005	外墙面一般抹灰 1. 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 2. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 3. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 4. 外墙满挂满挂 ϕ 0.7网眼, 15x15热镀锌 钢丝网, 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平	m ²	168.31			
32	桂011204007010	块料外墙面 1. DTG砂浆勾缝 2. 贴8~10厚外墙仿古砖(300x600), 在砖粘 贴面上随贴随涂刷界面剂一道面砖粘贴面 涂5厚胶粘剂 3. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 4. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 5. 外墙满挂满挂 ϕ 0.7网眼, 15x15热镀锌 钢丝网, 6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平清 理、修补基层	m ²	345.70			
33	011201001006	栏板内侧抹灰 1. 9厚1:3水泥砂浆找平层(分两次抹)	m ²	101.40			
34	011201001007	墙面一般抹灰 1. 9厚2:1:6水泥石灰膏砂浆分遍抹平	m ²	283.94			
35	011201001008	混凝土墙体砂浆加强 20厚水泥砂浆	m ²	954.18			
36	桂011201005001	内墙面钉(挂)网	m ²	8.64			
37	011201001009	内墙面抹灰钉挂网部位人工增加费 1. 墙体类型: 综合考虑 2. 抹灰砂浆类型: 综合考虑 3. 只计取人工增加费, 即R*0.3	m ²	8.64			
	11.	A.11 天棚工程					
38	011301001002	天棚抹灰 1. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	562.32			
		A.12 门窗工程					
39	010802001006	成品钢木门 1. 含制作、运输、安装及五金配件	m ²	66.00			
40	010807001005	90系列铝合金带亮推拉窗 $<2m^2$ 1. 窗框使用普通铝合金型材壁厚 $\geq 1.8mm$ 2. 玻璃品种: 普通铝合金窗+中空玻璃 (6+9A+6) 3. 含采购、安装、运输、五金配件等	m ²	48.60			
41	010807001006	90系列铝合金带亮推拉窗 $\geq 2m^2$ 1. 窗框使用普通铝合金型材壁厚 $\geq 1.8mm$ 2. 玻璃品种: 普通铝合金窗+中空玻璃 (6+9A+6) 3. 含采购、安装、运输、五金配件等	m ²	135.00			
42	010807001007	70系列铝合金带亮上悬窗 $<2m^2$ 1. 窗框使用普通铝合金型材壁厚 $\geq 2.2mm$ 2. 玻璃品种: 普通铝合金窗+中空玻璃 (6+9A+6) 3. 含采购、安装、运输、五金配件等	m ²	23.40			
43	桂010811002003	门窗周边塞缝 1. 连接处用聚氨酯泡沫填缝胶填塞缝隙, 固化后的泡沫胶缝表面做密封处理	m	624.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第4页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
44	011406003004	墙面满刮腻子 1. 满刮白色内墙腻子两遍	m ²	383.04			
45	011406003005	天棚满刮腻子 1. 2厚面层耐水腻子分遍找平	m ²	175.00			
46	011407001009	墙面无机涂料-底两面 1. (燃烧性能等级 A级)	m ²	383.04			
47	011407002004	天棚无机涂料-底两面 1. (燃烧性能等级 A级)	m ²	175.00			
	14.	A.14 其他装饰工程					
48	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板 1. φ50*1.5不锈钢管扶手 2. φ20*1.5@1000不锈钢栏杆	m	77.38			
49	桂010901008001	碳纤维布加固 1. 碳纤维弹性模量Ecf>2.10×10 MPa, 抗拉允许应变[ε]>0.015, 单层厚度为0.111mm 2. 碳纤维布不得使用单位面积质量大于300g/m ² 的纤维布。 3. 碳纤维布的施工操作要求遵照结构加固设计总说明及相关规范执行。	m ²	562.32			
50	011502001002	50X5扁钢压条, C10@300锚栓固定	m	297.60			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
51	桂011701001007	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:双排 2. 搭设高度:20m以内 3. 脚手架材质:钢管	m ²	1027.82			
52	桂011701002004	里脚手架 1. 脚手架高度:3.6m以上 2. 脚手架材质:钢管	m ²	90.87			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
53	011702001019	基础垫层 模板制作安装 1. 基础类型:基础垫层 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	186.62			
54	011702001020	条形基础 模板制作安装 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m ²	6.54			
55	011702002004	矩形柱 1. 模板材质:胶合模板 2. 模板支撑材质:木支撑 3. 支撑搭设高度:综合考虑	m ²	144.94			
56	011702003002	构造柱 1. 模板材质:胶合模板 2. 模板支撑材质:木支撑 3. 支撑搭设高度:综合考虑	m ²	15.38			
57	011702006002	矩形梁 1. 模板材质:胶合模板 2. 模板支撑材质:木支撑 3. 支撑搭设高度:综合考虑	m ²	142.06			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第5页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
	011703	垂直运输					
58	011703001003	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:混合结构 2. 建筑物檐口高度、层数:20m以内	m ²	819.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造室内装修							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
59	011601001003	砖砌体拆除 拆除方式:人工拆除 部位:砌体拆除 包含将拆下的可用材料和渣土废弃材料运至30m以内指定地点,清理归堆码放整齐	m ³	3.24			
60	011610002004	金属门窗拆除 拆除方式:人工拆除 拆原建筑窗 包含将拆下的可用材料和渣土废弃材料运至30m以内指定地点,清理归堆码放整齐	m ²	27.00			
61	010103002015	弃渣外运 加盖自卸垃圾车运渣土 人工装渣土1km以内	m ³	3.24			
62	桂010103003008	土(石)方运输增(减)m ³ ·km 运距:本清单暂按增运4km计,结算按实际运距签证 清单工程量按定额规则计算的工程量乘以增运公里数计算 结算不足1km部分按比例计算	m ³ ·km	12.96			
	3.	A.3 砌筑工程					
63	010402001002	砌块墙 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块 590×100×200 墙体类型:蒸压加气砼砌块 墙体厚度:120mm 砂浆种类、强度等级:干混砌筑砂浆 GQ7.5	m ³	73.48			
64	010401012001	零星砌砖 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块 590×250×250 墙体类型:蒸压加气砼砌块 厚度:250mm 砂浆种类、强度等级:干混砌筑砂浆 GQ7.5	m ³	17.26			
65	010404001004	垫层 150mm陶粒砂浆回填层	m ³	10.36			
	7.	A.7 屋面及防水工程					
66	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1.5厚JS(II型)复合防水涂料(两道)	m ²	17.26			
67	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 1.5厚JS(II型)复合防水涂料	m ²	278.92			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第6页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	9.	A. 9 楼地面工程					
68	011101006001	平面砂浆找平层 1. 部位: 卫生间地面 2. 20厚1:2水泥砂浆保护层	m ²	48.86			
69	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 部位: 卫生间地面 2. 30mm厚细石混凝土垫层(随倒随抹)	m ²	48.86			
70	011102003008	地砖地面 编号CT-02 1. 部位: 卫生间地面 2. 地砖品种、规格: 300*300防滑地砖 3. 10厚地砖铺, 专用勾缝剂擦缝, 与地砖同色 4. 素水泥浆粘结层 5. 30厚1:2水泥砂浆保护层兼找平层	m ²	64.63			
71	011102001003	石材楼地面 编号ST-01 1. 部位: 门槛 2. 地砖品种、规格: 20mm浅咖啡网大理石 3. 素水泥浆粘结层 4. 30厚1:2水泥砂浆保护层兼找平层	m ²	9.15			
72	011105003001	面砖踢脚线 1. 高度: 100mm 2. 8mm厚面砖, 水泥浆擦缝 3. 3~4mm厚1:1 水泥砂浆加20%建筑胶粘贴面砖 4. 8mm厚1:3水泥砂浆	m ²	46.88			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
73	011201001010	墙面一般抹灰 6mm厚轻质抹灰石膏抹灰找平裂缝、孔洞和不平整处。 界面剂处理 清扫干净灰尘、油污; 铲除松动的砂浆和旧涂层。	m ²	1446.70			
74	桂011201005002	墙面钉(挂)网 (挂玻纤网)	m ²	1446.70			
75	桂011204007011	块料墙面 部位: 卫生间 8-10厚300*600墙砖, 美缝剂填缝处理 5-8厚专用粘结剂 1. 5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料(另计) 20厚水泥砂浆抹灰层 界面剂处理层	m ²	434.59			
76	011210005002	新增100系列轻钢龙骨双面石膏板墙体 1. 部位: 一层、二层、三层新增隔墙 2. 墙体总厚度: 80mm 3. 100系列轻钢龙骨 4. 面层: 15mm厚耐火防潮纸面石膏板 5. 板基层 胶合板 9mm 6. 内填30厚岩棉	m ²	261.66			
77	011210003003	玻璃隔断 定制铝合金玻璃淋浴隔断 12mm钢化玻璃	m ²	61.00			
	11.	A. 11 天棚工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第7页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
78	011301001003	天棚抹灰 6mm厚轻质抹灰石膏抹灰找平 顶板水泥清理	m ²	182.80			
79	011302001004	铝扣板吊顶 编号AL-01 部位: 卫生间天棚 挂300*300*0.8mm铝扣板 与安装型式配套的金属龙骨, 间距≤1200 用吊件与钢筋吊杆连接后调平 Φ8全牙吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆与楼 板用膨胀螺栓固定 原建筑楼板	m ²	64.63			
	12.	A. 12 门窗工程					
80	010801001005	复合实木平开门M1021 门编号: M1021 门洞尺寸: 2100*1000mm 含制作、安装、运输、五金配件等	m ²	18.90			
81	010807001008	金属窗推拉窗 洞口尺寸: 面积≤2m ² 框、扇材质: 铝合金壁厚不小于1.8mm 门铝材系列: 90系列铝合金 玻璃品种、厚度: 6mm白玻 含制作、安装、运输、五金配件等 铝合金门窗采用有生产许可证产品并有产 品检验合格出仓	m ²	9.45			
82	010809004002	石材窗台板 20厚窗台石	m ²	1.26			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
83	011406003006	墙面满刮腻子 刮白胶腻子找平二遍, 磨平一遍	m ²	1446.70			
84	011406003007	天棚满刮腻子 刮白胶腻子找平二遍, 磨平一遍	m ²	182.80			
85	011407001011	墙面喷(刷)涂料 白色乳胶漆涂料(一底两面)	m ²	1446.70			
86	011407002005	天棚喷(刷)涂料 白色乳胶漆涂料(一底两面)	m ²	182.80			
		单价措施项目					
	011709	二次搬运					
87	桂011709001009	二次搬运(木材) 1. 材料种类、规格、型号: 木材 2. 运距: 暂按50m内计取, 结算按实际发生 运距调整	m ³	0.12			
88	桂011709001010	二次搬运(胶合板18mm内) 1. 材料种类、规格、型号: 胶合板18mm内 2. 运距: 暂按50m内计取, 结算按实际发生 运距调整	m ²	275.00			
89	桂011709001011	二次搬运(砂) 1. 材料种类、规格、型号: 砂 2. 运距: 暂按50m内计取, 结算按实际发生 运距调整	m ³	25.00			
90	桂011709001012	二次搬运(水泥) 1. 材料种类、规格、型号: 水泥	t	11.000			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第8页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 运距:暂按50m内计取, 结算按实际发生运距调整					
91	桂011709001013	二次搬运(陶瓷面砖) 1. 材料种类、规格、型号:陶瓷面砖 2. 运距:暂按50m内计取, 结算按实际发生运距调整	m ²	563.00			
92	桂011709001014	二次搬运(铝合金门窗) 1. 材料种类、规格、型号:铝合金门窗 2. 运距:暂按50m内计取, 结算按实际发生运距调整	m ²	9.00			
93	桂011709001015	二次搬运(玻璃) 1. 材料种类、规格、型号:玻璃 2. 运距:暂按50m内计取, 结算按实际发生运距调整	m ²	75.00			
	011710	已完工程保护费					
94	桂011710001003	楼地面成品保护	m ²	819.00			
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造家具							
		分部分项工程					
		单价措施项目					
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造室内装修照明							
		分部分项工程					
		室内装修照明					
95	030404017017	总配电箱系统图 AL 安装方式: 箱底距地1.5m明装	台	1			
96	030404017018	照明配电箱 1AL1 安装方式: 箱底距地1.8m暗装	台	1			
97	030404017019	照明配电箱 2/3AL1 安装方式: 箱底距地1.8m暗装	台	2			
98	030412001026	LED射灯 12W 4000K, 1050lm, Ra≥80 安装方式: 吸顶安装	套	30			
99	030412001027	LED双管明装灯 2*36W 安装方式: 吸顶安装	套	59			
100	030412001028	300*300平板灯 24W 4000K, 2300lm, Ra≥80 安装方式: 吸顶安装	套	30			
101	030404033004	侧装排气扇 40W 安装方式: 壁装距地2.5米	台	29			
102	030404033005	吸顶排气扇 40W	台	1			
103	030404033006	吸顶摇头扇 40W	台	30			
104	030404034012	单联单控开关 10A, ~250V, 86型, 暗装 安装方式: 嵌墙暗装, 安装高度1.3m	套	1			
105	030404034013	双联单控开关 10A, ~250V, 86型, 暗装	套	29			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第9页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		安装方式: 嵌墙暗装, 安装高度1.3m					
106	030404034014	三联单控开关 10A, ~250V, 86型, 暗装 安装方式: 嵌墙暗装, 安装高度1.3m	套	30			
107	030404035010	普通插座(二、三孔) 10A, ~250V, 安全型, 暗装 安装方式: 距地0.3米暗装(宿舍0.8m)	套	64			
108	030408001006	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZC-YJV-5*10mm ²	m	30.00			
109	030411004021	管内穿线 低烟无卤阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	2019.58			
110	030411001026	砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC32(中型)	m	26.53			
111	030411001027	砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG) JDG20	m	673.19			
112	030413002009	砖结构刨沟及所凿沟槽恢复 公称管径20mm以内	m	339.20			
113	030413002010	砖结构刨沟及所凿沟槽恢复 公称管径32mm以内	m	10.00			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
114	030404017020	多媒体布线箱 安装方式: 底距地1.8米, 明装	个	1			
115	030502012007	网络插座 安装方式: 距地0.3米暗装	个	2			
116	030411004022	管内穿放 cat.6	m	34.03			
117	030411001028	砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20(中型)	m	26.53			
118	030413002011	凿(压)槽及恢复 管径20mm	m	3.60			
		单价措施项目					
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造消防电气及给排水安装工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
119	030404017021	总箱配电箱 1AP 非标 安装方式: 底边距地1.5m明装 含箱内所有元器件	台	1			
120	030404017022	应急照明集中电源配电箱 1ALE1 安装方式: 底距地1.2m明装 含箱内所有元器件	台	1			
121	030412004018	消防应急照明灯 6W*LED A型灯具 安装方式: 距地2.5米壁装	套	22			
122	030412004019	疏散出口指示灯 1W*LED A型灯具 安装方式: 门框上0.2m壁装	套	4			
123	030412004020	单向疏散标志灯 1W*LED A型灯具 安装方式: 底边距地0.3米壁装	套	16			
124	030412004021	多信息复合标志灯 1W*LED A型灯具 安装方式: 底边距地2.5米吊管安装	套	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第10页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
125	030412004022	楼层标志灯 1W*LED A型灯具 安装方式:底边距地2.5米吊管安装	套	6			
126	030904009001	可燃气体报警控制器 安装方式:距地1.5米安装	台	1			
127	030411001029	砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG) JDG20	m	297.54			
128	030413002012	砖结构刨沟及所凿沟槽恢复 公称管径20mm以内	m	106.70			
129	030411004023	管内穿线 低烟无卤阻燃耐火电线 WDZCN-BYJ-1.5mm ²	m	24.46			
130	030411004024	管内穿线低烟无卤阻燃耐火电线 WDZCN-BYJ-2.5mm ²	m	638.82			
		给水系统					
131	031001007005	给水衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN80 PN=1.25MPa 连接形式:螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	21.75			
132	031001007006	给水衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN65 PN=1.25MPa 连接形式:螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	4.95			
133	031001007007	给水衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN50 PN=1.25MPa 连接形式:螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	9.58			
134	031001007008	给水衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN40 PN=1.25MPa 连接形式:螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	2.02			
135	031001007009	给水衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN32 PN=1.25MPa 连接形式:螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	70.92			
136	031001007010	给水衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN25 PN=1.25MPa 连接形式:螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	33.00			
137	031001007011	给水衬塑钢管(内衬PE)及管件安装 DN15 PN=1.25MPa 连接形式:螺纹连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	25.00			
138	031003001010	Y型过滤器 DN80 连接方式:法兰连接	个	1			
139	031003001011	倒流防止阀 DN80 连接方式:法兰连接	个	1			
140	031003001012	蝶阀 DN80 连接方式:法兰连接	个	2			
141	031003001013	截止阀 DN80 连接方式:法兰连接	个	2			
142	031003001014	截止阀 DN32 连接方式:螺纹连接	个	10			
143	031003001015	截止阀 DN20 连接方式:螺纹连接	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第11页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
144	031003001016	截止阀 DN15 连接方式: 螺纹连接	个	10			
145	031003001017	减压阀 DN20 连接方式: 螺纹连接	个	30			
146	031003001018	自动排气阀 DN15 连接方式: 螺纹连接	个	10			
147	031003013003	水表 DN80 连接方式: 法兰连接	个	2			
148	030817008001	过楼板钢套管制作、安装 DN50	个	30			
	9.	热回水工程					
149	031001003001	薄壁不锈钢管给水管及管件安装 DN65 PN=1.6MPa 连接形式: 卡压式连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	39.90			
150	031001003002	薄壁不锈钢管给水管及管件安装 DN40 PN=1.6MPa 连接形式: 卡压式连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	38.69			
151	031001003003	薄壁不锈钢管给水管及管件安装 DN32 PN=1.6MPa 连接形式: 卡压式连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	8.53			
152	031001003004	薄壁不锈钢管给水管及管件安装 DN25 PN=1.6MPa 连接形式: 卡压式连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	113.33			
153	031001003005	薄壁不锈钢管给水管及管件安装 DN15 PN=1.6MPa 连接形式: 卡压式连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	166.15			
154	031003001019	截止阀 DN65 连接方式: 法兰连接	个	2			
155	031003001020	截止阀 DN25 连接方式: 螺纹连接	个	10			
156	031003001021	截止阀 DN15 连接方式: 螺纹连接	个	20			
157	031003013004	水表 DN65 连接方式: 法兰连接	个	1			
158	031003001022	自动排气阀 DN15 连接方式: 螺纹连接	个	10			
159	031208002001	热回给水管保温 DN65 采用32mm厚难燃B1级发泡橡塑保温材料保温	m ³	0.27			
160	031208002002	热回给水管保温 DN40以下 采用28mm厚难燃B1级发泡橡塑保温材料保温	m ³	0.43			
161	031208002003	热回给水管保温 DN20以下 采用20mm厚难燃B1级发泡橡塑保温材料保温	m ³	0.17			
162	030817008002	过楼板钢套管制作、安装 DN50	个	60			
		排水工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第12页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
163	031001006021	PVC-U塑料排水管及管件安装 DN100 连接形式:粘接连接 含灌水试验、通球试验	m	187.33			
164	031001006022	HDPE双壁波纹管 DN300 环刚度8KN/m2 连接方式:承插胶圈接口	m	35.22			
165	031004006007	低水箱蹲式大便器 配上下水配件	套	44			
166	031004003017	陶瓷台式洗脸盆 含DN20不锈钢水龙头及上下水配件	套	44			
167	桂010507011002	成品玻璃钢化粪池 有效容积20立方米 详图集14SS706	座	1			
168	010401011002	成品圆形塑料排水检查井	座	9			
169	040101001004	挖沟槽土方 土壤类别:三类土 挖土深度:按设计施工图纸要求	m ³	135.60			
170	桂030413009001	中粗砂垫层	m ³	3.87			
171	040103001006	沟槽土方回填 土壤类别:原土回填 回填深度:按设计施工图纸要求	m ³	98.55			
		消防栓系统					
172	030901002004	室内消防栓内外热镀锌钢管及管件安装 DN40 PN=1.6MPa 连接方式:螺纹连接 含管道消毒、冲洗	m	1.78			
173	030901002005	室内消防栓内外热镀锌钢管及管件安装 DN32 PN=1.6MPa 连接方式:螺纹连接 含管道消毒、冲洗	m	35.62			
174	030901002006	室内消防栓内外热镀锌钢管及管件安装 DN25 PN=1.6MPa 连接方式:螺纹连接 含管道消毒、冲洗	m	14.60			
175	031003001023	截止阀 DN32 连接方式:螺纹连接	个	2			
176	031003001024	截止阀 DN25 连接方式:螺纹连接	个	6			
177	031003001025	截止阀 DN15 连接方式:螺纹连接	个	2			
178	031003001026	自动排气阀 DN15 连接方式:螺纹连接	个	2			
179	030901010002	轻便消防水龙箱 箱体尺寸:160*550*700mm SN65型旋转式不锈钢消防栓一支, QZ19/ φ 19型直流水枪一只;DN65mm衬胶水带一 根(长25m);消防软管卷盘1套(长30m);消 防按钮一个 含手提式干粉灭火器 MF/ABC4, 2A 含压力型真空破坏器 安装方式:箱体距地0.1m嵌墙安装, 消防 栓栓口距地1.1m 详国标15S202-51页	套	6			
180	030901013003	灭火器箱(含2具干粉磷酸铵盐MF/ABC5)	具	9			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第13页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
181	031002001002	管道支架 材质: 热镀锌角钢∠40*4	kg	17.25			
182	030905002002	水灭火控制装置调试 消防栓灭火系统	点	6			
		B11 刷油、防腐蚀、绝热工程					
183	031201003002	消防水系统支架刷油 含手工除锈, 刷防锈漆两遍, 调和漆两遍	kg	17.25			
184	031201001002	消防管道刷油 先刷樟丹两道, 再刷调和漆二道	m ²	6.53			
		单价措施项目					
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升拆除							
		分部分项工程					
	0116	拆除工程					
185	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 1. 构件名称: 雨棚拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 100mm	m ³	1.90			
186	011601001004	砖砌体拆除 1. 砌体名称: 女儿墙拆除 2. 砌体材质: 红砖	m ³	29.82			
187	011608002002	铲除涂料面 1. 铲除部位名称: 墙面 2. 铲除部位: 外墙涂料	m ²	389.62			
188	011604002003	立面抹灰层拆除 1. 拆除部位: 墙面 2. 抹灰层种类: 水泥砂浆	m ²	389.62			
189	011610001001	木门窗拆除 1. 室内高度: 3.5m	樘	3			
190	011610002005	拆除 卷闸门 拉闸门	m ²	46.00			
191	011610002006	金属门窗拆除	m ²	48.46			
192	010103002017	余土弃置 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 起步第1km	m ³	55.10			
193	桂010103003010	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 增运4km, 结算按实计	m ³ ·km	220.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第14页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升装饰装修							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
194	010101003007	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	2.00			
195	010101004006	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	15.21			
196	010103001012	回填方 1. 密实度:不小于0.94 2. 填方材料品种:原土	m ³	12.46			
197	010103002018	余土弃置 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:起步第1km	m ³	4.76			
198	桂010103003011	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 1. 土(方)类别:三类土 2. 挖土、借土、弃土:弃土 3. 运距:增运4km, 结算按实计	m ³ ·km	19.04			
	3.	A.3 砌筑工程					
199	010401004011	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 240×190×90 2. 墙体类型:外内墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆种类、强度等级:预拌砂浆 M7.5	m ³	34.29			
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
200	010501001012	垫层 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.68			
201	010501003009	独立基础 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.54			
202	010501002003	带形基础 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.87			
203	010502001006	矩形柱 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.21			
204	010502002004	构造柱 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.89			
205	010503001005	基础梁 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.77			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第15页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
206	010503002003	矩形梁 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.05			
207	010503004002	圈梁 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.95			
208	010503005005	过梁 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.14			
209	010507005003	扶手、压顶 1. 混凝土种类:商品普通砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.63			
210	010515001020	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.011			
211	010515001021	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.660			
212	010515001022	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.562			
	6.	A.6 金属结构工程					
213	010603001004	箱型钢柱 1. 钢材品种、规格: BC110*5, Q235, 冷弯正方形钢管 2. 单樘质量: 3t以内 3. 除锈方法: 抛丸除锈、刷环氧铁红底涂料两道, 环氧云铁中间涂料一道 (另计) 4. 薄型防火涂料, 耐火时间 \geq 2.5h (另计) 5. 含金属构件运输, 运距暂按1KM, 结算按实计	t	0.149			
214	010604001005	钢梁 1. 钢材品种、规格: B120*60*3.2、B140*90*4, Q235 薄壁矩形钢管 2. 单樘质量: 3t以内 3. 除锈方法: 抛丸除锈、刷环氧铁红底涂料两道, 环氧云铁中间涂料一道 (另计) 4. 厚型防火涂料, 耐火时间 \geq 1.5h (另计) 5. 构件运距: 暂按1km, 结算按实计	t	1.607			
215	010606002001	屋面钢檩条 1. 钢材品种、规格: C180*70*20*2.0 Q235B 卷边槽型冷弯型钢 2. 单樘质量: 3t以内 3. 除锈方法: 抛丸除锈、刷环氧铁红底涂料两道, 环氧云铁中间涂料一道 (另计) 4. 薄型防火涂料, 耐火时间 \geq 1.5h (另计) 5. 含金属构件运输, 运距暂按1KM, 结算按实计 6. 螺栓种类:M10	t	0.485			
216	010606013001	零星钢构件 1. 除锈方法: 抛丸除锈、刷环氧铁红底涂料两道, 环氧云铁中间涂料一道 (另计) 2. 构件运距: 暂按1km, 结算按实计	t	0.008			
217	010516001002	M10高强螺栓	套	48			
218	010516002002	铁件 1. 规格: ϕ 14以内	t	0.018			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第16页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2. 铁件尺寸:60*20					
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
219	010901001004	绿色合成树脂瓦(波形瓦, 1mx1m, 5厚) 1. 1道1.5厚高分子膜基湿铺防水卷材(单面粘) 2. 1道1.5厚高分子膜基湿铺防水卷材(双面粘) 3. 20 厚木望板 4. 50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS)燃烧性能等级B1级 5. ϕ 1.5mm不锈钢丝承托网 6. 方钢管檩条(另计) 7. 钢屋架(另计)	m ²	128.05			
	10.	A. 10 墙、柱面工程					
220	桂011204007014	块料墙面 1. 清理原有墙体抹灰层至红砖面 2. 外墙满挂满挂中0.7网眼15X15 热镀锌钢丝网, 6厚 1:2.5水泥砂浆压实抹平 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 20mm厚M15水泥砂浆找平(内参5%防水剂, 分两次抹) 5. 5~7厚仿古砖(300*600), 采用瓷砖专用粘结剂粘贴, 专用勾缝剂勾缝	m ²	311.68			
	12.	A. 12 门窗工程					
221	010804002001	成品钢木门 1. 含制作、安装、运输及五金	m ²	7.10			
222	010804007001	玻璃地弹门 1. 框、扇材质及质量:100系列普通铝合金, 带亮, 壁厚2.2mm 2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+9A+6 3. 含制作、安装、运输及五金	m ²	11.20			
223	010807001010	铝合金窗推拉窗 带亮>2m ² 1. 框、扇材质及质量:90系列铝合金门窗不带纱, 带亮, 壁厚2.2mm 2. 玻璃品种、厚度:单层玻璃6mm 3. 含制作、安装、运输及五金	m ²	15.75			
224	010807001011	铝合金窗下悬窗 带亮>2m ² 1. 框、扇材质及质量:70系列普通铝合金, 带亮, 壁厚2.2mm 2. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+9A+6 3. 含制作、安装、运输及五金	m ²	76.00			
225	桂010811002005	门窗周边塞缝 1. 连接处用聚氨酯泡沫填缝胶填塞缝隙, 固化后的泡沫胶缝表面做密封处理	m	186.80			
	13.	A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
226	011407005008	金属构件喷(刷)防火涂料 1. 喷刷防火涂料构件名称:钢柱 2. 防火等级要求:二级, 耐火极限 \geq 2.5h 3. 涂料品种、厚度:厚涂型防火涂料, 29.55mm	m ²	6.60			
227	011407005009	金属构件喷(刷)防火涂料 1. 喷刷防火涂料构件名称:钢梁 2. 防火等级要求:二级, 耐火极限 \geq 1.5h	m ²	119.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第17页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		3. 涂料品种、厚度:超薄涂型防火涂料, 1.5mm					
228	011405001006	金属面油漆 1. 除锈方式: 喷砂除锈 Sa2.5 2. 底漆品种、遍数: 环氧铁红底涂料 2遍 60 μm 3. 面漆品种、遍数: 环氧云铁中间涂料 1遍 70 μm 4. 干漆膜总厚度: 不小于150 μm	m ²	125.80			
	14.	A. 14 其他装饰工程					
229	011508004006	彩绘字 位置: 食堂墙面 1、彩绘字; 字边长最长处36CM 2、“发展经济”、“节约粮食”、“奋战、备荒、为人民”、“红军食堂”、“发展才是硬道理, 让一部分先富起来”字样 3、成品定制 4、做法详见图	个	45			
230	010901004001	玻璃钢雨棚 1、10mm厚钢化夹胶玻璃	m ²	6.86			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
231	桂011701001009	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	146.87			
232	桂011701002006	扣件式钢管里脚手架 3.6m以上	m ²	60.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
233	011702001023	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	1.80			
234	011702001024	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	7.80			
235	011702001025	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m ²	6.30			
236	011702002006	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m ²	2.45			
237	011702003004	构造柱 胶合板模板 木支撑	m ²	2.54			
238	011702008002	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	19.98			
239	011702009007	过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	28.96			
240	011702005005	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	8.39			
241	011702006003	单梁.连续梁.框架梁 胶合板模板 木支撑	m ²	10.59			
242	011702028003	压顶、扶手 木模板木支撑	m	40.52			
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升室内拆除							
		分部分项工程					
	1.	G. 1 人工拆除工程					
243	011605001002	平面块料拆除 施工部位: 地面拆除	m ²	280.47			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第18页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆 2. 饰面材料种类: 陶瓷地砖 2. 拆除的废弃材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐					
		G. 4 渣土场外运输					
244	010103002019	余渣弃置 运距: 第1公里	m ³	14.02			
245	桂010103003012	弃渣运输增(减) m ³ · km 按14公里计算, 具体由现场实际发生为准	m ³ · km	3926.58			
		单价措施项目					
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升室内装修							
		分部分项工程					
	3.	A. 3 砌筑工程					
246	010402001003	砌块墙 部位: 食堂 1、砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型: 内墙 3、墙体厚度: 240mm 4、砂浆种类、强度等级: M5.0水泥砂浆 5、高度: 楼板底或梁底	m ³	0.74			
247	010402001004	砌块墙 部位: 食堂厨房 1、砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型: 内墙 3、墙体厚度: 120mm 4、砂浆种类、强度等级: M5.0水泥砂浆 5、高度: 楼板底或梁底	m ³	11.83			
	7.	A. 7 屋面及防水工程					
248	010904002002	楼(地)面涂膜防水 部位: 厨房地面抬高处 1、1.5mm厚JS聚合物防水涂料 2、20厚1:3水泥砂浆保护层 3、做法详见图SM-07	m ²	94.02			
249	010904002003	楼(地)面涂膜防水 部位: 厨房楼地面 1、2mm厚聚氨酯防水涂料 2、做法详见图SM-07	m ²	94.02			
250	010904002004	墙面涂膜防水 部位: 厨房墙面 1、涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 1.5mm厚JS聚合物防水涂料 2、高度: 2m	m ²	186.04			
	9.	A. 9 楼地面工程					
251	011102003010	块料楼地面 CT-01 部位: 食堂地面	m ²	280.47			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第19页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、800*800mm防滑地面砖铺实拍平, 同色干水泥擦缝; 2、10mm素水泥膏内掺建筑胶满涂瓷砖背面 3、40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、地面界面剂一道 5、做法详见图SM-07					
252	011102003011	块料楼地面 CT-02 部位: 厨房地面 1、600*600mm防滑地面砖铺实拍平, 专用勾缝剂擦缝, 与地砖同色 2、10mm厚瓷砖专用粘结剂 3、25mm厚1:3水泥砂浆找平层 4、做法详见图SM-07	m ²	94.03			
253	011102001004	过门石 ST-01 部位: 食堂地面 1、20mm厚大理石, 干水泥擦缝 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、石材防护液六面防护	m ²	0.91			
254	010401003003	地面台高 部位: 食堂厨房 1、地面整体抬高: 300mm 2、回填材料: 陶粒混凝土填充层	m ³	28.21			
255	011105006004	金属踢脚线 部位: 食堂 1、高度: 50mm 2、成品仿木纹铝合金踢脚 3、含五件配件	m	90.54			
	10.	A.10 墙、柱面工程					
256	011201001012	墙面一般抹灰 部位: 食堂新增砌筑墙体 1、墙体类型: 内墙 2、厚度、砂浆种类、配合比: 20mm厚水泥砂浆	m ²	6.16			
257	011207001010	墙面装饰板 WD-02 部位: 食堂分菜隔断顶部 1、20mm实木齿接板 2、40*40*3镀锌方管基层 3、做法详见图D-01 02	m ²	10.80			
258	桂011204007015	块料墙面 部位: 墙面 1、300*600mm墙砖, 美缝剂填缝处理; 2、5~8厚专用粘结剂; 3、1.5厚JS-II型聚合物水泥防水涂料(另计) 4、20厚水泥砂浆抹灰层 5、界面剂处理层;	m ²	311.75			
259	桂011204007016	块料墙面 部位: 食堂分菜台侧面 1、木纹砖墙面; 2、5~8厚专用粘结剂; 4、15厚1:3水泥砂浆找平 5、界面剂处理层;	m ²	6.68			
260	011210005004	分菜隔断	m ²	10.88			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第20页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		部位:食堂分菜区域 1、50*50mm宽黑色不锈钢方通 #304、1.2mm 2、10mm钢化玻璃 3、其它五金配件、副材 4、做法详见图D-01 02					
261	011505001003	分菜台面 部位:食堂分菜台 1、15mm厚人造石台面,加厚边 2、15mm阻燃胶合板基层 3、20*40*3镀锌方管基层 4、木基层防潮处理、防腐处理 5、做法详见图D-01 02	m ²	3.53			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
262	011407001013	墙面水泥漆 位置:食堂墙、柱面 1、清扫干净灰尘、油污;铲除松动的砂浆和旧涂层 2、修补裂缝、孔洞和不平整处,确保基层平整、牢固 3、刷专用界面剂一道 4、水泥漆二遍(无需打磨平整,保留涂刷痕迹)	m ²	182.19			
263	011407001014	天面水泥漆 位置:食堂天面 位置:食堂墙、柱面 1、清扫干净灰尘、油污;铲除松动的砂浆和旧涂层 2、修补裂缝、孔洞和不平整处,确保基层平整、牢固 3、刷专用界面剂一道 4、水泥漆二遍(无需打磨平整,保留涂刷痕迹)	m ²	314.32			
	14.	A.14 其他装饰工程					
264	011507003003	定制招牌灯箱 位置:食堂分菜隔断上方 1、尺寸:400mm宽*实际长度 2、成品定制	m ²	3.14			
265	011508004008	定制发光字 位置:食堂分菜隔断上方 1、亚克力材质,金属包边 字边长最长处31CM 2、“香锅冒菜、东北手工水饺、东东包、飘香养土鸡”字样 3、含光源、副材 4、成品定制 5、做法详见图	个	18			
266	011508004009	彩绘字 位置:食堂墙面 1、彩绘字;字边长最长处36CM 2、“烟火人生”、“接受贫下中农再教育”字样 3、成品定制 4、做法详见图	个	13			
267	011508004010	木画框装裱打印字	个	8			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第21页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		位置:食堂墙面 1、木材质,含底板和边框;规格: 330*330mm 2、“狠捉革命猛促生产”字样 3、成品定制 4、做法详见图					
268	020911001001	定制彩绘画 位置:食堂墙面 1、基层腻子两道打磨平整 2、面层丙烯酸壁画颜料 3、含设计、排板	m ²	19.16			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
269	桂011701002007	里脚手架 部位:新增墙体 1、扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	101.65			
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升电气工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
270	030404017024	照明配电箱 AL1 安装方式:箱底距地1.8m暗装	台	1			
271	030412001031	LED筒灯 12W 4000K, 1050lm, Ra≥80 安装方式:吸顶安装	套	23			
272	030412001032	LED射灯 12W 4000K, 1050lm, Ra≥80 安装方式:吸顶安装	套	11			
273	030412001033	工艺吊灯 24W 4000K, 2300lm, Ra≥80 安装方式:吊装	套	36			
274	030404033007	吊扇 1x60W 安装方式:距地2.6m吊装	台	15			
275	030404034018	单联双控开关 10A,~250V,86型,暗装 安装方式:嵌墙暗装,安装高度1.3m	套	2			
276	030404034019	三联单控开关 10A,~250V,86型,暗装 安装方式:嵌墙暗装,安装高度1.3m	套	3			
277	030404035012	普通插座(二、三孔) 10A,~250V,安全型,暗装 安装方式:嵌墙暗装,安装高度0.3m	套	14			
278	030404035013	空调插座 16A~250V 安全型、暗装 3孔带开关 安装方式:嵌墙暗装,安装高度0.3m	套	2			
279	030411006004	接线盒	个	2			
280	030411001032	砖、混凝土结构明配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG) JDG20	m	372.77			
281	030411004027	管内穿线 绝缘铜芯导线 ZC-BV-2.5mm ²	m	960.60			
282	030411004028	管内穿线 绝缘铜芯导线 ZC-BV-4mm ²	m	281.71			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第22页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
283	030404017025	多媒体布线箱 安装方式: 底距地1.8米, 明装	台	1			
284	030502012008	网络插座 安装方式: 距地0.3米暗装	个	5			
285	030411001033	砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20(中型)	m	26.53			
286	030411004029	管内穿放 cat.6	m	34.03			
287	030413002014	凿(压)槽及恢复 管径20mm	m	35.30			
		B4 应急照明系统					
288	030404017026	集中照明电源 1ALE 安装方式: 底距地1.2m明装	台	1			
289	030404017027	总配电箱 1AP 安装方式: 底距地1.2m明装	台	1			
290	030412001034	消防应急照明灯具 9W*LED A型灯具 安装方式: 吸顶安装	套	9			
291	030412001035	消防应急照明灯具 6W*LED A型灯具 安装方式: 底距地2.5m壁装	套	3			
292	030412001036	安全出口指示灯 1W*LED A型灯具 安装方式: 壁装, 门框上0.2m壁装	套	3			
293	030412001037	单向疏散标志灯 1W*LED A型灯具 安装方式: 底距地0.3m壁装	套	1			
294	030412001038	方向标志灯(双面) 1W*LED A型灯具 安装方式: 底距地2.5m吊装	套	4			
295	030412001039	多信息复合标志灯 1W*LED A型灯具 安装方式: 底距地2.5m吊装	套	1			
296	030411001034	砖、混凝土结构明配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG) JDG20	m	109.65			
297	030411004030	管内穿线 绝缘铜芯导线 WDZCN-BYJ-2.5mm ²	m	222.54			
298	030411004031	管内穿线 绝缘铜芯导线 WDZCN-BYJ-1.5mm ²	m	38.64			
299	030413002015	凿(压)槽及恢复 管径20mm	m	17.70			
		B4 消防报警系统					
300	030904009002	可燃气体报警控制器 规格型号: JB-TB-JF991(自带壁挂式备用电源) 安装方式: 距地1.5m明装	台	1			
301	030904001001	可燃气体探测器 规格型号: JQB-HX2132B 安装方式: 安装位置现场确定	个	1			
302	030904008001	输入输出模块	个	1			
303	030904005004	火灾声光报警器 规格型号: JBF-VM3372B 安装方式: 距地2.3m明装	个	1			
304	030411001035	砖、混凝土结构明配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG) JDG20	m	37.32			
305	030411004032	管内穿线 多芯软导线 ZCN-RVS-2*1.5mm ²	m	40.32			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第23页 共24页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
306	030411004033	管内穿线 绝缘铜芯导线 NH-BV-2.5mm ²	m	79.14			
307	030905001001	自动报警系统调试	系统	1			
		单价措施项目					
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升家具							
		分部分项工程					
		单价措施项目					
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升给排水工程							
		分部分项工程					
		B9 给排水、燃气工程					
308	031001007014	钢丝网骨架塑料复合管及管件安装 DN32 PN=1.6MPa 连接方式: 电熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	2.50			
309	031001006036	PP-R冷水给水管及管件安装 DN32 PN=1.25MPa 连接方式: 热熔连接 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	1.95			
310	031001005001	柔性机制铸铁管排水管及管件安装 DN150 连接方式: 卡箍连接 含灌水、通球试验	m	6.25			
311	031003001035	全铜截止阀 DN32 连接方式: 螺纹连接	个	1			
312	031003013007	冷水水表 DN32 含一个表前截止阀 连接方式: 螺纹连接	组	1			
313	桂031004021006	网框式排水地漏 DN150 铸铁材质	个	1			
		B9 消防栓工程					
314	031001007015	钢丝网骨架塑料复合管及管件安装 DN32 PN=1.6MPa 连接方式: 电熔连接	m	5.32			
315	030901001001	内外壁热浸镀锌钢管及管件安装 DN25 PN=1.6MPa 连接方式: 螺纹连接 含管件安装, 管道水冲洗、水试压	m	11.67			
316	031201001003	管道刷油 轻除锈后, 刷二道防锈漆, 二道调和漆	m ²	2.38			
317	031002001003	管道支架制作安装	kg	8.45			
318	031201003003	金属结构刷油 轻除锈后, 刷二道防锈漆, 二道调和漆	m ²	8.45			
319	031003001036	全铜截止阀 DN25 连接方式: 螺纹连接	个	2			

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造拆除						
1	桂011801001018	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002018	检验试验配合费				
3	桂011801003018	雨季施工增加费				
4	桂011801004018	工程定位复测费				
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造建筑装饰装修						
1	桂011801001019	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002019	检验试验配合费				
3	桂011801003019	雨季施工增加费				
4	桂011801004019	工程定位复测费				
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造室内装修						
1	桂011801001020	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002020	检验试验配合费				
3	桂011801003020	雨季施工增加费				
4	桂011801004020	工程定位复测费				
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造室内装修照明						
1	桂031401001015	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002015	检验试验配合费				
3	桂031401003015	雨季施工增加费				
10	桂031401010015	脚手架搭拆费				
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造消防电气及给排水安装工程						
1	桂031401001016	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002016	检验试验配合费				
3	桂031401003016	雨季施工增加费				
10	桂031401010016	脚手架搭拆费				
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升拆除						
1	桂011801001023	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002023	检验试验配合费				
3	桂011801003023	雨季施工增加费				
4	桂011801004023	工程定位复测费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升装饰装修						
1	桂011801001024	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002024	检验试验配合费				
3	桂011801003024	雨季施工增加费				
4	桂011801004024	工程定位复测费				
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升室内拆除						
1	桂011801001025	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002025	检验试验配合费				
3	桂011801003025	雨季施工增加费				
4	桂011801004025	工程定位复测费				
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升室内装修						
1	桂011801001026	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂011801002026	检验试验配合费				
3	桂011801003026	雨季施工增加费				
9	桂011801004026	工程定位复测费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升电气工程						
1	桂031401001020	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002020	检验试验配合费				
3	桂031401003020	雨季施工增加费				
10	桂031401010020	脚手架搭拆费				
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升给排水工程						
1	桂031401001021	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002021	检验试验配合费				
3	桂031401003021	雨季施工增加费				
10	桂031401010021	脚手架搭拆费				
		合 计				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造拆除			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	49.68	分部分项工程费及措施项目费
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造建筑装饰装修			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	1434.50	分部分项工程费及措施项目费
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造室内装修			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	722.23	分部分项工程费及措施项目费
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造家具			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造室内装修照明			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	116.74	分部分项工程费及措施项目费
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造消防电气及给排水安装工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	332.37	分部分项工程费及措施项目费
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升拆除			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	29.23	分部分项工程费及措施项目费
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升装饰装修			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	528.15	分部分项工程费及措施项目费
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升室内拆除			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	49.01	分部分项工程费及措施项目费
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升室内装修			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第3页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	暂列金额	300000.00	明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	399.32	分部分项工程费及措施项目费
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升电气工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	87.70	分部分项工程费及措施项目费
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升家具			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升给排水工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	10.93	分部分项工程费及措施项目费
合 计			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造建筑装饰装修						
1	011407001010	外墙普通涂料 1. 水性弹性外墙涂料, 一底二涂, 平涂, 十年保质期, 国产	m ²	168.31		
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造室内装修						
1	010802001007	定制铝合金折叠门 部位: 卫生间	m ²	44.10		
2	011505002001	成品挂衣架	个	27		
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造家具						
1	011505002002	定制实木床 原木色实木床190*90*170	个	100		
2	011505002003	定制实木衣柜 3mm木饰面造型 原木色实木衣柜120*50*175	个	29		
3	011505002004	定制茶水柜 3mm木饰面造型 原木色实木茶水台\床头柜58*50*70	个	43		
4	011508004004	定制PVC字及宣传画 “社会主义核心价值观” 亚克力展板定制	m ²	90.00		
5	011505002005	定制工作台 原木色工作台200*50*75	个	1		
6	011505002006	实木座椅 58*55*77胡桃色实木座椅	个	2		
7	011505002007	钢木折叠单人床 198*100*35钢木折叠单人床	个	1		
8	011508004005	双层布艺窗帘	m ²	169.20		
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升装饰装修						
1	011503004001	GRC成品构件	m	14.90		
2	011508004007	五角星成品定制 1. 规格: 690*690	个	1		
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升家具						
1	01B055	原木木桌2000*700*720	个	11		
2	01B056	原木木桌1200*700*720	个	20		
3	01B057	原木木条凳1700*300*450	个	22		
4	01B058	原木木条凳1000*300*450	个	40		
5	01B059	原木圆桌Φ1300*720	个	5		
6	01B060	原木椅子450*450*1000	个	40		
7	01B061	玉米辣椒挂饰 长700mm 塑料高仿模型	个	10		
8	01B062	剩饭垃圾桶1600*1200 钢木结构	个	2		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第1页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造拆除				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造建筑装饰装修				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造室内装修				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

规费、增值税计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第2页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造家具				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造室内装修照明				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-教学楼改造消防电气及给排水安装工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

规费、增值税计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第3页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升拆除				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升装饰装修				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升室内拆除				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

规费、增值税计价表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第4页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升室内装修				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升电气工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
平山小学改造提升改造红色研学教育基地-食堂提升家具				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学
旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
2	010000102	型钢(综合)	t		
3	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
4	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
6	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
7	010902002	圆钢HPB300 Φ 10以上(综合)	t		
8	010903015	圆钢HPB300 Φ 10~14	kg		
9	012102001	等边角钢(综合)	t		
10	012102001.1	C180*70*20*2.0 Q235B 卷边槽型冷弯型钢	t		
11	012104001	不等边角钢(综合)	t		
12	012703001	镀锌型钢(综合)	t		
13	012901001	钢板(综合)	t		
14	012901001.1	B120*60*3.2、B140*90*4, Q235 薄壁矩形钢管	t		
15	012901031.1	BC110*5, Q235, 冷弯正方形钢管	t		
16	015101001	铝合金型材(综合)	kg		
17	021701001	定制招牌灯箱	m ²		
18	022505001.1	碳纤维布	m ²		
19	030139001	穿墙螺栓 M16	套		
20	030156001	膨胀螺栓	套		
21	030183001	铁钉(综合)	kg		
22	031311001	电焊条(综合)	kg		
23	031324001	不锈钢焊丝	kg		
24	032116001	铁件(综合)	kg		
25	032116004	预埋铁件	kg		
26	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ 6	m		
27	040101001	水泥(综合)	t		
28	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
29	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
30	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
31	040103001	白水泥(综合)	t		
32	040301001	砂(综合)	m ³		
33	040301003	细砂	m ³		
34	040301004	中砂	m ³		
35	040701001	陶粒	m ³		
36	040902004	石灰膏	m ³		
37	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学
旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
38	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
39	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
40	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
41	041504002	蒸压加气砼砌块 590×100×200	m ³		
42	041504003	蒸压加气砼砌块 590×150×200	m ³		
43	041504005	蒸压加气砼砌块 590×250×250	m ³		
44	041701003.1	3厚合成树脂瓦	m ²		
45	041705001.1	绿色合成树脂瓦 1000×1000×5	块		
46	043004002	预拌砌筑砂浆 YQ7.5	m ³		
47	050102005	周转圆木	m ³		
48	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
49	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m ³		
50	050306001	周转板枋材	m ³		
51	050306002	周转枋材	m ³		
52	050501008	胶合板 9mm	m ²		
53	050501011	15mm阻燃胶合板	m ²		
54	060101003.1	12mm钢化玻璃	m ²		
55	060501003	钢化玻璃 10mm	m ²		
56	070103007	300*600mm墙砖	m ²		
57	070103007.1	8~10厚外墙仿古砖(300x600)	m ²		
58	070103007.1	仿古面砖(300*600)	m ²		
59	070103007.1	木纹砖	m ²		
60	070103008.1	300*600墙砖	m ²		
61	070501003.1	300*300防滑地砖	m ²		
62	070501003.1	5~10厚地砖(800x800)	m ²		
63	070501006	600*600mm防滑地面	m ²		
64	070501006.1	5~10厚地砖(800x800)	m ²		
65	070501007	800*800mm防滑地面砖	m ²		
66	070501013	陶瓷踢脚砖	m ²		
67	080101001	20mm厚大理石	m ²		
68	080101001.1	20mm大理石板(地面用)	m ²		
69	080101002.1	20厚大理石板(墙面用)	m ²		
70	080101006	20mm厚人造石	m ²		
71	090101001.1	15mm厚耐火防潮纸面石膏板	m ²		
72	090302002.1	20mm实木齿接板	m ²		
73	090503001.1	300*300*0.8mm厚铝扣板	m ²		
74	090508010	压型彩钢板 0.5mm	m ²		

主要材料及价格表

工程名称: 永州市那马革命爱国主义教育基地建设项目-红色研学教育基地-平山小学
旧址的旧教学楼及旧食堂改造提升工程

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
75	090508010.1	5mm厚铝塑板封底	m ²		
76	093901006	分菜隔断(包括五金配件)	m ²		
77	110102001.1	成品钢木门	m ²		
78	110102001.1	复合实木平开门JM1021	m ²		
79	110302002.1	成品钢木门	m ²		
80	110905001.1	铝合金地弹簧门带亮,壁厚2.2mm(中空玻璃6+9A+6)	m ²		
81	110907001	90系列铝合金带亮推拉窗<2m ²	m ²		
82	110907001.1	90系列铝合金带亮推拉窗≥2m ²	m ²		
83	110907001.1	90系列铝合金推拉窗不带纱,带亮,壁厚2.2mm>2m ²	m ²		
84	110907001.1	90系列铝合金推拉窗带亮(成品)≤2m ²	m ²		
85	110909001.1	70系列铝合金带亮平开窗<2m ²	m ²		
86	110909001.1	70系列铝合金下浮窗不带纱,带亮,壁厚2.2mm>2m ²	m ²		
87	120301003	成品仿木纹铝合金踢脚 高50	m		
88	123902002	定制发光字 字边长最长处31CM	个		
89	123904002.1	彩绘字 字边长最长处36CM	个		
90	123904002.3	木画框装裱打印字330*330mm	个		
91	130102001	调和漆(综合)	kg		
92	130102002	有色调和漆	kg		
93	130118001	酚醛清漆	kg		
94	130301001	乳胶漆	kg		
95	130301001.1	无机涂料	kg		
96	130304001	水性水泥漆	kg		
97	130308001	聚氨酯甲料	kg		
98	130311003	成品腻子粉(一般型)	kg		
99	130311005	耐水腻子	kg		
100	130501008	钢结构超薄型防火涂料	kg		
101	130501010	钢结构厚型防火涂料	kg		
102	130507001	防锈漆	kg		
103	130517001	环氧云铁漆	kg		
104	130527001	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		
105	133309001	CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m ²		
106	133311001	CPS双面反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚	m ²		
107	133508002	嵌缝膏	kg		
108	140301004	国V汽油 92#	kg		
109	143504015	聚氨酯乙料	kg		
110	143506001	催干剂	kg		
111	143520001	隔离剂	kg		

