

伶俐镇独岭村石桥坡建设道路硬化工程

上限控制价工程量清单

招 标 人：南宁市青秀区伶俐镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：广西汉昌工程咨询有限公司

(单位盖章)



审核委托人：南宁市青秀区财政投资评审中心

(单位盖章)



2025年3月5日

伶俐镇独岭村石桥坡建设道路硬化工程

上限控制价工程量清单

招标人: 南宁市青秀区伶俐镇人民政府  
(单位盖章)

造价咨询人: 广西汉昌工程咨询有限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人: 李路  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: 林唐印  
(签字或盖章)

编制人: 言锋显  
(造价工程师签字盖专用章)

复核人: 高辉  
(造价工程师签字盖专用章)

审核委托人: 南宁市青秀区财政投资评审中心  
(单位盖章)

编制时间: 2025年3月5日

复核时间: 2025年3月5日

# 总 说 明

工程名称:伶俐镇独岭村石桥坡建设道路硬化工程

第1页 共1页

## 一、工程概况

伶俐镇独岭村石桥坡建设道路硬化工程,路线总长1.2公里,其中:主线为0.979公里,支线1为0.021公里,支线2为0.2公里;设计速度为15km/h,路基宽度为4.5m,混凝土路面宽度为3.5m,土路肩宽各0.5m。主要内容:土路肩、旧水泥砼路面多锤头碎石化、碎石调平层、沥青封油层、水泥砼面层。

## 二、编制说明

1、2018年版《公路工程标准施工招标文件》、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)(以下简称《编制办法》)、《公路工程预算定额》(JTGT 3832-2018)、《公路工程机械台班费用定额》(JTGT 3833-2018)、《公路工程预算定额》释义手册;

2、广西壮族自治区交通运输厅《关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》桂交建管发(2019)39号;

3、广西壮族自治区交通工程造价管理站《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》桂交监造价函(2019)16号;

4、财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告《财政部税务总局海关总署公告2019年第39号》;

5、人工费预算单价:按《编制办法》及《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》(桂交建管发(2019)39号),人工(含机械工)工资为:101.25元/工日;

6、材料价格参照《南宁市建设工程造价信息》2024年第12期下半月除税价,水泥、钢材、砂石料等材料价格均为到施工场地价格,已综合考虑了材料运杂费、运输损耗费、采购保管费等费用;

7、其他有关政策性文件。

## 三、其他说明

1、余土外运已包含合理运输距离,结算不另增加。

# 投标报价汇总表

合同段：伶俐镇独岭村石桥坡建设道路硬化工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总 则	
2	300	路 面	
3	第100章至第700章合计		
4	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
5	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	计日工合计		
7	暂列金额(不计日工总额)		
8	投标报价		

# 工程量清单表

合同段：伶俐镇独岭村石桥坡建设道路硬化工程

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	安全生产责任保险费	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：伶俐镇独岭村石桥坡建设道路硬化工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	18cm厚旧水泥砼路面多锤头碎石化	m2	4200		
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	10cm厚级配碎石调平层	m2	4200		
310	沥青表面处置与封层				
310-2	1cm厚沥青封油层	m2	4200		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	18cm厚C30水泥混凝土面层	m3	790.65		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路				
313-1	路肩培土	m3	348		
清单 第300章 合计 人民币 元					