

马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程 工程

## 招标控制价

招 标 人：

马山县古寨瑶族乡人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)

审核单位：

(单位盖章)

2025年3月25日

马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程 工程

## 招标控制价

招标控制价 (小写): 1796752.16元

(大写): 壹佰柒拾玖万陆仟柒佰伍拾贰元壹角陆分

招标人:

马山县古寨瑶族乡人民政府

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:

(造价人员签字)

复核人:

(造价工程师签字盖专用章)

审核单位:

(单位盖章)

编制时间:

2025年3月25日

复核时间:

2025年3月25日

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

| 分项编号  | 工程或费用名称                 | 单位 | 数量    | 金额（元）      | 技术经济指标   | 各项费用比例（%） | 备注 |
|-------|-------------------------|----|-------|------------|----------|-----------|----|
| 1     | 第100章至第700章合计           |    |       | 1796752.16 |          | 100.00    |    |
| 100   | 清单 第100章 总 则            |    |       | 43823.22   |          | 2.44      |    |
| 102   | 工程管理                    |    |       | 26293.93   |          | 1.46      |    |
| 102-3 | 安全生产费                   | 总额 | 1     | 26293.93   | 26293.93 | 1.46      |    |
| 104   | 承包人驻地建设                 |    |       | 17529.29   |          | 0.98      |    |
| 104-1 | 承包人驻地建设                 | 总额 | 1     | 17529.29   | 17529.29 | 0.98      |    |
| 200   | 清单 第200章 路 基            |    |       | 34663.87   |          | 1.93      |    |
| 216   | 整修路基                    |    |       | 34663.87   |          | 1.93      |    |
| 216-1 | 机械整修路拱                  | m2 | 9396  | 1785.24    | 0.19     | 0.10      |    |
| 216-2 | 机械整修边坡                  | km | 2.088 | 32878.63   | 15746.47 | 1.83      |    |
| 300   | 清单 第300章 路 面            |    |       | 1267886.78 |          | 70.57     |    |
| 302   | 垫层                      |    |       | 84670.1    |          | 4.71      |    |
| 302-1 | 碎石垫层                    |    |       | 84670.1    |          | 4.71      |    |
| -a    | 厚50mm                   | m2 | 10786 | 84670.1    | 7.85     | 4.71      |    |
| 306   | 级配碎（砾）石底基层、基层           |    |       |            |          |           |    |
| 312   | 水泥混凝土面板                 |    |       | 1143523.8  |          | 63.64     |    |
| 312-1 | 水泥混凝土面板                 |    |       | 1141882.4  |          | 63.55     |    |
| -a    | 厚200mm                  | m2 | 10160 | 1141882.4  | 112.39   | 63.55     |    |
| 312-2 | 钢筋                      |    |       | 1641.4     |          | 0.09      |    |
| -a    | 光圆钢筋（HPB235、HPB300）     | kg | 290   | 1641.4     | 5.66     | 0.09      |    |
| 313   | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |    |       | 39692.88   |          | 2.21      |    |
| 313-1 | 路肩培土                    | m3 | 1044  | 39692.88   | 38.02    | 2.21      |    |
| 600   | 清单 第600章 安全设施及预埋管线      |    |       | 450378.29  |          | 25.07     |    |
| 602   | 护栏                      |    |       | 411308.42  |          | 22.89     |    |
|       |                         |    |       |            |          |           |    |

编制：
 复核：

表A. 0. 2-5 总预算表

建设项目名称：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

| 分项编号   | 工程或费用名称                     | 单位 | 数量    | 金额（元）      | 技术经济指标  | 各项费用比例(%) | 备注 |
|--------|-----------------------------|----|-------|------------|---------|-----------|----|
| 602-1  | 混凝土护栏（护墙、立柱）                |    |       | 76149.86   |         | 4.24      |    |
| -a     | 现浇混凝土护栏                     | m3 | 72.66 | 76149.86   | 1048.03 | 4.24      |    |
| 602-3  | 波形梁钢护栏                      |    |       | 335158.56  |         | 18.65     |    |
| -a     | Gr-B-2C                     | m  | 1512  | 303216.48  | 200.54  | 16.88     |    |
| -b     | AT1-2（埋入式）                  | m  | 60    | 16338.6    | 272.31  | 0.91      |    |
| -c     | AT2（埋入式）                    | m  | 36    | 9417.96    | 261.61  | 0.52      |    |
| -d     | BT-2A                       | m  | 24    | 6185.52    | 257.73  | 0.34      |    |
| 604    | 道路交通标志                      |    |       | 18836.34   |         | 1.05      |    |
| 604-1  | 单柱式交通标志                     | 处  | 23    | 17395.82   | 756.34  | 0.97      |    |
| 604-8  | 里程碑                         | 块  | 2     | 238.34     | 119.17  | 0.01      |    |
| 604-10 | 百米桩                         | 块  | 18    | 227.7      | 12.65   | 0.01      |    |
| 604-14 | 道口标注                        | 根  | 8     | 974.48     | 121.81  | 0.05      |    |
| 605    | 道路交通标线                      |    |       | 20233.53   |         | 1.13      |    |
| 605-1  | 热熔型涂料路面标线                   |    |       | 20233.53   |         | 1.13      |    |
| -a     | 减速标线                        | m2 | 164.1 | 20233.53   | 123.3   | 1.13      |    |
| 9      | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |    |       |            |         |           |    |
| 10     | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计     |    |       | 1796752.16 |         | 100.00    |    |
| 11     | 计日工合计                       |    |       |            |         |           |    |
| 11. 1  | 劳务                          |    |       |            |         |           |    |
| 11. 2  | 材料                          |    |       |            |         |           |    |
| 11. 3  | 施工机械                        |    |       |            |         |           |    |
| 12     | 暂列金额（不计日工总额）                |    |       |            |         |           |    |
| 13     | 投标报价                        |    |       | 1796752.16 |         | 100.00    |    |
|        |                             |    |       |            |         |           |    |

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

| 代号      | 规格名称                                             | 单位 | 单价<br>(元) | 总数量      | 分项统计                |                     |                                   |  |  |  |  |  |  |      | 场外运输损耗 |    |
|---------|--------------------------------------------------|----|-----------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|--------|----|
|         |                                                  |    |           |          | 清单 第<br>200章<br>路 基 | 清单 第<br>300章<br>路 面 | 清单 第<br>600章<br>安全设施<br>及预埋管<br>线 |  |  |  |  |  |  | 辅助生产 | %      | 数量 |
| 1001001 | 人工                                               | 工日 | 101.25    | 1274.949 | 147.622             | 627.96              | 499.367                           |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 1051001 | 机械工                                              | 工日 | 101.25    | 208.219  | 19.429              | 162.929             | 25.862                            |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 1511039 | 普C40-42.5-4(商) (普C40-42.5-4(商))                  | m3 | 412.62    | 2072.64  |                     | 2072.64             |                                   |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 2001001 | HPB300钢筋                                         | t  | 3634      | 5.218    |                     | 0.33                | 4.888                             |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 2001019 | 钢丝绳 (股丝6-7×19, 绳径7.1~9mm; 股丝6×37, 绳径14.1~15.5mm) | t  | 6500      | 0.169    |                     |                     | 0.169                             |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 2001022 | 20~22号铁丝 (镀锌铁丝)                                  | kg | 4.42      | 24.422   |                     | 0.203               | 24.219                            |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 2003004 | 型钢 (工字钢, 角钢)                                     | t  | 4080      | 0.014    |                     | 0.01                | 0.004                             |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 2003005 | 钢板 (Q235, δ=5~40mm)                              | t  | 3814      | 0.39     |                     |                     | 0.39                              |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 2003015 | 钢管立柱                                             | t  | 5343      | 13.082   |                     |                     | 13.082                            |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 2003017 | 波形钢板 (镀锌(包括端头板、撑架))                              | t  | 5758      | 21.282   |                     |                     | 21.282                            |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 2003025 | 钢模板 (各类定型大块钢模板)                                  | t  | 5420      | 0.734    |                     |                     | 0.734                             |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 2003026 | 组合钢模板                                            | t  | 5420      | 0.008    |                     |                     | 0.008                             |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 2009011 | 电焊条 (结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0)               | kg | 6.5       | 73.477   |                     | 0.174               | 73.303                            |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 2009013 | 螺栓 (混合规格)                                        | kg | 5.49      | 1127.315 |                     |                     | 1127.315                          |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 2009028 | 铁件 (铁件)                                          | kg | 5.7       | 100.578  |                     |                     | 100.578                           |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 2009029 | 镀锌铁件                                             | kg | 7.22      | 386.975  |                     |                     | 386.975                           |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 2009030 | 铁钉 (混合规格)                                        | kg | 5.58      | 1.28     |                     |                     | 1.28                              |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 3001001 | 石油沥青                                             | t  | 3850      | 1.404    |                     | 1.404               |                                   |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 3003002 | 汽油 (92号)                                         | kg | 8.8       | 366.828  |                     |                     | 366.828                           |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 3003003 | 柴油 (0号, -10号, -20号)                              | kg | 7.4       | 2238.853 | 402.856             | 1803.826            | 32.172                            |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 3005001 | 煤                                                | t  | 561.95    | 0.284    |                     | 0.284               |                                   |  |  |  |  |  |  |      |        |    |

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

| 代号      | 规格名称                         | 单位   | 单价<br>(元) | 总数量      | 分项统计                |                     |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      | 场外运输损耗 |    |
|---------|------------------------------|------|-----------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|--------|----|
|         |                              |      |           |          | 清单 第<br>200章<br>路 基 | 清单 第<br>300章<br>路 面 | 清单 第<br>600章<br>安全设施<br>及预埋管<br>线 |  |  |  |  |  |  |  | 辅助生产 | %      | 数量 |
| 3005002 | 电                            | kW·h | 0.59      | 4162.47  |                     | 3325.951            | 836.519                           |  |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 3005004 | 水                            | m3   | 3.5       | 568.308  |                     | 314.96              | 253.348                           |  |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 4003001 | 原木（混合规格）                     | m3   | 787.61    | 0.314    |                     |                     | 0.314                             |  |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 4003002 | 锯材（中板 δ =19~35mm, 中方混合规格）    | m3   | 929.2     | 0.487    |                     |                     | 0.487                             |  |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 5009002 | 油漆                           | kg   | 15.38     | 3.77     |                     |                     | 3.77                              |  |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 5009007 | 底油                           | kg   | 11.37     | 37.743   |                     |                     | 37.743                            |  |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 5503005 | 中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）             | m3   | 125       | 103.015  |                     |                     | 103.015                           |  |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 5505012 | 碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）           | m3   | 90        | 0.614    |                     |                     | 0.614                             |  |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 5505013 | 碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）           | m3   | 90        | 178.565  |                     |                     | 178.565                           |  |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 5505015 | 碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）           | m3   | 90        | 1.04     |                     |                     | 1.04                              |  |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 5505016 | 碎石（未筛分碎石统料堆方）                | m3   | 90        | 671.536  |                     | 671.536             |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 5509002 | 42.5级水泥                      | t    | 368.68    | 71.035   |                     |                     | 71.035                            |  |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 6007001 | 钢板标志（包括板面、垫板及其他金属附件）         | t    | 6666.67   | 0.078    |                     |                     | 0.078                             |  |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 6007003 | 反光玻璃珠（JT/T280—1995 1、2号(A类)） | kg   | 4.5       | 43.487   |                     |                     | 43.487                            |  |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 6007004 | 反光膜                          | m2   | 170.94    | 7.09     |                     |                     | 7.09                              |  |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 6007010 | 震动标线涂料                       | kg   | 8.12      | 1288.021 |                     |                     | 1288.021                          |  |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 7801001 | 其他材料费                        | 元    | 1         | 3632.79  |                     | 3003.553            | 629.237                           |  |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 8001025 | 斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机（WY60液压）     | 台班   | 820.89    | 8.352    | 8.352               |                     |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 8001058 | 功率120kW以内平地机（F155）           | 台班   | 1176.48   | 3.664    | 0.752               | 2.912               |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 8001079 | 机械自身质量8~10t光轮压路机（2Y-8/10）    | 台班   | 390.53    | 1.221    | 1.221               |                     |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
|         |                              |      |           |          |                     |                     |                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |        |    |

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

第 3 页 共 3 页

02表

| 代号      | 规格名称                               | 单位 | 单价<br>(元) | 总数量     | 分项统计              |                  |                                   |  |  |  |  |  |  |      | 场外运输损耗 |    |
|---------|------------------------------------|----|-----------|---------|-------------------|------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|--------|----|
|         |                                    |    |           |         | 清单<br>200章<br>路 基 | 第<br>300章<br>路 面 | 清单 第<br>600章<br>安全设施<br>及预埋管<br>线 |  |  |  |  |  |  | 辅助生产 | %      | 数量 |
| 8001081 | 机械自身质量12~15t光轮压路机<br>(3Y-12/15)    | 台班 | 580.46    | 2.481   |                   | 2.481            |                                   |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 8001083 | 机械自身质量18~21t光轮压路机<br>(3Y-18/21)    | 台班 | 745.53    | 4.746   |                   | 4.746            |                                   |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 8001085 | 机械自身质量0.6t手扶式振动碾<br>(YZS06B)       | 台班 | 159.45    | 21.924  |                   | 21.924           |                                   |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 8003075 | 凸起振动标线机                            | 台班 | 606.15    | 2.199   |                   |                  | 2.199                             |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 8003076 | 摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土<br>摊铺机 (SF30) | 台班 | 2614.14   | 3.353   |                   | 3.353            |                                   |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 8003083 | 混凝土电动刻纹机 (RQF180)                  | 台班 | 249.92    | 73.355  |                   | 73.355           |                                   |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 8003085 | 电动混凝土切缝机 (含锯片摊销费<br>用) (SLF)       | 台班 | 200.32    | 28.722  |                   | 28.722           |                                   |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 8005002 | 出料容量250L以内强制式混凝土搅<br>拌机 (JD250)    | 台班 | 158.74    | 2.112   |                   |                  | 2.112                             |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 8007001 | 装载质量2t以内载货汽车                       | 台班 | 347.52    | 4.515   |                   |                  | 4.515                             |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 8007002 | 装载质量3t以内载货汽车                       | 台班 | 409.05    | 0.096   |                   |                  | 0.096                             |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 8007003 | 装载质量4t以内载货汽车 (CA10B)               | 台班 | 482.83    | 5.494   |                   |                  | 5.494                             |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 8007005 | 装载质量6t以内载货汽车<br>(CA141K, CA1091K)  | 台班 | 486.2     | 0.353   |                   |                  | 0.353                             |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 8007043 | 容量10000L以内洒水汽车<br>(YGJ5170GSSJN)   | 台班 | 1098.49   | 15.792  |                   | 15.792           |                                   |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 8007046 | 装载质量1.0t以内机动翻斗车<br>(F10A)          | 台班 | 207.4     | 2.034   |                   |                  | 2.034                             |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 8009025 | 提升质量5t以内汽车式起重机<br>(QY5)            | 台班 | 640.92    | 0.312   |                   |                  | 0.312                             |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 8015028 | 容量32kV·A以内交流电弧焊机<br>(BX1-330)      | 台班 | 156.94    | 8.459   |                   | 0.026            | 8.433                             |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
| 8099001 | 小型机具使用费                            | 元  | 1         | 598.685 |                   | 3.19             | 595.495                           |  |  |  |  |  |  |      |        |    |
|         |                                    |    |           |         |                   |                  |                                   |  |  |  |  |  |  |      |        |    |

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

| 序号 | 分项编号  | 工程名称                                | 单位 | 工程量   | 定额直接费<br>(元) | 定额设备购置<br>费<br>(元) | 直接费 (元)  |           |             |            | 设备购置<br>费 | 措施费     | 企业管理<br>费 | 规费       | 利润<br>(元)          | 税金<br>(元)         | 金额合计 (元)   |          |
|----|-------|-------------------------------------|----|-------|--------------|--------------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|---------|-----------|----------|--------------------|-------------------|------------|----------|
|    |       |                                     |    |       |              |                    | 人工费      | 材料费       | 施工机械<br>使用费 | 合计         |           |         |           |          | 费率<br>(%)<br>7.42% | 税率<br>(%)<br>9.0% | 合计         | 单价       |
| 1  | 2     | 3                                   | 4  | 5     | 6            | 7                  | 8        | 9         | 10          | 11         | 12        | 13      | 14        | 15       | 16                 | 17                | 18         | 19       |
| 1  | 100   | 清单 第100章<br>总 则                     |    |       |              |                    |          |           |             |            |           |         |           |          |                    |                   | 43823.22   |          |
| 2  | 102   | 工程管理                                |    |       |              |                    |          |           |             |            |           |         |           |          |                    |                   | 26293.93   |          |
| 3  | 102~3 | 安全生产费                               | 总额 | 1     |              |                    |          |           |             |            |           |         |           |          |                    |                   | 26293.93   | 26293.93 |
| 4  | 104   | 承包人驻地建设                             |    |       |              |                    |          |           |             |            |           |         |           |          |                    |                   | 17529.29   |          |
| 5  | 104~1 | 承包人驻地建设                             | 总额 | 1     |              |                    |          |           |             |            |           |         |           |          |                    |                   | 17529.29   | 17529.29 |
| 6  | 200   | 清单 第200章<br>路 基                     |    |       | 24019.7      |                    | 14946.69 |           | 8217.43     | 23164.12   |           | 404.49  | 689.13    | 5666.14  | 1863.41            | 2860.86           | 34663.87   |          |
| 7  | 216   | 整修路基                                |    |       | 24019.7      |                    | 14946.69 |           | 8217.43     | 23164.12   |           | 404.49  | 689.13    | 5666.14  | 1863.41            | 2860.86           | 34663.87   |          |
| 8  | 216~1 | 机械整修路拱                              | m2 | 9396  | 1377.86      |                    |          |           | 1361.36     | 1361.36    |           | 23.2    | 39.53     | 92.42    | 106.89             | 146.11            | 1785.24    | 0.19     |
| 9  | 216~2 | 机械整修边坡                              | km | 2.088 | 22641.85     |                    | 14946.69 |           | 6856.07     | 21802.76   |           | 381.29  | 649.6     | 5573.72  | 1756.52            | 2714.75           | 32878.63   | 15746.47 |
| 10 | 300   | 清单 第300章<br>路 面                     |    |       | 920705.75    |                    | 63580.95 | 926565.36 | 62105.83    | 1052252.14 |           | 6028.11 | 8687.51   | 26825.96 | 69408.27           | 104688.18         | 1267886.78 |          |
| 11 | 302   | 垫层                                  |    |       | 60754.41     |                    | 546.04   | 60438.27  | 9233.71     | 70218.02   |           | 621.8   | 1514.61   | 651.21   | 4666.5             | 6990.49           | 84670.1    |          |
| 12 | 302~1 | 碎石垫层                                |    |       | 60754.41     |                    | 546.04   | 60438.27  | 9233.71     | 70218.02   |           | 621.8   | 1514.61   | 651.21   | 4666.5             | 6990.49           | 84670.1    |          |
| 13 | ~a    | 厚50mm                               | m2 | 10786 | 60754.41     |                    | 546.04   | 60438.27  | 9233.71     | 70218.02   |           | 621.8   | 1514.61   | 651.21   | 4666.5             | 6990.49           | 84670.1    | 7.85     |
| 14 | 312   | 水泥混凝土面板                             |    |       | 833596.38    |                    | 41365.38 | 866127.09 | 49376.34    | 956868.81  |           | 4858.39 | 6515.88   | 18171.83 | 62696.82           | 94420.06          | 1143523.8  |          |
| 15 | 312~1 | 水泥混凝土面板                             |    |       | 832352.63    |                    | 41250.87 | 864913.63 | 49369.05    | 955533.55  |           | 4850.93 | 6486.7    | 18132.58 | 62601.82           | 94284.5           | 1141882.4  |          |
| 16 | ~a    | 厚200mm                              | m2 | 10160 | 832352.63    |                    | 41250.87 | 864913.63 | 49369.05    | 955533.55  |           | 4850.93 | 6486.7    | 18132.58 | 62601.82           | 94284.5           | 1141882.4  | 112.39   |
| 17 | 312~2 | 钢筋                                  |    |       | 1243.75      |                    | 114.51   | 1213.46   | 7.29        | 1335.26    |           | 7.47    | 29.18     | 39.25    | 95.01              | 135.55            | 1641.4     |          |
| 18 | ~a    | 光圆钢筋<br>(HPB235、<br>HPB300)         | kg | 290   | 1243.75      |                    | 114.51   | 1213.46   | 7.29        | 1335.26    |           | 7.47    | 29.18     | 39.25    | 95.01              | 135.55            | 1641.4     | 5.66     |
| 19 | 313   | 路肩培土、中<br>央分隔带回填<br>土、土路肩加<br>固及路缘石 |    |       | 26354.96     |                    | 21669.53 |           | 3495.78     | 25165.31   |           | 547.92  | 657.03    | 8002.93  | 2044.95            | 3277.63           | 39692.88   |          |
| 20 | 313~1 | 路肩培土                                | m3 | 1044  | 26354.96     |                    | 21669.53 |           | 3495.78     | 25165.31   |           | 547.92  | 657.03    | 8002.93  | 2044.95            | 3277.63           | 39692.88   | 38.02    |

编制：

复核：

表A. 0. 2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程  
 编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

| 序号 | 分项编号   | 工程名称              | 单位 | 工程量   | 定额直接费(元)   | 定额设备购置费(元) | 直接费(元)    |            |          |            | 设备购置费 | 措施费     | 企业管理费    | 规费       | 利润(元)          | 税金(元)         | 金额合计(元)    |         |
|----|--------|-------------------|----|-------|------------|------------|-----------|------------|----------|------------|-------|---------|----------|----------|----------------|---------------|------------|---------|
|    |        |                   |    |       |            |            | 人工费       | 材料费        | 施工机械使用费  | 合计         |       |         |          |          | 费率(%)<br>7.42% | 税率(%)<br>9.0% | 合计         | 单价      |
| 1  | 2      | 3                 | 4  | 5     | 6          | 7          | 8         | 9          | 10       | 11         | 12    | 13      | 14       | 15       | 16             | 17            | 18         | 19      |
| 21 | 600    | 清单 第600章安全设施及预埋管线 |    |       | 341874.99  |            | 50560.95  | 297340.42  | 8642.02  | 356543.39  |       | 3045.03 | 9486.54  | 17815.11 | 26296.97       | 37186.84      | 450378.29  |         |
| 22 | 602    | 护栏                |    |       | 311995.34  |            | 47486.33  | 273298.66  | 4848.57  | 325633.55  |       | 2689.42 | 8509.68  | 16530.01 | 23981.03       | 33960.93      | 411308.42  |         |
| 23 | 602~1  | 混凝土护栏(护墙、立柱)      |    |       | 55746.56   |            | 15728.74  | 41088.79   | 838.85   | 57656.38   |       | 676.8   | 1799.13  | 5409.61  | 4320.11        | 6287.58       | 76149.86   |         |
| 24 | ~a     | 现浇混凝土护栏           | m3 | 72.66 | 55746.56   |            | 15728.74  | 41088.79   | 838.85   | 57656.38   |       | 676.8   | 1799.13  | 5409.61  | 4320.11        | 6287.58       | 76149.86   | 1048.03 |
| 25 | 602~3  | 波形梁钢护栏            |    |       | 256248.79  |            | 31757.58  | 232209.86  | 4009.72  | 267977.17  |       | 2012.62 | 6710.56  | 11120.4  | 19660.92       | 27673.35      | 335158.56  |         |
| 26 | ~a     | Gr-B-2C           | m  | 1512  | 231950.57  |            | 28289.48  | 210682.69  | 3629.61  | 242601.79  |       | 1810.06 | 6058.15  | 9912.55  | 17794.55       | 25035.94      | 303216.48  | 200.54  |
| 27 | ~b     | AT1-2(埋入式)        | m  | 60    | 12377.82   |            | 1937.07   | 10795.23   | 186.47   | 12918.76   |       | 108.13  | 339.32   | 671.56   | 951.64         | 1349.05       | 16338.6    | 272.31  |
| 28 | ~c     | AT2(埋入式)          | m  | 36    | 7177.77    |            | 1004.94   | 6359.47    | 124.24   | 7488.65    |       | 58.37   | 190.41   | 351.84   | 551.05         | 777.63        | 9417.96    | 261.61  |
| 29 | ~d     | BT-2A             | m  | 24    | 4742.63    |            | 526.1     | 4372.48    | 69.4     | 4967.98    |       | 36.06   | 122.68   | 184.46   | 363.68         | 510.74        | 6185.52    | 257.73  |
| 30 | 604    | 道路交通标志            |    |       | 14045.32   |            | 1928.18   | 12639.53   | 432.21   | 14999.92   |       | 125.81  | 390.83   | 683.97   | 1080.5         | 1555.29       | 18836.34   |         |
| 31 | 604~1  | 单柱式交通标志           | 处  | 23    | 12999.26   |            | 1520.14   | 12059.45   | 377.16   | 13956.75   |       | 108.98  | 352.12   | 542.87   | 998.76         | 1436.35       | 17395.82   | 756.34  |
| 32 | 604~8  | 里程碑               | 块  | 2     | 169.09     |            | 67.03     | 96.15      | 10.04    | 173.22     |       | 2.74    | 6.26     | 23.24    | 13.21          | 19.68         | 238.34     | 119.17  |
| 33 | 604~10 | 百米桩               | 块  | 18    | 161.31     |            | 65.61     | 95.03      | 4.7      | 165.34     |       | 2.59    | 5.97     | 22.35    | 12.6           | 18.8          | 227.7      | 12.65   |
| 34 | 604~14 | 道口标注              | 根  | 8     | 715.67     |            | 275.4     | 388.91     | 40.31    | 704.62     |       | 11.5    | 26.49    | 95.52    | 55.92          | 80.46         | 974.48     | 121.81  |
| 35 | 605    | 道路交通标线            |    |       | 15834.33   |            | 1146.44   | 11402.24   | 3361.24  | 15909.92   |       | 229.8   | 586.03   | 601.14   | 1235.44        | 1670.61       | 20233.53   |         |
| 36 | 605~1  | 热熔型涂料路面标线         |    |       | 15834.33   |            | 1146.44   | 11402.24   | 3361.24  | 15909.92   |       | 229.8   | 586.03   | 601.14   | 1235.44        | 1670.61       | 20233.53   |         |
| 37 | ~a     | 减速标线              | m2 | 164.1 | 15834.33   |            | 1146.44   | 11402.24   | 3361.24  | 15909.92   |       | 229.8   | 586.03   | 601.14   | 1235.44        | 1670.61       | 20233.53   | 123.3   |
|    |        |                   |    |       |            |            |           |            |          |            |       |         |          |          |                |               |            |         |
| 合计 |        |                   |    |       | 1286600.44 |            | 129088.59 | 1223905.78 | 78965.28 | 1431959.65 |       | 9477.64 | 18863.18 | 50307.22 | 97568.64       | 144735.87     | 1796752.16 |         |

编制：
 复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设工程名称：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

| 序号   | 工程类别            | 措施费 (%)             |                     |                     |                           |                           |                           |                           |           |               |       |       | 企业管理费 (%) |                     |                |                |          |          | 规费 (%)        |               |               |               |               |          |
|------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|---------------|-------|-------|-----------|---------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
|      |                 | 冬季<br>施工<br>增加<br>费 | 雨季<br>施工<br>增加<br>费 | 夜间<br>施工<br>增加<br>费 | 高原<br>地区<br>施工<br>增加<br>费 | 风沙<br>地区<br>施工<br>增加<br>费 | 沿海<br>地区<br>施工<br>增加<br>费 | 行车<br>干扰<br>施工<br>增加<br>费 | 施工辅<br>助费 | 工地<br>转移<br>费 | 综合费率  |       | 基本<br>费用  | 主副<br>食运<br>费补<br>贴 | 职工<br>探亲<br>路费 | 职工<br>取暖<br>补贴 | 财务<br>费用 | 综合<br>费率 | 养老<br>保险<br>费 | 失业<br>保险<br>费 | 医疗<br>保险<br>费 | 工伤<br>保险<br>费 | 住房<br>公积<br>金 | 综合<br>费率 |
|      |                 |                     |                     |                     |                           |                           |                           |                           |           |               | I     | II    |           |                     |                |                |          |          |               |               |               |               |               |          |
| 1    | 2               | 3                   | 4                   | 5                   | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10        | 11            | 12    | 13    | 14        | 15                  | 16             | 17             | 18       | 19       | 20            | 21            | 22            | 23            | 24            | 25       |
| 01   | 土方              |                     | 0.939               |                     |                           |                           |                           |                           | 0.521     | 0.224         | 1.163 | 0.521 | 2.747     | 0.122               |                |                |          | 2.869    | 16            | 0.5           | 7.5           | 1             | 8.5           | 33.5     |
| 02   | 石方              |                     | 0.876               |                     |                           |                           |                           |                           | 0.47      | 0.176         | 1.052 | 0.47  | 2.792     | 0.108               |                |                |          | 2.9      | 16            | 0.5           | 7.5           | 1             | 8.5           | 33.5     |
| 03   | 运输              |                     | 0.959               |                     |                           |                           |                           |                           | 0.154     | 0.157         | 1.116 | 0.154 | 1.374     | 0.118               |                |                |          | 1.492    | 16            | 0.5           | 7.5           | 1             | 8.5           | 33.5     |
| 04   | 路面              |                     | 0.94                |                     |                           |                           |                           |                           | 0.818     | 0.321         | 1.261 | 0.818 | 2.427     | 0.066               |                |                |          | 2.493    | 16            | 0.5           | 7.5           | 1             | 8.5           | 33.5     |
| 05   | 隧道              |                     |                     |                     |                           |                           |                           |                           | 1.195     | 0.257         | 0.257 | 1.195 | 3.569     | 0.096               |                |                |          | 3.665    | 16            | 0.5           | 7.5           | 1             | 8.5           | 33.5     |
| 06   | 构造物 I           |                     | 0.622               |                     |                           |                           |                           |                           | 1.201     | 0.262         | 0.884 | 1.201 | 3.587     | 0.114               |                |                |          | 3.701    | 16            | 0.5           | 7.5           | 1             | 8.5           | 33.5     |
| 06-1 | 构造物 I (绿化)      |                     | 0.622               |                     |                           |                           |                           |                           | 1.201     | 0.262         | 0.884 | 1.201 | 3.587     | 0.114               |                |                |          | 3.701    | 16            | 0.5           | 7.5           | 1             | 8.5           | 33.5     |
| 07   | 构造物 II          |                     | 0.742               |                     |                           |                           |                           |                           | 1.537     | 0.333         | 1.075 | 1.537 | 4.726     | 0.126               |                |                |          | 4.852    | 16            | 0.5           | 7.5           | 1             | 8.5           | 33.5     |
| 08   | 构造物 III (一般)    |                     | 1.497               |                     |                           |                           |                           |                           | 2.729     | 0.622         | 2.119 | 2.729 | 5.976     | 0.225               |                |                |          | 6.201    | 16            | 0.5           | 7.5           | 1             | 8.5           | 33.5     |
| 08-1 | 构造物 III (室内)    |                     |                     |                     |                           |                           |                           |                           | 2.729     | 0.622         | 0.622 | 2.729 | 5.976     | 0.225               |                |                |          | 6.201    | 16            | 0.5           | 7.5           | 1             | 8.5           | 33.5     |
| 08-2 | 构造物 III (桥梁)    |                     | 1.497               |                     |                           |                           |                           |                           | 2.729     | 0.622         | 2.119 | 2.729 | 5.976     | 0.225               |                |                |          | 6.201    | 16            | 0.5           | 7.5           | 1             | 8.5           | 33.5     |
| 08-3 | 构造物 III (设备安装)  |                     |                     |                     |                           |                           |                           |                           | 2.729     | 0.622         | 0.622 | 2.729 | 5.976     | 0.225               |                |                |          | 6.201    | 16            | 0.5           | 7.5           | 1             | 8.5           | 33.5     |
| 09   | 技术复杂大桥          |                     | 0.907               |                     |                           |                           |                           |                           | 1.677     | 0.389         | 1.296 | 1.677 | 4.143     | 0.101               |                |                |          | 4.244    | 16            | 0.5           | 7.5           | 1             | 8.5           | 33.5     |
| 10   | 钢材及钢结构 (一般)     |                     |                     |                     |                           |                           |                           |                           | 0.564     | 0.351         | 0.351 | 0.564 | 2.242     | 0.104               |                |                |          | 2.346    | 16            | 0.5           | 7.5           | 1             | 8.5           | 33.5     |
| 10-1 | 钢材及钢结构 (桥梁)     |                     |                     |                     |                           |                           |                           |                           | 0.564     | 0.351         | 0.351 | 0.564 | 2.242     | 0.104               |                |                |          | 2.346    | 16            | 0.5           | 7.5           | 1             | 8.5           | 33.5     |
| 10-2 | 钢材及钢结构 (金属标志牌等) |                     |                     |                     |                           |                           |                           |                           | 0.564     | 0.351         | 0.351 | 0.564 | 2.242     | 0.104               |                |                |          | 2.346    | 16            | 0.5           | 7.5           | 1             | 8.5           | 33.5     |
|      |                 |                     |                     |                     |                           |                           |                           |                           |           |               |       |       |           |                     |                |                |          |          |               |               |               |               |               |          |

编制：
 复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

| 序号 | 工程名称                | 措施费                 |                     |                     |                           |                           |                           |                           |               |               |        |         | 企业管理费        |                     |                |                |          |          | 规费            |               |               |               |               |          |
|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------|---------|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
|    |                     | 冬季<br>施工<br>增加<br>费 | 雨季<br>施工<br>增加<br>费 | 夜间<br>施工<br>增加<br>费 | 高原<br>地区<br>施工<br>增加<br>费 | 风沙<br>地区<br>施工<br>增加<br>费 | 沿海<br>地区<br>施工<br>增加<br>费 | 行车<br>干扰<br>施工<br>增加<br>费 | 施工<br>辅助<br>费 | 工地<br>转移<br>费 | 综合费用   |         | 基本<br>费<br>用 | 主副<br>食运<br>费补<br>贴 | 职工<br>探亲<br>路费 | 职工<br>取暖<br>补贴 | 财务<br>费用 | 综合<br>费用 | 养老<br>保险<br>费 | 失业<br>保险<br>费 | 医疗<br>保险<br>费 | 工伤<br>保险<br>费 | 住房<br>公积<br>金 | 综合<br>费用 |
|    |                     |                     |                     |                     |                           |                           |                           |                           |               |               | I      | II      |              |                     |                |                |          |          |               |               |               |               |               |          |
| 1  | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10            | 11            | 12     | 13      | 14           | 15                  | 16             | 17             | 18       | 19       | 20            | 21            | 22            | 23            | 24            | 25       |
| 1  | 机械整修路拱              |                     | 12.94               |                     |                           |                           |                           |                           | 7.18          | 3.09          | 16.02  | 7.18    | 37.85        | 1.68                |                |                |          | 39.53    | 44.14         | 1.38          | 20.69         | 2.76          | 23.45         | 92.42    |
| 2  | 机械整修边坡              |                     | 212.61              |                     |                           |                           |                           |                           | 117.96        | 50.72         | 263.33 | 117.96  | 621.97       | 27.62               |                |                |          | 649.66   | 2662.08       | 83.19         | 1247.85       | 166.38        | 1414.23       | 5573.72  |
| 3  | 厚50mm               |                     | 93.05               |                     |                           |                           |                           |                           | 496.97        | 31.78         | 124.83 | 496.97  | 1474.51      | 40.1                |                |                |          | 1514.61  | 311.03        | 9.72          | 145.79        | 19.44         | 165.23        | 651.21   |
| 4  | 厚200mm              |                     | 1410.24             |                     |                           |                           |                           |                           | 2854.73       | 585.95        | 1996.2 | 2854.73 | 6251.33      | 235.37              |                |                |          | 6486.7   | 8660.34       | 270.64        | 4059.53       | 541.27        | 4600.8        | 18132.58 |
| 5  | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） |                     |                     |                     |                           |                           |                           |                           | 7.02          | 0.45          | 0.45   | 7.02    | 27.89        | 1.29                |                |                |          | 29.12    | 18.75         | 0.59          | 8.79          | 1.17          | 9.96          | 39.25    |
| 6  | 路肩培土                |                     | 247.74              |                     |                           |                           |                           |                           | 215.58        | 84.6          | 332.34 | 215.58  | 639.64       | 17.39               |                |                |          | 657.03   | 3822.29       | 119.45        | 1791.7        | 238.89        | 2030.59       | 8002.93  |
| 7  | 现浇混凝土护栏             |                     | 82.09               |                     |                           |                           |                           |                           | 545.38        | 49.33         | 131.42 | 545.38  | 1737.52      | 61.6                |                |                |          | 1799.13  | 2583.69       | 80.74         | 1211.11       | 161.48        | 1372.59       | 5409.61  |
| 8  | Gr-B-2C             |                     | 110.2               |                     |                           |                           |                           |                           | 1598.06       | 101.8         | 212    | 1598.06 | 5812.37      | 245.78              |                |                |          | 6058.15  | 4734.35       | 147.95        | 2219.23       | 295.9         | 2515.12       | 9912.55  |
| 9  | AT1-2（埋入式）          |                     | 8.75                |                     |                           |                           |                           |                           | 92.82         | 6.57          | 15.32  | 92.82   | 326.08       | 13.23               |                |                |          | 339.32   | 320.75        | 10.02         | 150.35        | 20.05         | 170.4         | 671.56   |
| 10 | AT2（埋入式）            |                     | 3.94                |                     |                           |                           |                           |                           | 50.84         | 3.6           | 7.53   | 50.84   | 182.78       | 7.63                |                |                |          | 190.41   | 168.04        | 5.25          | 78.77         | 10.5          | 89.27         | 351.84   |
| 11 | BT-2A               |                     | 2.04                |                     |                           |                           |                           |                           | 32.12         | 1.9           | 3.94   | 32.12   | 117.66       | 5.02                |                |                |          | 122.68   | 88.1          | 2.75          | 41.3          | 5.51          | 46.8          | 184.46   |
| 12 | 单柱式交通标志             |                     | 7.67                |                     |                           |                           |                           |                           | 95.48         | 5.83          | 13.5   | 95.48   | 338.25       | 13.87               |                |                |          | 352.12   | 259.28        | 8.1           | 121.54        | 16.21         | 137.74        | 542.87   |
| 13 | 里程碑                 |                     | 0.5                 |                     |                           |                           |                           |                           | 2.03          | 0.21          | 0.71   | 2.03    | 6.07         | 0.19                |                |                |          | 6.26     | 11.1          | 0.35          | 5.2           | 0.69          | 5.9           | 23.24    |
| 14 | 百米桩                 |                     | 0.46                |                     |                           |                           |                           |                           | 1.94          | 0.19          | 0.65   | 1.94    | 5.79         | 0.18                |                |                |          | 5.97     | 10.67         | 0.33          | 5             | 0.67          | 5.67          | 22.35    |
| 15 | 道口标注                |                     | 2.04                |                     |                           |                           |                           |                           | 8.6           | 0.86          | 2.91   | 8.6     | 25.67        | 0.82                |                |                |          | 26.49    | 45.62         | 1.43          | 21.38         | 2.85          | 24.24         | 95.52    |

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设工程名称：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

| 序号 | 工程名称     | 措施费                 |                     |                     |                           |                           |                           |                           |               |               |             |             | 企业管理费        |                     |                |                |          |              |               | 规费            |               |               |               |              |  |  |
|----|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--|
|    |          | 冬季<br>施工<br>增加<br>费 | 雨季<br>施工<br>增加<br>费 | 夜间<br>施工<br>增加<br>费 | 高原<br>地区<br>施工<br>增加<br>费 | 风沙<br>地区<br>施工<br>增加<br>费 | 沿海<br>地区<br>施工<br>增加<br>费 | 行车<br>干扰<br>施工<br>增加<br>费 | 施工<br>辅助<br>费 | 工地<br>转移<br>费 | 综合费用        |             | 基本<br>费<br>用 | 主副<br>食运<br>费补<br>贴 | 职工<br>探亲<br>路费 | 职工<br>取暖<br>补贴 | 财务<br>费用 | 综合<br>费用     | 养老<br>保险<br>费 | 失业<br>保险<br>费 | 医疗<br>保险<br>费 | 工伤<br>保险<br>费 | 住房<br>公积<br>金 | 综合<br>费用     |  |  |
|    |          |                     |                     |                     |                           |                           |                           |                           |               |               | I           | II          |              |                     |                |                |          |              |               |               |               |               |               |              |  |  |
| 1  | 2        | 3                   | 4                   | 5                   | 6                         | 7                         | 8                         | 9                         | 10            | 11            | 12          | 13          | 14           | 15                  | 16             | 17             | 18       | 19           | 20            | 21            | 22            | 23            | 24            | 25           |  |  |
| 16 | 减速标<br>线 |                     | 27.88               |                     |                           |                           |                           |                           | 190.1<br>7    | 11.75         | 39.63       | 190.1<br>7  | 567.98       | 18.0<br>5           |                |                |          | 586.<br>03   | 287.1<br>1    | 8.97          | 134.5<br>8    | 17.94         | 152.5<br>3    | 601.1<br>4   |  |  |
| 17 | 合计：      |                     | 2222.<br>14         |                     |                           |                           |                           |                           | 6316.<br>87   | 938.6<br>2    | 3160.<br>76 | 6316.<br>87 | 18173.<br>35 | 689.<br>83          |                |                |          | 1886<br>3.18 | 24027<br>.33  | 750.8<br>6    | 1126<br>2.81  | 1501.<br>71   | 1276<br>4.52  | 50307<br>.22 |  |  |
|    |          |                     |                     |                     |                           |                           |                           |                           |               |               |             |             |              |                     |                |                |          |              |               |               |               |               |               |              |  |  |

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

分项编号：216-1

工程名称：机械整修路拱

单位：m2

数量：9396.0

单价：0.19

第 1 页 共 28 页

21-2表

| 代<br><br>号 | 工 程 项 目                 |    |         | 整修路基     |         |         |       |    |       |    |    |       | 合 计  |         |
|------------|-------------------------|----|---------|----------|---------|---------|-------|----|-------|----|----|-------|------|---------|
|            | 工 程 细 目                 |    |         | 机械整修路拱   |         |         |       |    |       |    |    |       |      |         |
|            | 定 额 单 位                 |    |         | 1000m2   |         |         |       |    |       |    |    |       |      |         |
|            | 工 程 数 量                 |    |         | 9.396    |         |         |       |    |       |    |    |       |      |         |
|            | 定 额 表 号                 |    |         | 1~1~20~1 |         |         |       |    |       |    |    |       |      |         |
|            | 工、料、机名称                 | 单位 | 单价(元)   | 定额       | 数量      | 金额(元)   | 定额    | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量   | 金额(元)   |
| 8001058    | 功率120kW以内平地机F155        | 台班 | 1176.48 | 0.08     | 0.75    | 884.34  |       |    |       |    |    |       | 0.75 | 884.34  |
| 8001079    | 机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10 | 台班 | 390.53  | 0.13     | 1.22    | 477.02  |       |    |       |    |    |       | 1.22 | 477.02  |
| 9999001    | 定额基价                    | 元  | 1       | 147      | 1378    | 1378    |       |    |       |    |    |       | 1378 | 1378    |
|            |                         |    |         |          |         |         |       |    |       |    |    |       |      |         |
|            | 直接费                     | 元  |         |          |         | 1361.36 |       |    |       |    |    |       |      | 1361.36 |
|            | 措施费                     | I  | 元       |          | 1377.86 | 1.163 % | 16.02 |    |       |    |    |       |      | 16.02   |
|            |                         | II | 元       |          | 1377.86 | 0.521 % | 7.18  |    |       |    |    |       |      | 7.18    |
|            | 企业管理费                   | 元  |         | 1377.86  | 2.869 % | 39.53   |       |    |       |    |    |       |      | 39.53   |
|            | 规费                      | 元  |         | 275.89   | 33.5 %  | 92.42   |       |    |       |    |    |       |      | 92.42   |
|            | 利润                      | 元  |         | 1440.59  | 7.42 %  | 106.89  |       |    |       |    |    |       |      | 106.89  |
|            | 税金                      | 元  |         | 1623.41  | 9 %     | 146.11  |       |    |       |    |    |       |      | 146.11  |
|            | 金额合计                    | 元  |         |          |         | 1769.52 |       |    |       |    |    |       |      | 1769.52 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

分项编号：216-2

工程名称：机械整修边坡

单位：km

数量：2.088

单价：15746.47

第 2 页 共 28 页

21-2表

| 代<br><br>号 | 工 程 项 目                |    |        | 整修路基        |          |          |        |    |       |    |    |       | 合 计    |          |
|------------|------------------------|----|--------|-------------|----------|----------|--------|----|-------|----|----|-------|--------|----------|
|            | 工 程 细 目                |    |        | 机械整修三、四级路边坡 |          |          |        |    |       |    |    |       |        |          |
|            | 定 额 单 位                |    |        | 1km         |          |          |        |    |       |    |    |       |        |          |
|            | 工 程 数 量                |    |        | 2.088       |          |          |        |    |       |    |    |       |        |          |
|            | 定 额 表 号                |    |        | 1~1~20~6    |          |          |        |    |       |    |    |       |        |          |
|            | 工、料、机名称                | 单位 | 单价(元)  | 定额          | 数量       | 金额(元)    | 定额     | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量     | 金额(元)    |
| 1001001    | 人工                     | 工日 | 101.25 | 70.7        | 147.62   | 14946.69 |        |    |       |    |    |       | 147.62 | 14946.69 |
| 8001025    | 斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压 | 台班 | 820.89 | 4           | 8.35     | 6856.07  |        |    |       |    |    |       | 8.35   | 6856.07  |
| 9999001    | 定额基价                   | 元  | 1      | 10844       | 22642    | 22642    |        |    |       |    |    |       | 22642  | 22642    |
|            |                        |    |        |             |          |          |        |    |       |    |    |       |        |          |
|            | 直接费                    | 元  |        |             |          | 21802.76 |        |    |       |    |    |       |        | 21802.76 |
|            | 措施费                    | I  | 元      |             | 22641.85 | 1.163 %  | 263.32 |    |       |    |    |       |        | 263.33   |
|            |                        | II | 元      |             | 22641.85 | 0.521 %  | 117.96 |    |       |    |    |       |        | 117.96   |
|            | 企业管理费                  | 元  |        | 22641.85    | 2.869 %  | 649.59   |        |    |       |    |    |       |        | 649.6    |
|            | 规费                     | 元  |        | 16637.97    | 33.5 %   | 5573.72  |        |    |       |    |    |       |        | 5573.72  |
|            | 利润                     | 元  |        | 23672.74    | 7.42 %   | 1756.52  |        |    |       |    |    |       |        | 1756.52  |
|            | 税金                     | 元  |        | 30163.88    | 9 %      | 2714.75  |        |    |       |    |    |       |        | 2714.75  |
|            | 金额合计                   | 元  |        |             |          | 32878.63 |        |    |       |    |    |       |        | 32878.63 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

分项编号：-a

工程名称：厚50mm

单位：m2

数量：10786.0

单价：7.85

第 3 页 共 28 页

21-2表

| 代<br><br>号 | 工 程 项 目                     |    |         | 路面垫层                |         |          |    |    |       |    |    |       | 合 计    |          |
|------------|-----------------------------|----|---------|---------------------|---------|----------|----|----|-------|----|----|-------|--------|----------|
|            | 工 程 细 目                     |    |         | 路面垫层机械铺碎石 (压实厚度5cm) |         |          |    |    |       |    |    |       |        |          |
|            | 定 额 单 位                     |    |         | 1000m2              |         |          |    |    |       |    |    |       |        |          |
|            | 工 程 数 量                     |    |         | 10.786              |         |          |    |    |       |    |    |       |        |          |
|            | 定 额 表 号                     |    |         | 2~1~1~15改           |         |          |    |    |       |    |    |       |        |          |
|            | 工、料、机名称                     | 单位 | 单价(元)   | 定额                  | 数量      | 金额(元)    | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量     | 金额(元)    |
| 1001001    | 人工                          | 工日 | 101.25  | 0.5                 | 5.39    | 546.04   |    |    |       |    |    |       | 5.39   | 546.04   |
| 5505016    | 碎石未筛分碎石统料堆方                 | m3 | 90      | 62.26               | 671.54  | 60438.27 |    |    |       |    |    |       | 671.54 | 60438.27 |
| 8001058    | 功率120kW以内平地机 F155           | 台班 | 1176.48 | 0.27                | 2.91    | 3426.17  |    |    |       |    |    |       | 2.91   | 3426.17  |
| 8001081    | 机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15   | 台班 | 580.46  | 0.23                | 2.48    | 1439.99  |    |    |       |    |    |       | 2.48   | 1439.99  |
| 8001083    | 机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21   | 台班 | 745.53  | 0.44                | 4.75    | 3538.17  |    |    |       |    |    |       | 4.75   | 3538.17  |
| 8007043    | 容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN | 台班 | 1098.49 | 0.07                | 0.76    | 829.38   |    |    |       |    |    |       | 0.76   | 829.38   |
| 9999001    | 定额基价                        | 元  | 1       | 5633                | 60754   | 60754    |    |    |       |    |    |       | 60754  | 60754    |
|            |                             |    |         |                     |         |          |    |    |       |    |    |       |        |          |
|            | 直接费                         | 元  |         |                     |         | 70218.02 |    |    |       |    |    |       |        | 70218.02 |
|            | 措施费                         | I  | 元       | 9898.97             | 1.261 % | 124.83   |    |    |       |    |    |       |        | 124.83   |
|            |                             | II | 元       | 60754.41            | 0.818 % | 496.97   |    |    |       |    |    |       |        | 496.97   |
|            | 企业管理费                       | 元  |         | 60754.41            | 2.493 % | 1514.61  |    |    |       |    |    |       |        | 1514.61  |
|            | 规费                          | 元  |         | 1943.91             | 33.5 %  | 651.21   |    |    |       |    |    |       |        | 651.21   |
|            | 利润                          | 元  |         | 62890.82            | 7.42 %  | 4666.5   |    |    |       |    |    |       |        | 4666.5   |
|            | 税金                          | 元  |         | 77672.13            | 9 %     | 6990.49  |    |    |       |    |    |       |        | 6990.49  |
|            | 金额合计                        | 元  |         |                     |         | 84662.63 |    |    |       |    |    |       |        | 84662.63 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

分项编号：-a

工程名称：厚200mm

单位：m2

数量：10160.0

单价：112.39

第 4 页 共 28 页

21-2表

| 代<br><br>号 | 工 程 项 目                       |    |         | 普通混凝土                 |         |           |    |    |       |    |    |       | 合 计     |           |
|------------|-------------------------------|----|---------|-----------------------|---------|-----------|----|----|-------|----|----|-------|---------|-----------|
|            | 工 程 细 目                       |    |         | 摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(滑模式) |         |           |    |    |       |    |    |       |         |           |
|            | 定 额 单 位                       |    |         | 1000m2路面              |         |           |    |    |       |    |    |       |         |           |
|            | 工 程 数 量                       |    |         | 10.16                 |         |           |    |    |       |    |    |       |         |           |
|            | 定 额 表 号                       |    |         | 2~2~17~5改             |         |           |    |    |       |    |    |       |         |           |
|            | 工、料、机名称                       | 单位 | 单价(元)   | 定额                    | 数量      | 金额(元)     | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量      | 金额(元)     |
| 1001001    | 人工                            | 工日 | 101.25  | 40.1                  | 407.42  | 41250.87  |    |    |       |    |    |       | 407.42  | 41250.87  |
| 1511039    | 普C40-42.5-4(商) 普C40-42.5-4(商) | m3 | 412.62  | 204                   | 2072.64 | 855212.72 |    |    |       |    |    |       | 2072.64 | 855212.72 |
| 2003004    | 型钢工字钢,角钢                      | t  | 4080    |                       | 0.01    | 41.45     |    |    |       |    |    |       | 0.01    | 41.45     |
| 3001001    | 石油沥青                          | t  | 3850    | 0.14                  | 1.4     | 5398.01   |    |    |       |    |    |       | 1.4     | 5398.01   |
| 3005001    | 煤                             | t  | 561.95  | 0.03                  | 0.28    | 159.86    |    |    |       |    |    |       | 0.28    | 159.86    |
| 3005004    | 水                             | m3 | 3.5     | 31                    | 314.96  | 1102.36   |    |    |       |    |    |       | 314.96  | 1102.36   |
| 7801001    | 其他材料费                         | 元  | 1       | 295.2                 | 2999.23 | 2999.23   |    |    |       |    |    |       | 2999.23 | 2999.23   |
| 8003076    | 摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机SF30   | 台班 | 2614.14 | 0.33                  | 3.35    | 8764.69   |    |    |       |    |    |       | 3.35    | 8764.69   |
| 8003083    | 混凝土电动刻纹机RQF180                | 台班 | 249.92  | 7.22                  | 73.36   | 18332.93  |    |    |       |    |    |       | 73.36   | 18332.93  |
| 8003085    | 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF          | 台班 | 200.32  | 2.83                  | 28.72   | 5753.66   |    |    |       |    |    |       | 28.72   | 5753.66   |
| 8007043    | 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN    | 台班 | 1098.49 | 1.48                  | 15.04   | 16517.77  |    |    |       |    |    |       | 15.04   | 16517.77  |
| 9999001    | 定额基价                          | 元  | 1       | 81924                 | 832353  | 832353    |    |    |       |    |    |       | 832353  | 832353    |
|            |                               |    |         |                       |         |           |    |    |       |    |    |       |         |           |

编制：

复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

分项编号：-a

工程名称：厚200mm

单位：m2

数量：10160.0

单价：112.39

第 5 页 共 28 页

21-2表

| 代<br><br>号 | 工 程 项 目 |    |    | 普通混凝土                 |            |           |          |    |    |       |    |    | 合 计   |            |
|------------|---------|----|----|-----------------------|------------|-----------|----------|----|----|-------|----|----|-------|------------|
|            | 工 程 细 目 |    |    | 摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(滑模式) |            |           |          |    |    |       |    |    |       |            |
|            | 定 额 单 位 |    |    | 1000m2路面              |            |           |          |    |    |       |    |    |       |            |
|            | 工 程 数 量 |    |    | 10.16                 |            |           |          |    |    |       |    |    |       |            |
|            | 定 额 表 号 |    |    | 2~2~17~5改             |            |           |          |    |    |       |    |    |       |            |
|            | 工、料、机名称 |    | 单位 | 单价(元)                 | 定额         | 数量        | 金额(元)    | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量         |
|            |         |    |    |                       |            |           |          |    |    |       |    |    |       |            |
|            | 直接费     |    | 元  |                       |            | 955533.55 |          |    |    |       |    |    |       | 955533.55  |
|            | 措施费     | I  | 元  |                       | 94204.58   | 2.119 %   | 1996.2   |    |    |       |    |    |       | 1996.2     |
|            |         | II | 元  |                       | 104607.27  | 2.729 %   | 2854.73  |    |    |       |    |    |       | 2854.73    |
|            | 企业管理费   |    | 元  |                       | 104607.27  | 6.201 %   | 6486.7   |    |    |       |    |    |       | 6486.7     |
|            | 规费      |    | 元  |                       | 54127.11   | 33.5 %    | 18132.58 |    |    |       |    |    |       | 18132.58   |
|            | 利润      |    | 元  |                       | 843690.26  | 7.42 %    | 62601.82 |    |    |       |    |    |       | 62601.82   |
|            | 税金      |    | 元  |                       | 1047605.58 | 9 %       | 94284.5  |    |    |       |    |    |       | 94284.5    |
|            | 金额合计    |    | 元  |                       |            | 1141890.0 |          |    |    |       |    |    |       | 1141890.08 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

分项编号: -a

工程名称: 光圆钢筋 (HPB235、HPB300)

单位: kg

数量: 290.0

单价: 5.66

第 6 页 共 28 页

21-2表

| 代<br>号  | 工 程 项 目                         |    |    | 拉杆、传力杆及钢筋        |         |         |         |    |    |       |    |    | 合 计   |      |         |
|---------|---------------------------------|----|----|------------------|---------|---------|---------|----|----|-------|----|----|-------|------|---------|
|         | 工 程 细 目                         |    |    | 滑模式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆 |         |         |         |    |    |       |    |    |       |      |         |
|         | 定 额 单 位                         |    |    | lt               |         |         |         |    |    |       |    |    |       |      |         |
|         | 工 程 数 量                         |    |    | 0.29             |         |         |         |    |    |       |    |    |       |      |         |
|         | 定 额 表 号                         |    |    | 2~2~17~14改       |         |         |         |    |    |       |    |    |       |      |         |
|         | 工、料、机名称                         |    | 单位 | 单价(元)            | 定额      | 数量      | 金额(元)   | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量   | 金额(元)   |
| 1001001 | 人工                              |    | 工日 | 101.25           | 3.9     | 1.13    | 114.51  |    |    |       |    |    |       | 1.13 | 114.51  |
| 2001001 | HPB300钢筋                        |    | t  | 3634             | 1.14    | 0.33    | 1199.29 |    |    |       |    |    |       | 0.33 | 1199.29 |
| 2001022 | 20~22号铁丝镀锌铁丝                    |    | kg | 4.42             | 0.7     | 0.2     | 0.9     |    |    |       |    |    |       | 0.2  | 0.9     |
| 2009011 | 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 |    | kg | 6.5              | 0.6     | 0.17    | 1.13    |    |    |       |    |    |       | 0.17 | 1.13    |
| 3001001 | 石油沥青                            |    | t  | 3850             | 0.01    |         | 7.82    |    |    |       |    |    |       |      | 7.82    |
| 7801001 | 其他材料费                           |    | 元  | 1                | 14.9    | 4.32    | 4.32    |    |    |       |    |    |       | 4.32 | 4.32    |
| 8015028 | 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330         |    | 台班 | 156.94           | 0.09    | 0.03    | 4.1     |    |    |       |    |    |       | 0.03 | 4.1     |
| 8099001 | 小型机具使用费                         |    | 元  | 1                | 11      | 3.19    | 3.19    |    |    |       |    |    |       | 3.19 | 3.19    |
| 9999001 | 定额基价                            |    | 元  | 1                | 4289    | 1244    | 1244    |    |    |       |    |    |       | 1244 | 1244    |
|         |                                 |    |    |                  |         |         |         |    |    |       |    |    |       |      |         |
|         | 直接费                             |    | 元  |                  |         |         | 1335.26 |    |    |       |    |    |       |      | 1335.26 |
|         | 措施费                             | I  | 元  |                  | 128.2   | 0.351 % | 0.45    |    |    |       |    |    |       |      | 0.45    |
|         |                                 | II | 元  |                  | 1243.75 | 0.564 % | 7.01    |    |    |       |    |    |       |      | 7.02    |
|         | 企业管理费                           |    | 元  |                  | 1243.75 | 2.346 % | 29.18   |    |    |       |    |    |       |      | 29.18   |
|         | 规费                              |    | 元  |                  | 117.16  | 33.5 %  | 39.25   |    |    |       |    |    |       |      | 39.25   |
|         | 利润                              |    | 元  |                  | 1280.39 | 7.42 %  | 95.01   |    |    |       |    |    |       |      | 95.01   |
|         | 税金                              |    | 元  |                  | 1506.16 | 9 %     | 135.55  |    |    |       |    |    |       |      | 135.55  |
|         | 金额合计                            |    | 元  |                  |         |         | 1641.71 |    |    |       |    |    |       |      | 1641.71 |

编制：

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

分项编号：313-1

工程名称：路肩培土

单位：m3

数量：1044.0

单价：38.02

第 7 页 共 28 页

21-2表

| 代<br><br>号 | 工 程 项 目                    |    |        | 挖路槽、培路肩、修筑泄水槽 |          |          |        |    |       |    |    |       | 合 计    |          |
|------------|----------------------------|----|--------|---------------|----------|----------|--------|----|-------|----|----|-------|--------|----------|
|            | 工 程 细 目                    |    |        | 培路肩           |          |          |        |    |       |    |    |       |        |          |
|            | 定 额 单 位                    |    |        | 100m3         |          |          |        |    |       |    |    |       |        |          |
|            | 工 程 数 量                    |    |        | 10.44         |          |          |        |    |       |    |    |       |        |          |
|            | 定 额 表 号                    |    |        | 2~3~2~5       |          |          |        |    |       |    |    |       |        |          |
|            | 工、料、机名称                    | 单位 | 单价(元)  | 定额            | 数量       | 金额(元)    | 定额     | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量     | 金额(元)    |
| 1001001    | 人工                         | 工日 | 101.25 | 20.5          | 214.02   | 21669.53 |        |    |       |    |    |       | 214.02 | 21669.53 |
| 8001085    | 机械自身质量0.6t手扶式<br>振动碾YZS06B | 台班 | 159.45 | 2.1           | 21.92    | 3495.78  |        |    |       |    |    |       | 21.92  | 3495.78  |
| 9999001    | 定额基价                       | 元  | 1      | 2524          | 26355    | 26355    |        |    |       |    |    |       | 26355  | 26355    |
|            |                            |    |        |               |          |          |        |    |       |    |    |       |        |          |
|            | 直接费                        | 元  |        |               |          | 25165.31 |        |    |       |    |    |       |        | 25165.31 |
|            | 措施费                        | I  | 元      |               | 26354.96 | 1.261 %  | 332.34 |    |       |    |    |       |        | 332.34   |
|            |                            | II | 元      |               | 26354.96 | 0.818 %  | 215.58 |    |       |    |    |       |        | 215.58   |
|            | 企业管理费                      | 元  |        | 26354.96      | 2.493 %  | 657.03   |        |    |       |    |    |       |        | 657.03   |
|            | 规费                         | 元  |        | 23889.33      | 33.5 %   | 8002.93  |        |    |       |    |    |       |        | 8002.93  |
|            | 利润                         | 元  |        | 27559.91      | 7.42 %   | 2044.95  |        |    |       |    |    |       |        | 2044.95  |
|            | 税金                         | 元  |        | 36418.12      | 9 %      | 3277.63  |        |    |       |    |    |       |        | 3277.63  |
|            | 金额合计                       | 元  |        |               |          | 39695.76 |        |    |       |    |    |       |        | 39695.76 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程  
分项编号：-a 工程名称：现浇混凝土护栏 单位：m3 数量：72.66 单价： 1048.03 第 8 页 共 28 页 21-2表

| 代<br><br>号 | 工 程 项 目                  |    |        | 现浇钢筋混凝土防撞护栏      |       |         | 现浇钢筋混凝土防撞护栏      |       |         | 现浇钢筋混凝土防撞护栏     |       |          | 合 计    |          |
|------------|--------------------------|----|--------|------------------|-------|---------|------------------|-------|---------|-----------------|-------|----------|--------|----------|
|            | 工 程 细 目                  |    |        | 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土 |       |         | 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土 |       |         | 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋 |       |          |        |          |
|            | 定 额 单 位                  |    |        | 10m3实体           |       |         | 10m3实体           |       |         | 1t              |       |          |        |          |
|            | 工 程 数 量                  |    |        | 3.045            |       |         | 4.221            |       |         | 4.442           |       |          |        |          |
|            | 定 额 表 号                  |    |        | 5~1~1~5改         |       |         | 5~1~1~5改         |       |         | 5~1~1~6         |       |          |        |          |
|            | 工、料、机名称                  | 单位 | 单价(元)  | 定额               | 数量    | 金额(元)   | 定额               | 数量    | 金额(元)   | 定额              | 数量    | 金额(元)    | 数量     | 金额(元)    |
| 1001001    | 人工                       | 工日 | 101.25 | 16               | 48.72 | 4932.9  | 16               | 67.54 | 6838.02 | 8.8             | 39.09 | 3957.82  | 155.35 | 15728.74 |
| 2001001    | HPB300钢筋                 | t  | 3634   |                  |       | 11.07   |                  |       | 15.34   | 1.03            | 4.55  | 16545.78 | 4.56   | 16572.19 |
| 2001022    | 20~22号铁丝镀锌铁丝             | kg | 4.42   |                  |       |         |                  |       |         | 5.1             | 22.65 | 100.13   | 22.65  | 100.13   |
| 2003025    | 钢模板各类定型大块钢模板             | t  | 5420   | 0.1              | 0.31  | 1666.89 | 0.1              | 0.43  | 2310.66 |                 |       |          | 0.73   | 3977.55  |
| 2009028    | 铁件铁件                     | kg | 5.7    | 13.3             | 40.5  | 230.84  | 13.3             | 56.14 | 319.99  |                 |       |          | 96.64  | 550.84   |
| 3005004    | 水                        | m3 | 3.5    | 12               | 36.54 | 127.89  | 12               | 50.65 | 177.28  |                 |       |          | 87.19  | 305.17   |
| 4003001    | 原木混合格                    | m3 | 787.61 | 0.04             | 0.13  | 103.13  | 0.04             | 0.18  | 142.95  |                 |       |          | 0.31   | 246.08   |
| 4003002    | 锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合格   | m3 | 929.2  | 0.06             | 0.19  | 172.59  | 0.06             | 0.26  | 239.25  |                 |       |          | 0.44   | 411.85   |
| 5503005    | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方           | m3 | 125    | 4.69             | 14.29 | 1785.89 | 5                | 21.1  | 2637.07 |                 |       |          | 35.38  | 4422.96  |
| 5505013    | 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方         | m3 | 90     | 8.57             | 26.09 | 2348.06 | 8.57             | 36.17 | 3254.9  |                 |       |          | 62.26  | 5602.96  |
| 5509002    | 42.5级水泥                  | t  | 368.68 | 3.62             | 11.03 | 4065.05 | 3.04             | 12.83 | 4730.84 |                 |       |          | 23.86  | 8795.27  |
| 7801001    | 其他材料费                    | 元  | 1      | 14.2             | 43.24 | 43.24   | 14.2             | 59.94 | 59.94   |                 |       |          | 103.18 | 103.18   |
| 8005002    | 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 158.74 | 0.29             | 0.88  | 140.18  | 0.29             | 1.22  | 194.31  |                 |       |          | 2.11   | 334.49   |
| 8007046    | 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A      | 台班 | 207.4  | 0.28             | 0.85  | 176.83  | 0.28             | 1.18  | 245.12  |                 |       |          | 2.03   | 421.95   |
| 8099001    | 小型机具使用费                  | 元  | 1      | 4.8              | 14.62 | 14.62   | 4.8              | 20.26 | 20.26   | 10.7            | 47.53 | 47.53    | 82.41  | 82.41    |
| 9999001    | 定额基价                     | 元  | 1      | 5099             | 15526 | 15526   | 4912             | 20733 | 20733   | 4387            | 19487 | 19487    | 55746  | 55746    |
|            |                          |    |        |                  |       |         |                  |       |         |                 |       |          |        |          |

编制： 复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

分项编号：-a

工程名称：现浇混凝土护栏

单位：m3

数量：72.66

单价：1048.03

第 9 页 共 28 页

21-2表

| 代<br><br>号 | 工 程 项 目 |    |       | 现浇钢筋混凝土防撞护栏      |         |          | 现浇钢筋混凝土防撞护栏      |         |          | 现浇钢筋混凝土防撞护栏     |         |          | 合 计 |          |
|------------|---------|----|-------|------------------|---------|----------|------------------|---------|----------|-----------------|---------|----------|-----|----------|
|            | 工 程 细 目 |    |       | 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土 |         |          | 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土 |         |          | 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋 |         |          |     |          |
|            | 定 额 单 位 |    |       | 10m3实体           |         |          | 10m3实体           |         |          | 1t              |         |          |     |          |
|            | 工 程 数 量 |    |       | 3.045            |         |          | 4.221            |         |          | 4.442           |         |          |     |          |
|            | 定 额 表 号 |    |       | 5~1~1~5改         |         |          | 5~1~1~5改         |         |          | 5~1~1~6         |         |          |     |          |
|            | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额               | 数量      | 金额(元)    | 定额               | 数量      | 金额(元)    | 定额              | 数量      | 金额(元)    | 数量  | 金额(元)    |
|            |         |    |       |                  |         |          |                  |         |          |                 |         |          |     |          |
|            | 直接费     |    | 元     |                  |         | 15819.17 |                  |         | 21185.94 |                 |         | 20651.27 |     | 57656.38 |
|            | 措施费     | I  | 元     | 5531             | 0.884 % | 48.89    | 7667.11          | 0.884 % | 67.78    | 4201.97         | 0.351 % | 14.75    |     | 131.42   |
|            |         | II | 元     | 15525.77         | 1.201 % | 186.46   | 20733.48         | 1.201 % | 249.01   | 19487.3         | 0.564 % | 109.91   |     | 545.38   |
|            | 企业管理费   |    | 元     | 15525.77         | 3.701 % | 574.61   | 20733.48         | 3.701 % | 767.35   | 19487.3         | 2.346 % | 457.17   |     | 1799.13  |
|            | 规费      |    | 元     | 5108.64          | 33.5 %  | 1711.39  | 7081.62          | 33.5 %  | 2372.34  | 3957.82         | 33.5 %  | 1325.87  |     | 5409.61  |
|            | 利润      |    | 元     | 16335.74         | 7.42 %  | 1212.11  | 21817.61         | 7.42 %  | 1618.87  | 20069.14        | 7.42 %  | 1489.13  |     | 4320.11  |
|            | 税金      |    | 元     | 19552.64         | 9 %     | 1759.74  | 26261.29         | 9 %     | 2363.52  | 24048.1         | 9 %     | 2164.33  |     | 6287.58  |
|            | 金额合计    |    | 元     |                  |         | 21312.38 |                  |         | 28624.8  |                 |         | 26212.42 |     | 76149.61 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

分项编号：-a

工程名称：Gr-B-2C

单位：m

数量：1512.0

单价：200.54

第 10 页 共 28 页

21-2表

| 代<br><br>号 | 工 程 项 目                                                |    |        | 波形钢板护栏      |        |          | 波形钢板护栏        |        |          | 波形钢板护栏       |         |               | 合 计     |           |
|------------|--------------------------------------------------------|----|--------|-------------|--------|----------|---------------|--------|----------|--------------|---------|---------------|---------|-----------|
|            | 工 程 细 目                                                |    |        | 波形钢板护栏基础混凝土 |        |          | 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 |        |          | 波形钢板护栏单面波形钢板 |         |               |         |           |
|            | 定 额 单 位                                                |    |        | 10m3实体      |        |          | 1t            |        |          | 1t           |         |               |         |           |
|            | 工 程 数 量                                                |    |        | 11.34       |        |          | 11.022        |        |          | 19.303       |         |               |         |           |
|            | 定 额 表 号                                                |    |        | 5~1~2~1改    |        |          | 5~1~2~2       |        |          | 5~1~2~5      |         |               |         |           |
|            | 工、料、机名称                                                | 单位 | 单价(元)  | 定额          | 数量     | 金额(元)    | 定额            | 数量     | 金额(元)    | 定额           | 数量      | 金额(元)         | 数量      | 金额(元)     |
| 1001001    | 人工                                                     | 工日 | 101.25 | 14.7        | 166.7  | 16878.17 | 9.7           | 106.91 | 10824.98 | 0.3          | 5.79    | 586.33        | 279.4   | 28289.48  |
| 2001019    | 钢丝绳股丝6~7×19，绳<br>径7.1~9mm；股丝<br>6×37，绳径14.1~<br>15.5mm | t  | 6500   |             |        |          |               |        |          | 0.01         | 0.15    | 1003.76       | 0.15    | 1003.76   |
| 2003005    | 钢板Q235， δ =5~40mm                                      | t  | 3814   |             |        |          | 0.03          | 0.35   | 1345.21  |              |         |               | 0.35    | 1345.21   |
| 2003015    | 钢管立柱                                                   | t  | 5343   |             |        |          | 1.01          | 11.13  | 59479.45 |              |         |               | 11.13   | 59479.45  |
| 2003017    | 波形钢板镀锌(包括端头板<br>、撑架)                                   | t  | 5758   |             |        |          |               |        |          | 1.01         | 19.5    | 112258.1<br>4 | 19.5    | 112258.14 |
| 2009011    | 电焊条结422(502、506、<br>507)3.2/4.0/5.0                    | kg | 6.5    |             |        |          | 6             | 66.13  | 429.86   |              |         |               | 66.13   | 429.86    |
| 2009013    | 螺栓混合规格                                                 | kg | 5.49   |             |        |          |               |        |          | 53.5         | 1032.71 | 5669.58       | 1032.71 | 5669.58   |
| 3005004    | 水                                                      | m3 | 3.5    | 12          | 136.08 | 476.28   |               |        |          |              |         |               | 136.08  | 476.28    |
| 5503005    | 中（粗）砂混凝土、砂浆<br>用堆方                                     | m3 | 125    | 4.9         | 55.52  | 6940.08  |               |        |          |              |         |               | 55.52   | 6940.08   |
| 5505013    | 碎石（4cm）最大粒径4cm<br>堆方                                   | m3 | 90     | 8.47        | 96     | 8640.4   |               |        |          |              |         |               | 96      | 8640.4    |
| 5509002    | 42.5级水泥                                                | t  | 368.68 | 3.42        | 38.75  | 14285.9  |               |        |          |              |         |               | 38.75   | 14285.9   |
| 7801001    | 其他材料费                                                  | 元  | 1      | 2.6         | 29.48  | 29.48    | 11.3          | 124.55 | 124.55   |              |         |               | 154.03  | 154.03    |
| 8007001    | 装载质量2t以内载货汽车                                           | 台班 | 347.52 |             |        |          | 0.37          | 4.08   | 1417.24  |              |         |               | 4.08    | 1417.24   |
| 8007003    | 装载质量4t以内载货汽车<br>CA10B                                  | 台班 | 482.83 |             |        |          |               |        |          | 0.06         | 1.16    | 559.2         | 1.16    | 559.2     |
| 8015028    | 容量32kV·A以内交流电<br>弧焊机BX1-330                            | 台班 | 156.94 |             |        |          | 0.69          | 7.61   | 1193.56  |              |         |               | 7.61    | 1193.56   |
| 8099001    | 小型机具使用费                                                | 元  | 1      |             |        |          | 41.7          | 459.62 | 459.62   |              |         |               | 459.62  | 459.62    |
| 9999001    | 定额基价                                                   | 元  | 1      | 4013        | 45504  | 45504    | 6665          | 73462  | 73462    | 5853         | 112985  | 112985        | 231951  | 231951    |
|            |                                                        |    |        |             |        |          |               |        |          |              |         |               |         |           |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

分项编号：-a

工程名称：Gr-B-2C

单位：m

数量：1512.0

单价：200.54

第 11 页 共 28 页

21-2表

| 代<br><br>号 | 工 程 项 目 |    |       | 波形钢板护栏      |          |          | 波形钢板护栏        |          |          | 波形钢板护栏       |           |           | 合 计    |           |         |
|------------|---------|----|-------|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
|            | 工 程 细 目 |    |       | 波形钢板护栏基础混凝土 |          |          | 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 |          |          | 波形钢板护栏单面波形钢板 |           |           |        |           |         |
|            | 定 额 单 位 |    |       | 10m3实体      |          |          | 1t            |          |          | 1t           |           |           |        |           |         |
|            | 工 程 数 量 |    |       | 11.34       |          |          | 11.022        |          |          | 19.303       |           |           |        |           |         |
|            | 定 额 表 号 |    |       | 5~1~2~1改    |          |          | 5~1~2~2       |          |          | 5~1~2~5      |           |           |        |           |         |
|            | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额          | 数量       | 金额(元)    | 定额            | 数量       | 金额(元)    | 定额           | 数量        | 金额(元)     | 数量     | 金额(元)     |         |
|            |         |    |       |             |          |          |               |          |          |              |           |           |        |           |         |
|            | 直接费     | 元  |       |             |          | 47250.32 |               |          | 75274.46 |              |           | 120077.01 |        | 242601.79 |         |
|            | 措施费     | I  | 元     |             | 17716.66 | 0.884 %  | 156.62        | 14618.65 | 0.351 %  | 51.31        | 1159.92   | 0.351 %   | 4.07   |           | 212     |
|            |         | II | 元     |             | 45504.37 | 1.201 %  | 546.51        | 73461.54 | 0.564 %  | 414.32       | 112984.65 | 0.564 %   | 637.23 |           | 1598.06 |
|            | 企业管理费   | 元  |       | 45504.37    | 3.701 %  | 1684.12  | 73461.54      | 2.346 %  | 1723.41  | 112984.65    | 2.346 %   | 2650.62   |        | 6058.15   |         |
|            | 规费      | 元  |       | 16878.17    | 33.5 %   | 5654.19  | 12007.92      | 33.5 %   | 4022.65  | 703.59       | 33.5 %    | 235.7     |        | 9912.55   |         |
|            | 利润      | 元  |       | 47891.62    | 7.42 %   | 3553.56  | 75650.58      | 7.42 %   | 5613.27  | 116276.58    | 7.42 %    | 8627.72   |        | 17794.55  |         |
|            | 税金      | 元  |       | 58845.3     | 9 %      | 5296.08  | 87099.43      | 9 %      | 7838.95  | 132232.36    | 9 %       | 11900.91  |        | 25035.94  |         |
|            | 金额合计    | 元  |       |             |          | 64141.38 |               |          | 94938.38 |              |           | 144133.2  |        | 303213.03 |         |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

分项编号：-b

工程名称：AT1-2（埋入式）

单位：m

数量：60.0

单价：272.31

第 12 页 共 28 页

21-2表

| 代<br><br>号 | 工 程 项 目                                                |    |        | 波形钢板护栏      |       |         | 波形钢板护栏        |       |         | 波形钢板护栏       |       |         | 合 计   |         |
|------------|--------------------------------------------------------|----|--------|-------------|-------|---------|---------------|-------|---------|--------------|-------|---------|-------|---------|
|            | 工 程 细 目                                                |    |        | 波形钢板护栏基础混凝土 |       |         | 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 |       |         | 波形钢板护栏单面波形钢板 |       |         |       |         |
|            | 定 额 单 位                                                |    |        | 10m3实体      |       |         | 1t            |       |         | 1t           |       |         |       |         |
|            | 工 程 数 量                                                |    |        | 0.9         |       |         | 0.5826        |       |         | 0.8343       |       |         |       |         |
|            | 定 额 表 号                                                |    |        | 5~1~2~1改    |       |         | 5~1~2~2       |       |         | 5~1~2~5      |       |         |       |         |
|            | 工、料、机名称                                                | 单位 | 单价(元)  | 定额          | 数量    | 金额(元)   | 定额            | 数量    | 金额(元)   | 定额           | 数量    | 金额(元)   | 数量    | 金额(元)   |
| 1001001    | 人工                                                     | 工日 | 101.25 | 14.7        | 13.23 | 1339.54 | 9.7           | 5.65  | 572.19  | 0.3          | 0.25  | 25.34   | 19.13 | 1937.07 |
| 2001019    | 钢丝绳股丝6-7×19，绳<br>径7.1~9mm；股丝<br>6×37，绳径14.1~<br>15.5mm | t  | 6500   |             |       |         |               |       |         | 0.01         | 0.01  | 43.38   | 0.01  | 43.38   |
| 2003005    | 钢板Q235， δ =5~40mm                                      | t  | 3814   |             |       |         | 0.03          | 0.02  | 71.11   |              |       |         | 0.02  | 71.11   |
| 2003015    | 钢管立柱                                                   | t  | 5343   |             |       |         | 1.01          | 0.59  | 3143.96 |              |       |         | 0.59  | 3143.96 |
| 2003017    | 波形钢板镀锌(包括端头板<br>、撑架)                                   | t  | 5758   |             |       |         |               |       |         | 1.01         | 0.84  | 4851.94 | 0.84  | 4851.94 |
| 2009011    | 电焊条结422(502、506、<br>507)3.2/4.0/5.0                    | kg | 6.5    |             |       |         | 6             | 3.5   | 22.72   |              |       |         | 3.5   | 22.72   |
| 2009013    | 螺栓混合规格                                                 | kg | 5.49   |             |       |         |               |       |         | 53.5         | 44.64 | 245.05  | 44.64 | 245.05  |
| 3005004    | 水                                                      | m3 | 3.5    | 12          | 10.8  | 37.8    |               |       |         |              |       |         | 10.8  | 37.8    |
| 5503005    | 中（粗）砂混凝土、砂浆<br>用堆方                                     | m3 | 125    | 4.9         | 4.41  | 550.8   |               |       |         |              |       |         | 4.41  | 550.8   |
| 5505013    | 碎石（4cm）最大粒径4cm<br>堆方                                   | m3 | 90     | 8.47        | 7.62  | 685.75  |               |       |         |              |       |         | 7.62  | 685.75  |
| 5509002    | 42.5级水泥                                                | t  | 368.68 | 3.42        | 3.08  | 1133.8  |               |       |         |              |       |         | 3.08  | 1133.8  |
| 7801001    | 其他材料费                                                  | 元  | 1      | 2.6         | 2.34  | 2.34    | 11.3          | 6.58  | 6.58    |              |       |         | 8.92  | 8.92    |
| 8007001    | 装载质量2t以内载货汽车                                           | 台班 | 347.52 |             |       |         | 0.37          | 0.22  | 74.91   |              |       |         | 0.22  | 74.91   |
| 8007003    | 装载质量4t以内载货汽车<br>CA10B                                  | 台班 | 482.83 |             |       |         |               |       |         | 0.06         | 0.05  | 24.17   | 0.05  | 24.17   |
| 8015028    | 容量32kV·A以内交流电<br>弧焊机BX1-330                            | 台班 | 156.94 |             |       |         | 0.69          | 0.4   | 63.09   |              |       |         | 0.4   | 63.09   |
| 8099001    | 小型机具使用费                                                | 元  | 1      |             |       |         | 41.7          | 24.29 | 24.29   |              |       |         | 24.29 | 24.29   |
| 9999001    | 定额基价                                                   | 元  | 1      | 4013        | 3611  | 3611    | 6665          | 3883  | 3883    | 5853         | 4883  | 4883    | 12378 | 12378   |
|            |                                                        |    |        |             |       |         |               |       |         |              |       |         |       |         |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程  
分项编号：-b      工程名称：AT1-2（埋入式）      单位：m      数量：60.0      单价：272.31      第 13 页 共 28 页      21-2表

| 代<br><br>号 | 工 程 项 目 |    |       | 波形钢板护栏      |         |         | 波形钢板护栏        |         |         | 波形钢板护栏       |         |         | 合 计 |          |
|------------|---------|----|-------|-------------|---------|---------|---------------|---------|---------|--------------|---------|---------|-----|----------|
|            | 工 程 细 目 |    |       | 波形钢板护栏基础混凝土 |         |         | 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 |         |         | 波形钢板护栏单面波形钢板 |         |         |     |          |
|            | 定 额 单 位 |    |       | 10m3实体      |         |         | 1t            |         |         | 1t           |         |         |     |          |
|            | 工 程 数 量 |    |       | 0.9         |         |         | 0.5826        |         |         | 0.8343       |         |         |     |          |
|            | 定 额 表 号 |    |       | 5~1~2~1改    |         |         | 5~1~2~2       |         |         | 5~1~2~5      |         |         |     |          |
|            | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额          | 数量      | 金额(元)   | 定额            | 数量      | 金额(元)   | 定额           | 数量      | 金额(元)   | 数量  | 金额(元)    |
|            |         |    |       |             |         |         |               |         |         |              |         |         |     |          |
|            | 直接费     |    | 元     |             |         | 3750.03 |               |         | 3978.85 |              |         | 5189.88 |     | 12918.76 |
|            | 措施费     | I  | 元     | 1406.08     | 0.884 % | 12.43   | 772.71        | 0.351 % | 2.71    | 50.13        | 0.351 % | 0.18    |     | 15.32    |
|            |         | II | 元     | 3611.46     | 1.201 % | 43.37   | 3883.02       | 0.564 % | 21.9    | 4883.34      | 0.564 % | 27.54   |     | 92.82    |
|            | 企业管理费   |    | 元     | 3611.46     | 3.701 % | 133.66  | 3883.02       | 2.346 % | 91.1    | 4883.34      | 2.346 % | 114.56  |     | 339.32   |
|            | 规费      |    | 元     | 1339.54     | 33.5 %  | 448.75  | 634.71        | 33.5 %  | 212.63  | 30.41        | 33.5 %  | 10.19   |     | 671.56   |
|            | 利润      |    | 元     | 3800.92     | 7.42 %  | 282.03  | 3998.73       | 7.42 %  | 296.71  | 5025.62      | 7.42 %  | 372.9   |     | 951.64   |
|            | 税金      |    | 元     | 4670.27     | 9 %     | 420.32  | 4603.89       | 9 %     | 414.35  | 5715.24      | 9 %     | 514.37  |     | 1349.05  |
|            | 金额合计    |    | 元     |             |         | 5090.59 |               |         | 5018.24 |              |         | 6229.62 |     | 16338.45 |

编制：      复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

分项编号：-c

工程名称：AT2（埋入式）

单位：m

数量：36.0

单价：261.61

第 14 页 共 28 页

21-2表

| 代<br><br>号 | 工 程 项 目                                    |    |        | 波形钢板护栏      |      |        | 波形钢板护栏        |       |         | 波形钢板护栏       |       |         | 合 计   |         |
|------------|--------------------------------------------|----|--------|-------------|------|--------|---------------|-------|---------|--------------|-------|---------|-------|---------|
|            | 工 程 细 目                                    |    |        | 波形钢板护栏基础混凝土 |      |        | 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 |       |         | 波形钢板护栏单面波形钢板 |       |         |       |         |
|            | 定 额 单 位                                    |    |        | 10m3实体      |      |        | 1t            |       |         | 1t           |       |         |       |         |
|            | 工 程 数 量                                    |    |        | 0.405       |      |        | 0.394         |       |         | 0.5          |       |         |       |         |
|            | 定 额 表 号                                    |    |        | 5~1~2~1改    |      |        | 5~1~2~2       |       |         | 5~1~2~5      |       |         |       |         |
|            | 工、料、机名称                                    | 单位 | 单价(元)  | 定额          | 数量   | 金额(元)  | 定额            | 数量    | 金额(元)   | 定额           | 数量    | 金额(元)   | 数量    | 金额(元)   |
| 1001001    | 人工                                         | 工日 | 101.25 | 14.7        | 5.95 | 602.79 | 9.7           | 3.82  | 386.96  | 0.3          | 0.15  | 15.19   | 9.93  | 1004.94 |
| 2001019    | 钢丝绳股丝6~7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm | t  | 6500   |             |      |        |               |       |         | 0.01         |       | 26      |       | 26      |
| 2003005    | 钢板Q235， δ =5~40mm                          | t  | 3814   |             |      |        | 0.03          | 0.01  | 48.09   |              |       |         | 0.01  | 48.09   |
| 2003015    | 钢管立柱                                       | t  | 5343   |             |      |        | 1.01          | 0.4   | 2126.19 |              |       |         | 0.4   | 2126.19 |
| 2003017    | 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)                           | t  | 5758   |             |      |        |               |       |         | 1.01         | 0.51  | 2907.79 | 0.51  | 2907.79 |
| 2009011    | 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0            | kg | 6.5    |             |      |        | 6             | 2.36  | 15.37   |              |       |         | 2.36  | 15.37   |
| 2009013    | 螺栓混合规格                                     | kg | 5.49   |             |      |        |               |       |         | 53.5         | 26.75 | 146.86  | 26.75 | 146.86  |
| 3005004    | 水                                          | m3 | 3.5    | 12          | 4.86 | 17.01  |               |       |         |              |       |         | 4.86  | 17.01   |
| 5503005    | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方                             | m3 | 125    | 4.9         | 1.98 | 247.86 |               |       |         |              |       |         | 1.98  | 247.86  |
| 5505013    | 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方                           | m3 | 90     | 8.47        | 3.43 | 308.59 |               |       |         |              |       |         | 3.43  | 308.59  |
| 5509002    | 42.5级水泥                                    | t  | 368.68 | 3.42        | 1.38 | 510.21 |               |       |         |              |       |         | 1.38  | 510.21  |
| 7801001    | 其他材料费                                      | 元  | 1      | 2.6         | 1.05 | 1.05   | 11.3          | 4.45  | 4.45    |              |       |         | 5.51  | 5.51    |
| 8007001    | 装载质量2t以内载货汽车                               | 台班 | 347.52 |             |      |        | 0.37          | 0.15  | 50.66   |              |       |         | 0.15  | 50.66   |
| 8007003    | 装载质量4t以内载货汽车CA10B                          | 台班 | 482.83 |             |      |        |               |       |         | 0.06         | 0.03  | 14.48   | 0.03  | 14.48   |
| 8015028    | 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330                    | 台班 | 156.94 |             |      |        | 0.69          | 0.27  | 42.67   |              |       |         | 0.27  | 42.67   |
| 8099001    | 小型机具使用费                                    | 元  | 1      |             |      |        | 41.7          | 16.43 | 16.43   |              |       |         | 16.43 | 16.43   |
| 9999001    | 定额基价                                       | 元  | 1      | 4013        | 1625 | 1625   | 6665          | 2626  | 2626    | 5853         | 2927  | 2927    | 7178  | 7178    |
|            |                                            |    |        |             |      |        |               |       |         |              |       |         |       |         |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程  
分项编号：-c      工程名称：AT2（埋入式）      单位：m      数量：36.0      单价：261.61      第 15 页 共 28 页      21-2表

| 代<br><br>号 | 工 程 项 目 |    |       | 波形钢板护栏      |         |         | 波形钢板护栏        |         |         | 波形钢板护栏       |         |         | 合 计 |         |
|------------|---------|----|-------|-------------|---------|---------|---------------|---------|---------|--------------|---------|---------|-----|---------|
|            | 工 程 细 目 |    |       | 波形钢板护栏基础混凝土 |         |         | 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 |         |         | 波形钢板护栏单面波形钢板 |         |         |     |         |
|            | 定 额 单 位 |    |       | 10m3实体      |         |         | 1t            |         |         | 1t           |         |         |     |         |
|            | 工 程 数 量 |    |       | 0.405       |         |         | 0.394         |         |         | 0.5          |         |         |     |         |
|            | 定 额 表 号 |    |       | 5~1~2~1改    |         |         | 5~1~2~2       |         |         | 5~1~2~5      |         |         |     |         |
|            | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额          | 数量      | 金额(元)   | 定额            | 数量      | 金额(元)   | 定额           | 数量      | 金额(元)   | 数量  | 金额(元)   |
|            |         |    |       |             |         |         |               |         |         |              |         |         |     |         |
|            | 直接费     |    | 元     |             |         | 1687.51 |               |         | 2690.81 |              |         | 3110.32 |     | 7488.65 |
|            | 措施费     | I  | 元     | 632.74      | 0.884 % | 5.59    | 522.57        | 0.351 % | 1.83    | 30.05        | 0.351 % | 0.11    |     | 7.53    |
|            |         | II | 元     | 1625.16     | 1.201 % | 19.52   | 2626.01       | 0.564 % | 14.81   | 2926.61      | 0.564 % | 16.51   |     | 50.84   |
|            | 企业管理费   |    | 元     | 1625.16     | 3.701 % | 60.15   | 2626.01       | 2.346 % | 61.61   | 2926.61      | 2.346 % | 68.66   |     | 190.41  |
|            | 规费      |    | 元     | 602.79      | 33.5 %  | 201.94  | 429.24        | 33.5 %  | 143.8   | 18.23        | 33.5 %  | 6.11    |     | 351.84  |
|            | 利润      |    | 元     | 1710.42     | 7.42 %  | 126.91  | 2704.26       | 7.42 %  | 200.66  | 3011.87      | 7.42 %  | 223.48  |     | 551.05  |
|            | 税金      |    | 元     | 2101.62     | 9 %     | 189.15  | 3113.51       | 9 %     | 280.22  | 3425.18      | 9 %     | 308.27  |     | 777.63  |
|            | 金额合计    |    | 元     |             |         | 2290.76 |               |         | 3393.73 |              |         | 3733.44 |     | 9417.94 |

编制：      复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

21-2表

[illegible]

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

分项编号：-d

工程名称：BT-2A

单位：m

数量：24.0

单价：257.73

第 17 页 共 28 页

21-2表

| 代<br><br>号 | 工 程 项 目 |    |       | 波形钢板护栏      |         |         | 波形钢板护栏        |         |         | 波形钢板护栏       |         |         | 合 计 |         |
|------------|---------|----|-------|-------------|---------|---------|---------------|---------|---------|--------------|---------|---------|-----|---------|
|            | 工 程 细 目 |    |       | 波形钢板护栏基础混凝土 |         |         | 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 |         |         | 波形钢板护栏单面波形钢板 |         |         |     |         |
|            | 定 额 单 位 |    |       | 10m3实体      |         |         | 1t            |         |         | 1t           |         |         |     |         |
|            | 工 程 数 量 |    |       | 0.21        |         |         | 0.204         |         |         | 0.434        |         |         |     |         |
|            | 定 额 表 号 |    |       | 5~1~2~1改    |         |         | 5~1~2~2       |         |         | 5~1~2~5      |         |         |     |         |
|            | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额          | 数量      | 金额(元)   | 定额            | 数量      | 金额(元)   | 定额           | 数量      | 金额(元)   | 数量  | 金额(元)   |
|            |         |    |       |             |         |         |               |         |         |              |         |         |     |         |
|            | 直接费     |    | 元     |             |         | 875.01  |               |         | 1393.21 |              |         | 2699.76 |     | 4967.98 |
|            | 措施费     | I  | 元     | 328.09      | 0.884 % | 2.9     | 270.57        | 0.351 % | 0.95    | 26.08        | 0.351 % | 0.09    |     | 3.94    |
|            |         | II | 元     | 842.67      | 1.201 % | 10.12   | 1359.66       | 0.564 % | 7.67    | 2540.3       | 0.564 % | 14.33   |     | 32.12   |
|            | 企业管理费   |    | 元     | 842.67      | 3.701 % | 31.19   | 1359.66       | 2.346 % | 31.9    | 2540.3       | 2.346 % | 59.6    |     | 122.68  |
|            | 规费      |    | 元     | 312.56      | 33.5 %  | 104.71  | 222.25        | 33.5 %  | 74.45   | 15.82        | 33.5 %  | 5.3     |     | 184.46  |
|            | 利润      |    | 元     | 886.89      | 7.42 %  | 65.81   | 1400.18       | 7.42 %  | 103.89  | 2614.31      | 7.42 %  | 193.98  |     | 363.68  |
|            | 税金      |    | 元     | 1089.73     | 9 %     | 98.08   | 1612.08       | 9 %     | 145.09  | 2973.06      | 9 %     | 267.58  |     | 510.74  |
|            | 金额合计    |    | 元     |             |         | 1187.81 |               |         | 1757.16 |              |         | 3240.63 |     | 6185.6  |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

分项编号：604-1

工程名称：单柱式交通标志

单位：处

数量：23.0

单价：756.34

第 18 页 共 28 页

21-2表

| 代<br><br>号 | 工 程 项 目                         |    |         | 钢筋混凝土基础  |       |         | 钢筋混凝土基础 |      |        | 钢板标志牌     |        |         | 钢板标志牌     |      |        |
|------------|---------------------------------|----|---------|----------|-------|---------|---------|------|--------|-----------|--------|---------|-----------|------|--------|
|            | 工 程 细 目                         |    |         | 标志牌基础混凝土 |       |         | 标志牌基础钢筋 |      |        | 单柱式钢板标志立柱 |        |         | 单柱式钢板标志面板 |      |        |
|            | 定 额 单 位                         |    |         | 10m3     |       |         | 1t      |      |        | 10t       |        |         | 10t       |      |        |
|            | 工 程 数 量                         |    |         | 0.883    |       |         | 0.2755  |      |        | 0.1097    |        |         | 0.0117    |      |        |
|            | 定 额 表 号                         |    |         | 5~1~4~1改 |       |         | 5~1~4~2 |      |        | 5~1~4~14  |        |         | 5~1~4~15  |      |        |
|            | 工、料、机名称                         | 单位 | 单价(元)   | 定额       | 数量    | 金额(元)   | 定额      | 数量   | 金额(元)  | 定额        | 数量     | 金额(元)   | 定额        | 数量   | 金额(元)  |
| 1001001    | 人工                              | 工日 | 101.25  | 13.1     | 11.57 | 1171.19 | 8.7     | 2.4  | 242.68 | 8         | 0.88   | 88.86   | 14.7      | 0.17 | 17.41  |
| 2001001    | HPB300钢筋                        | t  | 3634    |          |       |         | 1.03    | 0.28 | 1026.2 |           |        |         |           |      |        |
| 2001022    | 20~22号铁丝镀锌铁丝                    | kg | 4.42    |          |       |         | 5.1     | 1.41 | 6.21   |           |        |         |           |      |        |
| 2003004    | 型钢工字钢,角钢                        | t  | 4080    |          |       | 14.41   |         |      |        |           |        |         |           |      |        |
| 2003015    | 钢管立柱                            | t  | 5343    |          |       |         |         |      |        | 6.9       | 0.76   | 4044.86 |           |      |        |
| 2003026    | 组合钢模板                           | t  | 5420    | 0.01     | 0.01  | 33.5    |         |      |        |           |        |         |           |      |        |
| 2009011    | 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 | kg | 6.5     |          |       |         |         |      |        | 0.8       | 0.09   | 0.57    |           |      |        |
| 2009028    | 铁件铁件                            | kg | 5.7     | 3.3      | 2.91  | 16.61   |         |      |        |           |        |         |           |      |        |
| 2009029    | 镀锌铁件                            | kg | 7.22    |          |       |         |         |      |        | 3161.1    | 346.77 | 2503.7  | 3436.1    | 40.2 | 290.26 |
| 3005004    | 水                               | m3 | 3.5     | 12       | 10.6  | 37.09   |         |      |        |           |        |         |           |      |        |
| 4003002    | 锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格          | m3 | 929.2   |          |       | 0.82    |         |      |        |           |        |         |           |      |        |
| 5503005    | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方                  | m3 | 125     | 4.9      | 4.33  | 540.84  |         |      |        |           |        |         |           |      |        |
| 5505013    | 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方                | m3 | 90      | 8.47     | 7.48  | 673.11  |         |      |        |           |        |         |           |      |        |
| 5509002    | 42.5级水泥                         | t  | 368.68  | 3.42     | 3.02  | 1112.39 |         |      |        |           |        |         |           |      |        |
| 6007001    | 钢板标志包括板面、垫板及其他金属附件              | t  | 6666.67 |          |       |         |         |      |        |           |        |         | 6.63      | 0.08 | 517.22 |
| 6007004    | 反光膜                             | m2 | 170.94  |          |       |         |         |      |        |           |        |         | 606       | 7.09 | 1212   |
| 7801001    | 其他材料费                           | 元  | 1       | 33.6     | 29.67 | 29.67   |         |      |        |           |        |         |           |      |        |
| 8007005    | 装载质量6t以内载货汽车CA141K, CA1091K     | 台班 | 486.2   |          |       |         |         |      |        | 2.69      | 0.3    | 143.47  | 4.97      | 0.06 | 28.27  |
|            |                                 |    |         |          |       |         |         |      |        |           |        |         |           |      |        |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

21-2表

| 代<br><br><br><br><br>号 | 工 程 项 目                 |  |    | 钢筋混凝土基础  |         |         | 钢筋混凝土基础 |         |         | 钢板标志牌     |         |         | 钢板标志牌     |         |         |         |
|------------------------|-------------------------|--|----|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|                        | 工 程 细 目                 |  |    | 标志牌基础混凝土 |         |         | 标志牌基础钢筋 |         |         | 单柱式钢板标志立柱 |         |         | 单柱式钢板标志面板 |         |         |         |
|                        | 定 额 单 位                 |  |    | 10m3     |         |         | 1t      |         |         | 10t       |         |         | 10t       |         |         |         |
|                        | 工 程 数 量                 |  |    | 0.883    |         |         | 0.2755  |         |         | 0.1097    |         |         | 0.0117    |         |         |         |
|                        | 定 额 表 号                 |  |    | 5~1~4~1改 |         |         | 5~1~4~2 |         |         | 5~1~4~14  |         |         | 5~1~4~15  |         |         |         |
|                        | 工、料、机名称                 |  | 单位 | 单价(元)    | 定额      | 数量      | 金额(元)   | 定额      | 数量      | 金额(元)     | 定额      | 数量      | 金额(元)     | 定额      | 数量      | 金额(元)   |
| 8009025                | 提升质量5t以内汽车式起重機QY5       |  | 台班 | 640.92   |         |         |         |         |         |           | 2.38    | 0.26    | 167.34    | 4.39    | 0.05    | 32.92   |
| 8015028                | 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330 |  | 台班 | 156.94   |         |         |         |         |         |           | 0.12    | 0.01    | 2.07      |         |         |         |
| 8099001                | 小型机具使用费                 |  | 元  | 1        | 3.5     | 3.09    | 3.09    |         |         |           |         |         |           |         |         |         |
| 9999001                | 定额基价                    |  | 元  | 1        | 3941    | 3480    | 3480    | 4366    | 1203    | 1203      | 57221   | 6277    | 6277      | 174292  | 2039    | 2039    |
|                        |                         |  |    |          |         |         |         |         |         |           |         |         |           |         |         |         |
|                        | 直接费                     |  | 元  |          |         |         | 3632.71 |         |         | 1275.09   |         |         | 6950.86   |         |         | 2098.08 |
|                        | 措施费                     |  | I  | 元        | 1232.46 | 0.884 % | 10.89   | 254.74  | 0.351 % | 0.89      | 407.38  | 0.351 % | 1.43      | 79.64   | 0.351 % | 0.28    |
| II                     |                         |  | 元  | 3480.13  | 1.201 % | 41.8    | 1202.76 | 0.564 % | 6.78    | 6277.15   | 0.564 % | 35.4    | 2039.22   | 0.564 % | 11.5    |         |
|                        | 企业管理费                   |  | 元  |          | 3480.13 | 3.701 % | 128.8   | 1202.76 | 2.346 % | 28.22     | 6277.15 | 2.346 % | 147.26    | 2039.22 | 2.346 % | 47.84   |
|                        | 规费                      |  | 元  |          | 1171.19 | 33.5 %  | 392.35  | 242.68  | 33.5 %  | 81.3      | 172.94  | 33.5 %  | 57.93     | 33.7    | 33.5 %  | 11.29   |
|                        | 利润                      |  | 元  |          | 3661.62 | 7.42 %  | 271.69  | 1238.65 | 7.42 %  | 91.91     | 6461.25 | 7.42 %  | 479.43    | 2098.84 | 7.42 %  | 155.73  |
|                        | 税金                      |  | 元  |          | 4478.24 | 9 %     | 403.04  | 1484.19 | 9 %     | 133.58    | 7672.32 | 9 %     | 690.51    | 2324.73 | 9 %     | 209.23  |
|                        | 金额合计                    |  | 元  |          |         |         | 4881.28 |         |         | 1617.77   |         |         | 8362.83   |         |         | 2533.96 |

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

分项编号：604-1

工程名称：单柱式交通标志

单位：处

数量：23.0

单价：756.34

第 20 页 共 28 页

21-2表

| 代<br><br>号 | 工 程 项 目                         |    |         |    |    |       |    |    |       |    |    |       | 合 计    |         |
|------------|---------------------------------|----|---------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|-------|--------|---------|
|            | 工 程 细 目                         |    |         |    |    |       |    |    |       |    |    |       |        |         |
|            | 定 额 单 位                         |    |         |    |    |       |    |    |       |    |    |       |        |         |
|            | 工 程 数 量                         |    |         |    |    |       |    |    |       |    |    |       |        |         |
|            | 定 额 表 号                         |    |         |    |    |       |    |    |       |    |    |       |        |         |
|            | 工、料、机名称                         | 单位 | 单价(元)   | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量     | 金额(元)   |
| 1001001    | 人工                              | 工日 | 101.25  |    |    |       |    |    |       |    |    |       | 15.01  | 1520.14 |
| 2001001    | HPB300钢筋                        | t  | 3634    |    |    |       |    |    |       |    |    |       | 0.28   | 1026.2  |
| 2001022    | 20~22号铁丝镀锌铁丝                    | kg | 4.42    |    |    |       |    |    |       |    |    |       | 1.41   | 6.21    |
| 2003004    | 型钢工字钢,角钢                        | t  | 4080    |    |    |       |    |    |       |    |    |       |        | 14.41   |
| 2003015    | 钢管立柱                            | t  | 5343    |    |    |       |    |    |       |    |    |       | 0.76   | 4044.86 |
| 2003026    | 组合钢模板                           | t  | 5420    |    |    |       |    |    |       |    |    |       | 0.01   | 33.5    |
| 2009011    | 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 | kg | 6.5     |    |    |       |    |    |       |    |    |       | 0.09   | 0.57    |
| 2009028    | 铁件铁件                            | kg | 5.7     |    |    |       |    |    |       |    |    |       | 2.91   | 16.61   |
| 2009029    | 镀锌铁件                            | kg | 7.22    |    |    |       |    |    |       |    |    |       | 386.98 | 2793.96 |
| 3005004    | 水                               | m3 | 3.5     |    |    |       |    |    |       |    |    |       | 10.6   | 37.09   |
| 4003002    | 锯材中板 δ =19~35mm,中方混合规格          | m3 | 929.2   |    |    |       |    |    |       |    |    |       |        | 0.82    |
| 5503005    | 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方                  | m3 | 125     |    |    |       |    |    |       |    |    |       | 4.33   | 540.84  |
| 5505013    | 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方                | m3 | 90      |    |    |       |    |    |       |    |    |       | 7.48   | 673.11  |
| 5509002    | 42.5级水泥                         | t  | 368.68  |    |    |       |    |    |       |    |    |       | 3.02   | 1112.39 |
| 6007001    | 钢板标志包括板面、垫板及其他金属附件              | t  | 6666.67 |    |    |       |    |    |       |    |    |       | 0.08   | 517.22  |
| 6007004    | 反光膜                             | m2 | 170.94  |    |    |       |    |    |       |    |    |       | 7.09   | 1212    |
| 7801001    | 其他材料费                           | 元  | 1       |    |    |       |    |    |       |    |    |       | 29.67  | 29.67   |
| 8007005    | 装载质量6t以内载货汽车CA141K, CA1091K     | 台班 | 486.2   |    |    |       |    |    |       |    |    |       | 0.35   | 171.75  |
|            |                                 |    |         |    |    |       |    |    |       |    |    |       |        |         |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

分项编号：604-1

工程名称：单柱式交通标志

单位：处

数量：23.0

单价：756.34

第 21 页 共 28 页

21-2表

| 代<br><br>号 | 工 程 项 目                     |    |        |    |    |       |    |    |       |    |    |       | 合 计   |          |
|------------|-----------------------------|----|--------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|-------|-------|----------|
|            | 工 程 细 目                     |    |        |    |    |       |    |    |       |    |    |       |       |          |
|            | 定 额 单 位                     |    |        |    |    |       |    |    |       |    |    |       |       |          |
|            | 工 程 数 量                     |    |        |    |    |       |    |    |       |    |    |       |       |          |
|            | 定 额 表 号                     |    |        |    |    |       |    |    |       |    |    |       |       |          |
|            | 工、料、机名称                     | 单位 | 单价(元)  | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量    | 金额(元)    |
| 8009025    | 提升质量5t以内汽车式起重<br>机QY5       | 台班 | 640.92 |    |    |       |    |    |       |    |    |       | 0.31  | 200.25   |
| 8015028    | 容量32kV·A以内交流电<br>弧焊机BX1-330 | 台班 | 156.94 |    |    |       |    |    |       |    |    |       | 0.01  | 2.07     |
| 8099001    | 小型机具使用费                     | 元  | 1      |    |    |       |    |    |       |    |    |       | 3.09  | 3.09     |
| 9999001    | 定额基价                        | 元  | 1      |    |    |       |    |    |       |    |    |       | 12999 | 12999    |
|            |                             |    |        |    |    |       |    |    |       |    |    |       |       |          |
|            | 直接费                         | 元  |        |    |    |       |    |    |       |    |    |       |       | 13956.75 |
|            | 措施费                         | I  | 元      |    |    |       |    |    |       |    |    |       |       | 13.5     |
|            |                             | II | 元      |    |    |       |    |    |       |    |    |       |       | 95.48    |
|            | 企业管理费                       | 元  |        |    |    |       |    |    |       |    |    |       |       | 352.12   |
|            | 规费                          | 元  |        |    |    |       |    |    |       |    |    |       |       | 542.87   |
|            | 利润                          | 元  |        |    |    |       |    |    |       |    |    |       |       | 998.76   |
|            | 税金                          | 元  |        |    |    |       |    |    |       |    |    |       |       | 1436.35  |
|            | 金额合计                        | 元  |        |    |    |       |    |    |       |    |    |       |       | 17395.83 |

编制：

复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

分项编号：604-8

工程名称：里程碑

单位：块

数量：2.0

单价：119.17

第 22 页 共 28 页

21-2表

| 代<br><br><br><br><br>号 | 工 程 项 目                      |    |        | 预制混凝土里程碑、百米桩、界碑 |      |       |    |    |       |    |    |       | 合 计  |       |
|------------------------|------------------------------|----|--------|-----------------|------|-------|----|----|-------|----|----|-------|------|-------|
|                        | 工 程 细 目                      |    |        | 预制混凝土里程碑        |      |       |    |    |       |    |    |       |      |       |
|                        | 定 额 单 位                      |    |        | 100块            |      |       |    |    |       |    |    |       |      |       |
|                        | 工 程 数 量                      |    |        | 0.02            |      |       |    |    |       |    |    |       |      |       |
|                        | 定 额 表 号                      |    |        | 5~1~6~1改        |      |       |    |    |       |    |    |       |      |       |
|                        | 工、料、机名称                      | 单位 | 单价(元)  | 定额              | 数量   | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量   | 金额(元) |
| 1001001                | 人工                           | 工日 | 101.25 | 33.1            | 0.66 | 67.03 |    |    |       |    |    |       | 0.66 | 67.03 |
| 2001001                | HPB300钢筋                     | t  | 3634   | 0.27            | 0.01 | 19.41 |    |    |       |    |    |       | 0.01 | 19.41 |
| 2003004                | 型钢工字钢, 角钢                    | t  | 4080   | 0.01            |      | 0.41  |    |    |       |    |    |       |      | 0.41  |
| 2003026                | 组合钢模板                        | t  | 5420   | 0.03            |      | 3.47  |    |    |       |    |    |       |      | 3.47  |
| 2009028                | 铁件铁件                         | kg | 5.7    | 18              | 0.36 | 2.05  |    |    |       |    |    |       | 0.36 | 2.05  |
| 3005004                | 水                            | m3 | 3.5    | 16              | 0.32 | 1.12  |    |    |       |    |    |       | 0.32 | 1.12  |
| 4003001                | 原木混合格格                       | m3 | 787.61 | 0.02            |      | 0.33  |    |    |       |    |    |       |      | 0.33  |
| 5009002                | 油漆                           | kg | 15.38  | 31.1            | 0.62 | 9.57  |    |    |       |    |    |       | 0.62 | 9.57  |
| 5503005                | 中（粗）砂混凝土、砂浆<br>用堆方           | m3 | 125    | 5.7             | 0.11 | 14.25 |    |    |       |    |    |       | 0.11 | 14.25 |
| 5505012                | 碎石（2cm）最大粒径2cm<br>堆方         | m3 | 90     | 9.54            | 0.19 | 17.17 |    |    |       |    |    |       | 0.19 | 17.17 |
| 5509002                | 42. 5级水泥                     | t  | 368.68 | 3.66            | 0.07 | 27.01 |    |    |       |    |    |       | 0.07 | 27.01 |
| 7801001                | 其他材料费                        | 元  | 1      | 68.6            | 1.37 | 1.37  |    |    |       |    |    |       | 1.37 | 1.37  |
| 8005002                | 出料容量250L以内强制式<br>混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 158.74 | 0.17            |      | 0.54  |    |    |       |    |    |       |      | 0.54  |
| 8007003                | 装载质量4t以内载货汽车<br>CA10B        | 台班 | 482.83 | 0.98            | 0.02 | 9.46  |    |    |       |    |    |       | 0.02 | 9.46  |
| 8099001                | 小型机具使用费                      | 元  | 1      | 1.9             | 0.04 | 0.04  |    |    |       |    |    |       | 0.04 | 0.04  |
| 9999001                | 定额基价                         | 元  | 1      | 8454            | 169  | 169   |    |    |       |    |    |       | 169  | 169   |
|                        |                              |    |        |                 |      |       |    |    |       |    |    |       |      |       |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

分项编号：604-8

工程名称：里程碑

单位：块

数量：2.0

单价：119.17

第 23 页 共 28 页

21-2表

| 代<br><br><br><br><br>号 | 工 程 项 目 |    |       | 预制混凝土里程碑、百米桩、界碑 |         |        |    |    |       |    |    |       | 合 计 |        |
|------------------------|---------|----|-------|-----------------|---------|--------|----|----|-------|----|----|-------|-----|--------|
|                        | 工 程 细 目 |    |       | 预制混凝土里程碑        |         |        |    |    |       |    |    |       |     |        |
|                        | 定 额 单 位 |    |       | 100块            |         |        |    |    |       |    |    |       |     |        |
|                        | 工 程 数 量 |    |       | 0.02            |         |        |    |    |       |    |    |       |     |        |
|                        | 定 额 表 号 |    |       | 5~1~6~1改        |         |        |    |    |       |    |    |       |     |        |
|                        | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额              | 数量      | 金额(元)  | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量  | 金额(元)  |
|                        |         |    |       |                 |         |        |    |    |       |    |    |       |     |        |
|                        | 直接费     |    | 元     |                 |         | 173.22 |    |    |       |    |    |       |     | 173.22 |
|                        | 措施费     | I  | 元     | 80.21           | 0.884 % | 0.71   |    |    |       |    |    |       |     | 0.71   |
|                        |         | II | 元     | 169.09          | 1.201 % | 2.03   |    |    |       |    |    |       |     | 2.03   |
|                        | 企业管理费   |    | 元     | 169.09          | 3.701 % | 6.26   |    |    |       |    |    |       |     | 6.26   |
|                        | 规费      |    | 元     | 69.36           | 33.5 %  | 23.24  |    |    |       |    |    |       |     | 23.24  |
|                        | 利润      |    | 元     | 178.09          | 7.42 %  | 13.21  |    |    |       |    |    |       |     | 13.21  |
|                        | 税金      |    | 元     | 218.67          | 9 %     | 19.68  |    |    |       |    |    |       |     | 19.68  |
|                        | 金额合计    |    | 元     |                 |         | 238.34 |    |    |       |    |    |       |     | 238.34 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

分项编号：604-10

工程名称：百米桩

单位：块

数量：18.0

单价：12.65

第 24 页 共 28 页

21-2表

| 代<br><br>号 | 工 程 项 目                      |    |        | 预制混凝土里程碑、百米桩、界碑 |      |       |    |    |       |    |    |       | 合 计  |       |
|------------|------------------------------|----|--------|-----------------|------|-------|----|----|-------|----|----|-------|------|-------|
|            | 工 程 细 目                      |    |        | 预制混凝土百米桩        |      |       |    |    |       |    |    |       |      |       |
|            | 定 额 单 位                      |    |        | 100块            |      |       |    |    |       |    |    |       |      |       |
|            | 工 程 数 量                      |    |        | 0.18            |      |       |    |    |       |    |    |       |      |       |
|            | 定 额 表 号                      |    |        | 5~1~6~2改        |      |       |    |    |       |    |    |       |      |       |
|            | 工、料、机名称                      | 单位 | 单价(元)  | 定额              | 数量   | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量   | 金额(元) |
| 1001001    | 人工                           | 工日 | 101.25 | 3.6             | 0.65 | 65.61 |    |    |       |    |    |       | 0.65 | 65.61 |
| 2001001    | HPB300钢筋                     | t  | 3634   | 0.07            | 0.01 | 45.79 |    |    |       |    |    |       | 0.01 | 45.79 |
| 2003004    | 型钢工字钢,角钢                     | t  | 4080   |                 |      | 0.73  |    |    |       |    |    |       |      | 0.73  |
| 2003026    | 组合钢模板                        | t  | 5420   | 0.01            |      | 6.83  |    |    |       |    |    |       |      | 6.83  |
| 2009028    | 铁件铁件                         | kg | 5.7    | 3.7             | 0.67 | 3.8   |    |    |       |    |    |       | 0.67 | 3.8   |
| 3005004    | 水                            | m3 | 3.5    | 1               | 0.18 | 0.63  |    |    |       |    |    |       | 0.18 | 0.63  |
| 4003001    | 原木混合规格                       | m3 | 787.61 |                 |      | 0.57  |    |    |       |    |    |       |      | 0.57  |
| 5009002    | 油漆                           | kg | 15.38  | 4.6             | 0.83 | 12.73 |    |    |       |    |    |       | 0.83 | 12.73 |
| 5503005    | 中（粗）砂混凝土、砂浆<br>用堆方           | m3 | 125    | 0.25            | 0.04 | 5.63  |    |    |       |    |    |       | 0.04 | 5.62  |
| 5505012    | 碎石（2cm）最大粒径2cm<br>堆方         | m3 | 90     | 0.42            | 0.08 | 6.77  |    |    |       |    |    |       | 0.08 | 6.77  |
| 5509002    | 42.5级水泥                      | t  | 368.68 | 0.16            | 0.03 | 10.68 |    |    |       |    |    |       | 0.03 | 10.66 |
| 7801001    | 其他材料费                        | 元  | 1      | 4.8             | 0.86 | 0.86  |    |    |       |    |    |       | 0.86 | 0.86  |
| 8005002    | 出料容量250L以内强制式<br>混凝土搅拌机JD250 | 台班 | 158.74 | 0.01            |      | 0.29  |    |    |       |    |    |       |      | 0.29  |
| 8007003    | 装载质量4t以内载货汽车<br>CA10B        | 台班 | 482.83 | 0.05            | 0.01 | 4.35  |    |    |       |    |    |       | 0.01 | 4.35  |
| 8099001    | 小型机具使用费                      | 元  | 1      | 0.4             | 0.07 | 0.07  |    |    |       |    |    |       | 0.07 | 0.07  |
| 9999001    | 定额基价                         | 元  | 1      | 896             | 161  | 161   |    |    |       |    |    |       | 161  | 161   |
|            |                              |    |        |                 |      |       |    |    |       |    |    |       |      |       |

编制：

复核：

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

分项编号：604-10

工程名称：百米桩

单位：块

数量：18.0

单价：12.65

第 25 页 共 28 页

21-2表

| 代<br><br>号 | 工 程 项 目 |    |       | 预制混凝土里程碑、百米桩、界碑 |         |        |    |    |       |    |    |       | 合 计  |        |
|------------|---------|----|-------|-----------------|---------|--------|----|----|-------|----|----|-------|------|--------|
|            | 工 程 细 目 |    |       | 预制混凝土百米桩        |         |        |    |    |       |    |    |       |      |        |
|            | 定 额 单 位 |    |       | 100块            |         |        |    |    |       |    |    |       |      |        |
|            | 工 程 数 量 |    |       | 0.18            |         |        |    |    |       |    |    |       |      |        |
|            | 定 额 表 号 |    |       | 5~1~6~2改        |         |        |    |    |       |    |    |       |      |        |
|            | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额              | 数量      | 金额(元)  | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量   | 金额(元)  |
|            |         |    |       |                 |         |        |    |    |       |    |    |       |      |        |
|            | 直接费     |    | 元     |                 |         | 165.34 |    |    |       |    |    |       |      | 165.34 |
|            | 措施费     | I  | 元     | 73.49           | 0.884 % | 0.65   |    |    |       |    |    |       |      | 0.65   |
|            |         | II | 元     | 161.31          | 1.201 % | 1.94   |    |    |       |    |    |       | 1.94 |        |
|            | 企业管理费   |    | 元     | 161.31          | 3.701 % | 5.97   |    |    |       |    |    |       |      | 5.97   |
|            | 规费      |    | 元     | 66.7            | 33.5 %  | 22.35  |    |    |       |    |    |       |      | 22.35  |
|            | 利润      |    | 元     | 169.87          | 7.42 %  | 12.6   |    |    |       |    |    |       |      | 12.6   |
|            | 税金      |    | 元     | 208.84          | 9 %     | 18.8   |    |    |       |    |    |       |      | 18.8   |
|            | 金额合计    |    | 元     |                 |         | 227.64 |    |    |       |    |    |       |      | 227.64 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

分项编号: 604-14

工程名称：道口标注

单位：根

数量: 8.0

单价: 121.81

第 26 页 共 28 页

21-2表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

分项编号：604-14

工程名称：道口标注

单位：根

数量：8.0

单价：121.81

第 27 页 共 28 页

21-2表

| 代<br><br>号 | 工 程 项 目 |    |       | 柱式护栏      |         |        |    |    |       |    |    |       | 合 计 |        |
|------------|---------|----|-------|-----------|---------|--------|----|----|-------|----|----|-------|-----|--------|
|            | 工 程 细 目 |    |       | 路肩上设置柱式护栏 |         |        |    |    |       |    |    |       |     |        |
|            | 定 额 单 位 |    |       | 10根       |         |        |    |    |       |    |    |       |     |        |
|            | 工 程 数 量 |    |       | 0.8       |         |        |    |    |       |    |    |       |     |        |
|            | 定 额 表 号 |    |       | 5~1~1~8改  |         |        |    |    |       |    |    |       |     |        |
|            | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额        | 数量      | 金额(元)  | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量  | 金额(元)  |
|            |         |    |       |           |         |        |    |    |       |    |    |       |     |        |
|            | 直接费     |    | 元     |           |         | 704.62 |    |    |       |    |    |       |     | 704.62 |
|            | 措施费     | I  | 元     | 328.57    | 0.884 % | 2.9    |    |    |       |    |    |       |     | 2.91   |
|            |         | II | 元     | 715.67    | 1.201 % | 8.6    |    |    |       |    |    |       |     | 8.6    |
|            | 企业管理费   |    | 元     | 715.67    | 3.701 % | 26.49  |    |    |       |    |    |       |     | 26.49  |
|            | 规费      |    | 元     | 285.12    | 33.5 %  | 95.52  |    |    |       |    |    |       |     | 95.52  |
|            | 利润      |    | 元     | 753.65    | 7.42 %  | 55.92  |    |    |       |    |    |       |     | 55.92  |
|            | 税金      |    | 元     | 894.04    | 9 %     | 80.46  |    |    |       |    |    |       |     | 80.46  |
|            | 金额合计    |    | 元     |           |         | 974.51 |    |    |       |    |    |       |     | 974.51 |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程

分项编号：-a

工程名称：减速标

单位：m2

数量：164.1

单价：123.3

第 28 页 共 28 页

21-2表

| 代<br><br>号 | 工 程 项 目                     |    |        | 路面标线    |          |          |         |    |       |    |    |       | 合 计     |          |
|------------|-----------------------------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----|-------|----|----|-------|---------|----------|
|            | 工 程 细 目                     |    |        | 振动标线    |          |          |         |    |       |    |    |       |         |          |
|            | 定 额 单 位                     |    |        | 100m2   |          |          |         |    |       |    |    |       |         |          |
|            | 工 程 数 量                     |    |        | 1.641   |          |          |         |    |       |    |    |       |         |          |
|            | 定 额 表 号                     |    |        | 5~1~5~8 |          |          |         |    |       |    |    |       |         |          |
|            | 工、料、机名称                     | 单位 | 单价(元)  | 定额      | 数量       | 金额(元)    | 定额      | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量      | 金额(元)    |
| 1001001    | 人工                          | 工日 | 101.25 | 6.9     | 11.32    | 1146.44  |         |    |       |    |    |       | 11.32   | 1146.44  |
| 5009007    | 底油                          | kg | 11.37  | 23      | 37.74    | 429.14   |         |    |       |    |    |       | 37.74   | 429.14   |
| 6007003    | 反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类) | kg | 4.5    | 26.5    | 43.49    | 195.69   |         |    |       |    |    |       | 43.49   | 195.69   |
| 6007010    | 震动标线涂料                      | kg | 8.12   | 784.9   | 1288.02  | 10458.73 |         |    |       |    |    |       | 1288.02 | 10458.73 |
| 7801001    | 其他材料费                       | 元  | 1      | 194.2   | 318.68   | 318.68   |         |    |       |    |    |       | 318.68  | 318.68   |
| 8003075    | 凸起振动标线机                     | 台班 | 606.15 | 1.34    | 2.2      | 1332.89  |         |    |       |    |    |       | 2.2     | 1332.89  |
| 8007003    | 装载质量4t以内载货汽车CA10B           | 台班 | 482.83 | 2.56    | 4.2      | 2028.35  |         |    |       |    |    |       | 4.2     | 2028.35  |
| 9999001    | 定额基价                        | 元  | 1      | 9649    | 15834    | 15834    |         |    |       |    |    |       | 15834   | 15834    |
|            |                             |    |        |         |          |          |         |    |       |    |    |       |         |          |
|            | 直接费                         | 元  |        |         |          | 15909.92 |         |    |       |    |    |       |         | 15909.92 |
|            | 措施费                         | I  | 元      |         | 4482.97  | 0.884 %  | 39.63   |    |       |    |    |       |         | 39.63    |
|            |                             | II | 元      |         | 15834.33 | 1.201 %  | 190.17  |    |       |    |    |       |         | 190.17   |
|            | 企业管理费                       | 元  |        |         | 15834.33 | 3.701 %  | 586.03  |    |       |    |    |       |         | 586.03   |
|            | 规费                          | 元  |        |         | 1794.43  | 33.5 %   | 601.14  |    |       |    |    |       |         | 601.14   |
|            | 利润                          | 元  |        |         | 16650.15 | 7.42 %   | 1235.44 |    |       |    |    |       |         | 1235.44  |
|            | 税金                          | 元  |        |         | 18562.32 | 9 %      | 1670.61 |    |       |    |    |       |         | 1670.61  |
|            | 金额合计                        | 元  |        |         |          | 20232.93 |         |    |       |    |    |       |         | 20232.93 |

编制：

复核：