

马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程 工程

招标工程量清单

招标人：

马山县古寨瑶族乡人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)

审核单位：

(单位盖章)

2025年3月25日

马山县古寨瑶族乡民兴村内角至琴仁道路硬化工程 工程

招标工程量清单



招标人：

马山县古寨瑶族乡人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：

(造价人员签字)

复核人：

(造价工程师签字盖专用章)

审核单位：

(单位盖章)

编制时间：

2025年3月25日

复核时间：

2025年3月25日

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 43823 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
216	整修路基				
216-1	机械整修路拱	m ²	9396		
216-2	机械整修边坡	km	2.088		
清单 第200章 合计 人民币 34664 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	厚50mm	m2	10786		
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm	m2	10160		
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	290		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	1044		
清单 第300章 合计 人民币 1267887 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	混凝土护栏（护墙、立柱）				
-a	现浇混凝土护栏	m3	72.66		
602-3	波形梁钢护栏				
-a	Gr-B-2C	m	1512		
-b	AT1-2（埋入式）	m	60		
-c	AT2（埋入式）	m	36		
-d	BT-2A	m	24		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	处	23		
604-8	里程碑	块	2		
604-10	百米桩	块	18		
604-14	道口标注	根	8		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	减速标线	m2	164.1		
清单 第600章 合计 人民币 450378 元					