

5.4 投标报价汇总表

合同段：柳北区长塘镇鹧鸪江村太平桥维修工程

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	0
2	200	路 基	0
3	300	路 面	0
4	400	桥梁、涵洞	0
5	600	安全设施及预埋管线	0
6	第100章至第700章合计		0
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		0
9	计日工合计		
10	暂列金额（包含拆移自来水管DN150约50米费用）		
11	投标报价		0

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

工程量清单表

清单	第300章	合计	人民币	0	元
----	-------	----	-----	---	---

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-b	桥墩 带肋钢筋 HRB400	t	1.3525		
403-2	下部结构钢筋				
-a	桥墩 光圆钢筋 HPB300	t	0.3436		
-b	带肋钢筋 HRB400	t	4.9409		
403-3	上部结构钢筋				
-b	带肋钢筋 HRB400	t	13.632		
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋 HPB300	t	0.2828		
-b	带肋钢筋 HRB400	t	9.1157		
-c	带肋钢筋焊接网	t	4.1905		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方				
-a	基坑开挖 土方（干处）	m3	478.2		
-b	自卸汽车运土 1km	m3	478.2		
-c	自卸汽车运土增运4km（暂按运输5km计，增运4km，实际以结算为准）	m3	3824		
404-3	干处挖石方	m3			
-a	基坑开挖 石方（干处）	m3	294.5		
-b	自卸汽车运石渣 1km	m3	294.5		
-c	自卸汽车运石渣增运4km（暂按运输5km计，增运4km，实际以结算为准）	m3	2356		
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基）	m3			
-a	重力式桥台C25片石砼基础	m3	215.8		
-b	桥墩基础 C30 现浇砼	m3	37.4		
-c	C15混凝土桥墩基础垫层	m3	2.6		
410-2	混凝土下部结构				
-a	桥台				
-a-1	台背回填透水碎石土	m3	324.6		
-a-2	C25片石砼台身	m3	264		
-a-3	桥台 侧墙上 C30砼	m3	11		
-a-4	桥台 侧墙下 C25片石砼	m3	220.2		
-a-5	台现浇C30砼 帽	m3	4.2		
-a-6	现浇C30砼 背墙	m3	8.6		
-a-7	编织袋围堰（h=1.8m）（实际以结算为准）	m	75		
-b	挡块、垫石				
-b-1	现浇C30砼挡块	m3	0.2		
-c	桥墩				
-c-1	现浇C30砼墩柱	m3	11.4		
-c-2	现浇C30砼 盖梁	m3	14.6		
-c-3	现浇C35砼 桥墩挡块	m3	0.12		

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-d	2cm油毛毡	m2	15.43		
410-3	现浇混凝土上部结构	m3			
-a	C40混凝土现浇实心板梁	m3	73.2		
410-6	现浇混凝土附属结构	m3			
-a	桥面铺装及桥面连续				
-a-1	18cm厚现浇C40砼铺装	m3	39.1		
-a-2	桥面防水剂（防水层）	m2	247.5		
-b	墙式护栏				
-b-1	C40砼防撞护栏	m3	21		
-c	现浇C30砼 塔板及枕梁	m3	32.4		
-d	铸铁泄水管 dn100	个	14		
-e	桥台锥坡				
-e-1	人工挖土方		9.9		
-e-2	M7.5浆砌片石锥坡护面	m3	2.3		
-e-3	M7.5浆砌片石锥坡石裙墙	m3	11.6		
-e-4	砂砾垫层	m3	0.8		
-e-5	锥坡及溜坡填土	m3	2.4		
-f	U型台后排水				
-f-1	粘土夯实	m3	21.2		
-f-2	级配碎石	m3	48.8		
-f-3	编织布	m2	30.7		
-f-4	沥青防水层	m2	44		
-f-5	大片石	m3	5.3		
-g	10cm C20混凝土河床铺底	m2	115		
-h	满堂脚手架	m2	150.4		
-i	支架预压	m3	133.33		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-1	橡胶伸缩装置				
-a	GQF-E40型伸缩缝	m	6.8		
417-2	模数式伸缩装置				
-a	现浇C50钢纤维砼	m3	0.7		
-b	铣削型钢纤维	t	0.0428		
清单 第400章 合计 人民币 0 元					

