



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区六品水库除险加固工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		大坝加固工程						
1.1		主坝灌浆工程						
1.1.1	500107015001	钻机钻土坝(堤)高喷灌浆孔	m	1319				
1.1.2	500107015002	高压旋喷灌浆土坝(堤)	m	1229				
1.1.3	500107015003	钻机钻土坝(堤)高喷灌浆孔(围井实验)	m	108.7				
1.1.4	500107015004	高压旋喷灌浆土坝(堤)(围井实验)	m	108.7				
1.1.5	500107015005	注水试验(高喷试验)	试段	1				
1.2		坝顶加固工程						
1.2.1	500101002001	坝顶土方开挖(厚0.5m)	m <sup>3</sup>	201.5				
1.2.2	500114001001	公路基础,碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	435				
1.2.3	500114001002	C30混凝土路面厚200mm	m <sup>2</sup>	435				
1.2.4	500109009001	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	17.4				
1.3		大坝内坡步级						
1.3.1	500114001003	人工挖III级土	m <sup>3</sup>	5.7				
1.3.2	500114001004	混凝土切割	m	19				
1.3.3	500114001005	混凝土面板拆除	m <sup>3</sup>	2.85				
1.3.4	500109001001	C20混凝土基础	m <sup>3</sup>	1.9				
1.3.5	500109001002	C20混凝土步级,厚40cm	m <sup>3</sup>	3.33				
1.3.6	500110001001	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m <sup>2</sup>	20.4				
1.3.7	500114001006	不锈钢栏杆杆	m	56				
1.4		外坡草皮翻新						
1.4.1	500114001007	推土机修整边坡,平均厚度20cm	m <sup>2</sup>	1680				
1.4.2	500114001008	护坡蒲草,大叶油草,满铺率100%	m <sup>2</sup>	1680				
2		溢洪道加固工程						
2.1		溢洪道护坡及进口段底板						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区六品水库除险加固工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1	500114001009	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	160				
2.1.2	500109001003	C25混凝土基础	m <sup>3</sup>	7.4				
2.1.3	500109001004	C25混凝土齿墙	m <sup>3</sup>	22.62				
2.1.4	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	88				
2.1.5	500109001005	C25混凝土底板厚15cm	m <sup>3</sup>	66				
2.1.6	500110001002	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m <sup>2</sup>	149.4				
2.1.7	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	8.64				
2.2		溢洪道进口段挡土墙						
2.2.1	500114001010	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	64.18				
2.2.2	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup> 实方	23.48				
2.2.3	500109001006	C25混凝土挡墙	m <sup>3</sup>	55.4				
2.2.4	500110001003	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m <sup>2</sup>	116.51				
2.2.5	500114001011	Φ50PVC排水管(含反滤包)	m	26.4				
3		防汛道路加固工程						
3.1		防汛道路重建						
3.1.1	500114001012	土方开挖(运距1km)	m <sup>3</sup>	998.55				
3.1.2	500101001001	路面压实	m <sup>2</sup>	3328.5				
3.1.3	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup> 实方	68.38				
3.1.4	500114001013	公路基础, 碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	2860.5				
3.1.5	500114001014	C30混凝土路面厚200mm	m <sup>2</sup>	2860.5				
3.1.6	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	112.32				
3.1.7	500109001007	C20混凝土路肩	m <sup>3</sup>	234.11				
3.1.8	500109009004	沥青木板伸缩缝	m <sup>2</sup>	23.4				
3.1.9	500110001004	普通标准钢模板制作、安装及拆除	m <sup>2</sup>	1872				
3.2		道路警示牌						
3.2.1	500114001015	交叉路口标志(Φ80cm, 双面, 铝板2mm)	块	1				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区六品水库除险加固工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.2	500114001016	弯道警示牌(Φ80cm, 双面, 铝板2mm)	块	3				
3.2.3	500114001017	道口标柱(路缘标杆, 热镀锌, Φ89mm)	根	47				
4		新建管理房						
4.1		管理房土建及安装、给排水、路灯工程						
4.1.1	500114001018	管理房土建及安装、给排水、路灯工程	项	1				
4.2		配套设施						
4.2.1	500114001019	不锈钢成品水箱(5m³)	套	1				
4.2.2	500114001020	垃圾分类桶(845mmx705mmx1130mm)	个	4				
4.3		水库办公管理设备						
4.3.1	500114001021	文件柜(2000×900×550)	套	2				
4.3.2	500114001022	办公桌椅	套	2				
4.3.3	500114001023	办公电脑(Intel® 十三代酷睿 I5 13400 16G DDR4 内存/1TB HDD+512G SSD 硬盘/操作系统Win11/有线、无限网卡/光电套装鼠标键盘/27英寸 LED显示器/多媒体音箱)	套	1				
4.3.4	500114001024	壁挂式空调1.5P	台	4				
4.4		水库生活器具						
4.4.1	500114001025	值班房木质工作桌椅	套	1				
4.4.2	500114001026	宿舍间木质工作桌椅	套	3				
4.4.3	500114001027	宿舍间木质床	套	3				
4.4.4	500114001028	厨房橱柜	m	4.2				
4.4.5	500114001029	厨房餐桌椅	套	1				
4.4.6	500114001030	厨房燃气炉	套	1				
4.4.7	500114001031	卫生间卫浴及洗手台	套	2				
4.4.8	500114001032	卫生间电热水器	套	1				
4.5		供水管道土建部分						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区六品水库除险加固工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.5.1	500101002002	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	648				
4.5.2	500103001003	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup> 实方	615.6				
4.5.3	500109001008	C20混凝土管道镇墩	m <sup>3</sup>	2.2				
4.6		消防器具						
4.6.1	500114001033	手提式磷酸铵盐型干粉灭火器MF/ABC4型	具	4				
4.6.2	500114001034	灭火器箱XMDDG21型	个	2				
4.7		旧管理房修缮						
4.7.1	500114001035	内墙刮腻子两遍(墙面、天花)	m <sup>2</sup>	82.8				
4.7.2	500114001036	外墙刷哑光涂料	m <sup>2</sup>	59.4				
4.7.3	500114001037	更换铁艺门(1.2m×2.3m)	m <sup>2</sup>	2.76				
5		其他附属工程						
5.1		公告牌工程						
5.1.1	500101002003	土方开挖	m <sup>3</sup>	2.43				
5.1.2	500103001004	土方回填	m <sup>3</sup> 实方	1.95				
5.1.3	500109001009	C20砼基础(600mm×600mm×500mm)	m <sup>3</sup>	0.99				
5.1.4	500114001038	不锈钢立柱(	根	6				
5.1.5	500114001039	304不锈钢方管(105mm×105mm), 厚	m	37.56				
5.1.6	500114001040	304不锈钢背板(1780mm×1000mm), 厚1.2mm	m <sup>2</sup>	9.79				
5.1.7	500114001041	亚克力板(1780mm×1000mm),	m <sup>2</sup>	9.79				
5.1.8	500114001042	环氧底漆	m <sup>2</sup>	43.83				
5.1.9	500114001043	高级氟碳汽车漆(仿木漆面)	m <sup>2</sup>	43.83				
5.1.10	500110001005	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	7.2				
5.2		坝顶限高限宽门工程						
5.2.1	500101002004	人工挖柱坑, III类土	m <sup>3</sup>	5.76				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区六品水库除险加固工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.2.2	500103001005	开挖土回填夯实	m <sup>3</sup> 实方	3.2				
5.2.3	500114001044	钢制限高限宽门 (2.5m宽, 3.2m高, Q235 钢管 φ219×8)	kg	403.81				
5.2.4	500109001010	C20砼基础 (	m <sup>3</sup>	1.28				
5.2.5	500114001045	地脚螺栓M24×800	个	24				
5.2.6	500110001006	普通标准钢模板制作、 安装与拆除	m <sup>2</sup>	6.4				
5.3		标识牌工程						
5.3.1	500114001046	标识牌1, 10mmpvc板材 (500×700mm)	块	10				
5.3.2	500114001047	标识牌2, 10mmpvc板材 (250×400mm)	块	6				
5.3.3	500114001048	标识牌3, 10mmpvc板材 (400×2300mm)	块	6				
5.3.4	500114001049	标识牌4, 10mmpvc板材 (400×600mm)	块	2				
5.3.5	500114001050	标识牌5, 10mmpvc板材 (900×2000mm)	块	1				
5.3.6	500114001051	标识牌6, 10mmpvc板材 (210×297mm)	块	1				
5.3.7	500114001052	标识牌7, 10mmpvc板材 (130×300mm)	块	6				
5.3.8	500114001053	标识牌8, 10mmpvc板材 (80×250mm)	块	1				
5.3.9	500114001054	标识牌9, 10mmpvc板材 (100×250mm)	块	1				
5.3.10	500114001055	大理石标志牌 (600×800mm)	块	1				

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：南宁市江南区六品水库除险加固工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6		管理房新增电气设备									
6.1		管理房电气设备									
6.1.1	500201034001	动力配电箱XL-21	台	1							
6.1.2	500201034002	0.4kV架空线路BLV-4×25mm <sup>2</sup>	km/ 单线	5.4							
6.1.3	500201034003	8m砼杆（档距60~80m）	根	20							
6.1.4	500201034004	架空线路安装配件	套	20							
6.2		管理房电气部分									
6.2.1	500201034005	电气部分-另见附表	项	1							
7		管理房给排水工程									
7.1		管理房用水管道									
7.1.1	500201034006	PE管φ50（壁厚δ=4.6mm 1.6Mpa），热熔连接	m	1350							
7.1.2	500201034007	DN50阀门	个	2							
7.1.3	500201034008	螺翼式水表LXLC DN50	个	1							
7.1.4	500201034009	其他管道配件	%	10							









# 总 说 明

工程名称:管理房土建及安装、给排水、路灯工程

第1页 共1页

## 一、工程概况:

管理房土建及安装、给排水、路灯工程, 主要内容包括: 管理房土建工程、电气工程, 给排水工程等。

## 二、编制依据:

1、建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)、《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》修订版、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《〈建设工程工程量清单计价规范〉GB 50500-2013广西壮族自治区实施细则》、《〈建设工程工程量清单计算规范〉GB (50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本)等;

2、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》, 相应费用定额及有关计价文件;

3、广西鸿涛工程设计有限公司2025年2月《南宁市江南区六品水库除险加固工程初步设计图》、《南宁市江南区六品水库除险加固工程工程量清单》、《南宁市江南区六品水库除险加固工程概算价书》;

4、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》;

5、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号);

6、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号);

7、桂建标〔2023〕7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;

8、主要材料价格参照2025年第1期《南宁市建设工程造价信息》, 缺项部分通过市场询价;

9、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料及其他相关资料。

## 三、其他需要说明的问题

1、本工程砼按自拌计算;





# 单位工程概算价汇总表

工程名称:管理房土建及安装、给排水、路灯工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>南宁市江南区六品水库除险加固工程管理用房-土建工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
5a	税后项目清单计价合计		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>南宁市江南区六品水库除险加固工程管理用房-电气工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>南宁市江南区六品水库除险加固工程管理用房-给排水工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>南宁市江南区六品水库除险加固工程-太阳能路灯工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:管理房土建及安装、给排水、路灯工程

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
南宁市江南区六品水库除险加固工程管理用房-土建工程							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
1	010101001001	平整场地 1、土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价	m <sup>2</sup>	91.35			
2	010101003001	挖沟槽土方 1、各类土石方开挖及破碎,土石类别综合考虑 2、清表,砍树、竹,挖树根、竹茆及台阶 3、清除杂草、水生植物,捞漂浮物等	m <sup>3</sup>	27.92			
3	010101004001	挖基坑土方 1、各类土石方开挖及破碎,土石类别综合考虑 2、清表,砍树、竹,挖树根、竹茆及台阶 3、清除杂草、水生植物,捞漂浮物等	m <sup>3</sup>	742.17			
4	010103001001	基础回填方 1、场内运输、回填、压实等,填料及压实度按施工图设计要求 2、运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	742.17			
5	010103001002	回填方(房心回填) 1、场内运输、回填、压实等,填料及压实度按施工图设计要求 2、运距:自行考虑	m <sup>3</sup>	25.70			
6	010103002001	土方弃置(含弃运) 1、各类土石方,土石类别综合考虑 2、表土、树、竹、树根及竹茆 3、杂草、水生植物、漂浮物等	m <sup>3</sup>	29.15			
	3.	A.3 砌筑工程					
7	010402001001	小型混凝土砌块墙 1、墙体厚度:200mm 2、砖品种、规格、强度等级:MU10小型混凝土砌块 3、砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5 4、部位:±0.000以上砌块墙	m <sup>3</sup>	44.29			
8	010401004001	多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土型多孔砖 2、墙体厚度:240mm 3、砂浆种类、强度等级:混合砂浆 M7.5 4、部位:±0.000以下多孔砖墙	m <sup>3</sup>	0.05			
9	010404001001	垫层 1、60厚中砂铺垫 2、素土夯实 3、部位:散水	m <sup>3</sup>	1.26			
10	010404001002	垫层 1、炉渣等轻骨料填充下沉空间 2、部位:卫生间地面、楼面	m <sup>3</sup>	8.59			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:管理房土建及安装、给排水、路灯工程

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	垫层C15 1、混凝土种类:普通混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、部位:独立基础垫层	m <sup>3</sup>	5.25			
12	010501001002	垫层C20 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、部位:一层地面	m <sup>3</sup>	13.17			
13	010501003001	独立基础 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	15.93			
14	010502001001	矩形柱 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	18.51			
15	010502002001	构造柱 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.60			
16	010503001001	基础梁 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	9.67			
17	010503004001	圈梁 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	3.91			
18	010503005001	过梁 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	2.96			
19	010505001001	有梁板 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	29.98			
20	010505007001	悬挑板 1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	2.14			
21	010506001001	直形楼梯 1、梯板厚:120mm 2、混凝土强度等级:C25 3、混凝土种类:自拌混凝土	m <sup>2</sup>	8.70			
22	010507001001	散水 1、做法参照图集11ZJ009 P7-3 2、60厚C10自拌混凝土,面上加20厚 1:2.5水泥砂浆粉面	m <sup>2</sup>	20.97			
23	010507004001	台阶 1、凝土强度等级:C25 2、混凝土种类:自拌混凝土	m <sup>3</sup>	2.40			
24	010507005001	压顶 1、凝土强度等级:C20 2、混凝土种类:自拌混凝土 3、部位:女儿墙压顶	m <sup>3</sup>	2.04			
25	010515001001	<sup>3</sup> 10以内钢筋制作、安装	t	4.092			
26	010515001002	▶ 10以内钢筋制作、安装	t	0.024			
27	010515001003	▶ 10以上钢筋制作、安装	t	5.157			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:管理房土建及安装、给排水、路灯工程

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
28	桂010515011001	▶10以内砌体加固筋	t	0.296			
29	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	216			
30	桂010515013001	楼地面钢筋网片 1、混凝土内配Φ4钢筋双向中距150 2、部位:露台、上人平屋面	m <sup>2</sup>	93.61			
31	010516001001	螺栓 1、螺栓种类:膨胀螺栓 2、规格:2M10×60	t	16.000			
	6.	<b>A.6 金属结构工程</b>					
32	010603003001	钢管柱 1、钢材品种、规格:方管B140mm*6mm 2、制作安装运输	t	0.129			
33	010604001001	钢梁 1、钢材品种、规格:方管B140mm*6mm、矩 形管150mm*100mm*5mm 2、制作安装运输	t	1.206			
34	010606001001	钢支撑、钢拉条 1、钢材品种、规格:角钢63*5 2、制作安装运输	t	0.150			
	7.	<b>A.7 屋面及防水工程</b>					
35	011101003001	细石混凝土楼地面 1、40厚C30UEA补偿收缩混凝土防水层, 表面压光 2、部位:屋1	m <sup>2</sup>	93.61			
36	010902001001	屋面卷材防水 1、点粘一层350号石油沥青油毡 2、部位:屋1	m <sup>2</sup>	109.34			
37	010902001002	屋面卷材防水 1、4厚SBS改性沥青防水卷材 2、部位:屋1	m <sup>2</sup>	109.34			
38	010901001001	瓦屋面 1、红色琉璃瓦 2、结合层:挂瓦条40*25,顺水条40*30. (木材需防腐处理) 3、隔热层:30mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 (此项另计),嵌在40*30@640横向顺水 条中,当屋面坡度≤26度时用胶粘剂粘 贴,当坡度≥26度时用锚钉固定。	m <sup>2</sup>	25.45			
39	010902002001	屋面涂膜防水 1、高聚物改性沥青防水涂料 2、部位:屋2	m <sup>2</sup>	25.45			
40	010904002001	楼(地)面涂膜防水 含:1、1.5厚聚氨酯防水涂料	m <sup>2</sup>	10.85			
41	010904001001	楼(地)面卷材防水 含:1、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚 度>0.5),用1.3厚专用配套粘结料满粘 2、部位:卫生间地面、楼面	m <sup>2</sup>	10.85			
42	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 含:1、5厚涂副型聚合物水泥防水砂浆 2、部位:卫生间、厨房墙面	m <sup>2</sup>	89.06			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:管理房土建及安装、给排水、路灯工程

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	<b>8.</b>	<b>A.8 保温、隔热、防腐工程</b>					
43	011001001001	保温隔热屋面 1、30mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 2、部位:屋1、屋2	m <sup>2</sup>	119.06			
44	011001001002	保温隔热屋面 1、40厚(最薄处)陶粒水泥找坡2%坡 2、部位:屋1	m <sup>2</sup>	93.61			
45	011001001003	保温隔热屋面	m <sup>2</sup>	280.84			
	<b>9.</b>	<b>A.9 楼地面工程</b>					
46	011101001001	水泥砂浆楼地面 1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、部位:屋1	m <sup>2</sup>	93.61			
47	011101001002	水泥砂浆楼地面 1、20厚1:3水泥砂浆 2、部位:屋2、地1、楼1	m <sup>2</sup>	46.93			
48	011101003002	轻骨料混凝土楼地面 1、60厚(最薄处)C20轻骨料混凝土填充层 找坡,向便器 2、部位:地1、楼1	m <sup>2</sup>	10.74			
49	011101003003	轻骨料混凝土 每增减5m	m <sup>2</sup>	81.69			
50	011102003001	块料楼地面 1、8-10厚地砖铺平拍实,缝宽5~8mm,1 水泥砂浆填缝 2、25厚1:4干硬性水泥砂浆 3、部位:屋1	m <sup>2</sup>	39.08			
51	011102003002	块料楼地面 1、14厚地砖(800x800浅灰色地砖)铺实拍 平,水泥砂浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、部位:地2、楼2	m <sup>2</sup>	126.44			
52	011106002001	块料楼梯面层 1、14厚地砖(800x800浅灰色地砖)铺实拍 平,水泥砂浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	6.32			
53	011102003003	块料楼地面 1、14厚防滑地砖(300X300,浅灰色)铺实 拍平,水泥砂浆擦缝 2、25厚1:2水泥砂浆 3、部位:卫生间地面楼面	m <sup>2</sup>	10.85			
54	011105003001	块料踢脚线 1、8~10厚面砖(黑色15cm高),水泥浆擦 缝 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶 贴 3、17厚1:3水泥砂浆 3、部位:室内,面与内墙面平齐	m <sup>2</sup>	17.28			
	<b>10.</b>	<b>A.10 墙、柱面工程</b>					
55	011201001001	外墙墙面一般抹灰 1、部位:外墙面 2、12厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	253.66			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:管理房土建及安装、给排水、路灯工程

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、8厚1:2.5水泥砂浆					
56	桂011204007001	块料墙面 1、4~5厚轴面砖(米黄色300x600), 白水泥擦缝 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、15厚1:3水泥砂浆 4、部位: 卫生间、厨房墙面	m <sup>2</sup>	89.06			
57	011201001002	内墙面一般抹灰 1、5厚1:2水泥砂浆 2、15厚1:3水泥砂浆 3、部位: 室内(除卫生间、厨房外)墙面	m <sup>2</sup>	309.90			
	11.	A.11 天棚工程					
58	011301001001	天棚抹灰 1、水泥:107胶水=1:1的水泥油大底 2、板底打磨平整 3、钢筋砼板 4、除卫生间、厨房外顶棚(室内顶棚四周装石膏线)	m <sup>2</sup>	123.86			
59	011302001001	吊顶天棚 1、钢筋混凝土板 2、轻钢龙骨 3、轻钢龙骨 4、卫生间、厨房外顶棚	m <sup>2</sup>	20.96			
	12.	A.12 门窗工程					
60	010801001001	钢木门 含: 安装、运输等	m <sup>2</sup>	9.45			
61	010802001001	平开弹簧门 1、12厚钢化玻璃, 两侧带固定扇 2、安装、运输等	m <sup>2</sup>	12.78			
62	010801001002	平开钢木门 含: 安装、运输等	m <sup>2</sup>	3.15			
63	010802001002	76系列铝合金平开门带亮(成品)≤2m <sup>2</sup> 1、6厚磨砂钢化玻璃 2、安装、运输等	m <sup>2</sup>	3.36			
64	010807001001	90系列铝合金推拉窗带亮 洞口面积≤2m <sup>2</sup> 1、框、扇材质: 铝合金壁厚≥1.4mm 2、玻璃材质: 5mm白色双层钢化玻璃 3、安装、运输及五金配件 4、铝合金窗采用有生产许可证产品并产品检验合格出仓	m <sup>2</sup>	15.48			
65	010807001002	90系列铝合金推拉窗带亮 洞口面积>2m <sup>2</sup> 1、框、扇材质: 铝合金壁厚≥1.4mm 2、玻璃材质: 5mm白色双层钢化玻璃 3、安装、运输及五金配件 4、铝合金窗采用有生产许可证产品并产品检验合格出仓	m <sup>2</sup>	3.24			
66	010807001003	铝合金固定窗 洞口面积>2m <sup>2</sup> 1、玻璃材质: 5mm白色双层钢化玻璃	m <sup>2</sup>	1.62			
67	010807005001	防盗窗枝 含: 201不锈钢防盗网	m <sup>2</sup>	20.34			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:管理房土建及安装、给排水、路灯工程

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
68	桂010811002001	门窗周边塞缝 含: 1:2.5水泥砂浆	m	129.40			
	13.	A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
69	011406003001	满刮腻子(内2) 1、成品腻子 2、部位:室内(除卫生间、厨房外)墙面	m <sup>2</sup>	340.67			
70	011406003002	满刮腻子 1、双飞粉:水泥:107胶水=1:1:1的水泥油 压光	m <sup>2</sup>	123.86			
71	011406001001	抹灰面油漆 1、刷或滚底漆一遍 2、刷或滚乳胶漆二遍(白色油性乳胶漆) 3、部位:(除卫生间、厨房外)墙面顶棚	m <sup>2</sup>	464.53			
	14.	A.14 其他装饰工程					
72	011503001001	楼梯栏杆 1、做法参照 11ZJ401, 2W/17, 15/37, 1/39, 4/42 2、高度: H=1050mm, 间距110mm 3、材质: 201不锈钢 4、扶手: 不锈钢管Φ60×1.5 不锈钢管 5、栏杆: 主竖杆Φ50×1mm; 20*0.8mm不 锈钢管 6、横杆: Φ25*0.8mm不锈钢管 7、弯头: 不锈钢管Φ60×1.5 不锈钢管	m	7.00			
73	011503001002	铁艺栏杆 1、露台定制铁艺栏杆(成品) 2、高度: 1000mm 3、规格1350×300 (7.5kg/件) 4、样式参照南宁2025年第一期(上半 月)信息价13页铸铁栏杆图2	m	24.09			
74	011502004001	石膏装饰线 1、线条材料品种、规格、颜色:石膏装饰 条 100×10×10	m	145.07			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
75	桂011701001001	外脚手架 1、单排、双排脚手架: 双排 2、搭设高度: 10m以内 3、脚手架材质: 钢管	m <sup>2</sup>	345.03			
76	桂011701002001	里脚手架 1、搭设高度: 3.6m以内 2、脚手架材质: 钢管	m <sup>2</sup>	109.26			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:管理房土建及安装、给排水、路灯工程

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
77	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1、运输道材质:钢管架 2、结构类型:框架结构 3、泵送、非泵送:泵送	m <sup>2</sup>	155.00			
	<b>011702</b>	<b>混凝土模板及支架(撑)</b>					
78	011702001001	垫层 1、基础类型:独立基础垫层 2、模板、支撑材质:木模板、木支撑	m <sup>2</sup>	10.20			
79	011702001002	基础 1、基础类型:独立基础 2、模板、支撑材质:胶合板模板、木支撑	m <sup>2</sup>	46.80			
80	011702002001	矩形柱 1、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2、支模高度:3.6m	m <sup>2</sup>	192.53			
81	011702003001	构造柱 1、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2、支模高度:3.6m	m <sup>2</sup>	6.80			
82	011702005001	基础梁 1、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	82.41			
83	011702008001	圈梁 1、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	39.22			
84	011702009001	过梁 1、模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	20.70			
85	011702014001	有梁板 1、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2、支模高度:3.6m	m <sup>2</sup>	254.90			
86	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1、模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	31.38			
87	011702024001	楼梯 1、模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	9.29			
88	011702028001	扶手、压顶 1、模板、支撑材质:木模板木支撑	m	62.79			
89	011702029001	散水 1、模板、支撑材质:木模板木支撑	m <sup>2</sup>	20.97			
90	011702027001	台阶	m <sup>2</sup>	7.27			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					
91	011703001001	建筑物垂直运输 1、建筑物垂直高度:20m以内	m <sup>2</sup>	155.00			
	<b>011705</b>	<b>大型机械设备进出场及安拆</b>					
	<b>011708</b>	<b>混凝土运输及泵送工程</b>					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:管理房土建及安装、给排水、路灯工程

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
南宁市江南区六品水库除险加固工程管理 用房-电气工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
92	030404017001	总配电箱AW1 (动力配电箱XL-21) 1. 安装方式:底边距地1.8m明装 2. 按箱内元器件计价 3. 规格、型号: 600*400*200	台	1			
93	030404017002	分配电箱(ALS1 )防雨箱 1. 安装方式:底边距地1.8m暗装 2. 按箱内元器件计价 3. 规格、型号: 400*500*200	台	1			
94	030404017003	弱电箱【无弱电信息,暂不计】 1. 安装方式:底边距地1.5m明装 2. 按箱内元器件计价 3. 规格、型号: 400*300*100	台				
95	030404034001	空气开关 1. 规格:10A ~250V 2. 安装方式:底边距地 1.3m暗装 3. 含开关盒	套				
96	030404034002	断路器 1. 规格:C65	套				
97	030412005001	吸顶条灯 (节能型) 1. 55W-LED 2. 安装形式:吸顶安装 3. 含接线盒	套	3			
98	030412001001	吸顶灯 (节能型、防水防尘) 1. 20W LED吸顶灯 2. 安装形式:吸顶安装 3. 含接线盒	套	3			
99	030412001002	吸顶灯 (节能型) 1. 40W LED吸顶灯 2. 安装形式:吸顶安装 3. 含接线盒	套	7			
100	030412005002	吸顶灯 (大厅主灯) 1. 140W-LED 2. 安装形式:吸顶安装 3. 含接线盒	套	1			
101	030404033001	排气扇 31W 1. 安装方式: 壁装	台	2			
102	030404034003	暗装单极开关	套	8			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:管理房土建及安装、给排水、路灯工程

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 规格:10A ~250V 2. 安装方式:底边距地 1.5m暗装 3. 含开关盒					
103	030404034004	双极开关 1. 规格:10A ~250V 2. 安装方式:底边距地 1.5m暗装 3. 含开关盒	套	1			
104	030404035001	五孔插座 1. 规格、型号: 250V、10A 2. 安装高度: 距地0.4m暗装 3. 含接线盒	套	49			
105	030404035002	三孔热水器专用插座 1. 规格、型号: 250V、16A 2. 安装高度: 距地1.8m暗装 3. 含接线盒	套	2			
106	030404035003	三孔空调专用插座 1. 规格、型号: 250V、16A 2. 安装方式:底边距地1.8m暗装 3. 含接线盒	套	4			
107	030404035004	五孔插座(地面安装) 1. 规格、型号: 250V、10A 2. 安装高度: 地面安装 3. 含接线盒	套	2			
108	030411001001	阻燃塑料穿线管PVC $\phi$ 20 规格: $\phi$ 20	m	83.72			
109	030411001002	阻燃塑料穿线管PVC $\phi$ 25 规格: $\phi$ 25	m	132.33			
110	030413002001	凿(压)槽及恢复 $\phi$ 20 1. 类型: 砖结构 2. 规格: 管径20mm以内	m	15.30			
111	030413002002	凿(压)槽及恢复 $\phi$ 25 1. 类型: 砖结构 2. 规格: 管径32mm以内	m	20.50			
112	030411004001	管内穿线BV-10mm <sup>2</sup> 1. 配线形式:管内穿线	m	5.00			
113	030411004002	管内穿线 BV-6.0mm <sup>2</sup> 1. 配线形式:管内穿线	m	106.72			
114	030411004003	管内穿线BV-4mm <sup>2</sup> 1. 配线形式:管内穿线	m	169.94			
115	030411004004	管内穿线 BV-2.5mm <sup>2</sup> 1. 配线形式:管内穿线	m	359.47			
116	030411002001	PVC线槽80*40	m	6.30			
117	030408001001	0.4kV架空线路BLV-4 $\times$ 25mm <sup>2</sup> 【已在水利软件中计取此部分, 此处不再单独计取】	m				
	<b>030409</b>	<b>防雷及接地装置</b>					
118	030409005001	避雷网 $\phi$ 12热镀锌圆钢沿女儿墙敷设 1. 安装形式:沿女儿墙敷设	m	32.30			
119	030409005002	避雷网 $\phi$ 12热镀锌圆钢沿隔热板敷设【图纸未说明】 1. 安装形式:沿隔热板敷设	m				
120	030409003001	避雷引下线	m	20.00			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:管理房土建及安装、给排水、路灯工程

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 利用建筑内的混凝土柱内两根 (Φ>16) 通长焊接作防雷引下线, 其下端与接地体焊接, 上端伸出天面与屋面接闪带焊接。					
121	030409006001	避雷针【图纸未说明】 1. 规格材质: Φ 12热镀锌圆钢, L=300mm 2. 安装形式: 屋面阳角、屋脊处设置	根				
122	030409002001	接地母线40x4热镀锌扁钢	m	4.30			
123	030409002002	钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接母线	m	20.00			
124	030409008001	总等电位端子箱	台	1			
125	030409008002	等电位端子箱、测试板	台	1			
126	030414011001	接地装置调试 接地网	系统	1			
127	030409001001	接地极 规格、型号: 镀锌角钢L50*50 L=2500MM	根	10			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
南宁市江南区六品水库除险加固工程管理用房-给排水工程							
		分部分项工程					
9.		B9 给排水、燃气工程					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:管理房土建及安装、给排水、路灯工程

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
128	031001006001	PP-R塑料给水管及管件(热熔连接)安装 dn50【图纸未说明】 公称压力:PN=1.0Mpa 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m				
129	031001006002	PP-R塑料给水管及管件(热熔连接)安装 dn40 公称压力:PN=1.0Mpa 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	9.30			
130	031001006003	PP-R塑料给水管及管件(热熔连接)安装 dn32 公称压力:PN=1.0Mpa 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	8.60			
131	031001006004	PP-R塑料给水管及管件(热熔连接)安装 dn25(清单定额工程量不一致) 公称压力:PN=1.0Mpa 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m				
132	031001006005	PP-R塑料给水管及管件(热熔连接)安装 dn20 公称压力:PN=1.0Mpa 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	29.97			
133	031001006006	PVC-U承插塑料排水管及管件(粘接连接)安装 dn110	m	12.40			
134	031001006007	PVC-U承插塑料排水管及管件(粘接连接)安装 dn50	m	13.25			
135	031001006008	PVC-U塑料直通雨水管及管件(粘接连接)安装 de110	m	28.75			
136	031001006009	PVC-U空调冷凝水管(粘接连接)安装 dn50【图纸未说明】	m				
137	031002003001	过楼板塑料套管制作、安装 dn90【图纸未说明】	个				
138	031002003002	过楼板塑料套管制作、安装 dn200【图纸未说明】	个				
139	031002003003	刚性防水套管制作及安装 DN50【图纸未说明】	个				
140	031002003004	刚性防水套管制作及安装 DN125【图纸未说明】	个				
141	031003013001	螺翼式水表LXLC DN50【图纸未见此说明】 公称压力:PN=1.6Mpa	组				
142	031003001001	铜截止阀DN32 1.公称压力:PN=1.0Mpa	个	2			
143	031003001002	自动排气阀 DN15【图纸未见此说明】 1.公称压力:PN=1.6Mpa	个				
144	031004006001	脚踏式蹲式大便器 1.含脚踏阀	套	2			
145	桂031004023001	圆型雨水斗 De110	个	5			
146	031004008001	洗涤盆	套	1			
147	桂031004020001	普通水龙头DN15	个				
148	031004003001	立式洗脸盆 含普通水龙头DN15	套	2			
149	桂031004021001	带存水弯地漏 DN50	个	2			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:管理房土建及安装、给排水、路灯工程

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
150	桂031004023002	侧入式雨水斗 DN100【图纸未见此说明】	个				
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
南宁市江南区六品水库除险加固工程-太阳能路灯工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 太阳能路灯工程					
151	桂030413013001	土方开挖(就近堆放)	m <sup>3</sup>	11.27			
152	桂030413014001	开挖土回填夯实	m <sup>3</sup>	8.67			
153	030412007001	太阳能路灯 包含1个灯头,灯杆高6m,2块效单晶硅电 池150w,LED灯具,40W	套	8			
154	040303002001	C25钢筋砼基础 尺寸:(500mmx500mmx1300mm)	m <sup>3</sup>	2.60			
155	桂010516005001	地脚螺栓M24(预埋,L=800)	个	32			
156	040901001001	一般钢筋机械制作安装	t	0.053			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:管理房土建及安装、给排水、路灯工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
<b>南宁市江南区六品水库除险加固 工程管理用房-土建工程</b>						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)	6.27		
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11		
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53		
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05		
<b>南宁市江南区六品水库除险加固 工程管理用房-电气工程</b>						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)	12.12		
2	桂031401002001	检验试验配合费		0.51		
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09		
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
<b>南宁市江南区六品水库除险加固 工程管理用房-给排水工程</b>						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)	12.12		
2	桂031401002002	检验试验配合费		0.51		
3	桂031401003002	雨季施工增加费		4.09		
10	桂031401010002	脚手架搭拆费				
<b>南宁市江南区六品水库除险加固 工程-太阳能路灯工程</b>						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)	12.12		
2	桂031401002003	检验试验配合费		0.51		
3	桂031401003003	雨季施工增加费		4.09		
		合 计				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:管理房土建及安装、给排水、路灯工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
<b>南宁市江南区六品水库除险加固工程管理用房-土建工程</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
<b>南宁市江南区六品水库除险加固工程管理用房-电气工程</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
<b>南宁市江南区六品水库除险加固工程管理用房-给排水工程</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
<b>南宁市江南区六品水库除险加固工程-太阳能路灯工程</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
	合 计		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。



## 规费、增值税计价表

工程名称:管理房土建及安装、给排水、路灯工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>南宁市江南区六品水库除险加固工程管理用房-土建工程</b>				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.9	
1.2	住房公积金			1.85
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	0.43	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	
<b>南宁市江南区六品水库除险加固工程管理用房-电气工程</b>				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.9	
1.2	住房公积金			1.85
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	
<b>南宁市江南区六品水库除险加固工程管理用房-给排水工程</b>				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	

