

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区那寻水库除险加固工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		大坝加固工程						
1.1		坝体防渗工程						
1.1.1	500101002001	土方开挖	m ³	46.26				
1.1.2	500103001001	土方回填	m ³ 实方	11.07				
1.1.3	500109001001	C20混凝土压浆板	m ³	17.09				
1.1.4	500108009001	钻机钻岩石层灌浆孔	m	452				
1.1.5	500108009002	坝基岩石帷幕灌浆 透水率5Lu	m	452				
1.1.6	500108009003	帷幕灌浆钻机钻检查孔	m	41				
1.1.7	500109001002	新建C25砼排水沟	m ³	15.36				
1.1.8	500114001001	量水堰(钢板,厚15mm)	m ²	0.38				
1.1.9	500110001001	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	109.1				
1.2		坝顶工程						
1.2.1	500105010001	交通桥桥面及扶手栏杆1:2水泥砂浆抹面,平均厚3cm	m ²	134.64				
2		溢洪道工程						
2.1	500101002002	土方开挖	m ³	54.12				
2.2	500103001002	土方回填	m ³ 实方	28.4				
2.3	500109001003	新建C20砼底板厚300mm	m ³	15.12				
2.4	500109001004	C20埋石砼挡墙厚500mm	m ³	18				
2.5	500114001002	Φ50PVC排水管	m	2				
2.6	500114001003	土工布(包扎排水管)	m ²	0.13				
2.7	500110001002	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	36				
3		放水设施加固工程						
3.1	500114001004	墙面脱落涂料清理	m ²	82.5				
3.2	500114001005	刮腻子墙面	m ²	82.5				
3.3	500114001006	黄色涂料墙面	m ²	82.5				
4		值班房防汛道路道路硬化						
4.1	500101001001	机械清理表土,推土距离40m	m ²	1050				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：南宁市江南区那寻水库除险加固工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2	500103007001	碎石垫层(200mm厚)	m ²	1050				
4.3	500114001007	C30砼路面(200mm厚)	m ²	1050				
4.4	500109009001	伸缩缝(沥青砂浆,厚20mm)	m ²	42				
4.5	500114001008	路面压纹	m ²	1050				
5		管理房工程						
5.1		新建管理用房150m ² 及加压泵房(含管理用房建筑装修工程、管理用房电气工程、管理用房给排水工程、供水加压泵房工程建筑装修工程、供水加压泵房工程电气工程、围墙及管理区	项	1				
5.2		水库办公管理设备						
5.2.1	500114001009	垃圾分类桶(845mmx705mmx1130mm)	个	1				
5.2.2	500114001010	文件柜(2000×900×550)	套	3				
5.2.3	500114001011	办公桌椅	套	2				
5.2.4	500114001012	办公电脑(Intel®十三代酷睿 I5 13400 16G DDR4 内存/1TB HDD+512G SSD 硬盘/操作系统Win11/有线、无限网卡/光电套装鼠标键盘/27英寸 LED显示器/多媒体音箱)	套	1				
5.2.5	500114001013	壁挂式空调1.5P	台	4				
5.3		水库生活器具						
5.3.1	500114001014	值班房木质工作桌椅	套	1				
5.3.2	500114001015	宿舍间木质工作桌椅	套	3				
5.3.3	500114001016	宿舍间木质床	套	3				
5.3.4	500114001017	厨房橱柜	m	1				
5.3.5	500114001018	厨房餐桌椅	套	1				
5.3.6	500114001019	厨房燃气炉	套	1				
5.3.7	500114001020	卫生间卫浴及洗手台	套	2				
5.3.8	500114001021	卫生间电热水器	套	1				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区那寻水库除险加固工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.4		管理区供水工程						
5.4.1		管道开挖工程						
5.4.1.1	500101002003	一般土方开挖(就近堆放)	m ³	440.89				
5.4.1.2	500103001003	开挖土回填夯实	m ³ 实方	435				
5.4.1.3	500109010001	原砼路面拆除	m ³	0.9				
5.4.1.4	500103007002	碎石垫层厚100mm	m ²	0.4				
5.4.1.5	500114001022	恢复C25砼地面(厚200mm)	m ²	4.3				
5.4.1.6	500114001023	切割混凝土路面	m	16				
5.4.1.7	500109001005	C20砼镇支墩	m ³	2.1				
5.4.1.8	500110001003	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	4				
5.4.2		闸阀井(4个)						
5.4.2.1	500101002004	土方开挖(弃运0.5km)	m ³	13.15				
5.4.2.2	500103001004	回填土石方,机械夯填土石	m ³ 实方	5.01				
5.4.2.3	500105006001	多孔页岩砖,尺寸240×190×90mm	m ³	3.84				
5.4.2.4	500109001006	C20砼墙下基础	m ³	1.38				
5.4.2.5	500103007003	碎石铺垫厚100mm	m ³	0.35				
5.4.2.6	500103007004	粗砂铺垫厚100mm	m ³	0.35				
5.4.2.7	500105010002	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m ²	16				
5.4.2.8	500110001004	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	11.52				
5.4.2.9	500114001024	铸铁闸阀井盖板	个	4				
5.4.2.10		铁锁	把	4				
6		水库公告牌及标识牌工程						
6.1		公告牌工程						
6.1.1	500101002005	一般土方开挖(就近堆放)	m ³	2.23				
6.1.2	500103001005	土方回填	m ³ 实方	1.15				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区那寻水库除险加固工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.3	500109001007	C20砼基础 (m ³	0.99				
6.1.4	500114001025	不锈钢立柱 (220mm×220mm×2600mm	根	6				
6.1.5	500114001026	304不锈钢方管 (105mm×105mm), 厚	m	46.64				
6.1.6	500114001027	304不锈钢背板 (1780mm×1000mm), 厚1.2mm	m ²	11.75				
6.1.7	500114001028	亚克力板 (1780mm×1000mm),	m ²	11.75				
6.1.8	500114001029	环氧底漆	m ²	49.24				
6.1.9	500114001030	高级氟碳汽车漆(仿木漆面)	m ²	49.24				
6.1.10	500110001005	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	7.2				
6.2		标识牌工程						
6.2.1	500114001031	标识牌1, 10mmpvc板材 (500×700mm)	块	10				
6.2.2	500114001032	标识牌2, 10mmpvc板材 (250×400mm)	块	6				
6.2.3	500114001033	标识牌3, 10mmpvc板材 (400×2300mm)	块	6				
6.2.4	500114001034	标识牌4, 10mmpvc板材 (400×600mm)	块	2				
6.2.5	500114001035	标识牌5, 10mmpvc板材 (900×2000mm)	块	1				
6.2.6	500114001036	标识牌6, 10mmpvc板材 (210×297mm)	块	1				
6.2.7	500114001037	标识牌7, 10mmpvc板材 (130×300mm)	块	6				
6.2.8	500114001038	标识牌8, 10mmpvc板材 (80×250mm)	块	1				
6.2.9	500114001039	标识牌9, 10mmpvc板材 (100×250mm)	块	1				
6.2.10	500114001040	大理石标志牌 (600×800mm)	块	1				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区那寻水库除险加固工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7		水库电气设备及安装工程									
7.1		0.4kV架空线路部分									
7.1.1	500201034001	0.4KV电力计量箱	台	1							
7.1.2	500201034002	0.4kV架空线路 (BLV-4×25mm ²)	km/单线	1.36							
7.1.3	500201034003	8m砼杆	根	7							
7.1.4	500201034004	电力电缆YJV-1kV-3×10+1×6	m	30							
7.1.5	500201034005	令克横担 (L632×6×1600)	条	8							
7.1.6	500201034006	复合绝缘子 (FXBW4-10/70)	串	8							
7.2		消防措施									
7.2.1	500201034007	手提式磷酸铵盐型干粉灭火器 MF/ABC3型	具	4							
7.2.2	500201034008	灭火器箱XMDDG21型	个	2							
7.3		管理房给排水工程									
7.3.1	500202009001	PE管 φ40 (壁厚 δ=3.7mm 1.6Mpa), 热熔连接	m	850							
7.3.2	500202009002	dn40阀门	个	2							
7.3.3	500202009003	螺翼式水表LXLC DN40	个	1							
7.3.4	500202009004	泄水阀 DN25	个	1							
7.3.5	500202009005	排气阀 DN20	个	1							

总 说 明

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第1页 共1页

一、工程概况:

那寻水库位于南宁市东南约11km的那洪镇居仁村张墨坡,距黎南复线铁路300m,距南友高速公路400m。所处水系属珠江流域西江水系良凤江支流上,东经 $108^{\circ} 19' 0.65''$,北纬 $22^{\circ} 42' 42.92''$ 。建于1980年,水库坝址以上集雨面积 2.06km^2 ,河流长 3.04km ,河流比降 24.54% ,总库容 37万m^3 ,调洪库容 8万m^3 ,有效库容 28.3万m^3 ,死库容 0.7万m^3 。水库设计灌溉面积 1000亩 ,最大实际灌溉面积 800亩 ,保护下游 1000 人口,保护耕地面积 800亩 ,是一座以灌溉为主,兼顾养殖等其他效益的小(2)型水库。

二、工程范围和内容:

本次工程内容:大坝基础帷幕灌浆、溢洪道加固、管理房、供水加压泵房等。

三、编制依据:

(1)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《〈建设工程工程量清单计价规范〉GB 50854~50862-2014 广西壮族自治区实施细则》、《〈建设工程工程量清单计算规范〉GB 50854~50862-2014 广西壮族自治区实施细则》修订版;

(2)2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》;

(3)2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及《广西壮族自治区安装工程费用定额》;

(4)2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及计价相关规定;

(5)桂建标[2016]17号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》,采用一般计税方法;

(6)(桂水建设[2023]4号)自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率的通知;

(7)主要材料价格参照2025年第1期(上半月)《南宁市建设工程造价信息》,缺项部分通过市场询价计取。

三、其他说明:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
管理用房-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
5a	税后项目清单计价合计		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
管理用房-电气工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
管理用房-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
供水加压泵房-装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
供水加压泵房-电气工程			
围墙及管理区			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
5a	税后项目清单计价合计		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
管理用房-建筑装修工程							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
1	010101001001	平整场地 含:土壤类别:综合,由投标人根据地勘报告决定报价	m ²	90.95			
2	010101004001	挖基坑土方 含:1、土壤类别:详见地勘报告 2、挖土深度:符合设计要求		261.80			
3	010103001001	基础回填方 含:1、密实度:按设计要求 2、填方来源、运距:原土回填 3、运距:自行考虑		227.75			
4	010103001002	回填方(房心回填) 含:1、密实度:按设计要求 2、填方来源、运距:原土回填 3、运距:自行考虑		7.72			
5	010103001003	回填方 含:1、部位:卫生间 2、60厚(最薄处)C20轻骨料混凝土填充层找坡,坡向蹲便器		0.64			
		A.3 砌筑工程					
6	010402001001	小型空心砌块墙 含:1、砖品种、规格、强度等级:小型空心砌块墙 190X190X390 2、墙体厚度:20cm 3、砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M7.5		44.54			
7	010401004001	多孔砖墙 含:1、砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土型多孔砖 2、墙体厚度:240mm 3、砂浆种类、强度等级:混合砂浆M7.5 4、部位:±0.000以下多孔砖墙		3.87			
8	010404001001	垫层 含:卫生间1:6水泥炉渣垫层		5.14			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501006001	多孔砖孔洞灌浆 1、混凝土种类:细石混凝土(自拌混凝土) 2、混凝土强度等级:C20 3、孔洞率为20%~25% 4、部位:±0.000以下多孔砖		1.12			
10	010501001001	基础垫层 含:1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C20		4.35			
11	010501003001	独立基础 含:1、混凝土种类:自拌混凝土 2、混凝土强度等级:C25		16.19			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
12	010502001001	矩形柱 含: 1、混凝土种类: 自拌混凝土 2、混凝土强度等级: C25		18.31			
13	010502002001	构造柱 含: 1、混凝土种类: 自拌混凝土 2、混凝土强度等级: C25		1.64			
14	010503001001	基础梁 含: 1、混凝土种类: 自拌混凝土 2、混凝土强度等级: C25		8.80			
15	010503004001	圈梁 含: 1、混凝土种类: 自拌混凝土 2、混凝土强度等级: C25		3.85			
16	010503005001	过梁 含: 1、混凝土种类: 自拌混凝土 2、混凝土强度等级: C25		1.55			
17	010505001001	有梁板 含: 1、混凝土种类: 自拌混凝土 2、混凝土强度等级: C25		29.41			
18	010505002001	坡屋面无梁板(斜板) 含: 1、混凝土种类: 自拌混凝土 2、混凝土强度等级: C25 3、坡度: 26° 34' 至45° 内		3.65			
19	010505008001	雨篷、悬挑板 含: 1、混凝土种类: 自拌混凝土 2、混凝土强度等级: C25		1.88			
20	010506001001	直形楼梯 含: 1、混凝土种类: 自拌混凝土 2、混凝土强度等级: C25 3、梯板厚度: 120mm	m ²	9.62			
21	010507001001	散水、坡道 含: 1、做法详98ZJ901 2/4 2、20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3、60厚C15混凝土 4、60厚中砂铺垫 5、素土夯实	m ²	20.90			
22	010507004001	台阶 含: 1、混凝土种类: 自拌混凝土 2、混凝土强度等级: C25		1.95			
23	010507005001	扶手、压顶 含: 1、混凝土种类: 自拌混凝土 2、混凝土强度等级: C25 3、部位: 窗台压顶、女儿墙压顶		1.06			
24	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ 10以内	t	2.316			
25	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	1.060			
26	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	5.165			
27	010515001004	砌体加筋 含: 1、圆钢筋制安 Φ 10以内	t	0.281			
28	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	216			
29	桂010515013001	楼地面钢筋网片 含: 1、混凝土内配 Φ 4钢筋双向中距150	m ²	91.03			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、部位:露台、上人平屋面					
30	010516001001	螺栓 含:1、螺栓种类:膨胀螺栓 2、规格:2M10×60	t	0.003			
		A.6 金属结构工程					
31	010603003001	钢管柱 含:1、钢材品种、规格:方管 B140mm×6mm 2、制作安装运输	t	0.131			
32	010604001001	钢梁 含:1、钢材品种、规格:方管 B140mm×6mm、矩形管150mm×100mm×5mm 2、制作安装运输	t	1.216			
33	010516001002	螺栓 1、螺栓种类:膨胀螺栓 2、规格:2M10×60	t	0.003			
		A.7 屋面及防水工程					
34	010901001001	瓦屋面(屋面2) 含:1、红色琉璃瓦 2、结合层:挂瓦条40×25,顺水条 40×30。(木材需防腐处理)。	m ²	30.48			
35	010902003001	屋面刚性层(屋面1) 含:40厚C30UEA补偿收缩混凝土防水层, 表面压光	m ²	91.03			
36	010902001001	屋面卷材防水(屋面1) 含:4厚SBS改性沥青防水卷材	m ²	108.35			
37	010902002001	屋面涂膜防水(屋面2) 含:高聚物改性沥青防水涂料一道	m ²	30.48			
38	010904002001	楼(地)面涂膜防水(地面1、楼面1) 含:聚氨酯防水,1.5厚	m ²	10.71			
39	010904001001	楼(地)面卷材防水(地面1、楼面1) 含:0.7厚厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚 度≥0.5),用1.3厚专用配套粘结料满粘	m ²	10.71			
40	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 含:1、部位:卫生间内墙面 2、墙体类型:砖墙 3、5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m ²	78.05			
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
41	011001001001	保温隔热屋面(屋面1) 含:30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑板	m ²	91.03			
42	011001001002	保温隔热屋面(屋面1) 含:40厚(最薄处)陶粒水泥找2%坡	m ²	91.03			
		A.9 楼地面工程					
43	011102003001	块料楼地面(屋面1) 含:1、800×800地砖铺平拍实,缝宽5- 8,1:1水泥砂浆填缝 2、25厚1:4干硬性水泥砂浆	m ²	91.03			
44	011102003002	块料楼地面(地面1、楼面1) 含:1、防滑地砖(300×300,浅灰色)铺实 拍平,水泥砂浆擦缝	m ²	10.71			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、25厚1:2水泥砂浆					
45	011101006001	平面砂浆找平层(地面1、楼面1) 含: 20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	10.71			
46	011101006002	平面砂浆找平层(地面1、楼面1、屋面2) 含: 20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	41.19			
47	011101006003	平面砂浆找平层(地面1、楼面1、屋面1、屋面2) 含: 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	91.03			
48	011102003003	块料楼地面(地面2、楼面2) 含: 1、地砖(800×800浅灰色地砖)铺实拍平,水泥砂浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍	m ²	123.33			
49	011102003004	块料楼地面(楼梯) 含: 1、防滑地砖(300×300)铺实拍平,水泥砂浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍	m ²	9.62			
50	011105003001	块料踢脚线 含: 1、面砖(黑色15cm高),水泥浆擦缝 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴室内,面与内墙面平齐 3、17厚1:3水泥砂浆	m ²	15.66			
		A.10 墙、柱面工程					
51	011201001001	内墙墙面一般抹灰 含: 1、墙体类型:砖墙 2、部位:除卫生间外的内墙面 3、5厚1:2水泥砂 4、15厚1:3水泥砂浆	m ²	323.88			
52	011201001002	外墙墙面一般抹灰 含: 1、墙体类型:砖墙 2、12厚1:2.5水泥砂浆 3、8厚1:2.5水泥砂浆	m ²	233.79			
53	桂011204007001	块料墙面 含: 1、(米黄色300×600),白水泥擦缝釉面砖防水墙面 2、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、15厚1:3水泥砂浆	m ²	78.05			
		A.11 天棚工程					
54	011302001001	吊顶天棚 含: 1、轻钢龙骨 2、300×300×0.6铝合金扣板	m ²	20.23			
55	011301001001	天棚抹灰 含: 1、水泥:107胶水=1:1的水泥油大底 2、板底打磨平整 3、钢筋砼板 4、除卫生间、厨房外顶棚	m ²	132.04			
		A.12 门窗工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
56	010804002001	钢木门 含:含五金配件、油漆、运输及安装等	m ²	9.45			
57	010804002002	钢木大门 含:含五金配件、油漆、运输及安装等	m ²	3.15			
58	010802001001	90系列平开弹簧门,洞口面积>2m ² 含:1、玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃 2、含制作、运输、安装及五金配件 及地弹簧、拉手、地锁等	m ²	12.78			
59	010802001002	90系列铝合金玻璃门,洞口面积≤2m ² 含:1、铝型材种类、厚度:1.4mm壁厚 2、玻璃品种、厚度:6厚磨砂钢化玻 璃 3、含制作、运输、安装及五金配件	m ²	3.36			
60	010807001001	90系列铝合金不带纱推拉窗,不带亮,洞 口面积>2m ² 含:1、铝型材种类、厚度:1.4mm壁厚 2、玻璃品种、厚度:6厚白色双层钢 化玻璃 3、含制作、运输、安装及五金配件	m ²	3.24			
61	010807001002	90系列铝合金不带纱推拉窗,不带亮,洞 口面积≤2m ² 含:1、铝型材种类、厚度:1.4mm壁厚 2、玻璃品种、厚度:6厚白色双层钢 化玻璃 3、含制作、运输、安装及五金配件	m ²	14.40			
62	010807001003	90系列铝合金不带纱推拉窗,不带亮,洞 口面积≤2m ² 含:1、铝型材种类、厚度:1.4mm壁厚 2、玻璃品种、厚度:6厚白色双层钢 化玻璃带磨砂 3、含制作、运输、安装及五金配件	m ²	1.08			
63	010807001004	90系列铝合金不带纱固定窗,洞口面积≤ 2m ² 含:1、铝型材种类、厚度:1.4mm壁厚 2、玻璃品种、厚度:5厚白色钢化玻 璃 3、含制作、运输、安装及五金配件	m ²	1.62			
64	桂010811002001	门窗周边塞缝 含:水泥砂浆 1:2.5	m	128.08			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
65	011406003001	墙面满刮腻子 含:1、腻子种类:成品腻子 2、刮腻子遍数:2遍	m ²	323.88			
66	011407002001	天棚喷(刷)涂料 含:油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍	m ²	132.04			
		A.14 其他装饰工程					
67	011502004001	石膏装饰线 含:1、部位:顶棚1(室内顶棚四周) 2、线条材料品种、规格、颜色:石膏 装饰条 100×10×10	m	137.20			
68	011503001001	楼梯栏杆	m	6.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含: 1、做法参照 11ZJ401, 2W/17, 15/37, 1/39, 4/42 2、高度: H=1050mm, 间距110mm 3、材质: 201不锈钢 4、扶手: 不锈钢管Φ60×1.5 不锈 钢管 5、栏杆: 主竖杆Φ50×1mm; 20*0.8mm不锈钢管 6、横杆: Φ25*0.8mm不锈钢管 7、弯头: 不锈钢管Φ60×1.5 不锈 钢管					
69	011503001002	铁艺栏杆 含: 1、高度: 1m 2、部位: 露台 3、规格1350×300 (7.5kg/件) 4、样式参照南宁2025年第一期(上 半月)信息价13页铸铁栏杆图2	m	23.70			
70	010607004001	304不锈钢防盗网 含: 1、材料品种、规格:方钢12×12 2、边框及立柱型钢品种、规格:方钢 12×12	m ²	20.34			
71	桂010401015001	砖砌化粪池 含: 做法:02S701-Z1-2F	座	1			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
72	桂011701001001	外脚手架 含: 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	265.86			
73	桂011701002001	里脚手架 含: 扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	109.89			
74	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 含: 1、运输道材质:钢管架 2、结构类型:框架结构 3、泵送、非泵送:非泵送	m ²	155.27			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
75	011702001001	基础垫层 含: 模板、支撑材质: 投标人根据方案自 行考虑	m ²	10.52			
76	011702001002	独立基础 含: 模板、支撑材质: 投标人根据方案自 行考虑	m ²	48.24			
77	011702002001	矩形柱 含: 1、模板、支撑材质: 投标人根据方 案自行考虑 2、支模高度:3.6m以内	m ²	189.18			
78	011702003001	构造柱 含: 1、模板、支撑材质: 投标人根据方 案自行考虑 2、支模高度:3.6m以内	m ²	17.39			
79	011702005001	基础梁 含: 模板、支撑材质: 投标人根据方案自 行考虑	m ²	86.58			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
80	011702009001	过梁 含: 1、模板、支撑材质: 投标人根据方案自行考虑 2、支模高度:3.6m以内	m ²	21.86			
81	011702008001	圈梁 含: 模板、支撑材质: 投标人根据方案自行考虑	m ²	38.77			
82	011702014001	有梁板 含: 1、模板、支撑材质: 投标人根据方案自行考虑 2、支模高度:3.6m以内	m ²	248.99			
83	011702015001	斜板 含: 1、模板、支撑材质: 投标人根据方案自行考虑 2、支模高度:3.6m以内	m ²	33.00			
84	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 含: 模板、支撑材质: 投标人根据方案自行考虑	m ²	30.01			
85	011702024001	楼梯 含: 模板、支撑材质: 投标人根据方案自行考虑	m ²	9.62			
86	011702028001	扶手、压顶 含: 模板、支撑材质: 投标人根据方案自行考虑	m	32.60			
87	011702029001	散水 含: 1、散水厚度:60mm 2、模板、支撑材质: 投标人根据方案自行考虑	m ²	20.89			
88	011702027001	台阶	m ²	4.35			
	011703	垂直运输					
89	011703001001	建筑物垂直运输 含: 建筑物垂直高度: 20m以内	m ²	155.27			
管理用房-电气工程							
分部分项工程							
B4 电气设备安装工程							
90	030404017001	总配电箱AW1 (动力配电箱XL-21) 含: 1. 安装方式:底边距地1.5m明装 2. 按箱内元器件计价 3. 规格、型号: 600×400×200mm	台	1			
91	030404017002	分配电箱(ALS1)防雨箱 含: 1. 安装方式:底边距地1.8m暗装 2. 按箱内元器件计价 3. 规格、型号: 400×500×200mm	台	1			
92	030404017003	弱电箱 含: 1. 安装方式:底边距地1.5m明装 2. 按箱内元器件计价 3. 规格、型号: 400×300×100mm	台	1			
93	030412005001	吸顶条灯 (节能型) 含: 1. 55W-LED 2. 安装形式:吸顶安装	套	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 含接线盒					
94	030412001001	吸顶灯(节能型、防水防尘) 含: 1. 20W LED吸顶灯 2. 安装形式:吸顶安装 3. 含接线盒	套	3			
95	030412001002	吸顶灯(节能型) 含: 1. 40W LED吸顶灯 2. 安装形式:吸顶安装 3. 含接线盒	套	7			
96	030412005002	吸顶灯(大厅主灯) 含: 1. 140W-LED 2. 安装形式:吸顶安装 3. 含接线盒	套	1			
97	030404033001	排气扇 31W 含: 安装方式: 壁挂	台	2			
98	030404034001	暗装单极开关 含: 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:底边距地 1.5m暗装 3. 含开关盒	套	8			
99	030404034002	双极开关【新增项】 含: 1. 规格:10A~250V 2. 安装方式:底边距地 1.5m暗装 3. 含开关盒	套	1			
100	030404035001	五孔插座【新增项】 含: 1. 规格、型号: 250V、10A 2. 安装高度: 距地0.4m暗装 3. 含接线盒	套	49			
101	030404035002	三孔热水器专用插座 含: 1. 规格、型号: 250V、16A 2. 安装高度: 距地1.8m暗装 3. 含接线盒	套	2			
102	030404035003	三孔空调专用插座 含: 1. 规格、型号: 250V、16A 2. 安装方式:底边距地1.8m暗装 3. 含接线盒	套	4			
103	030404035004	五孔插座(地面安装) 含: 1. 规格、型号: 250V、10A 2. 安装高度: 地面安装 3. 含接线盒	套	2			
104	030411001001	阻燃塑料穿线管PVC ϕ 20 含: 规格: ϕ 20	m	83.72			
105	030411001002	阻燃塑料穿线管PVC ϕ 25 含: 规格: ϕ 25	m	132.33			
106	030413002001	凿(压)槽及恢复 ϕ 20 含: 1. 类型: 砖结构 2. 规格:管径20mm以内	m	15.30			
107	030413002002	凿(压)槽及恢复 ϕ 25 含: 1. 类型: 砖结构 2. 规格:管径32mm以内	m	20.50			
108	030411004001	管内穿线BV-10mm ² 含: 配线形式:管内穿线	m	5.00			
109	030411004002	管内穿线 BV-6.0mm ² 含: 配线形式:管内穿线	m	106.72			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
110	030411004003	管内穿线BV-4mm ² 含:配线形式:管内穿线	m	169.94			
111	030411004004	管内穿线 BV-2.5mm ² 含:配线形式:管内穿线	m	359.47			
112	030411002001	PVC线槽80×40	m	6.30			
	030409	防雷及接地装置					
113	030409005001	避雷网 Φ 12热镀锌圆钢沿女儿墙敷设 含:安装形式:沿女儿墙敷设	m	32.30			
114	030409003001	避雷引下线 含:利用建筑内的混凝土柱内两根(Φ>16)通长焊接作防雷引下线, 其下端与接地体焊接,上端伸出天面 与屋面接闪带焊接。	m	20.00			
115	030409002001	接地母线40×4热镀锌扁钢	m	4.30			
116	030409002002	钢接地母线敷设 利用基础钢筋做接母线	m	20.00			
117	030409008001	总等电位端子箱	台	1			
118	030409008002	等电位端子箱、测试板	台	1			
119	030414011001	接地装置	系统	1			
120	030409001001	接地极 含:规格、型号:镀锌角钢L50×50 L=2500mm	根	10			
		单价措施项目					
管理用房-给排水工程							
		分部分项工程					
	9.	B9 给排水、燃气工程					
121	031001006001	PP-R塑料给水管及管件(热熔连接)安装 dn40 含:1.公称压力:PN=1.0Mpa 2.含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	9.30			
122	031001006002	PP-R塑料给水管及管件(热熔连接)安装 dn32 含:1.公称压力:PN=1.0Mpa 2.含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	8.60			
123	031001006003	PP-R塑料给水管及管件(热熔连接)安装 dn20 含:1.公称压力:PN=1.0Mpa 2.含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	29.97			
124	031001006004	PVC-U承插塑料排水管及管件(粘接连接)安装 dn110	m	12.40			
125	031001006005	PVC-U承插塑料排水管及管件(粘接连接)安装 dn50	m	13.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
126	031001006006	PVC-U塑料直通雨水管及管件(螺纹连接)安装 dn110	m	28.75			
127	031003001001	铜截止阀DN32 含:公称压力:PN=1.0Mpa	个	2			
128	031004006001	低水箱蹲式大便器	套	2			
129	桂031004023001	圆型雨水斗 De110	个	5			
130	031004008001	洗涤盆	套	1			
131	031004003001	立式洗脸盆 含:含普通水龙头DN15	套	2			
132	桂031004021001	带存水弯地漏 DN50	个	2			
133	070103003001	水塔水箱 含:1.水箱容积:5 2.材质:304不锈钢 3.含消毒冲洗	台	1			
		单价措施项目					
供水加压泵房-建筑装饰工程							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
134	010101001002	平整场地 含:土壤类别:详地质勘查报告	m ²	25.31			
135	010101004002	挖基坑土方 含:1、土壤类别:详地质勘查报告 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘察报告 3、弃土运距:投标人自行考虑		31.60			
136	010103001004	回填方 含:1、土质要求:场内符合设计要求的合格土源 2、密实度要求:满足设计要求 3、取土运距:场内运输距离自行考虑		19.59			
		A.3 砌筑工程					
137	010401001001	砖基础 含:砖墙为混合砂浆砌红中砖		1.58			
138	010403001001	石基础 含:M7.5水泥砂浆砌石		5.18			
139	010401003001	实心砖墙 含:1、砖品种、规格、强度等级:红中砖 2、墙体厚度:24cm 3、砂浆种类、强度等级:砌筑砂浆M7.5		6.22			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
140	010503001002	基础梁 含:1、混凝土强度等:C20 2、混凝土拌合料要求:泵送商品砼(碎石、中砂)		1.04			
141	010505001002	有梁板		3.22			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含: 1、混凝土强度等级:C20 2、混凝土拌合料要求:泵送商品砼 (碎石、中砂)					
142	010503005002	过梁 含: 1、混凝土强度等级:C20 2、混凝土拌合料要求:泵送商品砼 (碎石、中砂)		0.39			
143	010507001002	散水 含: 1、C20砼100mm厚 2、干铺石垫层100mm厚	m ²	4.92			
144	桂010507009001	C20排水沟		2.02			
145	010515001005	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.247			
146	010515001006	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以上	t	0.105			
		A.7 屋面及防水工程					
147	010901002001	屋面 含: 20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面	m ²	25.31			
		A.9 楼地面工程					
148	010404001002	碎石垫层 含: 1、部位: 卫生间 2、炉渣等轻骨料填充下沉空间		2.53			
149	011101001001	水泥砂浆楼地面 含: C20砼100mm厚	m ²	11.47			
		A.10 墙、柱面工程					
150	011201001003	内墙面一般抹灰 含: 1、墙体类型: 砖墙 2、20mm厚1:2混合砂浆抹面	m ²	30.74			
151	011201001004	外墙面一般抹灰 含: 1、墙体类型: 砖墙 2、20mm厚1:2混合砂浆抹面	m ²	20.18			
152	桂011204007002	墙裙 含: 陶瓷墙面砖 200×150	m ²	15.20			
		A.12 门窗工程					
153	010802001003	钢板门 含: 钢板门	m ²	2.10			
154	010807001005	90系列铝合金不带纱推拉窗 含: 1、铝型材种类、厚度:1.8mm壁厚 2、玻璃品种、厚度: 双层钢化玻璃 3、含制作、运输、安装及五金配件	m ²	6.60			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
155	011406003002	墙面刮腻子 含: 1、部位: 内墙 2、满刮腻子	m ²	30.74			
156	011406003003	天棚满刮腻子 含: 1、部位: 天棚 2、双飞粉仿瓷腻子	m ²	11.47			
157	010607004002	304不锈钢防盗网 1、材料品种、规格: 方钢12×12	m ²	6.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、边框及立柱型钢品种、规格:方钢 12×12					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
158	桂011701001002	外脚手架 含: 1、搭设方式: 单排 2、搭设高度: 10m以内 3、脚手架材质: 扣件式钢管	m ²	60.48			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
159	011702005002	基础梁 含: 1、模板、支撑材质: 投标人根据方 案自行考虑	m ²	8.64			
160	011702009002	过梁 含: 1、模板、支撑材质: 投标人根据方 案自行考虑 2、支撑高度: 3.6m以内	m ²	3.26			
161	011702014002	有梁板 含: 1、模板、支撑材质: 投标人根据方 案自行考虑 2、支撑高度: 3.6m以内	m ²	31.07			
162	011702029002	散水 含: 模板、支撑材质: 投标人根据方案自 行考虑	m ²	9.36			
	011703	垂直运输					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
供水加压泵房-电气工程							
		分部分项工程					
	4.	B4 电气设备安装工程					
163	030404017004	动力配电箱 含: 1、型号: XL-21 2、安装方式: 照明箱中心距地1.4m 挂墙明装 3、按箱内元器件计价, 元器件详系 统图	台	1			
164	030404017005	水泵控制箱 含: 1、型号: 4kW 0.4kV 2、安装方式: 底边距地1.8m挂墙明 装 3、按箱内元器件计价, 元器件详系 统图 4、随设备带来, 仅计安装费	台	1			
165	030412005003	LED吸顶条灯(节能型) 含: 1、规格型号: WMY426-2×32W 2、含接线盒 3、安装方式: 吸顶安装	套	1			
166	030412001003	吸顶灯(节能型. 防水防尘) 含: 1、20W LED吸顶灯	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、安装形式:吸顶安装 3、含接线盒					
167	030412001004	应急照明灯 含: 1、规格型号: SMJ2015	套	1			
168	030404035005	五孔插座 含: 1、规格、型号: 250V、10A 2、安装高度: 距地0.4m暗装 3、含接线盒	套	1			
169	030404034003	暗装单极开关 含: 1、规格:10A~250V 2、安装方式:底边距地 1.5m暗装 3、含开关盒	套	1			
170	030411002002	PVC线槽80×40	m	40.00			
171	030411001003	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 DN32	m	4.20			
172	030408001001	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 YJV-1kV- 3×6m 含: 配线形式:普通敷设	m	6.00			
173	030411004005	管内穿线BV-4mm ² 含: 配线形式:管内穿线	m	12.00			
174	030411004006	管内穿线 BV-2.5mm ² 含: 配线形式:管内穿线	m	30.00			
175	031002003001	过墙塑料套管制作、安装 Φ70 PVC	个	2			
		防雷及接地装置					
176	030409005002	防雷接闪带 Φ10热镀锌圆钢 含: 沿女儿墙敷设	m	14.40			
177	030409006001	避雷针制作、安装 Φ12圆钢 h=1000mm	根	4			
178	030409002003	接地母线40×4热镀锌扁钢	m	5.00			
179	030409003002	避雷引下线 含: 1、利用建筑内的混凝土柱内两根 (Φ>16) 通长焊接作防雷引下线, 2、其下端与接地体焊接, 上端伸出 天面与屋面接闪带焊接。	m	12.00			
		设备安装工程					
180	030211002001	IHG型立式单级单吸不锈钢防爆离心泵 (20-160, Q=1.8m ³ /h, H=33m, N= 1.5KW, 一用一备)	台	2			
181	030807001001	DN40闸阀 含: 连接方式: 螺纹连接	个	1			
182	010501003002	C20砼基座 含: 1、规格: 800×800×800mm 2、材质: C20 3、含模板安装制作		0.51			
		单价措施项目					
围墙及管理区							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		A.1 土(石)方工程					
183	010101001003	平整场地 含:土壤类别:详地质勘察报告	m ²	274.84			
184	010101004003	挖基坑土方 含:1、土壤类别:详地质勘察报告 2、挖土深度:详设计图纸及地质勘察报告 3、弃土运距:投标人自行考虑		35.27			
185	010103001005	回填方 含:1、土质要求:场内符合设计要求的合格土源 2、密实度要求:满足设计要求 3、取土运距:场内运输距离自行考虑		17.79			
186	010404001003	100mm碎石垫层		4.40			
187	桂010507008001	地坪 含:1、部位:室外地坪 2、C20砼地面厚150 3、碎石垫层厚150 4、伸缩缝20mm宽,沥青砂浆填缝	m ²	250.00			
		A.3 砌筑工程					
188	010401004002	多孔砖墙 含:1、部位:围墙 2、砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖(240×115×90) 3、墙体厚度:24cm		24.12			
189	010401004003	多孔砖墙 含:1、部位:防汛物料池 2、砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖(240×115×90) 3、墙体厚度:30cm		5.55			
190	010401010001	多孔砖柱 含:砖品种、规格、强度等级:多孔页岩砖(240×115×90)		1.54			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
191	010501001002	防汛池底板 含:混凝土强度等级:C20		2.48			
192	010501002001	带形基础 含:混凝土强度等级:C20		9.42			
193	010507005002	压顶 含:1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂)		8.20			
194	010507005003	压顶 含:1、混凝土强度等级:C20 2、混凝土拌合料要求:商品砼(碎石、中砂)		7.16			
195	010515001007	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.360			
196	010515001008	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.795			
		A.7 屋面及防水工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
197	010901001002	天蓝色琉璃瓦	m ²	77.87			
		A.10 墙、柱面工程					
198	011201001005	外墙面一般抹灰 含: 1、墙体类型:砖墙 2、20mm厚1:2水泥防水砂浆	m ²	301.39			
199	桂011204007003	块料墙面 含: 1、部位:围墙 2、贴瓷砖壁画1000*2000*4.5mm	m ²	20.00			
200	桂011204007004	块料墙面 含: 1、部位:大门门柱 2、表面贴500mm*500mm大理石瓷砖	m ²	10.40			
		A.12 门窗工程					
201	010802001004	平开钢大门	m ²	10.08			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
202	011407004001	停车位画线	m ²	4.16			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
203	桂011701001003	外脚手架 含: 1、搭设方式:单排 2、搭设高度:10m以内 3、脚手架材质:扣件式钢管	m ²	204.60			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
204	011702005003	基础梁 含:模板、支撑材质:投标人根据方案自行考虑	m ²	206.27			
205	011702028002	扶手、压顶 含:模板、支撑材质:投标人根据方案自行考虑	m	125.60			
	011703	垂直运输					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
206	011705001001	履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
管理用房-建筑工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)	7.36		
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11		
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53		
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05		
管理用房-电气工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
管理用房-给排水工程						
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
10	桂031401010002	脚手架搭拆费				
供水加压泵房-建筑工程						
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)	7.36		
2	桂011801002002	检验试验配合费		0.11		
3	桂011801003002	雨季施工增加费		0.53		
4	桂011801004002	工程定位复测费		0.05		
围墙及管理区						
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施 人材机)	2.50		
2	桂011801002003	检验试验配合费		0.11		
3	桂011801003003	雨季施工增加费		0.53		
4	桂011801004003	工程定位复测费		0.05		
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
管理用房-建筑工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
管理用房-电气工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
管理用房-给排水工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
供水加压泵房-建筑工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价		分部分项工程费及措施项目费
供水加压泵房-电气工程			
围墙及管理区			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

规费、增值税计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
管理用房-建筑工程				
1	规费			
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.9	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	0.43
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	
管理用房-电气工程				
1	规费			
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.9	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	
管理用房-给排水工程				
1	规费			
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.9	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	

规费、增值税计价表

工程名称:南宁市江南区那寻水库除险加固工程-管理用房

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	
供水加压泵房-建筑装修工程				
1	规费			
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.9	
1.2	住房公积金			1.85
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)	0.43	
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	
供水加压泵房-电气工程				
围墙及管理区				
1	规费			
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.9	
1.2	住房公积金			1.85
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)	0.25	
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	
	合 计			