

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区马安水库除险加固工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：南宁市江南区马安水库除险加固工程

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		大坝加固工程						
1.1		大坝桩号坝0+080~坝0+310坝段灌浆工程						
1.1.1	500108009001	钻机钻土坝(堤)充填灌浆孔	m	1213				
1.1.2	500108009002	充填灌浆土坝(堤)	m	1213				
1.1.3	500108009003	充填灌浆钻机钻土坝(堤)高喷灌浆检查孔	m	121.3				
1.1.4	500108009004	充填喷灌浆检查孔封孔灌浆	m	121.3				
1.1.5	500108009005	注水试验(充填试验)	试段	5				
1.2		大坝桩号坝0+410~坝0+500坝段灌浆工程						
1.2.1	500108009006	钻机钻土坝(堤)充填灌浆孔	m	404				
1.2.2	500108009007	充填灌浆土坝(堤)	m	404				
1.2.3	500108009008	充填灌浆钻机钻土坝(堤)高喷灌浆检查孔	m	40				
1.2.4	500108009009	充填喷灌浆检查孔封孔灌浆	m	40				
1.2.5	500108009010	注水试验(充填试验)	试段	2				
1.3		坝顶加固工程						
1.3.1	500101002001	一般土方开挖(就近堆放)	m ³	345.06				
1.3.2	500101002002	一般土方开挖,弃运1km	m ³	391.92				
1.3.3	500103001001	开挖土回填夯实	m ³ 实方	300.05				
1.3.4	500105009001	浆砌石路肩拆除	m ³	306.72				
1.3.5	500114001001	路基碾压	m ²	2726.4				
1.3.6	500114001002	路面锯缝	m	545				
1.3.7	500114001003	C30混凝土路面厚200mm	m ²	2726.4				
1.3.8	500103007001	级配碎石垫层厚200mm	m ²	2726.4				
1.3.9	500109009001	沥青砂浆伸缩缝厚20mm	m ²	109.06				
1.3.10	500114001004	白色热熔标线涂料	m ²	255.6				
1.3.11	500109001001	C20砼路肩	m ³	306.72				
1.3.12	500109009002	沥青木板伸缩缝厚20mm	m ²	61				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：南宁市江南区马安水库除险加固工程

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.13	500110001001	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	1533.6				
1.4		内坡工程						
1.4.1	500101002003	一般土方开挖，弃运1km	m ³	80				
1.4.2	500109010001	拆除现状砼护坡	m ³	40				
1.4.3	500109001002	恢复C20砼护坡厚100mm	m ³	37				
1.4.4	500103007002	护坡砂砾石垫层厚200mm	m ³	74				
1.4.5	500114001005	Φ50PVC排水管（含反滤体及土工布）	m	26				
1.4.6	500109001003	新建C20砼台阶	m ³	7				
1.4.7	500110001002	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	36				
1.5		外坡工程						
1.5.1	500101002004	一般土方开挖（就近堆放）	m ³	129.75				
1.5.2	500101002005	一般土方开挖，弃运1km	m ³	302.75				
1.5.3	500103001002	开挖土回填夯实	m ³ 实方	112.83				
1.5.4	500101001001	清理表土	m ²	4386.4				
1.5.5	500114001006	下游坝坡植草皮（大叶油草）	m ²	4386.4				
1.5.6	500109001004	新建C20砼台阶	m ³	13.78				
1.5.7	500109001005	新建C20砼排水沟	m ³	224.9				
1.5.8	500114001007	Φ50PVC排水管（含反滤体及土工布）	m	259.8				
1.5.9	500109009003	沥青木板伸缩缝厚20mm	m ²	45				
1.5.10	500110001003	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	1384				
1.6		坝顶限高限宽门工程						
1.6.1	500101002006	一般土方开挖，弃运1km	m ³	3.76				
1.6.2	500103001003	开挖土回填夯实	m ³ 实方	1.76				
1.6.3	500114001008	2个钢制限高限宽门（2.5m宽，3.2m高，Q235钢管 Φ219×8）	kg	807.6				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：南宁市江南区马安水库除险加固工程

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.6.4	500109001006	C20砼基础	m ³	2.56				
1.6.5	500114001009	地脚螺栓M24×800	个	48				
1.6.6	500110001004	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	12.8				
1.7		太阳能路灯工程						
1.7.1	500114001010	6m高太阳能路灯（含：1个灯头2块高效单晶硅电池150w，LED灯具，40W，IP65及含基础混凝土钢筋等配套设置）	项	1				
2		放水设施加固工程						
2.1		放水梯级						
2.1.1	500114001011	不锈钢护栏	m	20				
2.1.2	500105010001	1:2水泥砂浆抹面厚3cm，平面	m ²	12.5				
2.1.3	500105010002	1:2水泥砂浆抹面厚3cm，立面	m ²	22.5				
2.1.4	500109001007	C25钢筋砼塞8个	m ³	0.1				
2.1.5	500110001005	普通标准钢模板制作、安装与拆除	m ²	1.1				
2.1.6	500111001001	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
2.2		出口明渠						
2.2.1	500101002007	一般土方开挖（就近堆放）	m ³	160.08				
2.2.2	500101002008	一般土方开挖，弃运1km	m ³	137.52				
2.2.3	500103001004	开挖土回填夯实	m ³ 土方	139.2				
2.2.4	500109001008	C20砼挡墙（平均墙厚600mm）	m ³	158.4				
2.2.5	500109001009	C20砼底板厚100mm	m ³	20				
2.2.6	500114001012	Φ50PVC排水管（含反滤体及土工布）	m	169				
2.2.7	500109009004	沥青木板伸缩缝厚20mm	m ²	33.68				
2.2.8	500109009005	沥青砂浆沉降缝厚20mm	m ²	4				
2.2.9	500110001006	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	548				
3		水库管理房工程						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：南宁市江南区马安水库除险加固工程

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1	500114001013	管理房土建部分及装饰部分	项	1				
3.2	500114001014	管理房土建安装部分	项	1				
4		管理用房配套设施						
4.1	500114001015	304不锈钢成品水箱(5m³),含浮球阀	套	1				
4.2	500114001016	垃圾分类桶(845mmx705mmx1130mm	个	4				
5		管理用房配套设施						
5.1	500114001017	文件柜(2000×900×550)	套	3				
5.2	500114001018	办公桌椅	套	2				
5.3	500114001019	办公电脑(Intel® 十三代酷睿 I5 13400 16G DDR4 内存/1TB HDD+512G SSD 硬盘/操作系统Win11/有线、无限网卡/光电套装鼠标键盘/27英寸 LED显示器/多媒体音箱)	套	1				
5.4	500114001020	壁挂式空调1.5P	台	4				
5.5	500114001021	值班房木质工作桌椅	套	1				
5.6	500114001022	宿舍间木质工作桌椅	套	3				
5.7	500114001023	宿舍间木质床	套	3				
5.8	500114001024	厨房橱柜	m	2.5				
5.9	500114001025	厨房餐桌椅	套	1				
5.10	500114001026	厨房燃气炉	套	1				
5.11	500114001027	卫生间卫浴及洗手台	套	2				
5.12	500114001028	卫生间电热水器	套	1				
6		管理区地面硬化						
6.1	500101001002	场地地面机械整平	m²	140				
6.2	500109001010	C20砼地面厚100	m²	14				
6.3	500103007003	碎石垫层厚100	m²	14				
6.4	500114001029	砼地面切割	m	24				
6.5	500109009006	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m²	2.37				
6.6	500114001030	黄色油漆,停车位画线	m²	14				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：南宁市江南区马安水库除险加固工程

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7		管理区供水工程						
7.1	500101002009	一般土方开挖（就近堆放）	m ³	24.95				
7.2	500103001005	开挖土回填夯实	m ³ 实方	24.88				
7.3	500109010002	原砼路面拆除	m ³	0.9				
7.4	500103007004	碎石垫层厚100mm	m ²	0.4				
7.5	500114001031	恢复C25砼地面（厚200mm）	m ²	4.3				
7.6	500114001032	切割混凝土路面	m	16				
7.7	500109001011	C20砼镇支墩	m ³	0.25				
7.8	500110001007	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	1.52				
8		水库公告牌及标识牌工程						
8.1		公告牌工程						
8.1.1	500101002010	一般土方开挖（就近堆放）	m ³	2.43				
8.1.2	500103001006	土方回填	m ³ 实方	1.95				
8.1.3	500109001012	C20砼基础（600mm×600mm×500mm）	m ³	0.99				
8.1.4	500114001033	不锈钢立柱（220mm×220mm×2600mm）	根	6				
8.1.5	500114001034	304不锈钢方管（105mm×105mm），厚	m	38.36				
8.1.6	500114001035	304不锈钢背板（1780mm×1000mm），厚1.2mm	m ²	9.79				
8.1.7	500114001036	亚克力板（1780mm×1000mm），	m ²	9.79				
8.1.8	500114001037	环氧底漆	m ²	49.42				
8.1.9	500114001038	高级氟碳汽车漆（仿木漆面）	m ²	49.42				
8.1.10	500110001008	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	7.2				
8.2		标识牌工程						
8.2.1	500114001039	标识牌1，10mmpvc板材（500×700mm）	块	10				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：南宁市江南区马安水库除险加固工程

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.2.2	500114001040	标识牌2, 10mmpvc板材(250×400mm)	块	6				
8.2.3	500114001041	标识牌3, 10mmpvc板材(400×2300mm)	块	6				
8.2.4	500114001042	标识牌4, 10mmpvc板材(400×600mm)	块	2				
8.2.5	500114001043	标识牌5, 10mmpvc板材(900×2000mm)	块	1				
8.2.6	500114001044	标识牌6, 10mmpvc板材(210×297mm)	块	1				
8.2.7	500114001045	标识牌7, 10mmpvc板材(130×300mm)	块	6				
8.2.8	500114001046	标识牌8, 10mmpvc板材(80×250mm)	块	1				
8.2.9	500114001047	标识牌9, 10mmpvc板材(100×250mm)	块	1				
8.2.10	500114001048	大理石标志牌(600×800mm)	块	1				
9		防汛道路工程						
9.1	500101002011	一般土方开挖(就近堆放)	m ³	137.53				
9.2	500101002012	一般土方开挖, 弃运1km	m ³	115.94				
9.3	500103001007	开挖土回填夯实	m ³ 实方	119.6				
9.4	500109010003	拆除混凝土路面, 厚200mm, 弃运1km	m ³	35.7				
9.5	500114001049	恢复C25砼路面, 厚200mm	m ²	35.7				
9.6	500103007005	碎石垫层, 厚20cm	m ²	35.7				
9.7	500109001013	C25砼挡土墙(平均墙厚700mm)	m ³	154.28				
9.8	500114001050	Φ50PVC排水管(含反滤体及土工布)	m	74.46				
9.9	500114001051	路面锯缝	m	42				
9.10	500109009007	沥青砂浆伸缩缝厚20mm	m ²	7.49				
9.11	500109009008	沥青木板伸缩缝厚20mm	m ²	32.37				
9.12	500110001009	普通平面标准钢模板制作、安装、拆除	m ²	415.14				
9.13	500114001052	拆装坝顶波纹防护栏	m	102				
9.14	500114001053	新建坝顶波纹防护栏	m	102				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区马安水库除险加固工程

第7页 共9页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：南宁市江南区马安水库除险加固工程

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
11		大坝安全监测设备安装									
11.1	500201034001	量水堰计	支	1							
11.2	500201034002	三角堰板	块	1							
12		水库电气设备及安装工程									
12.1	500201034003	0.4kV架空线路部分									
12.1.1	500201034004	0.4KV电力计量箱	台	1							
12.1.2	500201034005	动力配电箱（XL-21）	面	1							
12.1.3	500201034006	0.4kV架空线路（BLV-4×25mm ² ）	km/ 单线	1.4							
12.1.4	500201034007	8m砼杆（含土方开挖及杆上金具）	根	8							
12.1.5	500201034008	电力电缆YJV-1kV-3×10+1×6	m	30							
13		消防措施									
13.1	500202009001	手提式磷酸铵盐型干粉灭火器MF/ABC3型	具	4							
13.2	500202009002	灭火器箱XMDDG21型	个	2							

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区马安水库除险加固工程

第9页 共9页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区马安水库除险加固工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区马安水库除险加固工程

第1页 共1页

[illegible]

工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

工程名称: 南宁市江南区马安水库除险加固工程

第1页 共1页

[illegible]

编制说明

一、工程概况：

马安水库位于江南区苏圩镇佳棉村，所在河流为珠江流域西江水系良凤江支流马安河上，水库坝址以上安水库积2.2km²，主河流长0.99km，河流比降千分之5.5，总库容90.06万m³，水库工程等级为V等，主深物级别为5级。马安水库是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小2型水库，水库设计灌溉面积3000亩，有效灌溉面积2200亩，承担下游4000多人、耕地3000多亩的防洪任务。

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其广西壮族自治区实施细则；
- 2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854-50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则（修订本）；
- 3、自治区建设主管部门颁发的相关定额及计价规定：2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；2021年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》；2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）；《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）；《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）；《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）
- 4、材料价格主要按2025年第1月《南宁市建设工程造价信息》发布的除税价格计取，缺项材料价格按同期市场询价。
- 5、与建设项目相关的标准、规范、技术资料。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称:南宁市江南区马安水库除险加固工程(管理用房及路灯)

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 南宁市江南区马安水库除险加固工程（管理用房及路灯）

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
管理房土建			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
管理用房安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
太阳能路灯			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市江南区马安水库除险加固工程（管理用房及路灯）

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
管理房土建							
		分部分项工程					
		土方工程					
1	010101001001	平整场地	m²	140.80			
2	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内	m³	222.70			
3	010103001001	土方利用方回方 1. 密实度: 按设计要求 2. 填方来源、运距: 原土回填	m³	127.70			
4	010103002001	余土弃置（弃运1km） 1. 废弃料品种: 三类土 2. 运距: 5km	m³	95.00			
		基础工程					
5	010401003001	M10浆砌Mu10空心砖墙（190X190X390）， 厚200	m³	84.00			
6	010501001001	1:6水泥炉渣垫层 部位：卫生间	m³	3.71			
7	010103001002	60厚C20轻骨料混凝土 部位：卫生间	m³	0.66			
8	010501001002	C20混凝土基础垫层 1. 混凝土种类: 自拌砼 2. 混凝土强度等级: C20	m³	16.35			
9	010501003001	C25砼基础，独立基础 1. 混凝土种类: 自拌砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	15.93			
10	010502001001	C25钢筋混凝土矩形柱 1. 混凝土种类: 自拌砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	18.31			
11	010505001001	C25钢筋混凝土有梁板 1. 混凝土种类: 自拌砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	41.22			
12	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 自拌砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	10.86			
13	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类: 自拌砼	m³	5.42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市江南区马安水库除险加固工程（管理用房及路灯）

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		2. 混凝土强度等级:C25					
14	010503005001	C25钢筋混凝土过梁 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	2.20			
15	010505002001	坡屋面无梁板（斜板） 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	3.36			
16	010505007001	C25钢筋混凝土屋檐挑板，厚80mm 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	2.40			
17	010506001001	C25钢筋混凝土楼梯板，120mm 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C25	m²	16.67			
18	010507001001	散水，80厚C20混凝土 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C20 3、20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m²	25.60			
19	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类:自拌砼 2. 混凝土强度等级:C25 3、部位：女儿墙	m³	0.73			
20	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	1.521			
21	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	3.680			
22	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	5.499			
23	010901001001	屋面隔热 1. 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑板	m²	128.32			
24	010901001001	屋面隔热 1. 40厚(最薄处)陶粒水泥找2%坡	m²	128.32			
25	010901001002	红色琉璃瓦屋面 1. 红色琉璃瓦 2. 结合层:挂瓦条40X25, 顺水条40X30. (木材需防腐处理)。	m²	28.80			
26	010901001003	屋面涂膜防水 高聚物改性沥青防水涂料	m²	28.80			
27	010901001004	屋面防水卷材 1. 4厚SBS改性沥青防水卷材	m²	128.32			
28	010901001005	石油沥青油毡屋面防水	m²	128.32			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:南宁市江南区马安水库除险加固工程(管理用房及路灯)

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		装饰部分					
29	011102001001	800x800浅灰色地面砖 1、14厚800x800浅灰色地面砖 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、部位:室内地面	m²	178.00			
30	011101006001	平面砂浆找平层(除卫生间外楼地面) 1、20厚1:3干硬性水泥砂浆	m²	178.00			
31	011102001002	300x300浅灰色防滑地面砖 1、14厚300x300浅灰色地面砖 2、25厚1:2水泥砂浆 3、部位:卫生间	m²	10.60			
32	011101006002	平面砂浆找平层(卫生间) 1、20厚1:3干硬性水泥砂浆	m²	10.60			
33	011105002001	面砖踢脚线(黑色,高150mm) 1.8~10厚面砖(黑色15cm高),水泥浆擦缝 2.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴室内,面与内墙面平齐 3.17厚1:3水泥砂浆	m²	145.00			
34	011106002001	块料楼梯面层(14厚防滑300x300浅灰色地砖) 1、20厚1:3干硬性水泥砂浆	m²	17.20			
35	桂011204005001	釉面砖防水墙面(300*600米黄色) 部位:卫生间墙面 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m²	82.60			
36	011201001001	内墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖墙 2.15厚1:3水泥防水砂浆 3.5厚1:2水泥防水砂浆	m²	317.18			
37	011201001002	内墙满刮腻子 1、刮腻子遍数:成品腻子2遍	m²	317.18			
38	011201001003	内墙乳胶漆 1.底漆一遍,面漆两遍	m²	317.18			
39	011201001004	外墙面一般抹灰 1.墙体类型:砖墙 2.15厚1:3水泥防水砂浆 3.5厚1:2水泥防水砂浆	m²	288.60			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市江南区马安水库除险加固工程 (管理用房及路灯)

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
40	011302002001	轻钢龙骨铝扣板吊顶 部位: 厨房及卫生间 1、轻钢龙骨 2、300×300×0.6铝合金扣板	m²	22.30			
41	011301001001	天棚抹灰 部位: 除卫生间、厨房外顶棚	m²	214.20			
42	011301001002	水泥砂浆顶棚涂料 1、水泥: 107胶水=1:1水泥底油 2、双飞粉: 水泥: 107胶水=1:1:1水泥压光油 3.底漆一遍,面漆两遍	m²	214.20			
		其它装饰工程					
43	011502004001	石膏装饰线 1、部位: 顶棚1 (室内顶棚四周) 2、线条材料品种、规格、颜色: 石膏装饰条 100×10×10	m	137.60			
44	011503001001	楼梯不锈钢扶手, 做法 11ZJ401, 2W/17, 15/37, 1/39, 4/42	m	7.00			
45	011503002001	露台定制铁艺栏杆(成品) 1、做法按图施工	m	10.00			
46	011505006001	露台钢制葡萄架	套	1			
		门窗部分					
47	桂010801008001	钢木门 1、含五金配件、油漆、运输及安装等	m²	97.65			
48	010802001001	平开弹簧门 1、含五金配件、油漆、运输及安装等 2、12厚钢化玻璃, 两侧带固定扇, 90系列	m²	9.63			
49	010802001002	铝合金玻璃门 1、含五金配件、油漆、运输及安装等 2、6厚磨砂钢化玻璃, 90系列	m²	1.68			
50	010807001001	铝合金推拉窗 1、含制作、运输、安装及五金配件 2、双层钢化玻璃, 90系列	m²	21.11			
51	010607004001	304不锈钢防盗网 1、材料品种、规格: 方钢12×12 2、边框及立柱型钢品种、规格: 方钢12×12	m²	21.11			
52	桂010811002001	门窗周边塞缝 1、水泥砂浆 1:2.5	m	158.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市江南区马安水库除险加固工程 (管理用房及路灯)

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		化粪池					
53	桂010507011001	2m3化粪池, 做法: 02S701-Z1-2F	座	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
54	011702001001	普通标准钢模板制作、安装、拆除 含垫层、基础及梁柱板等模本	m²	474.71			
55	桂011701001	扣件式钢管双排外墙脚手架	m²	115.00			
56	011701006	满堂脚手架	m²	550.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
管理用房安装							
		分部分项工程					
		给排水工程					
57	010101003001	挖沟槽土方	m³	44.16			
58	010103001001	回填方	m³	44.16			
59	031001006001	UPVC管dn110 (接入化粪池)	m	70.00			
60	031001006002	UPVC管dn110 (接入排水沟)	m	77.20			
61	031001006003	UPVC管dn50 (接入室内)	m	42.30			
62	031001006004	PP-R给水管dn25管 公称压力: PN=1.6Mpa 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	100.00			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市江南区马安水库除险加固工程（管理用房及路灯）

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
63	031001006005	PP-R给水管dn32管 公称压力：PN=1.6Mpa 含水压试验、管道冲洗、通水、消毒	m	32.00			
64	031003013001	水表dn50	个	1			
65	桂031004020	水龙头	个	2			
66	031003001001	阀门dn50	个	2			
67	031004004001	洗涤盆	套	2			
68	031004006001	蹲便器	套	2			
69	桂031004021001	地漏	个	4			
		电气工程					
70	030404016001	总配电箱 600*400*200mm（防雨型）	台	1			
71	030404016002	分电箱 400*500*200mm（AL防雨型）	台	1			
72	030404016003	弱电箱 400*300*100mm	台	1			
73	030404019001	空气开关 C65N-C63A/3P	个	1			
74	030404022001	空气断路器 C65N-C63A/2P	台	4			
75	030404022002	漏电保护器 DZ15LE-100	台	1			
76	030404022003	空气断路器 C65N-C16A/1P	台	3			
77	030404022004	空气断路器 C65N-C32A/2P	台	4			
78	030404022005	空气断路器 C65N-C20A/2P	台	2			
79	030412001001	吸顶条灯 LED吸顶灯，55W	套	3			
80	030412001002	吸顶灯（节能型，防水防尘） LED吸顶灯，20W	套	5			
81	030412001003	吸顶灯（节能型） LED吸顶灯，40W	套	7			
82	030412001004	吸顶灯（大厅主灯） LED吸顶灯，140W	套	1			
83	030404033001	排气扇 31W	台	2			
84	030404034001	单控开关 250V, 10A	个	10			
85	030404034002	双极开关 250V, 10A	个	1			
86	030404035001	五孔插座 250V, 10A	个	49			
87	030404035002	三孔热水器专用插座 250V, 16A	个	2			
88	030404035003	三孔空调专用插座 250V, 16A	个	6			
89	030404035004	五孔插座（地面安装） 250V, 10A	个	2			
90	030408002001	铜芯塑料线（BV-10mm ² 500V）	m	200.00			
91	030408002002	铜芯塑料线（BV-6mm ² 500V）	m	100.00			
92	030408002003	铜芯塑料线（BV-4mm ² 500V）	m	600.00			
93	030408002004	铜芯塑料线（BV-2.5mm ² 500V）	m	600.00			
94	030408003001	电缆保护管（PVC φ20）	m	750.00			
95	030408003002	电缆保护管（PVC φ25）	m	750.00			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南宁市江南区马安水库除险加固工程 (管理用房及路灯)

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
96	030408004001	电缆槽盒(PVC)	m	60.00			
97	030409001001	镀锌钢管 (DN80, L=500mm)	根	4			
98	031103009001	电信光缆专线 (四芯光缆)	m	1000.00			
99	031101042001	网络面板	个	8			
100	031101042003	固定电话面板	个	6			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
太阳能路灯							
		分部分项工程					
101	040101003	挖基坑土方	m³	43.74			
102	040103001	利用方回填	m³	38.03			
103	040303002	C25钢筋砼基础(500mmx500mmx1 300mm) 含: 1、模版 2、C25钢筋砼基础500mmx500mmx1 300mm	m³	14.30			
104	040901009	地栓M24x800	个	176			
105	040901001	一般钢筋机械制作安装	t	1.020			
106	030412009	太阳能路灯 1个灯头, 灯杆高6m, 2块高效单晶硅电池 150w, LED灯具, 40W, IP65	套	44			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

表-08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:南宁市江南区马安水库除险加固工程(管理用房及路灯)

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单综合单价,此处不汇总。

表-12

规费、增值税计价表

工程名称: 南宁市江南区马安水库除险加固工程(管理用房及路灯)

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
管理房土建				
管理用房安装				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)	29. 35	
1. 1. 1	养老保险费		17. 22	
1. 1. 2	失业保险费		0. 34	
1. 1. 3	医疗保险费		10. 25	
1. 1. 4	生育保险费		0. 64	
1. 1. 5	工伤保险费		0. 90	
1. 2	住房公积金		1. 85	
1. 3	工程排污费		0. 40	
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9. 00	
太阳能路灯				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)	29. 35	
1. 1. 1	养老保险费		17. 22	
1. 1. 2	失业保险费		0. 34	
1. 1. 3	医疗保险费		10. 25	
1. 1. 4	生育保险费		0. 64	
1. 1. 5	工伤保险费		0. 90	
1. 2	住房公积金		1. 85	
1. 3	工程排污费		0. 40	
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9. 00	
	合 计			