

周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万
雄农业科技公司）产业硬化路工程 工程

工 程 量 清 单

招 标 人：马山县周鹿镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：广西建通工程监理有限责任公司

(单位盖章)



2025年3月26日

封-1



周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技）产业硬化路工程 工程

工程量清单

招 标 人：



马山县周鹿镇人民政府
（单位盖章）

造价咨询人：



广西建通工程监理有限
责任公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：

罗全皓
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：



（签字或盖章）

编 制 人：



A21204548001196
广西建通工程监理有限
责任公司
有效期至：2028年10月24日
（造价人员签字）

复 核 人：



A11214500002140
广西建通工程监理有限
责任公司
（造价工程师签字专用章）

编 制 时 间：

2025年3月26日

复 核 时 间：

2025年3月26日



总说明

工程名称: 周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地(万雄农业科技公司)产业硬化路工程 第1页 共1页

一、工程概况

工程概况: 周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地(万雄农业科技公司)产业硬化路工程, 共2条道路, 长1332米, 管涵7条。

建设单位: 马山县周鹿镇人民政府。

设计单位: 宏骏勘察设计有限公司。

二、编制依据

- 1、交通运输部公告2018年第86号文关于公布《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)
- 2、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)、《公路工程预算定额》释义手册。
- 3、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)。
- 4、交通运输部公告第26号关于调整《编制办法》中“税金”有关规定的公告。
- 5、《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》桂交监造价函【2019】16号。
- 6、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》桂交建管发《2019》39号。
- 7、2018部颁发的公路工程量清单计量规范。
- 8、人工单价:按桂交建管发[2019]39号的规定, 人工(含机械工)工资为:101.25元/工日。
- 9、材料原价采用2025年第1期(下半月)《南宁建设工程造价信息》, 信息价中有的按除税价, 信息价中没有的材料价格参考市场价除税价。

三、其他

- 1、冬季施工增加费:不计列。
- 2、雨季施工增加费:本工程按所在地雨季Ⅱ区, 雨季期为5个月, 按编制办法规定计列雨季施工增加费。
- 3、夜间施工增加费:不计列。
- 4、特殊地区施工增加费:不计列。
- 5、行车干扰工程施工增加费:不计列。
- 6、施工辅助费、基本费用、财务费用:按编制办法计列。
- 7、职工探亲、辅助生产不计。
- 8、税金按9%计取。
- 9、根据“广西补充定额”按以下费率计列:养老保险按16%计, 失业保险按0.5%计, 医疗保险按7.5%计, 工伤保险按1%计, 住房公积金按8.5%计, 合计规费费率为33.5%。
- 10、安全生产费以定额建筑安装工程费的1.5%计列。
- 11、项目采用自拌砼。
- 12、场地平整借土回填利用道路沿线弃方。
- 13、实际土石方开挖工程量以现场为准。



投标报价汇总表

合同段：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技公司）产业硬化路工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	第100章至第700章合计		
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	计日工合计		
9	暂列金额（不合计日工总额）		
10	投标报价		



工程量清单表

合同段：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技公司）产业硬化路工程

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技公司）产业硬化路工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理	km	1.332		
202-1	清理与掘除	km	1.332		
-a	修整路拱	m ²	5994		
203	挖方路基	m ³	1040		
203-1	路基挖方	m ³	1040		
-a	挖土方	m ³	1040		
204	填方路基	m ³	684		
204-1	路基填筑（包括填前压实）	m ³	684		
-a	利用土方	m ³	684		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（方雄农业科技公司）产业硬化路工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎石基层	m ²	5442		
306-3	级配碎石基层	m ²	5442		
-a	级配碎石厚100mm	m ²	5442		
312	水泥混凝土面板	m ²	4776		
312-1	水泥混凝土面板	m ²	4776		
-a	C30混凝土 厚180mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m ³	4776		
312-2	钢筋	t	3.086		
-a	补强钢筋+传力杆钢筋	kg	3085.61		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	m ³	306.36		
313-1	路肩培土	m ³	306.36		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：周鹿镇三星村六标屯油茶种植基地（万雄农业科技公司）产业硬化路工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵C30 (1- ϕ 50)	m/道	42		
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵 ϕ 50	m/道	42		
清单 第400章 合计 人民币 元					