

永福县罗锦社区街道排水灌溉及附属工
程项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：永福县罗锦镇人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：广西相凯工程管理有限公司

(单位盖章)

招标工程量清单

招 标 人：永福县罗锦镇人民
政府
(单位盖章)

造价咨询人：广西相凯工程管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：
(造价人员签字)

复 核 人：
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

编制说明

一、工程概况

(1) 项目名称：永福县罗锦社区街道排水灌溉及附属工程项目

(2) 项目地点：永福县罗锦镇

二、采用的定额及相关法规

2.1 《广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基[2007]38号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》；

2.2 广西水利厅以桂水基[2004]46号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》；

2.3 广西水利厅“桂水基[2014]41号”文，“关于发布《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算补充定额》的通知”；

2.4 广西水利厅“桂水基[2016]1号”文，关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知；

2.5 广西水利厅“桂水基[2016]16号”文，水利厅关于营业税改增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知；

2.6 广西水利厅文件（桂水基[2016]31号）文，水利厅办公室转发水利部关于印发《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知；

2.7 广西壮族自治区水利厅桂水建设〔2019〕4号关于调整水利工程增值税计算标准的通知；

2.8 (桂水建设[2023]4号)调整安全文明施工措施费费率；

2.9 本工程的设计图纸；

2.10 材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2024年第5期永福县信息价，缺项的参考桂林市信息价或市场询价。

三、采用广西水利水电工程造价系统2020进行编制；

四、本工程按信息价规定主材增加5KM超运距：

机制砂： $0.58 \times 5 + 97.09 = 99.99$

碎石：97.09

P042.5水泥： $0.69 \times 5 + 415.93 = 419.38$

32.5水泥： $0.69 \times 5 + 349.56 = 353.01$

商品砼C15： $4.85 \times 5 + 409.71 = 433.96$

商品砼C20： $4.85 \times 5 + 429.13 = 453.38$

商品砼C25： $4.85 \times 5 + 441.75 = 466$

片石：97.09

钢筋： $2.11 \times 5 + 3628.32 = 3638.87$

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 永福县罗锦社区街道排水灌溉及附属工程项目

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：永福县罗锦社区街道排水灌溉及附属工程项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		永福县罗锦社区街道排水及附属工程项目						
1.1		II级钢筋混凝土承插管DN800,长156.53m						
1.1.1	500101004001	挖掘机挖沟槽,III类土	m ³	2151.29				
1.1.2	500101002001	1m ³ 装载机挖装土自卸汽车运输,运距2km	m ³	626.12				
1.1.3	500103001001	回填砂,机械夯实	m ³	359.27				
1.1.4	500103001002	人工铺筑粗砂垫层	m ³	47.18				
1.1.5	500103003001	混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径800mm	m	156.53				
1.2		II级钢筋混凝土承插管DN1200(混凝土包管),长115.38m						
1.2.1	500101004002	挖掘机挖沟槽,III类土	m ³	962.03				
1.2.2	500103001003	回填土石方,机械夯填土石	m ³	395.21				
1.2.3	500101004003	1m ³ 装载机挖装土自卸汽车运输,运距2km	m ³	566.82				
1.2.4	500103001004	人工铺筑粗砂垫层	m ³	29.83				
1.2.5	500103001005	混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径1200mm	m	155.38				
1.2.6	500109001001	C20混凝土,包管	m ³	284.04				
1.2.7	500110001001	普通平面木模板制作	m ²	559.37				
1.3		II级钢筋混凝土承插管DN1200,长40m						
1.3.1	500101004004	挖掘机挖沟槽,III类土	m ³	346.5				
1.3.2	500103001006	回填碎石	m ³	244.04				
1.3.3	500103001007	回填土石方,机械夯填土石	m ³	60.07				
1.3.4	500101002002	1m ³ 装载机挖装土自卸汽车运输,运距2km	m ³	286.43				
1.3.5	500103001008	人工铺筑粗砂垫层	m ³	21.65				
1.3.6	500103001009	混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径1200mm	m	40				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：永福县罗锦社区街道排水灌溉及附属工程项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.4		雨水井 06MS201-3-页33 (1座)						
1.4.1	500105006001	06MS201-3-页33 矩形90°三通砖砌雨水检查井，暂无路面设计标高，所有井暂按2米计算，参考市政定额	座	1				
1.5		雨水井 06MS201-3-页32 (21座)						
1.5.1	500109001002	混凝土矩形直线雨水检查井，详图集06MS201-3-32，暂无路面设计标高，所有井暂按2米计算，参考市政定额	座	21				
1.6		雨水井 06MS201-3-页59 (1座)						
1.6.1	500109001003	混凝土90°扇形雨水检查井，详图集06MS201-3-59，暂无路面设计标高，所有井暂按2米计算，参考市政定额	座	1				
1.7		排水沟						
1.7.1	500101004005	挖掘机挖沟槽，III类土	m ³	433.11				
1.7.2	500103001010	回填土石方，机械夯填土石	m ³	92.68				
1.7.3	500101004006	1m ³ 装载机挖装土自卸汽车运输，运距2km	m ³	340.43				
1.7.4	500109001004	C15混凝土垫层	m ³	32.16				
1.7.5	500109001005	C25混凝土底板	m ³	49.22				
1.7.6	500109001006	C25混凝土侧墙	m ³	147.67				
1.7.7	500109001007	C25混凝土盖板	m ³	66.45				
1.7.8	500105010001	防水层，抹水泥砂浆，立面	m ²	410.2				
1.7.9	500105010002	防水层，抹水泥砂浆，平面	m ²	246.12				
1.7.10	500111001001	一般钢筋制作安装，机械	t	32.85				
1.7.11	500110001002	渠道衬砌木模板制作	m ²	1530.61				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 永福县罗锦社区街道排水灌溉及附属工程项目

第3页 共4页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 永福县罗锦社区街道排水灌溉及附属工程项目

第4页 共4页

[illegible]

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 永福县罗锦社区街道排水灌溉及附属工程项目

第1页 共1页

[illegible]